

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA SEI Nº 30175858/2026 - SES.UPO.APR

Joinville, 14 de julho de 2026.

Data de referência		Encargos sociais 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS) sem desoneração				
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	1815 - Construção da Unidade Básica de Saúde da Família CAIC Vila Paranaense com Vila da Saúde					
Composição do Serviço						
C.P. 131200574769 - 05/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	29,32	11,72
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	46,65	18,66
2373 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor tipo nema, tripolar 60 ate 100 A, tensao maxima de 415 V	UN	INSUMO	1,00000000	103,18	103,18
					TOTAL (R\$)	133,56
C.P. 131210485902 - 05/2026	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - REF. SINAPI 102148 - BHA					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
442 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso frances M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeça abaulada	UN	INSUMO	2,42300000	6,47	15,68
11186 - SINAPI/SC 05/2026	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	329,66	329,66
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18355520	26,73	4,91
88325 - SINAPI/SC 05/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21275720	28,52	6,07
4375 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 56	UN	INSUMO	2,42300000	0,10	0,24
					TOTAL (R\$)	356,56
C.P. 131210485905 - 05/2026	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95547 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37401 - SINAPI/SC 05/2026	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,00000000	61,42	61,42
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14437620	26,73	3,86
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37613800	37,18	13,98
					TOTAL (R\$)	79,26
C.P. 131210585946	FRISO NEGATIVO EM FACHADA COM PERFIL U METÁLICO					M

- 05/2026		PINTADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BHA					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39418 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 48 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	1,00000000	6,27	6,27	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,73	4,01	
100724 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão), af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,14400000	16,70	2,40	
					TOTAL (R\$)	12,68	
C.P. 131210586576 - 05/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86906/86910 - BHAK					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03563430	26,73	0,95	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09283660	37,18	3,45	
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,00	0,08	
36796 - SINAPI/SC 05/2026	Torneira metálica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa	UN	INSUMO	1,00000000	205,17	205,17	
					TOTAL (R\$)	209,65	
C.P. 131210688781 - 05/2026	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO- 1 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 89726 - BHAK					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
6140 - SINAPI/SC 05/2026	Bolsa de ligacao em PVC flexível para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")	UN	INSUMO	1,00000000	4,66	4,66	
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	28,25	3,59	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	37,18	4,72	
					TOTAL (R\$)	12,97	
C.P. 131210689720 - 05/2026	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, SISTEMA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 106492					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04707990	29,32	1,38	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35309900	46,65	16,47	
131210689719 - Cotação 05/2026	Acionista manual de alarme de incêndio endereçável do tipo rearmável	UN	INSUMO	1,00000000	91,60	91,60	
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,78627450	6,27	4,93	
					TOTAL		

						(R\$)	114,38
C.P. 131210689722 - 05/2026	SIRENA ÁUDIOVISUAL, SISTEMA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 106488 - BHA						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04883800	29,32	1,43	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36628950	46,65	17,09	
1312203132193 - Cotação 05/2026	Sirene/sinalizador audiovisual convencional para sistema de alarme de incêndio	UN	INSUMO	1,00000000	78,71	78,71	
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,78627450	6,27	4,93	
						TOTAL (R\$)	102,16
C.P. 131210689726 - 05/2026	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05515620	29,32	1,62	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17650000	46,65	8,23	
131210689725 - Cotação 05/2026	Central de alarme de incêndio convencional com bateria , 6 laços	UN	INSUMO	1,00000000	546,91	546,91	
						TOTAL (R\$)	556,76
C.P. 131210689844 - 05/2026	PARACICLO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
10998 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e- 6010, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,04000000	30,92	1,24	
88317 - SINAPI/SC 05/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60140000	51,43	30,93	
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,20280000	28,63	34,44	
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,40560000	35,93	86,43	
7696 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,44000000	74,86	182,66	
2408080 - SICRO/SC 01/2026	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	COMPOSIÇÃO	0,71000000	8,06	5,72	
43106 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	0,20000000	12,11	2,42	
13279 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	6,00000000	25,06	150,36	
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60840000	36,22	130,70	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,40560000	26,73	64,30	
102486 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual.	M3	COMPOSIÇÃO	0,03600000	771,18	27,76	

	af_05/2021					
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,03600000	105,73	3,81
					TOTAL (R\$)	720,77
C.P. 131210790388 - 05/2026	REDUCAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO - SINAPI 89549 - BHA				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
301 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	3,00	3,00
20078 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,04600000	33,91	1,56
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09500000	28,25	2,68
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09500000	37,18	3,53
20044 - SINAPI/SC 05/2026	Reducao excentrica PVC, DN 100 x 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	10,58	10,58
297 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,49	2,49
					TOTAL (R\$)	23,84
C.P. 131210790389 - 05/2026	REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO - SINAPI 89549 - BHAK				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
298 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,70	2,70
20078 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,06250000	33,91	2,12
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05160000	28,25	1,46
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05160000	37,18	1,92
20042 - SINAPI/SC 05/2026	Reducao excentrica PVC, DN 75 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	7,91	7,91
296 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,69	1,69
					TOTAL (R\$)	17,80
C.P. 131210790635 - 05/2026	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO, CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI UN 89385 - BHA				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00590000	82,17	0,48
20083 - SINAPI/SC 05/2026	Solucao preparadora A / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00700000	93,10	0,65
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03150000	2,44	0,08

88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09440000	28,25	2,67
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09440000	37,18	3,51
131210790637 - Cotação 05/2026	Conjunto de ligação ajustável, para vaso / bacia sanitária, cromado, com tubo, canopla e espude	UN	INSUMO	1,00000000	20,90	20,90
					TOTAL (R\$)	28,29
C.P. 1312108117360 - 05/2026	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO, POLIDO NA COR BRANCO, DIMENSOES 30X60CM, APLICAÇÃO COM ACIL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM REJUNTE - SINAPI 87265 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34357 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42200000	4,34	1,83
88256 - SINAPI/SC 05/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53410000	36,03	19,24
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26860000	26,73	7,18
34353 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	4,91000000	1,37	6,73
1312201126094 - Cotação 05/2026	Azulejo 30x60cm, cor: branco, acabamento: acetinado	M²	INSUMO	1,05530000	56,31	59,42
					TOTAL (R\$)	94,40
C.P. 1312108117374 - 05/2026	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM MEIA COLUMA SUSPENSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI UN 86904 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4351 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,18	40,36
10425 - SINAPI/SC 05/2026	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	UN	INSUMO	1,00000000	94,17	94,17
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,00760500	91,51	0,70
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43124100	37,18	16,03
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25153590	26,73	6,72
1312108117373 - Cotação 05/2026	Meia coluna suspensa para lavatório de louca branca	UN	INSUMO	1,00000000	189,99	189,99
					TOTAL (R\$)	347,97
C.P. 1312108117376 - 05/2026	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA COM ASSENTO, - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 86888 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02203500	91,51	2,02
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86248200	37,18	32,07
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,58025950	26,73	15,51
	Kit de bacia com caixa acoplada					

1312108117375 - Cotação 05/2026	com acionamento para pdc, conforme norma abnt/nbr 9080. incluso anel de vedação com guia, flexível, parafuso para fixação e assento	UN	INSUMO	1,00000000	1.399,90	1.399,90
					TOTAL (R\$)	1449,50
C.P. 1312108117382 - 05/2026	TORNEIRA CROMADA, DE MESA, DE PRESSÃO PCD COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 86906/ 86910 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,00	0,08
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09283660	37,18	3,45
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03563430	26,73	0,95
1312108117381 - Cotação 05/2026	Torneira de pressão automática para deficiente pne com alavanca abnt/nbr 9050	UN	INSUMO	1,00000000	189,91	189,91
					TOTAL (R\$)	194,39
C.P. 1312108117484 - 05/2026	Pressão de pernas triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103205					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	583,83	56,05
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,17500000	105,73	18,50
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	6,72000000	14,72	98,92
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,96000000	165,78	159,15
42431 - SINAPI/SC 05/2026	Pressao de pernas triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	UN	INSUMO	1,00000000	3.957,85	3.957,85
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,33910000	36,22	84,72
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16950000	26,73	31,26
					TOTAL (R\$)	4406,45
C.P. 1312108117486 - 05/2026	Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref. sinapi 103188					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,28800000	583,83	168,14

93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,52500000	105,73	55,51
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	20,16000000	14,72	296,76
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,88000000	165,78	477,45
42434 - SINAPI/SC 05/2026	Simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	UN	INSUMO	1,00000000	5.175,40	5.175,40
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,76380000	36,22	63,88
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,88190000	26,73	23,57
					TOTAL (R\$)	6260,71
C.P. 1312108117488 - 05/2026	Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. sinapi 103187				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,38400000	583,83	224,19
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,70000000	105,73	74,01
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	26,88000000	14,72	395,67
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	3,84000000	165,78	636,60
42433 - SINAPI/SC 05/2026	Simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	UN	INSUMO	1,00000000	4.789,18	4.789,18
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,29350000	36,22	83,07
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,14670000	26,73	30,65
					TOTAL (R\$)	6233,37
C.P. 1312108117534 - 05/2026	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO - REF. SINAPI 94995 - BHA				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96622 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,05000000	246,37	12,32
97087 - SINAPI/SC	Camada separadora para execução de radier, piso de					

05/2026	concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,05	3,05
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	INSUMO	0,00170000	5,37	0,01
4509 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,25000000	3,56	0,89
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,20000000	2,45	0,49
5068 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	KG	INSUMO	0,02400000	15,13	0,36
7156 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,08160000	23,61	25,54
34492 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,08620000	615,84	53,09
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13010000	40,20	5,23
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08740000	36,22	3,17
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21760000	26,73	5,82
97083 - SINAPI/SC 05/2026	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,17	4,17
					TOTAL (R\$)	114,14
C.P. 1312108117538 - 05/2026	EXECUÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND INTERTRAVADO EM PLACAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 72185 - BHA					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	36,22	6,16
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	26,73	4,54
4791 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,17500000	32,35	5,66
1312108117537 - Cotação 05/2026	Piso emborrachado drenante, para playground intertravado em placas de 1x1m, esp. 50mm - placas coloridas	M²	INSUMO	1,00000000	303,05	303,05
					TOTAL (R\$)	319,41
C.P. 1312109118630 - 05/2026	PROJETO AS BUILT - PROJETO ARQUITETÔNICO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 05/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	27,51	4,13
90768 - SINAPI/SC 05/2026	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07500000	135,67	10,18
					TOTAL (R\$)	14,31
C.P. 1312109118734 - 05/2026	CONECTOR FÊMEA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307 - BHAK					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	29,32	4,74
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	46,65	7,55
39600 - SINAPI/SC 05/2026	Conector / tomada fêmea rj 45, categoria 5 e (cat 5e) para cabos	UN	INSUMO	1,00000000	20,40	20,40
					TOTAL (R\$)	32,69
C.P. 1312109119164 - 05/2026	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93659					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18900000	29,32	5,54
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18900000	46,65	8,82
39471 - SINAPI/SC 05/2026	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *45* kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	96,97	96,97
1575 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6	UN	INSUMO	1,00000000	1,86	1,86
					TOTAL (R\$)	113,19
C.P. 1312109119169 - 05/2026	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	29,32	3,75
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	46,65	5,97
38091 - SINAPI/SC 05/2026	Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	UN	INSUMO	1,00000000	2,61	2,61
38099 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte de fixação para espelho / placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores (somente suporte)	UN	INSUMO	1,00000000	1,63	1,63
					TOTAL (R\$)	13,96
C.P. 1312109119722 - 05/2026	TELA/GRADIL EM ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, ESTRUTURADO POR TUBO RETANGULAR - REF. SINAPI 103262 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10935 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de arame galvanizada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,02030000	42,03	42,88
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00250000	28,33	0,07
43130 - SINAPI/SC 05/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,07970000	26,00	2,07
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,97740000	35,93	35,12

88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,99740000	26,73	26,66
1312407170986 - Cotação 05/2026	Tubo retangular (60x40mm), pintado galvanizado com base altura 2,08m para gradil/cerca	un	INSUMO	0,71180000	236,38	168,26
11964 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	2,00000000	2,89	5,78
1312603243662 - Cotação 05/2026	Fixador poliamida pra gradil com parafuso	UN	INSUMO	1,60000000	3,48	5,57
					TOTAL (R\$)	286,41
C.P. 1312109119772 - 05/2026	DUCHA HIGIÊNCIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100860 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,00	0,08
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,18160040	37,18	43,93
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45354360	26,73	12,12
1312109119771 - Cotação 05/2026	Ducha higiênica metálica, com mangueira flexível com gatilho fácil e registro	UN	INSUMO	1,00000000	234,90	234,90
					TOTAL (R\$)	291,03
C.P. 1312109119826 - 05/2026	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672 - BHAK					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	40,20	9,00
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22400000	36,22	8,11
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,34500000	26,73	35,95
90586 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09400000	1,41	0,13
90587 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13000000	0,60	0,08
1525 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	707,07	779,90
					TOTAL (R\$)	833,17
C.P. 1312110119880 - 05/2026	LASTRO DE BRITA COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FUNDO DE VIGA BALDRAME, ESOESSURA DE *5CM* - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 96621 - BHAK					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4718 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	1,38000000	112,50	155,25
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,29200000	36,22	83,02

88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,96700000	26,73	25,85
91277 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07200000	10,64	0,77
91278 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06700000	0,50	0,03
95875 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	1,38000000	2,91	4,02
100974 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,38000000	9,13	12,60
					TOTAL (R\$)	281,54
C.P. 1312110120037 - 05/2026	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO DO TIPO "MOREIA BRANCA" - REF. SINAPI 98509 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05420000	26,73	1,45
88441 - SINAPI/SC 05/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01080000	27,97	0,30
10826 - SINAPI/SC 05/2026	Muda de arbusto florífero, clusia/gardenia/moreia branca/azaleia ou equivalente da região, h= *50 a 70* cm	UN	INSUMO	1,00000000	72,70	72,70
					TOTAL (R\$)	74,45
C.P. 1312110120161 - 05/2026	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM - REF. SINAPI 97064					MXMES
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53260000	26,73	14,24
10527 - SINAPI/SC 05/2026	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	MXMES	INSUMO	4,00000000	52,00	208,00
100251 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte horizontal manual, de tubo de aço carbono leve ou médio, preto ou galvanizado, com diâmetro maior que 32 mm e menor ou igual a 65 mm (unidade: mxkm). af_04/2026	MXKM	COMPOSIÇÃO	1,60800000	17,62	28,33
88278 - SINAPI/SC 05/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,79070000	34,28	95,67
					TOTAL (R\$)	346,24

C.P. 1312110120182 - 05/2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674 - BHAK					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18600000	40,20	7,48
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,11900000	36,22	40,53
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,19200000	26,73	31,86
90586 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,19400000	1,41	0,27
90587 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,17900000	0,60	0,11
1525 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	707,07	779,90
					TOTAL (R\$)	860,15
C.P. 1312110120399 - 05/2026	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE/PORTA MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - REF. SINAPI 100868 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4351 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,18	121,08
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	37,18	35,27
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	26,73	7,99
1312110120398 - Cotação 05/2026	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	1,00000000	89,10	89,10
					TOTAL (R\$)	253,44
C.P. 1312110120538 - 05/2026	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS (INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO) - REF. SINAPI 102136 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11950 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,20	1,20
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86418700	29,32	25,34
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,45674800	46,65	161,26
1312110120537 - Cotação 05/2026	Quadro/painel de comando para bomba de incendio 7,5cv, trifásico	UN	INSUMO	1,00000000	1.059,15	1.059,15
1574 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao,	UN	INSUMO	4,00000000	1,56	6,24

	para parafuso de fixacao M6					
					TOTAL (R\$)	1253,19
C.P. 1312110120703 - 05/2026	CABECOTE ALUMÍNIO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	46,65	11,66
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	29,32	7,33
1050 - SINAPI/SC 05/2026	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 1"	UN	INSUMO	1,00000000	4,70	4,70
					TOTAL (R\$)	23,69
C.P. 1312110120737 - 05/2026	LUMINARIA LED REFLETOR 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97600 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312110120736 - Cotação 05/2026	Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, ip65, 100w	UN	INSUMO	1,00000000	74,10	74,10
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41650000	46,65	19,43
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17350000	29,32	5,09
					TOTAL (R\$)	98,62
C.P. 1312111122516 - 05/2026	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM CONCRETO, 25 X 25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92397 - BHAK					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 05/2026	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20150000	35,93	7,24
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20150000	26,73	5,39
91277 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00410000	10,64	0,04
91278 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09670000	0,50	0,05
91283 - SINAPI/SC 05/2026	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00380000	10,63	0,04
91285 - SINAPI/SC 05/2026	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09700000	0,45	0,04
370 - SINAPI/SC	Areia media - posto					

05/2026	jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680000	160,00	9,09
4741 - SINAPI/SC	Po de pedra (posto	M3			105,71	1,04
05/2026	pedreira/fornecedor, sem frete)		INSUMO	0,00980000		
38135 - SINAPI/SC	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico / concreto, *25 x 25* cm, E = *2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor amarela	M2	INSUMO	1,00000000	81,47	81,47
05/2026						
					TOTAL (R\$)	104,40
C.P.	DISJUNTOR BIPOLAR DR, CORRENTE 25A, SENSIBILIDADE					UN
1312112123701	30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI					
- 05/2026	93663 - BHAK					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12792800	29,32	3,75
05/2026						
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12792800	46,65	5,97
05/2026						
39445 - SINAPI/SC	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	129,70	129,70
05/2026						
1571 - SINAPI/SC	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	2,00000000	1,21	2,42
05/2026						
					TOTAL (R\$)	141,84
C.P.	DISJUNTOR BIPOLAR DR, CORRENTE 40A, SENSIBILIDADE					UN
1312112123722	30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI -					
- 05/2026	REF. SINAPI 93665					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27050000	29,32	7,93
05/2026						
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27050000	46,65	12,62
05/2026						
39446 - SINAPI/SC	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	132,01	132,01
05/2026						
1574 - SINAPI/SC	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	2,00000000	1,56	3,12
05/2026						
					TOTAL (R\$)	155,68
C.P.	APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL E ADUBO PARA PLANTIO					M2
1312112124091	DE GRAMAS, FLOREIRAS E HORTAS - FORNECIMENTO E					
- 05/2026	EXECUÇÃO - REF. SINAPI 98520 - BHAK					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3123 - SINAPI/SC	Fertilizante NPK - 4: 14: 8	KG	INSUMO	0,12500000	3,12	0,39
05/2026						
38125 - SINAPI/SC	Fertilizante organico composto, classe a	KG	INSUMO	2,65260000	1,79	4,75
05/2026						
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11060000	26,73	2,96
05/2026						
88441 - SINAPI/SC	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02200000	27,97	0,62
05/2026						
38128 - SINAPI/SC	Terra vegetal (ensacada)	KG	INSUMO	20,00000000	1,05	21,00
05/2026						
					TOTAL (R\$)	29,72
C.P.	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E					UN
1312201126212	INSTALACAO - REF. SINAPI 106486 - BHA					
- 05/2026						

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03210810	29,32	0,94
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24081080	46,65	11,23
1312201126211 - Cotação 05/2026	Detector de fumaça endereçável	UN	INSUMO	1,00000000	123,81	123,81
					TOTAL (R\$)	135,98
C.P. 1312201126568 - 05/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL PARA ESGOTO SEGUNDÁRIO 40MMX38MM (1.1/2")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89731 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20078 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,05000000	33,91	1,70
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13790000	28,25	3,90
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13790000	37,18	5,13
10835 - SINAPI/SC 05/2026	Joelho PVC, com bolsa e anel, 90 graus, DN 40 x *38* mm, serie normal, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	5,76	5,76
					TOTAL (R\$)	16,49
C.P. 1312201126913 - 05/2026	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA VDE 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94672/ 94650- BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00350000	82,17	0,29
20083 - SINAPI/SC 05/2026	Solucao preparadoraA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00400000	93,10	0,37
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,05000000	2,44	0,12
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13850000	28,25	3,91
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13850000	37,18	5,15
1312201126912 - Cotação 05/2026	Tubo para válvula de descarga vde ponta azul, 38mm x 0,8 m, com joelho azul com anel de vedação	UNI	INSUMO	1,00000000	9,72	9,72
3148 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00530000	15,72	0,08
					TOTAL (R\$)	19,64
C.P. 1312202129980 - 05/2026	ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO ÁGUAS DE JOINVILLE, INCLUSO MURETA EM ALVENARIA DE 1,20 X 0,80M- MATERIAIS E INSTALAÇÃO (SINAPI 97741 e 90459 abril/2020)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87904 - SINAPI/SC	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de	M2	COMPOSIÇÃO	1,92000000	10,81	20,76

05/2026	pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022					
90467 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbamento linear em	M	COMPOSIÇÃO	0,70000000	30,26	21,18
	alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023					
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,56000000	28,25	72,32
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,89000000	37,18	107,45
91222 - SINAPI/SC 05/2026	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,77	11,77
87529 - SINAPI/SC 05/2026	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,92000000	44,82	86,05
95676 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 mm - fornecimento e instalação. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	155,10	155,10
103360 - SINAPI/SC 05/2026	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,96000000	104,26	100,09
97741 - SINAPI/SC 05/2026	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC 25 mm (3/4"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	196,19	196,19
95675 - SINAPI/SC 05/2026	Hidrômetro DN 3/4", 5,0 m³/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	219,78	219,78
					TOTAL (R\$)	990,69
C.P. 1312203130445 - 05/2026	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94221/94228 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20900000	26,73	5,59
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16400000	39,77	6,52
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,00810000	26,81	0,22
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00240000	109,13	0,26

93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00630000	41,99	0,26
93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00870000	41,06	0,36
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01300000	14,87	0,19
1312202130443 - Cotação 05/2026	Cumeeira metálica trapezoidal tp40	M	INSUMO	1,05000000	61,99	65,09
					TOTAL (R\$)	78,49
C.P. 1312203130501 - 05/2026	CAIXA OCTOGONAL 3X3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91936 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1871 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa octogonal de fundo movel, em PVC, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	UN	INSUMO	1,00000000	3,44	3,44
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22200000	29,32	6,51
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22200000	46,65	10,36
					TOTAL (R\$)	20,31
C.P. 1312203130723 - 05/2026	PAPELEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. UN SINAPI 95547 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37400 - SINAPI/SC 05/2026	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao	UN	INSUMO	1,00000000	61,42	61,42
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37613800	37,18	13,98
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14437620	26,73	3,86
					TOTAL (R\$)	79,26
C.P. 1312203130912 - 05/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91031 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	10,00000000	294,05	2.940,50
91032 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	5,00000000	78,69	393,45
					TOTAL (R\$)	3333,95
C.P. 1312203131121 - 05/2026	PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, SEMI-REFLETIVA, COR PRATA COM PROTEÇÃO UV E LUZ VISIVEL TRANSMITIDA INSTALADA EM JANELAS, PORTAS E PORTAS JANELAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BHA					M2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312203131120 - Cotação 05/2026	Película semi refletiva para vidro, para controle solar, cor prata	M²	INSUMO	1,05000000	35,09	36,84
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,04	8,41
					TOTAL (R\$)	45,25
C.P. 1312203132363 - 05/2026	ESPELHO/PLACA COM FURO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38099 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)	UN	INSUMO	1,00000000	1,63	1,63
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	46,65	5,97
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	29,32	3,75
1312210141486 - Cotação 05/2026	Espelho / placa com furo 4" x 2" PVC branca	UN	INSUMO	1,00000000	4,65	4,65
					TOTAL (R\$)	16,00
C.P. 1312204132490 - 05/2026	ESPUMA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICA, ANTICHAMAS, ESP. 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 84098 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	28,04	4,21
88270 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilizador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	36,22	5,43
4791 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,17000000	32,35	5,50
1312204132489 - Cotação 05/2026	Espuma para isolamento acústica, antichamas, esp. 50mm	M²	INSUMO	1,05000000	75,05	78,80
					TOTAL (R\$)	93,94
C.P. 1312205133887 - 05/2026	Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secão, 90 x 90 mm fornecimento e instalação - REF. SINAPI 102110 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34519 - SINAPI/SC 05/2026	Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secão, 90 x 90 mm	UN	INSUMO	1,00000000	92,37	92,37
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	46,65	20,69
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	29,32	13,01
					TOTAL (R\$)	126,07
C.P. 1312205134430 - 05/2026	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, DIMENSÕES 25X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101727 - BHAK					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38181 - SINAPI/SC 05/2026	Piso tatil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, E = 5 mm, para cola	M2	INSUMO	1,00000000	216,30	216,30
4791 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	32,35	3,07
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	36,22	6,19

88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	26,73	2,27
					TOTAL (R\$)	227,83
C.P. 1312206136772 - 05/2026	LIGAÇÃO DE PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88246 - SINAPI/SC 05/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30000000	22,44	29,17
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	26,73	106,92
94963 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,50000000	555,51	277,76
43445 - SINAPI/SC 05/2026	Anel em concreto armado, liso, para, pocos de visita, pocos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, com fundo, diametro interno de 1,50 m e altura de 1,00 m	UN	INSUMO	2,00000000	678,15	1.356,30
89714 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	45,11	451,10
89833 - SINAPI/SC 05/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	50,04	100,08
89744 - SINAPI/SC 05/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	30,94	61,88
89778 - SINAPI/SC 05/2026	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	20,79	41,58
4722 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,50000000	105,71	52,86
					TOTAL (R\$)	2477,65
C.P. 1312207137089 - 05/2026	Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. sinapi 103186					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,38400000	583,83	224,19
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,70000000	105,73	74,01
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	26,88000000	14,72	395,67
	Fabricação, montagem e					

96535 - SINAPI/SC 05/2026	desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	3,84000000	165,78	636,60
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,37360000	36,22	49,75
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,14670000	26,73	30,65
42430 - SINAPI/SC 05/2026	Multiexercitador com seis funcoes, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	UN	INSUMO	1,00000000	6.434,22	6.434,22
					TOTAL (R\$)	7845,09

C.P. 1312207137090 - 05/2026	Alongador com três alturas, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. sinapi 103206					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	583,83	56,05
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,17500000	105,73	18,50
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	6,72000000	14,72	98,92
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,96000000	165,78	159,15
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,92050000	36,22	69,56
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,96030000	26,73	25,67
42428 - SINAPI/SC 05/2026	Alongador com tres alturas, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	UN	INSUMO	1,00000000	2.271,00	2.271,00
					TOTAL (R\$)	2698,85

C.P. 1312207137462 - 05/2026	LIXEIRA PLASTICA FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103310					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86810000	36,22	31,44
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57870000	26,73	15,47
4721 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,00120000	111,91	0,13
102486 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02220000	771,18	17,12
	Cesto individual para coleta					

1312207137461 - Cotação 05/2026	seletiva 50l com tampa em polipropileno (PP) com proteção uv e suporte em aço galvanizado	UN	INSUMO	1,00000000	274,64	274,64
					TOTAL (R\$)	338,80
C.P. 1312207138245 - 05/2026	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável - DN 20mm x 1/2" - fornecimento e instalação (Ref. SINAPI 90373)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00700000	82,17	0,58
20083 - SINAPI/SC 05/2026	Solucao preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00800000	93,10	0,74
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,05000000	2,44	0,12
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	28,25	4,24
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	37,18	5,58
3515 - SINAPI/SC 05/2026	Joelho PVC, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	6,71	6,71
					TOTAL (R\$)	17,97
C.P. 1312207138420 - 05/2026	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307 - BHAK					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312207138419 - Cotação 05/2026	Guia organizador de cabos 19" 1u	UN	INSUMO	1,00000000	22,00	22,00
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32379120	29,32	9,49
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32379120	46,65	15,10
					TOTAL (R\$)	46,59
C.P. 1312207138463 - 05/2026	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM - REF. SINAPI 88650 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37595 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	0,63920000	2,27	1,45
88256 - SINAPI/SC 05/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08710000	36,03	3,14
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03260000	26,73	0,87
34357 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08900000	4,34	0,39
45190 - SINAPI/SC 05/2026	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	M2	INSUMO	0,18750000	59,13	11,09
					TOTAL (R\$)	16,94
C.P. 1312207138470 - 05/2026	Porta em alumínio natural (80x190 cm) tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos e fechadura modelo livre/ocupado - Ref. SINAPI 91341					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
	Porta em aluminio de abrir tipo					

91341 - SINAPI/SC 05/2026	veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,52000000	1.121,50	1.704,68
100705 - SINAPI/SC 05/2026	Tarjeta tipo Livre/ocupado para porta de banheiro. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	90,42	90,42
					TOTAL (R\$)	1795,10
C.P. 1312207138480 - 05/2026	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITETIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. ORSE 8970 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80000000	40,20	32,16
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80000000	26,73	21,38
592 - SINAPI/SC 05/2026	Cantoneira em alumínio, abas iguais, largura de 25,40 mm (1"), espessura de 3,17 mm (1/8") e peso linear de aproximadamente 0,408 kg/m	KG	INSUMO	1,63200000	57,38	93,64
1312203130737 - Cotação 05/2026	Tela mosquiteiro nylon/polietileno fio 31	M²	INSUMO	1,05000000	3,35	3,52
					TOTAL (R\$)	150,70
C.P. 1312207138593 - 05/2026	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM BRAILLE , 20X9CM, FUNDO ACRILICO BRANCO, TEXTO E BRAILLE NA COR PRETA, PLACA EM ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. ORSE 08591 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
1312207138592 - Cotação 05/2026	Placa em braille *20x9*cm em acrílico branco, texto e braille na cor preto	UN	INSUMO	1,00000000	44,52	44,52
					TOTAL (R\$)	49,87
C.P. 1312207138640 - 05/2026	Gangorra fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado e assento, pintura a pó eletrostática - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. sinapi 103210					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312207138639 - Cotação 05/2026	Gangorra dupla - fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado, assento fabricado em madeira de lei/madeira plástica ou ferro, pintura a pó eletrostática. dimensões mínimas: 1,2x1,20m	UN	INSUMO	1,00000000	1.199,00	1.199,00
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	583,83	56,05
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,17500000	105,73	18,50
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,96000000	14,72	14,13
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,49220000	36,22	126,49
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,74610000	26,73	46,67
					TOTAL (R\$)	1460,84

C.P. 1312211142743 - 05/2026	PEDRISCO PARA CANTEIRO/HORTA ESPESSURA DE *5CM* - REF. SINAPI 100322 - REF. SINAPI					M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	36,22	37,31
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	26,73	9,17
91277 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	10,64	0,34
91278 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,50	0,02
5811 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,50000000	232,92	116,46
4824 - SINAPI/SC 05/2026	Granilha/ grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ granito/ quartzo e calcário, preto, cinza, palha ou branco	KG	INSUMO	75,00000000	0,92	69,00
97914 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,48	3,48
					TOTAL (R\$)	235,78
C.P. 1312211142797 - 05/2026	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CÔNICO CONTÍNUO RETO CIRCULAR, ALTURA LIVRE DE 4,00 M, COM LUMINÁRIA LED TIPO PÉTALA DUPLA QUADRADA, POTÊNCIA DE 60 W CADA LUMINÁRIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 100619 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
863 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,00000000	44,69	44,69
11975 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 5/8", comprimento 6", com porca	UN	INSUMO	4,00000000	28,45	113,80
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,57960000	29,32	46,31
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,10810000	46,65	331,59
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,10810000	35,93	255,39
1325 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço fina a frio bitola msg 20, E = 0,90 mm (7,20 kg/m2)	KG	INSUMO	0,28800000	10,19	2,93
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,00100000	143,56	0,14
98111 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	60,68	60,68
11315 - SINAPI/SC 05/2026	Tampao foto simples com base / requadro, classe A15 carga max. 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscrição em relevo do tipo de	UN	INSUMO	1,00000000	128,48	128,48

	rede)					
96985 - SINAPI/SC 05/2026	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	79,33	79,33
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,94500000	30,00	28,35
100751 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,94500000	45,73	43,21
M0962 - SICRO/SC 01/2026	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m	INSUMO	4,50000000	31,23	140,54
101655 - SINAPI/SC 05/2026	Luminária de LED para iluminação pública, de 51 W até 67 W - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	345,43	690,86
1312605248210 - Cotação 05/2026	Suporte poste 2 luminárias pública pétala	UN	INSUMO	1,00000000	137,93	137,93
					TOTAL (R\$)	2104,23
C.P. 1312211142798 - 05/2026	POSTE METÁLICO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CÔNICO CONTÍNUO RETO CIRCULAR, ALTURA LIVRE DE 4,00 M, COM LUMINÁRIA LED TIPO PÉTALA QUADRADA, POTÊNCIA DE 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100619 - BHAK				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
863 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,00000000	44,69	44,69
11975 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 5/8", comprimento 6", com porca	UN	INSUMO	4,00000000	28,45	113,80
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,57960000	29,32	46,31
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,10810000	46,65	331,59
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,10810000	35,93	255,39
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,94500000	30,00	28,35
100751 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,94500000	45,73	43,21
1325 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço fina a frio bitola msg 20, E = 0,90 mm (7,20 kg/m2)	KG	INSUMO	0,28800000	10,19	2,93
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,00100000	143,56	0,14
98111 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	60,68	60,68
96985 - SINAPI/SC 05/2026	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	79,33	79,33
11315 - SINAPI/SC 05/2026	Tampao foto simples com base / requadro, classe A15 carga max. 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscricao em relevo do tipo de	UN	INSUMO	1,00000000	128,48	128,48

	rede)					
M0962 - SICRO/SC 01/2026	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m	INSUMO	4,50000000	31,23	140,54
101655 - SINAPI/SC 05/2026	Luminária de LED para iluminação pública, de 51 W até 67 W - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	345,43	345,43
1312605248211 - Cotação 05/2026	Suporte poste 1 luminária pública petála	UN	INSUMO	1,00000000	114,00	114,00
					TOTAL (R\$)	1734,87

C.P. 1312302145091 - 05/2026	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 95567 BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5631 - SINAPI/SC 05/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03500000	228,58	8,00
5632 - SINAPI/SC 05/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06800000	97,50	6,63
88246 - SINAPI/SC 05/2026	Assentador de tubos com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15660000	22,44	3,51
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31320000	26,73	8,37
88629 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00070000	830,10	0,58
7778 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 200 mm	M	INSUMO	1,03000000	36,60	37,70
					TOTAL (R\$)	64,79

C.P. 1312302145267 - 05/2026	JANELA EM ALUMÍNIO (40X60CM) NATURAL TIPO VENEZIANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91341 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	26,81	23,67
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 510, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,00000000	42,61	85,22
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	36,22	7,24
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
	Janela integrada veneziana em aluminio perfil 25, 120 x 120 cm (A x L), 2 fs (2 vidros) e					

44053 - SINAPI/SC 05/2026	veneziana com acionamento manual, sem bandeira, acabamento brilhante, batente de 11,50 a 12,50 cm, com vidro 4 mm, incluso guarnicao	UN	INSUMO	0,16670000	2.352,26	392,12
					TOTAL (R\$)	519,93

C.P. 1312302145298 - 05/2026	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 7500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102619 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48210000	28,25	41,87
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48210000	37,18	55,10
93287 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropeido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,26340000	363,98	95,87
93288 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropeido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	2,36110000	191,50	452,15
1312302145297 - Cotação 05/2026	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 7.500 litros, com tampa	UN	INSUMO	1,00000000	4.629,00	4.629,00
					TOTAL (R\$)	5273,99

C.P. 1312302145737 - 05/2026	Surf duplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto armado - fornecimento e instalação- ref. sinapi 103209					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	583,83	56,05
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,17500000	105,73	18,50
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	6,72000000	14,72	98,92
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,96000000	165,78	159,15
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,92050000	36,22	69,56
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,96030000	26,73	25,67
42436 - SINAPI/SC 05/2026	Surf duplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - alti	UN	INSUMO	1,00000000	2.701,34	2.701,34
13279 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aço tipo parabolit, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	4,00000000	25,06	100,24
					TOTAL (R\$)	3229,43

C.P. 1312303145783 - 05/2026	TOMADA DE REDE RJ45 2 MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38083 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embotti 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	38,51	38,51
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32379120	29,32	9,49
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43172160	46,65	20,14
38104 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada rj45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	34,68	34,68
					TOTAL (R\$)	102,82
C.P. 1312303146657 - 05/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63840000	29,32	18,72
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63840000	46,65	29,78
1312303146531 - Cotação 05/2026	Quadro de distribuição sobrepor trifásico 225a 70disjuntores	un	INSUMO	1,00000000	1.629,00	1.629,00
					TOTAL (R\$)	1677,50
C.P. 1312304147824 - 05/2026	SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91914 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	29,32	8,65
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,65	13,76
1312304147823 - Cotação 05/2026	Saída dupla para eletroduto 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	5,89	5,89
					TOTAL (R\$)	28,30
C.P. 1312304148105 - 05/2026	CAIXA DE PASSAGEM 150X150X100MM EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101798 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00890000	36,22	36,54
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,79270000	26,73	21,19
88628 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00440000	732,39	3,22
1312404166210 - Cotação 05/2026	Caixa de passagem para piso 150x150x100mm em alumínio	UN	INSUMO	1,00000000	55,90	55,90
					TOTAL (R\$)	116,85
C.P. 1312305148185 - 05/2026	PROJETO AS BUILT - PROJETO HIDROSSANITÁRIO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC	Desenhista projetista com					

05/2026	encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	27,51	4,13
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	139,05	6,95
					TOTAL (R\$)	11,08
C.P. 1312305148186 - 05/2026	PROJETO AS BUILT - PROJETO ESTRUTURAL					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 05/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	27,51	2,75
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	139,05	9,73
					TOTAL (R\$)	12,48
C.P. 1312305148187 - 05/2026	PROJETO AS BUILT - PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 05/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08000000	27,51	2,20
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	139,05	5,56
					TOTAL (R\$)	7,76
C.P. 1312305148188 - 05/2026	PROJETO AS BUILT - PROJETO ELÉTRICO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90775 - SINAPI/SC 05/2026	Desenhista projetista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	27,51	2,75
90777 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	139,05	6,95
					TOTAL (R\$)	9,70
C.P. 1312305148873 - 05/2026	CAÇAMBA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS- INCLUSO COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100981 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	6,00000000	10,47	62,82
97914 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	90,00000000	3,48	313,20
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
					TOTAL (R\$)	402,75
C.P. 1312306149052 - 05/2026	RACK FECHADO PARA SERVIDOR DE PAREDE 19" 16U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98305 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,71798620	29,32	21,05
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos	H	COMPOSIÇÃO	0,95731490	46,65	44,66

05/2026	complementares					
1312306149051 - Cotação 05/2026	Rack fechado para servidor de parede 19" 16u x 570mm	UN	INSUMO	1,00000000	600,94	600,94
					TOTAL (R\$)	666,65
C.P. 1312308151007 - 05/2026	REPOSIÇÃO DE ÁRVORES COM NOTA FISCAL (CONFORME LISTA DE MUDAS ACEITAS), AS MUDAS DEVERÃO SER DESTINADAS AO PROGRAMA DE "ARBORIZAÇÃO URBANA" OU "ADOTE UMA ÁRVORES"- AMBOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
M0073 - SICRO/SC 01/2026	Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m	un	INSUMO	1,00000000	16,89	16,89
					TOTAL (R\$)	16,89
C.P. 1312311160021 - 05/2026	BANCO DE CONCRETO ARMADO, POLIDO COM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSÕES DE 150X50X45CM (FORMA EM MADEIRA E METÁLICA) COM ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA ITAÚBA, ENVERNIZADA E PERFIL GALVANIZADO E PINTADO, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
M0164 - SICRO/SC 01/2026	Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm	m	INSUMO	1,80000000	11,50	20,70
7155 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	2,62000000	16,45	43,10
98562 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	4,96880000	61,91	307,62
6180 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champagne ou equivalente da região, encaixe macho/fêmea, *15 x 2* cm	M2	INSUMO	0,72000000	199,50	143,64
94965 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,33720000	623,13	210,12
102213 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,72000000	24,42	17,58
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,21600000	30,00	6,48
96545 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	1,53000000	17,16	26,25
88242 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	28,71	43,07
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57000000	36,22	20,65
100950 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	2,38200000	4,83	11,51
	Forma metálica (telha) para					

C.P. 1312108118410 - Composição Própria 05/2026	concreto em fundacao, utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada. (ref. SINAPI 5970 - 08/2017) lw	M2	COMPOSIÇÃO	3,04000000	123,94	376,78
C.P. 1312311160028 - Composição Própria 05/2026	Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - ref. SINAPI 84677 - 09/2018	M2	COMPOSIÇÃO	3,04000000	19,52	59,34
40598 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aco laminado, E = 3 mm, H = 125 mm, L = 50 mm (5,07 kg/m)	KG	INSUMO	9,11880000	8,45	77,05
3106119 - SICRO/SC 01/2026	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	3,78400000	166,37	629,54
					TOTAL (R\$)	1993,43
C.P. 1312108118410 - 05/2026	FORMA METÁLICA (TELHA) PARA CONCRETO EM FUNDACAO, UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA. (REF. SINAPI 5970 - 08/2017) IW				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,15000000	14,87	2,23
88239 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,26	28,26
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	40,20	40,20
7243 - SINAPI/SC 05/2026	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	M2	INSUMO	1,00000000	53,03	53,03
39397 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal	L	INSUMO	0,01667000	13,31	0,22
					TOTAL (R\$)	123,94
C.P. 1312311160028 - 05/2026	PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA EM CONCRETO, DUAS DEMAOS - REF. SINAPI 84677 - 09/2018				M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3767 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	0,50000000	1,47	0,74
88310 - SINAPI/SC 05/2026	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	37,30	9,33
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12500000	26,73	3,34
7350 - SINAPI/SC 05/2026	Tinta/resina acrilica premium para ceramica, pedras e outros	L	INSUMO	0,15140000	40,33	6,11
					TOTAL (R\$)	19,52
C.P. 1312311160033 - 05/2026	MESA DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO COM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA TAMPO MESA 100X100X6CM, BASE DA MESA 50X50X76CM, FLOR ESCULPICA NO CONCRETO. INCLUSO TABULEIRO DE JOGOS E 4 BANCOS DE CONCRETO ARMADO 50X50X45CM, ASSENTOS EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
	Banco de concreto armado, polido com resina acrilica incolor fosca, dimensões de 50x50x45cm (forma em					

C.P. 1312311160029 - Composição Própria 05/2026	madeira e metálica) com assento em régua de madeira itaúba, envernizada e perfil galvanizado e pintado, flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	4,00000000	563,13	2.252,52
C.P. 1312311160030 - Composição Própria 05/2026	Tampo mesa de jogos em concreto armado, polido com pintura em resina acrílica incolor fosca, dimensões 100x100x6cm, tabuleiro de xadrez em granito dimensões de 40x40x2cm, fixação do tampo em base de concreto de 50x50x76cm - fornecimento e instalação - ref. orse 12114 - 12/2021	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	906,69	906,69
C.P. 1312311160032 - Composição Própria 05/2026	Base da mesa de jogos em concreto armado, polido com pintura em resina acrílica incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões 50x50x76cm, esp. de 6cm, flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao sóculo - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92799 set/2017)_lw	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	675,15	675,15
					TOTAL (R\$)	3834,36
C.P. 1312311160029 - 05/2026	BANCO DE CONCRETO ARMADO, POLIDO COM RESINA ACRÍLICA INCOLOR FOSCA, DIMENSÕES DE 50X50x45CM (FORMA EM MADEIRA E METÁLICA) COM ASSENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA ITAÚBA, ENVERNIZADA E PERFIL GALVANIZADO E PINTADO, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
M0164 - SICRO/SC 01/2026	Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm	m	INSUMO	0,90000000	11,50	10,35
98562 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	1,26680000	61,91	78,43
6180 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua de madeira para piso, cumarú/ipe chamanhe ou equivalente da região, encaixe macho/fêmea, *15 x 2* cm	M2	INSUMO	0,23500000	199,50	46,88
94965 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,10100000	623,13	62,94
102213 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,23500000	24,42	5,74
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,21600000	30,00	6,48
7155 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm,	M2	INSUMO	1,02000000	16,45	16,78

	largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm					
96545 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,74000000	17,16	12,70
100950 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	0,71340000	4,83	3,45
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
88242 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,71	28,71
C.P. 1312108118410 - Composição Própria 05/2026	Forma metálica (telha) para concreto em fundacao, utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada. (ref. SINAPI 5970 - 08/2017) lw	M2	COMPOSIÇÃO	0,78800000	123,94	97,66
C.P. 1312311160028 - Composição Própria 05/2026	Pintura em resina acrílica incolor fosca em concreto, duas demãos - ref. SINAPI 84677 - 09/2018	M2	COMPOSIÇÃO	0,78800000	19,52	15,38
3106119 - SICRO/SC 01/2026	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	0,95880000	166,37	159,52
					TOTAL (R\$)	563,13
C.P. 1312311160030 - 05/2026	TAMPO MESA DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO , POLIDO COM PINTURA EM RESIA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSÕES 100X100X6CM,, TABULEIRO DE XADREZ EM GRANITO DIMENSÕES DE 40x40x2CM, FIXAÇÃO DO TAMPO EM BASE DE CONCRETO DE 50X50X76CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. ORSE 12114 - 12/2021					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,03200000	34,35	1,10
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
92445 - SINAPI/SC 05/2026	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,40000000	96,33	134,86
94965 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,05680000	623,13	35,39
98562 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilização de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	2,24000000	61,91	138,68
92268 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,40000000	91,23	127,72
11795 - SINAPI/SC 05/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,16000000	784,90	125,58

87398 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa industrializada multiuso para revestimentos e assentamento da alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,12000000	1.848,53	221,82
7155 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,88000000	16,45	30,93
100950 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	0,42400000	4,83	2,05
C.P. 1312311160028 - Composição Própria 05/2026	Pintura em resina acrílica incolor fosca em concreto, duas demãos - ref. SINAPI 84677 - 09/2018	M2	COMPOSIÇÃO	2,24000000	19,52	43,72
					TOTAL (R\$)	906,69
C.P. 1312311160032 - 05/2026	BASE DA MESA DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METÁLICA), DIMENSÕES 50x50x76CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO ALINHADA AO SÓCULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. SINAPI 92799 SET/2017)_IW					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
98562 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	0,95960000	61,91	59,41
94965 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,15280000	623,13	95,21
96545 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	1,48000000	17,16	25,40
4415 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	11,34	11,34
7155 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,43000000	16,45	23,52
88242 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,71	28,71
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
100950 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	1,08000000	4,83	5,22
3108011 - SICRO/SC 01/2026	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	COMPOSIÇÃO	1,43960000	144,54	208,08
	Forma metálica (telha) para					

C.P. 1312108118410 - Composição Própria 05/2026	concreto em fundacao, utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada. (ref. SINAPI 5970 - 08/2017) lw	M2	COMPOSIÇÃO	1,38800000	123,94	172,03
C.P. 1312311160028 - Composição Própria 05/2026	Pintura em resina acrílica incolor fosca em concreto, duas demaos - ref. SINAPI 84677 - 09/2018	M2	COMPOSIÇÃO	1,38800000	19,52	27,09
9868 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	M	INSUMO	0,24000000	4,28	1,03
					TOTAL (R\$)	675,15
C.P. 1312311160035 - 05/2026	FLOREIRA EM CONCRETO ARMADO. POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METÁLICA), DIMENSÕES 50x50x40CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO UN DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO. INCLUSO: IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 92799					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
98562 - SINAPI/SC 05/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	0,50360000	61,91	31,18
94965 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,11680000	623,13	72,78
96545 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,74000000	17,16	12,70
9868 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	M	INSUMO	0,24000000	4,28	1,03
4415 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	11,34	11,34
7155 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	0,90000000	16,45	14,81
88242 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,71	28,71
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
100950 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	0,84000000	4,83	4,06
C.P. 1312108118410 - Composição Própria 05/2026	Forma metálica (telha) para concreto em fundacao, utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada. (ref. SINAPI 5970 - 08/2017) lw	M2	COMPOSIÇÃO	0,78800000	123,94	97,66
C.P. 1312311160028 - Composição Própria 05/2026	Pintura em resina acrílica incolor fosca em concreto, duas demaos - ref. SINAPI 84677 - 09/2018	M2	COMPOSIÇÃO	0,78800000	19,52	15,38
3108011 - SICRQ/SC 01/2026	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção,	m²	COMPOSIÇÃO	0,98360000	144,54	142,17

	instalação e retirada					
					TOTAL (R\$)	449,93
C.P. 1312312160059 - 05/2026	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 95757)VGL					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2637 - SINAPI/SC 05/2026	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 20 mm (3/4")	UN	INSUMO	1,00000000	3,03	3,03
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18270000	29,32	5,36
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18270000	46,65	8,52
					TOTAL (R\$)	16,91
C.P. 1312312160067 - 05/2026	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 95758)VGL					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
2638 - SINAPI/SC 05/2026	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diametro de 25 mm (1")	UN	INSUMO	1,00000000	3,52	3,52
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20330000	29,32	5,96
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20330000	46,65	9,48
					TOTAL (R\$)	18,96
C.P. 1312403164937 - 05/2026	Disjuntor tripolar termomagnético DIN 90a, curva C, 380 V, 60hz					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1576 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	3,00000000	2,57	7,71
2373 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor tipo nema, tripolar 60 ate 100 A, tensao maxima de 415 V	UN	INSUMO	1,00000000	103,18	103,18
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,78300000	29,32	22,96
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,78300000	46,65	36,53
					TOTAL (R\$)	170,38
C.P. 1312403165434 - 05/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - REF. SINAPI 89795 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22030000	28,25	6,22
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22030000	37,18	8,19
297 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	3,00000000	2,49	7,47
20078 - SINAPI/SC	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso	UN	INSUMO	0,11250000	33,91	3,81

05/2026	em PVC, aco, polietileno e outros)					
1312403165433 - Cotação 05/2026	Junção simples, PVC, 45 graus, DN 75 x 50 mm, serie normal	UN	INSUMO	1.00000000	14,90	14,90
	para esgoto predial					
					TOTAL (R\$)	40,59
C.P. 1312403165463 - 05/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - REF. SINAPI 89569 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.15630000	28,25	4,42
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.15630000	37,18	5,81
301 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2.00000000	3,00	6,00
20078 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0.15250000	33,91	5,17
3659 - SINAPI/SC 05/2026	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1.00000000	19,02	19,02
296 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1.00000000	1,69	1,69
					TOTAL (R\$)	42,11
C.P. 1312403165492 - 05/2026	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312403165490 - Cotação 05/2026	Adaptador para condutele PVC 3/4"	UN	INSUMO	1.00000000	1,79	1,79
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.08000000	46,65	3,73
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.08000000	29,32	2,35
					TOTAL (R\$)	7,87
C.P. 1312403165510 - 05/2026	ABRACADEIRA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 1" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FEF. SINAPI 91168 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.02800000	46,65	1,31
39129 - SINAPI/SC 05/2026	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixacao	UN	INSUMO	1.00000000	1,19	1,19
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.19700000	29,32	5,78
					TOTAL (R\$)	8,28
C.P. 1312404166144 - 05/2026	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 89829 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com	H	COMPOSIÇÃO	0.16760000	28,25	4,73

	encargos complementares					
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16760000	37,18	6,23
297 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,49	4,98
20078 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,11250000	33,91	3,81
296 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,69	1,69
1312303147108 - Cotação 05/2026	Te sanitário, PVC, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	11,99	11,99
					TOTAL (R\$)	33,43
C.P. 1312404166300 - 05/2026	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA DE ADVERTÊNCIA PARA TUBULAÇÕES ENTERRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES - REF. SINAPI 100718 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312404166299 - Cotação 05/2026	Fita subterrânea para sinalização de rede elétrica L = * 7,6* cm	M	INSUMO	1,05000000	1,28	1,34
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04120000	26,73	1,10
					TOTAL (R\$)	2,44
C.P. 1312404166361 - 05/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93659 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1575 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6	UN	INSUMO	1,00000000	1,86	1,86
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17658200	29,32	5,18
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17658200	46,65	8,24
34688 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor termomagnético para trilho DIN (iec), monopolar, 63 a	UN	INSUMO	1,00000000	15,26	15,26
					TOTAL (R\$)	30,54
C.P. 1312404166385 - 05/2026	PATCH CORD CAT5, EXTENSÃO 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	29,32	4,74
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	46,65	7,55
39604 - SINAPI/SC 05/2026	Patch cord (cabo de rede), categoria 5 e (cat 5e) utp, 24 AWG, 4 pares, extensão de 1,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	17,24	17,24
					TOTAL (R\$)	29,53
C.P. 1312404166386 - 05/2026	PATCH CORD CAT5, EXTENSÃO 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	29,32	4,74
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	46,65	7,55
39605 - SINAPI/SC 05/2026	Patch cord (cabo de rede), categoria 5 e (cat 5e) utp, 24 AWG, 4 pares, extensão de 2,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	18,73	18,73
					TOTAL (R\$)	31,02
C.P. 1312404166392 - 05/2026	ARRUELA QUADRADA, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINABI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
379 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela quadrada em aco carbono, galvanizada a fogo (imersao a quente), dimensao = 38 mm, espessura = 3 mm, diametro do furo = 18 mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,29	1,29
					TOTAL (R\$)	8,71
C.P. 1312404166393 - 05/2026	ARMAÇÃO SEGUNDARIA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101900 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	46,65	57,03
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	29,32	35,84
1091 - SINAPI/SC 05/2026	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	UN	INSUMO	1,00000000	44,23	44,23
					TOTAL (R\$)	137,10
C.P. 1312404166394 - 05/2026	BUCHA DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 91874 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12100000	46,65	5,64
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12100000	29,32	3,55
39176 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	1,24	1,24
					TOTAL (R\$)	10,43
C.P. 1312404166395 - 05/2026	BUCHA DE ALUMINIO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 91874 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12100000	46,65	5,64
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12100000	29,32	3,55
39182 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	10,73	10,73
					TOTAL (R\$)	19,92
C.P.						

1312404166396 - 05/2026	CABEÇOTE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
1051 - SINAPI/SC 05/2026	Cabeçote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 4"	UN	INSUMO	1,00000000	64,21	64,21
					TOTAL (R\$)	71,63
C.P. 1312404166397 - 05/2026	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96973 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	46,65	11,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	29,32	7,28
98463 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,66670000	34,16	22,77
868 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,05000000	30,34	31,86
					TOTAL (R\$)	73,50
C.P. 1312404166398 - 05/2026	CABO DE ALUMÍNIO SEM ALMA 2 AWG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
25003 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de aluminio nu sem alma de aço, bitola 2 AWG	KG	INSUMO	1,05000000	65,52	68,80
					TOTAL (R\$)	76,22
C.P. 1312404166400 - 05/2026	QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL, EM ALUMINIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	29,32	44,66
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	46,65	71,06
1312404166399 - Cotação 05/2026	Quadro de comando/proteção sobrepor *1000x600x250mm* metálico	UN	INSUMO	1,00000000	1.228,01	1.228,01
1312605248231 - Cotação 05/2026	Chapa policarbonato cristal incolor 4mm	M²	INSUMO	0,60000000	275,00	165,00
12329 - SINAPI/SC 05/2026	Cobre eletrolitico em barra ou chapa	KG	INSUMO	7,29000000	153,90	1.121,93
					TOTAL (R\$)	2630,66
C.P. 1312404166402	QUADRO DE MEDIDOR, EM ALUMINIO DE SOBREPOR -					UN

- 05/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	29,32	44,66
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	46,65	71,06
1312404166401 - Cotação 05/2026	Caixa medidor demanda mdi alumínio, pintura eletrostática, dimensões *680x550x250mm*	UN	INSUMO	1,00000000	1.164,32	1.164,32
					TOTAL (R\$)	1280,04
C.P. 1312404166404 - 05/2026	QUADRO TRAFÓ CORRENTE, EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	29,32	44,66
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	46,65	71,06
1312404166403 - Cotação 05/2026	Caixa trafo corrente alumínio, pintura eletrostática, dimensões *680x750x250mm*	UN	INSUMO	1,00000000	1.567,09	1.567,09
					TOTAL (R\$)	1682,81
C.P. 1312404166425 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 8 CM (SOMENTE ENCHIMENTO) - REF. SINAPI 106060 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39300000	40,20	15,80
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	26,73	7,89
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71
43353 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) com lajota ceramica *30* x 20 x *8* cm (l x C x a) e vigota vtr *12* x 8 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 4 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	54,96	54,96
					TOTAL (R\$)	176,38
C.P. 1312404166831 - 05/2026	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA ABRE E FECHA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104328 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,02920000	82,17	2,40
20083 - SINAPI/SC 05/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,04400000	93,10	4,10
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,01540000	2,44	0,04

88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42310000	28,25	11,95
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42310000	37,18	15,73
1312404166829 - Cotação 05/2026	Caixa sifonada, PVC, 150 x 150 x 50 mm, sem grelha branca	UN	INSUMO	1,00000000	44,90	44,90
1312404166830 - Cotação 05/2026	Grelha PVC abre e fecha quadrada branca 150mm	UN	INSUMO	1,00000000	39,90	39,90
					TOTAL (R\$)	119,02
C.P. 1312404166858 - 05/2026	CONECTOR RETO DE ALUMINIO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
2485 - SINAPI/SC 05/2026	Conector reto de aluminio para eletroduto de 4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros	UN	INSUMO	1,00000000	48,59	48,59
					TOTAL (R\$)	56,01
C.P. 1312404166859 - 05/2026	CONECTOR RETO DE ALUMINIO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
2483 - SINAPI/SC 05/2026	Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros	UN	INSUMO	1,00000000	3,87	3,87
					TOTAL (R\$)	11,29
C.P. 1312404166861 - 05/2026	CONECTOR CUNHA ALUMINIO 4AWG/6AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
1312404166860 - Cotação 05/2026	Conector cunha aluminio *4awg/6awg*	UN	INSUMO	1,00000000	10,20	10,20
					TOTAL (R\$)	17,62
C.P. 1312404166979 - 05/2026	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA - REF. SINAPI 105156/99058					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
32 - SINAPI/SC 05/2026	Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhao	KG	INSUMO	0,07350000	7,79	0,57
88253 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29940000	17,18	5,14
90781 - SINAPI/SC 05/2026	Topografo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29940000	33,79	10,12
7247 - SINAPI/SC 05/2026	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,29940000	2,48	0,74

						TOTAL (R\$)	16,57
C.P. 1312404166999 - 05/2026	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X350MM COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95541 - BHAK						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15680000	29,32	4,60	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07840000	46,65	3,66	
421 - SINAPI/SC 05/2026	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diametro = 16 mm	UN	INSUMO	1,00000000	19,05	19,05	
433 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 350 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	19,25	19,25	
						TOTAL (R\$)	46,56
C.P. 1312404167000 - 05/2026	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X300MM COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95541 - BHAK						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15680000	29,32	4,60	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07840000	46,65	3,66	
421 - SINAPI/SC 05/2026	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diametro = 16 mm	UN	INSUMO	1,00000000	19,05	19,05	
439 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	16,49	16,49	
						TOTAL (R\$)	43,80
C.P. 1312404167001 - 05/2026	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X250MM COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95541 - BHAK						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15680000	29,32	4,60	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07840000	46,65	3,66	
421 - SINAPI/SC 05/2026	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diametro = 16 mm	UN	INSUMO	1,00000000	19,05	19,05	
432 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	14,35	14,35	
						TOTAL (R\$)	41,66
C.P. 1312404167002 - 05/2026	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X200MM COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95541 - BHAK						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15680000	29,32	4,60	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07840000	46,65	3,66	
421 - SINAPI/SC 05/2026	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diametro = 16 mm	UN	INSUMO	1,00000000	19,05	19,05	
	Parafuso M16 em aço						

431 - SINAPI/SC 05/2026	galvanizado, comprimento = 200 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	13,01	13,01
					TOTAL (R\$)	40,32
C.P. 1312404167006 - 05/2026	SUPORTE CIRCULA 290MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102109 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	29,32	13,01
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	46,65	20,69
1312404167005 - Cotação 05/2026	Cinta circular em aço galvanizado de 290 mm de diâmetro	UN	INSUMO	1,00000000	73,93	73,93
					TOTAL (R\$)	107,63
C.P. 1312404167020 - 05/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51600000	37,18	19,18
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51600000	28,25	14,58
298 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,70	2,70
20043 - SINAPI/SC 05/2026	Reducao excentrica PVC, DN 100 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	9,12	9,12
20078 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,62500000	33,91	21,19
20085 - SINAPI/SC 05/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,22	2,22
					TOTAL (R\$)	68,99
C.P. 1312404167058 - 05/2026	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103208 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09600000	583,83	56,05
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,17500000	105,73	18,50
96546 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	6,72000000	14,72	98,92
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.	M2	COMPOSIÇÃO	0,96000000	165,78	159,15

	af_01/2024					
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,92050000	36,22	69,56
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,96030000	26,73	25,67
42432 - SINAPI/SC 05/2026	Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	UN	INSUMO	1,00000000	2.424,64	2.424,64
					TOTAL (R\$)	2852,49
C.P. 1312404167112 - 05/2026	PROTETOR DE PAREDE, DO TIPO BATE MACA EM PVC, LARGURA 20CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES - REF. SINAPI 101739 - BHA					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42350000	40,20	17,02
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17650000	26,73	4,72
1312109119766 - Cotação 05/2026	Protetor de parede bate maca largura 20cm PVC cor conforme projeto - sistema click, incluso curva e terminais	M	INSUMO	1,05000000	127,88	134,27
					TOTAL (R\$)	156,01
C.P. 1312404167148 - 05/2026	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REF. SINAPI 93210					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3080 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	0,02680000	78,23	2,10
37525 - SINAPI/SC 05/2026	Tela plastica tecida listrada branca e laranja, tipo guarda corpo, em polietileno monofilado, rolo 1,20 x 50 m (L x C)	M	INSUMO	1,27820000	3,18	4,06
86943 - SINAPI/SC 05/2026	Lavatório louca branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	298,56	8,00
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,11550000	40,20	44,84
88489 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	1,42930000	13,91	19,88
89711 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,08860000	26,17	2,32
89714 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto	M	COMPOSIÇÃO	0,14230000	45,11	6,42

	sanitário. af_08/2022					
89724 - SINAPI/SC 05/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,05370000	12,66	0,68
90822 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	442,38	11,86
91170 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,32210000	10,59	3,41
91173 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,53690000	3,95	2,12
91862 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,32210000	11,66	3,76
91870 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,53690000	16,07	8,63
91911 - SINAPI/SC 05/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,10740000	22,85	2,45
91924 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,85910000	3,91	3,36
91926 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,55030000	5,60	14,28
91937 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,16110000	20,29	3,27
92000 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	41,28	1,11
92008 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,13420000	63,30	8,49

92023 - SINAPI/SC 05/2026	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	67,22	1,80
92543 - SINAPI/SC 05/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,45100000	51,88	75,28
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,03900000	105,73	4,12
93382 - SINAPI/SC 05/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	32,60	0,33
94210 - SINAPI/SC 05/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,45100000	53,14	77,11
95240 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,00900000	24,00	0,22
95241 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,45100000	46,09	66,88
95805 - SINAPI/SC 05/2026	Condutete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,18790000	22,22	4,18
95811 - SINAPI/SC 05/2026	Condutete de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	15,81	0,42
97906 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	565,20	15,15
98102 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	205,57	5,51
98441 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,31170000	105,16	32,78
98445 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,22640000	124,22	28,12
98446 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,17650000	160,83	28,39
101876 - SINAPI/SC 05/2026	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	159,66	4,28

	instalação. af_07/2025					
101891 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor monopolar tipo nêma, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,10740000	29,51	3,17
C.P. 1312501178027 - Composição Própria 05/2026	Luminária tipo calha, de sobrepôr, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,32220000	100,46	32,37
					TOTAL (R\$)	531,15
C.P. 1312501178027 - 05/2026	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3780 - SINAPI/SC 05/2026	Luminária de sobrepôr em chapa de aço para 1 lâmpada fluorescente de *36* W, aletada, completa (lâmpada e reator inclusos)	UN	INSUMO	1,00000000	79,01	79,01
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15190000	29,32	4,45
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36450000	46,65	17,00
					TOTAL (R\$)	100,46
C.P. 1312404167150 - 05/2026	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref. SINAPI 93212					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3080 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	0,03480000	78,23	2,72
3659 - SINAPI/SC 05/2026	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	0,01740000	19,02	0,33
3670 - SINAPI/SC 05/2026	Juncao simples, PVC, 45 graus, DN 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	0,03480000	24,42	0,85
11587 - SINAPI/SC 05/2026	Forro de PVC liso, branco, regua de 10 cm, espessura aproximada de 8 mm (com colocacao / sem estrutura metalica)	M2	INSUMO	0,97620000	87,08	85,01
11697 - SINAPI/SC 05/2026	Mictorio coletivo aço inox (AISI 304), E = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	UN	INSUMO	0,01740000	693,94	12,07
11712 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa sifonada, PVC, 150 x 150 x 50 mm, com greiha quadrada, branca (NBR 5688)	UN	INSUMO	0,03480000	49,50	1,72
21112 - SINAPI/SC 05/2026	Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por pressao e fechamento automatico	UN	INSUMO	0,01740000	237,92	4,14
43777 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de madeira, folha leve (NBR 15930), de 600 x 2100 mm, E = 35 mm, nucleo colmeia, capa lisa em hdf, acabamento melaminico em padrao madeira	UN	INSUMO	0,04476180	238,11	10,66
	Bacia sanitária com caixa					

86888 - SINAPI/SC 05/2026	acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	505,54	26,39
86943 - SINAPI/SC 05/2026	Lavatório louça branca suspensão, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	298,56	15,58
88489 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	2,44420000	13,91	34,00
89709 - SINAPI/SC 05/2026	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,06960000	25,24	1,76
89711 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,16310000	26,17	4,27
89712 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,22350000	32,38	7,24
89714 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,04700000	45,11	2,12
89724 - SINAPI/SC 05/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,17400000	12,66	2,20
89731 - SINAPI/SC 05/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	17,19	0,30
89748 - SINAPI/SC 05/2026	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	46,19	2,41
89784 - SINAPI/SC 05/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	27,27	0,47
90822 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	442,38	15,39
91170 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com	M	COMPOSIÇÃO	0,46120000	10,59	4,88

	abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps					
91173 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,18270000	3,95	0,72
91305 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	138,51	7,23
91862 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,33070000	11,66	3,86
91863 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,13050000	13,63	1,78
91870 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,15660000	16,07	2,52
91871 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,02610000	18,03	0,47
91875 - SINAPI/SC 05/2026	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	11,36	0,40
91882 - SINAPI/SC 05/2026	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	14,39	0,50
91890 - SINAPI/SC 05/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	17,86	0,31
91911 - SINAPI/SC 05/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,06960000	22,85	1,59
91924 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,25300000	3,91	4,90
	Cabo de cobre flexível isolado,					

91926 - SINAPI/SC 05/2026	2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,46990000	5,60	2,63
91928 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,04420000	8,57	8,95
91937 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,13920000	20,29	2,82
91959 - SINAPI/SC 05/2026	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	59,82	1,04
91967 - SINAPI/SC 05/2026	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	80,14	1,39
92000 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	41,28	1,44
92543 - SINAPI/SC 05/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,35660000	51,88	70,38
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02790000	105,73	2,95
93382 - SINAPI/SC 05/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,00720000	32,60	0,23
94210 - SINAPI/SC 05/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,35660000	53,14	72,09
94559 - SINAPI/SC 05/2026	Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,09050000	697,17	63,09
95240 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,00640000	24,00	0,15
95241 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,33280000	46,09	61,43
95805 - SINAPI/SC 05/2026	Condutete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	22,22	0,39
	Condutete de PVC, tipo Lb, para					

95811 - SINAPI/SC 05/2026	eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	15,81	0,83
96985 - SINAPI/SC 05/2026	Haste de aterramento, diâmetro 3/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	79,33	4,14
97886 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,05220000	204,35	10,67
97906 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,03480000	565,20	19,67
98441 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,56190000	105,16	59,09
98443 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,17860000	78,34	13,99
98445 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,40810000	124,22	50,69
98446 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,31820000	160,83	51,18
98447 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,12970000	92,84	12,04
98448 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,10110000	120,91	12,22
98679 - SINAPI/SC 05/2026	Piso cimentado, traço 1:5 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_02/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,51340000	43,62	22,39
100860 - SINAPI/SC 05/2026	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,06960000	152,03	10,58
101876 - SINAPI/SC 05/2026	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,01740000	159,66	2,78
101891 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,10440000	29,51	3,08
102607 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,14280000	468,41	66,89

94796 - SINAPI/SC 05/2026	Torneira de bola para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	COMPOSIÇÃO	0,14280000	68,52	9,78
C.P. 1312501178027 - Composição Própria 05/2026	Luminária tipo calha, de sobrepôr, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,27840000	100,46	27,97
C.P. 1312510231954 - Composição Própria 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92981) - eds	M	COMPOSIÇÃO	0,26110000	19,10	4,99
					TOTAL (R\$)	930,75

C.P. 1312510231954 - 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92981) - eds					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	46,65	0,61
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	29,32	0,38
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	6,27	0,06
979 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secão nominal 16 mm2	M	INSUMO	1,02700000	17,58	18,05
					TOTAL (R\$)	19,10

C.P. 1312404167151 - 05/2026	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - REF. SINAPI 93208					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4513 - SINAPI/SC 05/2026	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	3,48440000	4,94	17,21
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	3,91740000	42,39	166,06
10891 - SINAPI/SC 05/2026	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pq's) de 4 kg, classe bc	UN	INSUMO	0,02520000	177,69	4,48
11455 - SINAPI/SC 05/2026	Ferrolho com fecho / trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepôr, com comprimento de 8" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	0,02520000	20,18	0,51
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,97940000	40,20	39,37
88489 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	3,74570000	13,91	52,10
91341 - SINAPI/SC 05/2026	Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	0,06340000	1.121,50	71,10
91862 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro -	M	COMPOSIÇÃO	0,25180000	11,66	2,94

	fornecimento e instalação. af_03/2023					
91870 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,22660000	16,07	3,64
91911 - SINAPI/SC 05/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,07550000	22,85	1,73
91924 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,62190000	3,91	2,43
91926 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,67980000	5,60	3,81
91937 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,12590000	20,29	2,55
92000 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,05040000	41,28	2,08
92025 - SINAPI/SC 05/2026	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,02520000	95,01	2,39
92543 - SINAPI/SC 05/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,43960000	51,88	74,69
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02620000	105,73	2,77
93382 - SINAPI/SC 05/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,00670000	32,60	0,22
94210 - SINAPI/SC 05/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,43960000	53,14	76,50
94559 - SINAPI/SC 05/2026	Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,07550000	697,17	52,64
95240 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3	M2	COMPOSIÇÃO	0,00600000	24,00	0,14

	cm. af_01/2024					
95241 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre	M2	COMPOSIÇÃO	1,43960000	46,09	66,35
	solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024					
95805 - SINAPI/SC 05/2026	Condutele de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,05040000	22,22	1,12
95811 - SINAPI/SC 05/2026	Condutele de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,02520000	15,81	0,40
98441 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,75650000	105,16	79,55
98443 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,06040000	78,34	4,73
98445 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,54950000	124,22	68,26
98446 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,42840000	160,83	68,90
98447 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,04390000	92,84	4,08
98448 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,03420000	120,91	4,14
101876 - SINAPI/SC 05/2026	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,02520000	159,66	4,02
101891 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,05040000	29,51	1,49
C.P. 1312501178027 - Composição Própria 05/2026	Luminária tipo calha, de sobrepôr, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,12590000	100,46	12,65
					TOTAL (R\$)	895,05
C.P. 1312406170410 - 05/2026	PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA VAGA RESERVADA (IDOSO/PCD), EM ACM 3MM COM PELÍCULA REFLETIVA, DIMENSÃO 40X60CM, INCLUSO POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103195					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312406170409 - Cotação 05/2026	Placa de estacionamento para vaga reservada (idoso/pcd), em acm 3mm com película	UN	INSUMO	1,00000000	91,90	91,90

	refletiva, dimensão 40x60cm					
21013 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe I leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,30000000	67,68	155,66
4721 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,00240000	111,91	0,27
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42540000	36,22	15,41
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21270000	26,73	5,69
102486 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01370000	771,18	10,57
11964 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	2,00000000	2,89	5,78
					TOTAL (R\$)	285,28
C.P. 1312406170412 - 05/2026	Parque infantil colorido, contendo: 3 plataforma (torre), com guarda corpo, escada, escorregador reto e de tubo, 2 balanços, escada e passarelas. Fabricado em madeira UN plástica, com cantos arredondados - Fornecimento e instalação - Ref. Sinapi 103217					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	11,77830000	26,73	314,83
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	23,55630000	36,22	853,21
5795 - SINAPI/SC 05/2026	Marteleto ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - CHP diurno. af_07/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,69990000	32,16	22,51
87298 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01920000	882,63	16,95
5952 - SINAPI/SC 05/2026	Marteleto ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - CHI diurno. af_07/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	2,56670000	31,70	81,36
1312406170411 - Cotação 05/2026	Parque infantil colorido em madeira plástica, com cantos arredondados em polipropileno e polietileno pigmentada, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática. equipamento com certificado de conformidade com as normas da associação brasileira de normas técnicas (abnt), NBR 16.071 e certificado emitido pelo inmetro, parque deve conter no mínimo: 3 plataforma (torre), com guarda corpo, escada, escorregador reto e de tubo, 2 balanços, escada e passarelas.	UN	INSUMO	1,00000000	29.400,00	29.400,00
					TOTAL (R\$)	30688,86
C.P. 1312406170418 - 05/2026	BALANÇO ADAPTADO DUPLO SENDO UM SIMPLES E UM PARA CADEIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103212					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312406170417 - Cotação 05/2026	Balanco adaptado duplo sendo	UN	INSUMO	1,00000000	7.956,00	7.956,00
	um simples e um para cadeirante. equipamento produzido em tubo 2" de aço carbono e assalhos em chapa 18 com sistema antiderrapante. incluso sistema de trava inteligente para acesso do cadeirante. pintura eletrostática.					
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,42640000	36,22	232,76
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,21320000	26,73	85,89
102486 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,11770000	771,18	90,77
5795 - SINAPI/SC 05/2026	Marteleto ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - CHP diurno. af_07/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,23330000	32,16	7,50
5952 - SINAPI/SC 05/2026	Marteleto ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - CHI diurno. af_07/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	2,56670000	31,70	81,36
87298 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00640000	882,63	5,65
					TOTAL (R\$)	8459,93
C.P. 1312406170422 - 05/2026	ESPALDAR DUPLO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10998 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e-6010, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,40820000	30,92	12,62
88317 - SINAPI/SC 05/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,13700000	51,43	315,63
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,27000000	28,63	351,29
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	24,54900000	35,93	882,05
2408080 - SICRO/SC 01/2026	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	COMPOSIÇÃO	5,57000000	8,06	44,89
43106 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	2,04090000	12,11	24,72
13279 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aço tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	9,00000000	25,06	225,54
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60840000	36,22	130,70
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,40560000	26,73	64,30
102486 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual.	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	771,18	41,64

	af_05/2021					
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	105,73	5,71
7693 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 4", E = 4,50* mm, peso 12,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	6,90000000	172,17	1.187,97
7697 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/2", E = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	18,00000000	51,91	934,38
2408079 - SICRO/SC 01/2026	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	COMPOSIÇÃO	5,57000000	49,13	273,65
					TOTAL (R\$)	4495,09
C.P. 1312406170423 - 05/2026	BARRA ASSIMÉTRICA, COM DUAS ALTURAS, EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10998 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e-6010, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,20400000	30,92	6,31
88317 - SINAPI/SC 05/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06850000	51,43	157,81
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,13500000	28,63	175,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,77450000	35,93	458,99
2408080 - SICRO/SC 01/2026	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	COMPOSIÇÃO	2,89400000	8,06	23,33
43106 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	1,02050000	12,11	12,36
13279 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aço tipo parabol, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela	KG	INSUMO	9,00000000	25,06	225,54
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,60840000	36,22	130,70
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,40560000	26,73	64,30
102486 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	771,18	41,64
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	105,73	5,71
7693 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 4", E = 4,50* mm, peso 12,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	6,60000000	172,17	1.136,32
7697 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/2", E = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,00000000	51,91	103,82
2408079 - SICRO/SC 01/2026	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	COMPOSIÇÃO	2,89400000	49,13	142,18
					TOTAL (R\$)	2684,66
C.P.	CAIXA DE PASSAGEM, 10X10X8CM EM CHAPA METALICA,					

1312407170725 - 05/2026		DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100560 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
87367 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00430000	834,08	3,59	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31944380	29,32	9,37	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42592510	46,65	19,87	
1312407170724 - Cotação 05/2026	Caixa de passagem de embutir, metálica, 10x10x8cm	UN	INSUMO	1,00000000	41,25	41,25	
					TOTAL (R\$)	74,08	
C.P. 1312407170825 - 05/2026		CURVA PARA ELETROCALHA HORIZONTAL 90º 100X50MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 97278 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38350000	46,65	17,89	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38350000	29,32	11,24	
39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	12,00000000	0,37	4,44	
11962 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2"	UN	INSUMO	12,00000000	0,27	3,24	
1312203130468 - Cotação 05/2026	Arruela lisa 1/4"	UN	INSUMO	24,00000000	0,12	2,88	
43920 - SINAPI/SC 05/2026	Curva horizontal 90 graus perfurada, para eletrocalha, em chapa de aço galvanizado espessura #22, 100 x 50 mm (l x a), sem virola, sem tampa	UN	INSUMO	1,00000000	15,88	15,88	
44027 - SINAPI/SC 05/2026	Tala para emenda de eletrocalha, simples / reta, lisa ou perfurada, em chapa de aço galvanizado #22, altura 50 mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,16	2,32	
					TOTAL (R\$)	57,89	
C.P. 1312407170827 - 05/2026		TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 97315 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	46,65	23,85	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51130000	29,32	14,99	
39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	18,00000000	0,37	6,66	
1312203130468 - Cotação 05/2026	Arruela lisa 1/4"	UN	INSUMO	36,00000000	0,12	4,32	
11962 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2"	UN	INSUMO	18,00000000	0,27	4,86	
44027 - SINAPI/SC 05/2026	Tala para emenda de eletrocalha, simples / reta, lisa ou perfurada, em chapa de aço galvanizado #22, altura 50 mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,16	2,32	
	Te horizontal 90 graus, para eletrocalha, em chapa de aço						

44028 - SINAPI/SC 05/2026	galvanizado, espessura #22, 100 x 50 mm (l x a), sem virola, sem tampa	UN	INSUMO	1,00000000	21,98	21,98
					TOTAL (R\$)	78,98
C.P. 1312407170832 - 05/2026	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100 X 50 MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA NA PAREDE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 97238 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	46,65	3,97
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	29,32	2,50
39028 - SINAPI/SC 05/2026	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	M	INSUMO	0,33300000	9,30	3,10
7584 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba s12, com parafuso de 5/16" x 80 mm em aço zincado com rosca soberba e cabeça sextavada	UN	INSUMO	4,00000000	0,93	3,72
13246 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	6,00000000	0,54	3,24
C.P. 1312502201902 - Composição Própria 05/2026	Emenda interna para eletrocalha perfurada em "u em chapa de aço galvanizada 100x50mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97251 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	0,33300000	29,52	9,83
43961 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrocalha lisa ou perfurada tipo U, em chapa de aço galvanizado a fogo, espessura # 22, de 100 x 50 mm (l x a), sem virola, sem tampa	M	INSUMO	0,98200000	18,46	18,13
					TOTAL (R\$)	44,49
C.P. 1312502201902 - 05/2026	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM "U EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97251 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25570000	46,65	11,93
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25570000	29,32	7,50
39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	INSUMO	8,00000000	0,37	2,96
1312203130468 - Cotação 05/2026	Arruela lisa 1/4"	UN	INSUMO	16,00000000	0,12	1,92
11962 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 1/4", comprimento 1/2"	UN	INSUMO	8,00000000	0,27	2,16
44336 - SINAPI/SC 05/2026	Emenda interna, tipo U, base lisa, para eletrocalha, em chapa de aço galvanizado espessura #22, 100 x 50 mm (l x a)	UN	INSUMO	1,00000000	3,05	3,05
					TOTAL (R\$)	29,52
C.P. 1312407171259 - 05/2026	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 140X210CM, COM DUAS FOLHAS DE 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO					UN

E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 90842						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90821 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	415,28	830,56
91306 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	191,17	191,17
100659 - SINAPI/SC 05/2026	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	M	COMPOSIÇÃO	19,60000000	12,39	242,84
90806 - SINAPI/SC 05/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	530,25	1.060,50
					TOTAL (R\$)	2325,07
C.P. 1312407171309 - 05/2026	TORNEIRA CROMADA, DE PARDE, PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86914 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,00	0,08
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15250000	37,18	5,67
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04810000	26,73	1,29
11762 - SINAPI/SC 05/2026	Torneira metálica cromada para jardim / tanque, com bico plástico, cano longo, de parede, padrão popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	82,06	82,06
					TOTAL (R\$)	89,10
C.P. 1312407171312 - 05/2026	ALARME AUDIVISUAL PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05515620	29,32	1,62
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17650000	46,65	8,23
1312407171311 - Cotação 05/2026	Alarme audivisual para banheiro pcd a pilha	UN	INSUMO	1,00000000	119,32	119,32
					TOTAL (R\$)	129,17
C.P. 1312407171315 - 05/2026	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100860 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312407171314 - Cotação 05/2026	Aquecedor de água elétrico	UN	INSUMO	1,00000000	258,90	258,90
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45354360	26,73	12,12
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	H	COMPOSIÇÃO	1,18160040	37,18	43,93

	complementares					
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,00	0,08
					TOTAL (R\$)	315,03
C.P. 1312407171324 - 05/2026	LIMPEZA FINAL EM ÁREAS EXTERNAS "PAVIMENTADAS" - REF. SINAPI 99802					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02500000	26,73	0,67
					TOTAL (R\$)	0,67
C.P. 1312407171325 - 05/2026	LIMPEZA FINAL EM ÁREAS INTERNAS "EDIFICAÇÕES" - REF. SINAPI 99803					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09700000	26,73	2,59
					TOTAL (R\$)	2,59
C.P. 1312407171405 - 05/2026	Ligação Provisória de Energia Elétrica em Baixa Tensão para Canteiro de Obras - Poste de Concreto 8 m (Padrão Concessionária Local) - Fornecimento e Instalação					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
379 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela quadrada em aco carbono, galvanizada a fogo (imersao a quente), dimensao = 38 mm, espessura = 3 mm, diametro do furo = 18 mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
420 - SINAPI/SC 05/2026	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas	UN	INSUMO	2,00000000	46,13	92,26
1091 - SINAPI/SC 05/2026	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	UN	INSUMO	1,00000000	44,23	44,23
2386 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor tipo nema, monopolar 35 ate 50 A, tensao maxima de 240 V	UN	INSUMO	1,00000000	18,30	18,30
2673 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1/2", sem luva	M	INSUMO	2,00000000	3,64	7,28
2685 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1", sem luva	M	INSUMO	9,00000000	7,08	63,72
3398 - SINAPI/SC 05/2026	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	UN	INSUMO	1,00000000	4,72	4,72
4336 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media	UN	INSUMO	2,00000000	6,35	12,70
11856 - SINAPI/SC 05/2026	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 10 mm2	UN	INSUMO	2,00000000	6,13	12,26
20256 - SINAPI/SC 05/2026	Roldana plastica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalacao eletrica aparente	UN	INSUMO	1,00000000	0,50	0,50
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	46,65	279,90
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	26,73	160,38

05/2026	complementares					
41195 - SINAPI/SC	Poste de concreto armado de	UN				
05/2026	secao duplo 4, extensao de 8,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D		INSUMO	1,00000000	560,37	560,37
39471 - SINAPI/SC	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *45* kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	96,97	96,97
1062 - SINAPI/SC	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	261,74	261,74
980 - SINAPI/SC	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secao nominal 10 mm2	M	INSUMO	36,00000000	12,31	443,16
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	29,32	175,92
96986 - SINAPI/SC	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	118,95	118,95
100578 - SINAPI/SC	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af_04/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	729,38	729,38
					TOTAL (R\$)	3085,32
C.P. 1312411175855 - 05/2026	GUICHÊ - JANELA DE ALUMÍNIO NATURAL DE CORRER COM 1 FOLHA FIXA E 1 FOLA TIPO GUILHOTINA. VIDROS: LISO, INCOLOR, ESPESSUA 4MM. INCLUSO TRICO PARA FECHAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF SINAPI 94580/100674					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4377 - SINAPI/SC	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	10,00000000	0,22	2,20
36896 - SINAPI/SC	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (A x L), 2 fts moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	UN	INSUMO	0,29200000	581,10	169,68
39961 - SINAPI/SC	Silicone acetico uso geral Incolor 280 g	UN	INSUMO	0,62330000	17,71	11,04
88309 - SINAPI/SC	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51900000	36,22	18,80
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25900000	26,73	6,92
599 - SINAPI/SC	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	0,35000000	1.059,80	370,93
38165 - SINAPI/SC	Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janela / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) - completa	CJ	INSUMO	1,00000000	83,11	83,11

36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5,60000000	42,61	238,62
					TOTAL (R\$)	901,30

C.P. 1312411175872 - 05/2026	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86904 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4351 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho 5-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,18	40,36
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03040000	91,51	2,78
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	37,18	14,39
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18860000	26,73	5,04
36521 - SINAPI/SC 05/2026	Lavatorio de canto de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	155,71	155,71
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
					TOTAL (R\$)	436,71

C.P. 1312411176941 - 05/2026	PLANTIO DE ARBUSTO DO FLORIFERO DO TIPO "CLUSIA" - REF. SINAPI 98509 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05420000	26,73	1,45
88441 - SINAPI/SC 05/2026	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01080000	27,97	0,30
10826 - SINAPI/SC 05/2026	Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm	UN	INSUMO	1,00000000	72,70	72,70
					TOTAL (R\$)	74,45

C.P. 1312411176948 - 05/2026	BARRAS PARALELAS EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10998 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e- 6010, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,40820000	30,92	12,62
88317 - SINAPI/SC 05/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,53430000	51,43	78,91
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06850000	28,63	87,85
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06850000	35,93	110,25
2408080 - SICRO/SC 01/2026	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	COMPOSIÇÃO	3,66870000	8,06	29,57
43106 - SINAPI/SC	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12	KG	INSUMO	2,04090000	12,11	24,72

05/2026	kg/m2)					
13279 - SINAPI/SC	Chumbador de aço tipo	KG	INSUMO	8,00000000	25,06	200,48
05/2026	parabolt, * 5/8" x 200* mm, com porca e arruela					
88309 - SINAPI/SC	Pedreiro com encargos	H	COMPOSIÇÃO	1,53430000	36,22	55,57
05/2026	complementares					
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos	H	COMPOSIÇÃO	1,53430000	26,73	41,01
05/2026	complementares					
102486 - SINAPI/SC	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual.	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	771,18	41,64
05/2026	af_05/2021					
93358 - SINAPI/SC	Escavação manual de vala.	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	105,73	5,71
05/2026	af_09/2024					
7697 - SINAPI/SC	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/2", E = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	8,20000000	51,91	425,66
05/2026						
2408079 - SICRO/SC	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm	m²	COMPOSIÇÃO	3,66870000	49,13	180,24
01/2026						
					TOTAL (R\$)	1294,23

C.P.	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. Sinapi 93207					M2
131241176981 - 05/2026						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3080 - SINAPI/SC	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	0,05780000	78,23	4,52
05/2026						
3097 - SINAPI/SC	Fechadura roseta redonda para porta de banheiro, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo tranqueta	CJ	INSUMO	0,03850000	87,59	3,37
05/2026						
10886 - SINAPI/SC	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a	UN	INSUMO	0,01930000	183,75	3,55
05/2026						
10891 - SINAPI/SC	Extintor de incendio portatil com carga de po químico seco (pqqs) de 4 kg, classe bc	UN	INSUMO	0,01930000	177,69	3,43
05/2026						
88489 - SINAPI/SC	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	4,49760000	13,91	62,56
05/2026						
90820 - SINAPI/SC	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,03850000	404,75	15,58
05/2026						
90822 - SINAPI/SC	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,09020000	442,38	39,90
05/2026						
	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos					

91862 - SINAPI/SC 05/2026	terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,53000000	11,66	6,18
91870 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,73440000	16,07	27,87
91911 - SINAPI/SC 05/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,19270000	22,85	4,40
91924 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,41650000	3,91	5,54
91926 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	3,46890000	5,60	19,43
91928 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,02350000	8,57	17,34
91937 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,17340000	20,29	3,52
91945 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,05780000	18,97	1,10
92000 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,07710000	41,28	3,18
92008 - SINAPI/SC 05/2026	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,15420000	63,30	9,76
92023 - SINAPI/SC 05/2026	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,13490000	67,22	9,07
92543 - SINAPI/SC 05/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,36210000	51,88	70,67
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02330000	105,73	2,46
93382 - SINAPI/SC 05/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,00600000	32,60	0,20
94210 - SINAPI/SC 05/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,36210000	53,14	72,38

95240 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,00540000	24,00	0,13
95241 - SINAPI/SC 05/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,35590000	46,09	62,49
95805 - SINAPI/SC 05/2026	Condutete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,28910000	22,22	6,42
95811 - SINAPI/SC 05/2026	Condutete de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,13490000	15,81	2,13
96985 - SINAPI/SC 05/2026	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03850000	79,33	3,05
97886 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,03850000	204,35	7,87
98441 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,62260000	105,16	65,47
98443 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,34010000	78,34	26,64
98445 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,46540000	124,22	57,81
98446 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,36290000	160,83	58,37
98447 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,24700000	92,84	22,93
98448 - SINAPI/SC 05/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,19260000	120,91	23,29
100665 - SINAPI/SC 05/2026	Janela de madeira cedrinho/ angelim comercial/ curupixa/ cumaru ou equivalente, caixa do batente/ marco 10 cm, com duas folhas de abrir tipo venezianas e 2 folhas guilhotinas para vidro (vidros não inclusos), com guarnição/ alizar e ferragens, fixação com parafusos e espuma expansiva, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,12530000	599,76	75,15

101875 - SINAPI/SC 05/2026	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,01930000	469,79	9,07
101891 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,17340000	29,51	5,12
103782 - SINAPI/SC 05/2026	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. af_09/2024	UN	COMPOSIÇÃO	0,46240000	39,58	18,30
C.P. 1312510231954 - Composição Própria 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92981) - eds	M	COMPOSIÇÃO	0,19270000	19,10	3,68
					TOTAL (R\$)	833,93

C.P. 1312412177104 - 05/2026	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA DE PROTEÇÃO PORTA (40X90CM) AMBOS O LADOS E BARRA DE APOIO 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1312303146288 - Composição Própria 05/2026	Chapa inox (90x40cm) para proteção portas banheiros acessíveis - fornecimento e execução - ref. SINAPI 100868 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	160,29	320,58
C.P. 1312110120399 - Composição Própria 05/2026	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	253,44	253,44
90844 - SINAPI/SC 05/2026	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.401,82	1.401,82
					TOTAL (R\$)	1975,84

C.P. 1312303146288 - 05/2026	CHAPA INOX (90X40CM) PARA PROTEÇÃO PORTAS BANHEIROS ACESSÍVEIS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - UN REF. SINAPI 100868 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11055 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	UN	INSUMO	4,00000000	0,07	0,28
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	26,73	7,99
1312303146287 - Cotação 05/2026	Chapa de proteção para porta inox pcd 40x90 cm	UN	INSUMO	1,00000000	152,02	152,02
					TOTAL (R\$)	160,29
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM,						

C.P. 1312412177111 - 05/2026	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO FCK 30MPA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 101176 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,10300000	36,22	39,95
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,33000000	26,73	35,55
95576 - SINAPI/SC 05/2026	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	2,97500000	12,71	37,81
95583 - SINAPI/SC 05/2026	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	0,57500000	17,49	10,06
94972 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,08500000	631,67	53,69
					TOTAL (R\$)	177,06
C.P. 1312501200326 - 05/2026	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91914 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	29,32	8,65
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,65	13,76
1312501200325 - Cotação 05/2026	Saída horizontal para eletroduto 1"	UN	INSUMO	1,00000000	2,58	2,58
					TOTAL (R\$)	24,99
C.P. 1312501200334 - 05/2026	RÉGUA DE TOMADA PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	29,32	4,74
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16180000	46,65	7,55
1312310153392 - Cotação 05/2026	Régua/calha de tomadas, com 10 tomadas 2p++t, 10A	UN	INSUMO	1,00000000	79,00	79,00
					TOTAL (R\$)	91,29
C.P. 1312501200341 - 05/2026	QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO 100X60X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101879 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87367 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01440000	834,08	12,01
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,65700000	29,32	48,58
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,65700000	46,65	77,30
1312501200339 - Cotação 05/2026	Quadro de comando de embutir em chapa de aço 100x60x12cm	UN	INSUMO	1,00000000	757,80	757,80

103330 - SINAPI/SC 05/2026	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11.5x19x19 cm (espessura 11.5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,40000000	105,28	147,39
87905 - SINAPI/SC 05/2026	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	COMPOSIÇÃO	2,80000000	10,35	28,98
87775 - SINAPI/SC 05/2026	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	COMPOSIÇÃO	2,80000000	66,96	187,49
95626 - SINAPI/SC 05/2026	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,80000000	17,69	49,53
88423 - SINAPI/SC 05/2026	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	2,80000000	21,42	59,98
					TOTAL (R\$)	1369,06
C.P. 1312501200435 - 05/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - REF. SINAPI 103289 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91166 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos horizontais de pex ou multicamadas, diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm, com abraçadeira plástica fixada em laje. af_09/2023_pe	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,85	4,85
C.P. 1312501200433 - Composição Própria 05/2026	Tubo em cobre flexível, DN 1.1/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97327 - bhak	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	154,44	154,44
					TOTAL (R\$)	159,29
C.P. 1312501200433 - 05/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97327 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312501200432 - Cotação 05/2026	Tubo de cobre flexível, D = 1.1/8 ", para ar-condicionado/ instalaçoes gas residenciais e comerciais	M	INSUMO	1,02272700	92,34	94,44
39735 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 1 1/8" (28 mm), E = 32 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	M	INSUMO	1,02272700	55,44	56,70

100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04452600	46,15	2,05
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04452600	28,04	1,25
					TOTAL (R\$)	154,44
C.P. 1312501200442 - 05/2026	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO - DN 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98381/91183 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88279 - SINAPI/SC 05/2026	Montador eletromecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57410000	41,59	23,88
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22110000	28,04	6,20
131210689029 - Cotação 05/2026	Duto flexível aluminizado, sem isolamento, D=100mm (4")	M	INSUMO	1,05000000	6,13	6,44
4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,95900000	0,77	1,51
14153 - SINAPI/SC 05/2026	Fita metálica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	UN	INSUMO	0,01100000	57,68	0,63
					TOTAL (R\$)	38,66
C.P. 1312501200592 - 05/2026	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96980 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312501200591 - Cotação 05/2026	Barra chata em alumínio 7/8" x 1/8"	M	INSUMO	1,05000000	7,87	8,26
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52710000	46,65	24,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52710000	29,32	15,45
11267 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	UN	INSUMO	1,66670000	1,29	2,15
7583 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,66670000	0,41	0,68
					TOTAL (R\$)	51,13
C.P. 1312502200879 - 05/2026	LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA DE SOBREPOR, DIMENSÕES *62 X 62* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97585					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17270000	29,32	5,06
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41440000	46,65	19,33
1312502200878 - Cotação 05/2026	Luminária sobrepor aletada, 60 x 60 cm para 4 lâmpadas LED 18 10w	UN	INSUMO	1,00000000	206,32	206,32
39386 - SINAPI/SC 05/2026	Lampada LED tubular bivolt 9/10 W, base g13	UN	INSUMO	4,00000000	7,35	29,40
					TOTAL (R\$)	260,11

C.P. 1312502200881 - 05/2026	LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA DE EMBUTIR, DIMENSÕES 60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97585					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17270000	29,32	5,06
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41440000	46,65	19,33
39386 - SINAPI/SC 05/2026	Lampada LED tubular bivolt 9/10 W, base g13	UN	INSUMO	4,00000000	7,35	29,40
1312304147837 - Cotação 05/2026	Luminária comercial aletada, *60 x 60 cm*, alto rendimento de embutir para lâmpada t8 4x9w 10w	UN	INSUMO	1,00000000	141,75	141,75
					TOTAL (R\$)	195,54
C.P. 1312502201631 - 05/2026	BUCHA DE ALUMINIO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 91874 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12100000	46,65	5,64
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12100000	29,32	3,55
39181 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	7,63	7,63
					TOTAL (R\$)	16,82
C.P. 1312502201905 - 05/2026	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100 X 50 MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 97238 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	46,65	3,97
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08520000	29,32	2,50
C.P. 1312502201902 - Composição Própria 05/2026	Emenda interna para eletrocalha perfurada em "u em chapa de aço galvanizada 100x50mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97251 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	0,33300000	29,52	9,83
C.P. 1312502201904 - Composição Própria 05/2026	Gancho para suporte de eletrocalha 100x50mm, com barra rosca 1/4" e chumbador 1/4" - fornecimento e execução - ref. SINAPI 97241	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	16,25	16,25
43961 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrocalha lisa ou perfurada tipo U, em chapa de aço galvanizado a fogo, espessura # 22, de 100 x 50 mm (l x a), sem virola, sem tampa	M	INSUMO	1,00000000	18,46	18,46
					TOTAL (R\$)	51,01
C.P. 1312502201904 - 05/2026	GANCHO PARA SUPORTE DE ELETROCALHA 100X50MM, COM BARRA ROSCADA 1/4" E CHUMBADOR 1/4" - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 97241					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13040000	46,65	6,08
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13040000	26,73	3,49
39996 - SINAPI/SC 05/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,30000000	4,43	1,33

39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,37	0,74
1312203130468 - Cotação 05/2026	Arruela lisa 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,12	0,24
39028 - SINAPI/SC 05/2026	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	M	INSUMO	0,05000000	9,30	0,47
1312502201903 - Cotação 05/2026	Gancho eletrocalha suspenso vertical 100x50mm	UN	INSUMO	1,00000000	3,90	3,90
					TOTAL (R\$)	16,25
C.P. 1312502202083 - 05/2026	SWITCH 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98301 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,33980000	29,32	127,24
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,78640000	46,65	269,94
1312502202082 - Cotação 05/2026	Switch 48 portas para rack 10/100/1000	UN	INSUMO	1,00000000	3.399,00	3.399,00
					TOTAL (R\$)	3796,18
C.P. 1312503202651 - 05/2026	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO (100X200CM), REVESTIMENTO EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,15930000	28,33	4,51
43130 - SINAPI/SC 05/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,15930000	26,00	4,14
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50620000	35,93	54,12
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75310000	26,73	20,13
10935 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de arame galvanizada revestida em PVC, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	2,04060000	42,03	85,77
1312407170987 - Cotação 05/2026	Tubo retangular (60x40mm), pintado galvanizado para gradil/cerca	M	INSUMO	6,30000000	58,00	365,40
11484 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de sobrepor para portao, em aco inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	67,88	67,88
11447 - SINAPI/SC 05/2026	Dobradica em latao, 3" x 2 1/2", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	44,62	133,86
1312603243662 - Cotação 05/2026	Fixador poliamida pra gradil com parafuso	UN	INSUMO	6,00000000	3,48	20,88
					TOTAL (R\$)	756,69
C.P. 1312503203052 - 05/2026	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO DO TIPO "GARDENIA" - REF. SINAPI 98509 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos					

05/2026	complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05420000	26,73	1,45
88441 - SINAPI/SC	Jardineiro com encargos	H	COMPOSIÇÃO	0,01080000	27,97	0,30
05/2026	complementares					
10826 - SINAPI/SC	Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm	UN	INSUMO	1,00000000	72,70	72,70
05/2026						
					TOTAL (R\$)	74,45
C.P. 1312503203056 - 05/2026	PLANTIO DE MUDA DE TREPadeira FLORIFERA DO TIPO "SAPATINHO DE JUDIA " - REF. SINAPI 98509 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05420000	26,73	1,45
05/2026						
88441 - SINAPI/SC	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01080000	27,97	0,30
05/2026						
1312503203055 - Cotação 05/2026	Muda de sapatinho de judia - thunbergia mysorensis	UN	INSUMO	1,00000000	42,75	42,75
					TOTAL (R\$)	44,50
C.P. 1312504211314 - 05/2026	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO TELA Q-92, 4,2 MM - REF. SINAPI 97088 - BHAK					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88238 - SINAPI/SC	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	28,63	0,43
05/2026						
88245 - SINAPI/SC	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04200000	35,93	1,51
05/2026						
21141 - SINAPI/SC	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	0,82400000	11,04	9,10
05/2026						
43132 - SINAPI/SC	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,01100000	26,00	0,29
05/2026						
39315 - SINAPI/SC	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	UN	INSUMO	4,00000000	0,38	1,52
05/2026						
					TOTAL (R\$)	12,85
C.P. 1312505212269 - 05/2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE PLACA CIMENTICIA, USO EXTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS - REF. SINAPI 96370 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11200000	26,73	2,99
05/2026						
88278 - SINAPI/SC	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34400000	34,28	11,79
05/2026						
39443 - SINAPI/SC	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticla e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,48030000	0,29	0,14
05/2026						
39435 - SINAPI/SC	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	10,09340000	0,12	1,21
05/2026						
	Massa de rejunte em po para					

39434 - SINAPI/SC 05/2026	drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	0,54890000	4,18	2,29
39432 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	0,74070000	3,34	2,47
39431 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,25130000	0,37	0,46
39422 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	2,00060000	8,67	17,35
39419 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	0,76240000	7,64	5,82
37586 - SINAPI/SC 05/2026	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta)	CENTO	INSUMO	0,02480000	48,76	1,21
11062 - SINAPI/SC 05/2026	Placa cimenticia lisa E = 10 mm, de 1,20 x *2,50* m (sem amianto)	M2	INSUMO	1,05300000	50,98	53,68
					TOTAL (R\$)	99,41

C.P. 1312505212690 - 05/2026	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO (400X200CM), REVESTIMENTO EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,07363800	26,73	82,16
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,14727700	35,93	220,87
43130 - SINAPI/SC 05/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,65033800	26,00	16,91
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,02065400	28,33	0,59
7167 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	8,16240000	23,56	192,31
1312407170987 - Cotação 05/2026	Tubo retangular (60x40mm), pintado galvanizado para gradil/cerca	M	INSUMO	12,00000000	58,00	696,00
11484 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	67,88	67,88
11580 - SINAPI/SC 05/2026	Trilho quadrado frisado para rodizio (vergalhao macico), em aluminio, com dimensoes de *6 x 6* mm	M	INSUMO	8,00000000	9,93	79,44
11575 - SINAPI/SC 05/2026	Roldana concava dupla, 4 rodas, em zamac com chapa de latao, rolamentos em aço, para portas e janelas de correr	UN	INSUMO	2,00000000	67,50	135,00
1312603243662 - Cotação 05/2026	Fixador poliamida pra gradil com parafuso	UN	INSUMO	6,00000000	3,48	20,88

						TOTAL (R\$)	1512,04
C.P. 1312505212929 - 05/2026	ELETRODUTO VERMELHO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91863					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	46,65	5,55	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	29,32	3,49	
1312505212928 - Cotação 05/2026	Eletroduto vermelho, PVC, 3/4"	M	INSUMO	1,01700000	5,10	5,19	
C.P. 1312602242069 - Composição Própria 05/2026	Luva para eletroduto vermelho, PVC antichamas, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91875 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	0,33300000	12,36	4,12	
C.P. 1312602242117 - Composição Própria 05/2026	Fixação de eletrodutos, tipo Abraçadeira, PVC vermelha, 3/4", fixada diretamente na laje ou parede - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 104785 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	5,08	5,08	
						TOTAL (R\$)	23,43
C.P. 1312602242069 - 05/2026	LUVA PARA ELETRODUTO VERMELHO, PVC ANTICHAMAS, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91875 - BHAK					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	46,65	6,39	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	29,32	4,02	
1312602242074 - Cotação 05/2026	Luva em PVC, vermelho, antichamas, de 3/4", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	1,95	1,95	
						TOTAL (R\$)	12,36
C.P. 1312602242117 - 05/2026	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO ABRAÇADEIRA, PVC VERMELHA, 3/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104785 - BHAK					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04420000	46,65	2,06	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04420000	29,32	1,30	
4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,77	0,77	
1312602242107 - Cotação 05/2026	Abraçadeira PVC vermelha 3/4" antichama	UN	INSUMO	1,00000000	0,95	0,95	
						TOTAL (R\$)	5,08
C.P. 1312505212933 - 05/2026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91914					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,65	13,76	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	29,32	8,65	

1312505212931 - Cotação 05/2026	Curva 90 graus, PVC, ¾", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	2,86	2,86
					TOTAL (R\$)	25,27

C.P. 1312505212941 - 05/2026	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91924					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	46,65	1,07
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,27	0,06
1312505212939 - Cotação 05/2026	Cabo blindado para alarme de incêndio 4 vias x 1,5mm²	M	INSUMO	1,24340000	13,76	17,11
					TOTAL (R\$)	18,91

C.P. 1312506213199 - 05/2026	CONDULETE PVC 5 ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104397 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22955080	46,65	10,71
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11477540	29,32	3,37
11950 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,00000000	0,20	0,40
1312506213198 - Cotação 05/2026	Condulete PVC 5 entrada	UN	INSUMO	1,00000000	4,49	4,49
					TOTAL (R\$)	18,97

C.P. 1312506213210 - 05/2026	TAMPA CEGA PARA CONDULETE, EM PVC, 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	46,65	5,97
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	29,32	3,75
7543 - SINAPI/SC 05/2026	Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	4,33	4,33
					TOTAL (R\$)	14,05

C.P. 1312507228659 - 05/2026	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA ABRE E FECHA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 89707					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,02920000	82,17	2,40
20083 - SINAPI/SC 05/2026	Solucao preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,04400000	93,10	4,10
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,01540000	2,44	0,04
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39870000	28,25	11,26
88267 - SINAPI/SC	Encanador ou bombeiro					

05/2026	hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39870000	37,18	14,82
1312404166827 - Cotação 05/2026	Grelha PVC abre e fecha quadrada branca 100mm	UN	INSUMO	1,00000000	18,59	18,59
1312507228665 - Cotação 05/2026	Corpo para caixa sifonada em PVC 100x150x50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	26,68	26,68
					TOTAL (R\$)	77,89
C.P. 1312508228815 - 05/2026	SUPORTE CIRCULA 250MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102109					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	29,32	13,01
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	46,65	20,69
1312506228814 - Cotação 05/2026	Cinta circular em aço galvanizado de 250 mm de diâmetro	UN	INSUMO	1,00000000	63,90	63,90
					TOTAL (R\$)	97,60
C.P. 1312508228831 - 05/2026	ISOLADOR BASTÃO EM MATERIAL POLIMÉRICO 15kv COM MANILHA E OLHAL PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101546 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01114000	29,32	0,33
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05570000	46,65	2,60
1312508228830 - Cotação 05/2026	Isolador bastão em material polimérico 15kv com manilha e olhal parafuso	UN	INSUMO	1,00000000	71,99	71,99
					TOTAL (R\$)	74,92
C.P. 1312508228833 - 05/2026	ISOLADOR PILAR DE PORCELANA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101546 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01114000	29,32	0,33
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05570000	46,65	2,60
3406 - SINAPI/SC 05/2026	Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensão de *15* kv	UN	INSUMO	1,00000000	23,55	23,55
					TOTAL (R\$)	26,48
C.P. 1312508228835 - 05/2026	PARA-RAIOS 12 kv, 10 kA, PADRÃO CELESC PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101554 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02826000	29,32	0,83
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14130000	46,65	6,59
1312508228834 - Cotação 05/2026	Para-raios 12 kv, 10 kA, padrão celelesc	UN	INSUMO	1,00000000	205,02	205,02
					TOTAL (R\$)	212,44
C.P. 1312510231955 - 05/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 92982) - eds					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)

					(R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	46,65	0,61
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	29,32	0,38
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	6,27	0,06
995 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kV, secao nominal 16 mm2	M	INSUMO	1,02700000	18,69	19,19
					TOTAL (R\$)	20,24
C.P. 1312510232065 - 05/2026	Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. (ref SINAPI 101889) - eds					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01190000	46,65	0,56
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01190000	29,32	0,35
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	6,27	0,06
996 - SINAPI/SC 05/2026	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 kV, secao nominal 25 mm2	M	INSUMO	1,02700000	28,98	29,76
					TOTAL (R\$)	30,73
C.P. 1312512236059 - 05/2026	TAMPA CEGA PARA CONDULETE, EM ALUMÍNIO, Ø 3/4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	46,65	5,97
1312505235777 - Cotação 05/2026	Tampa cega para condulete, em aluminio, ø 3/4	UN	INSUMO	1,00000000	3,35	3,35
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	29,32	3,75
					TOTAL (R\$)	13,07
C.P. 1312601239828 - 05/2026	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM - REF. SINAPI 98689					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34030000	26,73	9,10
88274 - SINAPI/SC 05/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,68200000	28,06	19,14
37595 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,60820000	2,27	3,65
10842 - SINAPI/SC 05/2026	Piso em granito, polido, tipo preto sao gabriel/ tijuca ou outros equivalentes da regioao, formato menor ou igual a 3025 cm2, E = *2* cm	M2	INSUMO	0,18700000	566,87	106,00
					TOTAL (R\$)	137,89
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA					

C.P. 1312601239844 - 05/2026	(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 90844 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC 05/2026	Alisar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	M	COMPOSIÇÃO	10,20000000	12,39	126,38
90830 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,26	221,26
90806 - SINAPI/SC 05/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	530,25	530,25
C.P. 1312601239843 - Composição Própria 05/2026	Porta de madeira para pintura, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 90823	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.845,05	1.845,05
					TOTAL (R\$)	2722,94
C.P. 1312601239843 - 05/2026	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 90823					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,68772180	26,73	18,38
88261 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,43347720	38,22	93,01
11945 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 54	UN	INSUMO	19,80000000	0,06	1,19
11055 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	UN	INSUMO	19,80000000	0,07	1,39
2432 - SINAPI/SC 05/2026	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	38,80	116,40
4998 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de abrir / giro, em madeira maciça (angelim ou equivalente regional), qualquer desenho (vertical/diagonal/horiz.), E = *3,5* cm, dimensoes 2,10 x 0,70 (somente folha de porta, acabamento natural)	M2	INSUMO	1,89000000	854,33	1.614,68
					TOTAL (R\$)	1845,05
C.P. 1312601239853 - 05/2026	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 90843 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100659 - SINAPI/SC	Alisar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	12,39	123,90

05/2026	médio - fornecimento e instalação. af_10/2025					
90830 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de embutir com	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,26	221,26
	cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025					
90806 - SINAPI/SC 05/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	530,25	530,25
C.P. 1312601239851 - Composição Própria 05/2026	Porta de madeira para pintura, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.656,88	1.656,88
					TOTAL (R\$)	2532,29
C.P. 1312601239851 - 05/2026	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63360240	26,73	16,94
88261 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,24197760	38,22	85,69
11945 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 54	UN	INSUMO	19,80000000	0,06	1,19
11055 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	UN	INSUMO	19,80000000	0,07	1,39
2432 - SINAPI/SC 05/2026	Dobradica em aço/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	38,80	116,40
4998 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de abrir / giro, em madeira macica (angelim ou equivalente regional), qualquer desenho (vertical/diagonal/horiz.), E = *3,5" cm, dimensoes 2,10 x 0,70 (somente folha de porta, acabamento natural)	M2	INSUMO	1,68000000	854,33	1.435,27
					TOTAL (R\$)	1656,88
C.P. 1312601239857 - 05/2026	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DUAS FOLHAS, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, COM DUAS FOLHAS DE 80X210CM,ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 90843					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91306 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	191,17	191,17
90822 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	442,38	884,76

	af_10/2025					
100659 - SINAPI/SC 05/2026	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	M	COMPOSIÇÃO	20.00000000	12,39	247,80
90806 - SINAPI/SC 05/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	2.00000000	530,25	1.060,50

TOTAL (R\$)	2384,23
------------------------	----------------

C.P. 1312601239878 - 05/2026	PORTA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, PERFIL EM ALUMINIO, 494x300CM, COM DUAS FOLHAS DE CORRER E DEZ FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102160/102184					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88325 - SINAPI/SC 05/2026	Vidraceutiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	18.11770000	28,52	516,72
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	15.63100000	26,73	417,82
20259 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias	M	INSUMO	50.82000000	13,90	706,40
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	71.64000000	42,61	3.052,58
39432 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	30.16000000	3,34	100,73
43605 - SINAPI/SC 05/2026	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo U, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr	M	INSUMO	6.40000000	50,66	324,22
38165 - SINAPI/SC 05/2026	Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janela / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) - completa	CJ	INSUMO	2.00000000	83,11	166,22
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	22.00000000	0,22	4,84
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1.00000000	17,71	17,71
10506 - SINAPI/SC 05/2026	Vidro temperado incolor E = 8 mm, sem colocacao	M2	INSUMO	14.82000000	234,30	3.472,33
					TOTAL (R\$)	8779,57

C.P. 1312601239883 - 05/2026	PORTA JANELA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, PERFIL EM ALUMINIO, 580x300CM, COM DUAS FOLHAS DE CORRER E QUATORZE FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102160/102184					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88325 - SINAPI/SC 05/2026	Vidraceutiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	21.27170000	28,52	606,67
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	18.35210000	26,73	490,55
20259 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias	M	INSUMO	65.40000000	13,90	909,06
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25,	M	INSUMO	88.80000000	42,61	3.783,77

	acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face					
39432 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	32,00000000	3,34	106,88
43605 - SINAPI/SC 05/2026	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo U, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr	M	INSUMO	6,40000000	50,66	324,22
38165 - SINAPI/SC 05/2026	Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janela / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) - completa	CJ	INSUMO	2,00000000	83,11	166,22
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	36,00000000	0,22	7,92
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,00000000	17,71	17,71
10506 - SINAPI/SC 05/2026	Vidro temperado incolor E = 8 mm, sem colocacao	M2	INSUMO	17,40000000	234,30	4.076,82
					TOTAL (R\$)	10489,82
C.P. 1312601239887 - 05/2026	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, PERFIL EM ALUMINIO, 253x90CM, COM UM FOLHA DE GIRO E UMA FOLHA BASCULANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102160/102184					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88325 - SINAPI/SC 05/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,78370000	28,52	79,39
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,40160000	26,73	64,19
20259 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil de borracha EPDM macio *12 x 15* mm para esquadrias	M	INSUMO	8,66000000	13,90	120,37
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	13,72000000	42,61	584,61
39432 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	11,92000000	3,34	39,81
34377 - SINAPI/SC 05/2026	Janela basculante, em aluminio perfil 20, 80 x 60 cm (A x L), 4 fs (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	UN	INSUMO	0,65630000	300,03	196,91
3104 - SINAPI/SC 05/2026	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	1,00000000	180,31	180,31
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	10,00000000	0,22	2,20
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,33300000	17,71	5,90
10506 - SINAPI/SC 05/2026	Vidro temperado incolor E = 8 mm, sem colocacao	M2	INSUMO	2,27700000	234,30	533,50

						TOTAL (R\$)	1807,19
C.P. 1312601239890 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS CORRER E 1 FOLHA FIXA PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), FIXAÇÃO COM PARAFUSO, DIMENSÕES 210X80 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
94570 - SINAPI/SC 05/2026	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,12000000	513,58	575,21	
C.P. 1312601239889 - Composição Própria 05/2026	Janela de alumínio fixa para vidros (vidros inclusos), vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102162	M2	COMPOSIÇÃO	0,56000000	626,92	351,08	
						TOTAL (R\$)	926,29
C.P. 1312601239889 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO FIXA PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102162					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88325 - SINAPI/SC 05/2026	Vidrão com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67565580	28,52	19,27	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,58291870	26,73	15,58	
39432 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	6,38100000	3,34	21,31	
20259 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil de borracha EPDM macio *12 x 15* mm para esquadrias	M	INSUMO	7,28700000	13,90	101,29	
10492 - SINAPI/SC 05/2026	Vidro liso incolor 4mm - sem colocacao	M2	INSUMO	1,00000000	115,00	115,00	
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	8,00000000	42,61	340,88	
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	8,00000000	0,22	1,76	
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,66785710	17,71	11,83	
						TOTAL (R\$)	626,92
C.P. 1312601239942 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARA PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 94569					M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50520690	26,73	13,50	
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,01041390	36,22	36,60	
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,16875000	17,71	20,70	
	Janela maxim-ar, em aluminio						

34381 - SINAPI/SC 05/2026	perfil 25, 60 x 80 cm (A x L), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar	UN	INSUMO	2,08330000	427,92	891,49
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,22	5,37
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	8,00000000	42,61	340,88
					TOTAL (R\$)	1308,54

C.P. 1312601239945 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO, VIDRO INCLUSO, 450X220CM COM SEIS FOLHAS MAXIM-AR E DOZE FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1312601239940 - Composição Própria 05/2026	Janela de alumínio tipo fixa, vidro incluso, fixação com para parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação - ref. 94569	M2	COMPOSIÇÃO	6,57000000	1.476,85	9.702,90
C.P. 1312601239942 - Composição Própria 05/2026	Janela de aluminio tipo maxim- ar, vidro incluso, fixação com para parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação - ref. 94569	M2	COMPOSIÇÃO	3,33000000	1.308,54	4.357,44
					TOTAL (R\$)	14060,34

C.P. 1312601239940 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARA PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 94569					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50520690	26,73	13,50
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,01041390	36,22	36,60
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,16875000	17,71	20,70
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,22	5,37
599 - SINAPI/SC 05/2026	Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60 x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento alum branco ou brilhante	M2	INSUMO	1,00000000	1.059,80	1.059,80
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	8,00000000	42,61	340,88
					TOTAL (R\$)	1476,85

C.P. 1312601239948 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO, VIDRO INCLUSO, 700X220CM COM OITOS FOLHAS MAXIM-AR E DEZESSEIS FOLHAS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1312601239940 -	Janela de alumínio tipo fixa, vidro incluso, fixação com para					

Composição Própria 05/2026	parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação - ref. 94569	M2	COMPOSIÇÃO	10,22000000	1.476,85	15.093,41
C.P. 1312601239942 - Composição Própria 05/2026	janela de alumínio tipo maximo ar, vidro incluso, fixação com para parafuso, vedação com silicone - fornecimento e instalação - ref. 94569	M2	COMPOSIÇÃO	5,18000000	1.308,54	6.778,24
					TOTAL (R\$)	21871,65
C.P. 1312601239949 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA, 494X300CM, VIDRO TEMPERADO 8MM, DOZE FOLHAS FIXAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94569				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,48720000	26,73	200,13
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	14,97430000	36,22	542,37
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	17,32090000	17,71	306,75
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	30,00000000	0,22	6,60
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	71,64000000	42,61	3.052,58
102180 - SINAPI/SC 05/2026	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025	M2	COMPOSIÇÃO	14,82000000	368,71	5.464,28
					TOTAL (R\$)	9572,71
C.P. 1312601239961 - 05/2026	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, PERFIL EM ALUMINIO, 160x210CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102180/102184				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88325 - SINAPI/SC 05/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,10766000	28,52	117,15
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,54390000	26,73	94,73
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,16260000	17,71	20,59
39432 - SINAPI/SC 05/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	11,60000000	3,34	38,74
11950 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	14,00000000	0,20	2,80
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	23,20000000	42,61	988,55
20259 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias	M	INSUMO	11,60000000	13,90	161,24
3104 - SINAPI/SC	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup.,	CJ	INSUMO	2,00000000	180,31	360,62

05/2026	pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao					
43604 - SINAPI/SC 05/2026	Mola hidraulica aerea, para portas de ate 250 mm e peso de ate 50 kg, com corpo em aluminio e braco em aco, sem braco de parada	UN	INSUMO	1,00000000	148,77	148,77
10506 - SINAPI/SC 05/2026	Vidro temperado incolor E = 8 mm, sem colocacao	M2	INSUMO	3,36000000	234,30	787,25
					TOTAL (R\$)	2720,44
C.P. 1312601240048 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94570					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15650900	26,73	4,18
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31301800	36,22	11,34
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,66785710	17,71	11,83
36896 - SINAPI/SC 05/2026	Janela de correr, em aluminio perfil 25, 100 x 120 cm (A x L), 2 fts moveis, sem bandeira, acabamento branco ou brilhante, batente de 6 a 7 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao	UN	INSUMO	0,83330000	581,10	484,23
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	9,20000000	0,22	2,02
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	8,00000000	42,61	340,88
					TOTAL (R\$)	854,48
C.P. 1312601240052 - 05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE - REF. SINAPI 94569 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50520690	26,73	13,50
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,01041390	36,22	36,60
39961 - SINAPI/SC 05/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1,16875000	17,71	20,70
4377 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24,40000000	0,22	5,37
102180 - SINAPI/SC 05/2026	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_11/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	368,71	368,71
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	8,00000000	42,61	340,88
					TOTAL (R\$)	785,76
C.P.	ALÇAPÃO, 70X70CM, EM CHPA DE AÇO, INCLUSO					

1312601240073 - 05/2026		PINTURA, ENCAIXE SOLTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100674					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,12060000	35,93	112,12	
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,12060000	28,63	89,34	
100741 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,98000000	30,23	29,63	
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5,60000000	42,61	238,62	
11026 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	8,40840000	11,59	97,45	
					TOTAL (R\$)	567,16	
C.P. 1312601240110 - 05/2026		PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO (300X200CM), REVESTIMENTO EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,30522800	26,73	61,62	
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,61045800	35,93	165,65	
43130 - SINAPI/SC 05/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,48775300	26,00	12,68	
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,01549060	28,33	0,44	
7167 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	6,12180000	23,56	144,23	
1312407170987 - Cotação 05/2026	Tubo retangular (60x40mm), pintado galvanizado para gradil/cerca	M	INSUMO	11,00000000	58,00	638,00	
11484 - SINAPI/SC 05/2026	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	67,88	67,88	
11580 - SINAPI/SC 05/2026	Trilho quadrado frisado para rodizio (vergalhao macico), em aluminio, com dimensoes de *6 x 6* mm	M	INSUMO	6,00000000	9,93	59,58	
11575 - SINAPI/SC 05/2026	Roldana concava dupla, 4 rodas, em zamac com chapa de latao, rolamentos em aço, para portas e janelas de correr	UN	INSUMO	2,00000000	67,50	135,00	
1312603243662 - Cotação 05/2026	Fixador poliamida pra gradil com parafuso	UN	INSUMO	6,00000000	3,48	20,88	
					TOTAL (R\$)	1305,96	
C.P. 1312601240121		PORTA EM ALUMÍNIO DE TIPO VENEZIANA, DE CORRER 2 FOLHAS, 152X100CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.					UN

- 05/2026		SINAPI 91341					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.23522000	26,73	6,29	
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.84342000	36,22	30,55	
39025 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de abrir, tipo veneziana, em alumínio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0.80420000	1.422,87	1.144,27	
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5.04000000	42,61	214,75	
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8.00000000	0,61	4,88	
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	1,34201000	26,81	35,98	
43605 - SINAPI/SC 05/2026	Trilho pantografico reto, em aluminio, tipo U, com dimensoes de *38 x 38* mm para porta de correr	M	INSUMO	1.52000000	50,66	77,00	
					TOTAL (R\$)	1513,72	
C.P. 1312601240277 - 05/2026	CHUVEIRO DE PAREDE CROMADO COM DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100860 - BHA					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.14070000	26,73	3,76	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.44670000	37,18	16,61	
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0.02100000	4,00	0,08	
1312601240264 - Cotação 05/2026	Chuveiro de parede cromado com ducha	UN	INSUMO	1.00000000	417,05	417,05	
					TOTAL (R\$)	437,50	
C.P. 1312601240281 - 05/2026	CANTONEIRA EM PVC 40X40MM PARA PROTEÇÃO DE QUINAS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98688 - BHAK					M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.03395110	26,73	0,91	
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.06790210	36,22	2,46	
4791 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0.33000000	32,35	10,68	
1312601240284 - Cotação 05/2026	Perfil PVC, branco, "L" cantoneira 40x40mm	M	INSUMO	1.05000000	30,74	32,28	
					TOTAL (R\$)	46,33	
C.P. 1312601240336 - 05/2026	BARRA DE APOIO LATERAL VASO SANITÁRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100868					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	

					(R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	26,73	7,99
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	37,18	35,27
4351 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho 5-8	UN	INSUMO	6,00000000	20,18	121,08
1312601240335 - Cotação 05/2026	Barra de apoio lateral vaso sanitário fixa 80x20cm, aço inox polido	UN	INSUMO	1,00000000	156,77	156,77
					TOTAL (R\$)	321,11

C.P. 1312601240343 - 05/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,55M, INCLUSO QUATROS CUBAS DE LOUÇAS BRANCA, RODAPIA 7CM E TESTEIRA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,23700000	34,35	42,49
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 510, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	12,00000000	0,61	7,32
11795 - SINAPI/SC 05/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ cormuba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	2,36620000	784,90	1.857,23
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04990000	91,51	4,57
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	20,27	81,08
88274 - SINAPI/SC 05/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,53600000	28,06	99,22
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32690000	26,73	62,20
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	4,00000000	72,65	290,60
C.P. 1312406170345 - Composição Própria 05/2026	Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de *40cm* - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86901	UN	COMPOSIÇÃO	4,00000000	108,95	435,80
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	4,00000000	218,43	873,72
					TOTAL (R\$)	3754,23

C.P. 1312406170345 - 05/2026	CUBA DE EMBUTIR REDONDA, DE LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO DE *40CM* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86901					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52710000	34,35	18,11
88274 - SINAPI/SC 05/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84580000	28,06	23,73
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26650000	26,73	7,12

1312406170338 - Cotação 05/2026	Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de *40cm*	UN	INSUMO	1,00000000	59,99	59,99
					TOTAL (R\$)	108,95
C.P. 1312601240380 - 05/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,30 X 0,55M, INCLUSO TRÊS CUBAS DE LOUÇAS BRANCA, RODAPIA 7CM E TESTEIRA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,96040000	34,35	32,99
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	9,00000000	0,61	5,49
11795 - SINAPI/SC 05/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,83700000	784,90	1.441,86
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03880000	91,51	3,55
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	20,27	60,81
88274 - SINAPI/SC 05/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,80650000	28,06	50,69
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,74520000	26,73	73,38
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	72,65	217,95
C.P. 1312406170345 - Composição Própria 05/2026	Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de *40cm* - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86901	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	108,95	326,85
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	218,43	655,29
					TOTAL (R\$)	2868,86
C.P. 1312601240386 - 05/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,90 X 0,60M, INCLUSO UMA CUBA DE LOUÇAS BRANCA E TROCADOR BEBÊ, RODAPIA 7CM E TESTEIRA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,74920000	34,35	25,74
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
11795 - SINAPI/SC 05/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,62440000	784,90	1.274,99
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03430000	91,51	3,14
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54

88274 - SINAPI/SC 05/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,42750000	28,06	68,12
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,59740000	26,73	42,70
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
C.P. 1312406170345 - Composição Própria 05/2026	Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de *40cm* - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86901	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	108,95	108,95
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
1312601240295 - Cotação 05/2026	Trocador com bordas anatômicas, espuma de alta densidade e revestimento impermeável	UN	INSUMO	1,00000000	180,00	180,00
					TOTAL (R\$)	2038,92

C.P. 1312601240388 - 05/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,32 X 0,55M, INCLUSO SEIS CUBAS DE LOUÇAS BRANCA, RODAPIA 7CM E TESTEIRA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	2,15400000	34,35	73,99
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	15,00000000	0,61	9,15
11795 - SINAPI/SC 05/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	4,12010000	784,90	3.233,87
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08690000	91,51	7,95
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	5,00000000	20,27	101,35
88274 - SINAPI/SC 05/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,15710000	28,06	172,77
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,05170000	26,73	108,30
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	6,00000000	72,65	435,90
C.P. 1312406170345 - Composição Própria 05/2026	Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de *40cm* - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86901	UN	COMPOSIÇÃO	6,00000000	108,95	653,70
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	6,00000000	218,43	1.310,58
					TOTAL (R\$)	6107,56

C.P. 1312601240430 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 2,00 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)

					(R\$)	
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	9,00000000	0,61	5,49
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	20,27	60,81
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,00000000	1.077,64	2.155,28
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,79328000	35,93	64,43
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02532000	91,51	2,32
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,18010000	26,73	31,54
					TOTAL (R\$)	2832,17
C.P. 1312601240431 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 2,30 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	9,00000000	0,61	5,49
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	20,27	60,81
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,30000000	1.077,64	2.478,57
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,06230000	35,93	74,10
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02910000	91,51	2,66

88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,35710000	26,73	36,28
					TOTAL (R\$)	3170,21
C.P. 1312601240432 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 1,68 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	1,68000000	1,077,64	1.810,44
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50640000	35,93	54,12
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02130000	91,51	1,95
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,99130000	26,73	26,50
					TOTAL (R\$)	2449,51
C.P. 1312601240436 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 2,10 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,10000000	1,077,64	2.263,04
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65

88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,88290000	35,93	67,65
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02660000	91,51	2,43
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,23910000	26,73	33,12
					TOTAL (R\$)	2922,74

C.P. 1312601240437 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 1,38 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889	UN
---	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	1,38000000	1.077,64	1.487,14
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,23740000	35,93	44,46
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01750000	91,51	1,60
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,81430000	26,73	21,77
					TOTAL (R\$)	2111,47

C.P. 1312601240439 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 1,44 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889	UN
---	---	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	1,44000000	1.077,64	1.551,80
	Cuba de embutir retangular de					

100852 - SINAPI/SC 05/2026	aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,29120000	35,93	46,39
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01800000	91,51	1,65
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84970000	26,73	22,71
					TOTAL (R\$)	2179,05
C.P. 1312601240441 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 3,54 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR E PIA EXPURGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 510, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	9,00000000	0,61	5,49
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	20,27	60,81
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	3,54000000	1,077,64	3.814,85
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,17410000	35,93	114,05
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04480000	91,51	4,10
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,08870000	26,73	55,83
C.P. 1312601240447 - Composição Própria 05/2026	Pia expurgo em aço inox 304 de 50x50cm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100852	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.405,06	1.405,06
C.P. 1312601240449 - Composição Própria 05/2026	Sifão para pia expurgo - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86881	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	832,50	832,50
					TOTAL (R\$)	6804,99
C.P. 1312601240447 - 05/2026	PIA EXPURGO EM AÇO INOX 304 DE 50X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100852					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	26,73	4,02
	complementares					
4823 - SINAPI/SC 05/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,34600000	34,35	11,89
1312411176925 - Cotação 05/2026	Pia expurgo em aço inox 304 de 50x50cm	UN	INSUMO	1,00000000	1.372,00	1.372,00
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	35,93	17,15
					TOTAL (R\$)	1405,06
C.P. 1312601240449 - 05/2026	SIFÃO PARA PIA EXPURGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86881					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08620000	26,73	2,30
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27340000	37,18	10,17
3146 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,03320000	4,00	0,13
1312411176926 - Cotação 05/2026	Sifão para expurgo em inox	UN	INSUMO	1,00000000	819,90	819,90
					TOTAL (R\$)	832,50
C.P. 1312601240452 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 3,54 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	9,00000000	0,61	5,49
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	20,27	60,81
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	3,54000000	1.077,64	3.814,85
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,17410000	35,93	114,05
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04480000	91,51	4,10
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,08870000	26,73	55,83
					TOTAL (R\$)	4567,43
C.P.	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 2,70 X 0,60 M,					

1312601240454 - 05/2026	INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,70000000	1,077,64	2.909,63
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,78720000	35,93	100,14
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,10530000	91,51	9,64
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,26070000	26,73	60,43
86881 - SINAPI/SC 05/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
					TOTAL (R\$)	3636,34
C.P. 1312601240469 - 05/2026	BANCADA DE AÇO INOX AISI 304, DE 1,80 X 0,60 M, INCLUSO UMA CUBA AÇO INOX DE EMBUTIR E PIA EXPURGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
11687 - SINAPI/SC 05/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	1,80000000	1,077,64	1.939,75
100852 - SINAPI/SC 05/2026	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	221,22	221,22
86877 - SINAPI/SC 05/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	72,65	72,65
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,06210000	35,93	38,16
	Sifão do tipo garrafa em metal					

86881 - SINAPI/SC 05/2026	cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	218,43	218,43
37329 - SINAPI/SC 05/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02800000	91,51	2,56
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,61400000	26,73	43,14
					TOTAL (R\$)	2580,11
C.P. 1312602240671 - 05/2026	POSTE BALIZADOR 30CM, PARA JARDIM EM ALUMÍNIO PRETO, LAMPÁDA LED E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 105924					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22920000	46,65	10,69
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22920000	29,32	6,72
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,04200000	6,27	0,26
38194 - SINAPI/SC 05/2026	Lampada LED 10 W bivolt branca, formato tradicional (base e27)	UN	INSUMO	1,00000000	5,50	5,50
1312602240674 - Cotação 05/2026	Poste balizador 30cm, para jardim em alumínio preto, lâmpada LED e27	UN	INSUMO	1,00000000	55,45	55,45
					TOTAL (R\$)	78,62
C.P. 1312602240680 - 05/2026	PERGOLADO EM ESTRUTA METALICA GALVANIZADA PINTADA E FECHAMENTO EM TELA, DIMENSÕES DE 517X340CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102362					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93358 - SINAPI/SC 05/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,84700000	105,73	89,55
101616 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	2,42000000	9,46	22,89
96535 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	3,92000000	165,78	649,86
94966 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1-2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,34300000	642,58	220,40
1312306149938 - Cotação 05/2026	Tubo em aço galvanizado 80x80mm	M	INSUMO	32,80000000	45,59	1.495,35
1312306149939 - Cotação 05/2026	Tubo em aço galvanizado 20x20mm	M	INSUMO	36,19000000	7,99	289,16
1312306149940 - Cotação 05/2026	Tela plastificada malha 10x5cm - fio 2,5mm	M²	INSUMO	43,42800000	29,44	1.278,52
4336 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media	UN	INSUMO	32,00000000	6,35	203,20
2408080 - SICRO/SC 04/2026	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	COMPOSIÇÃO	13,39120000	8,09	108,33
11027 - SINAPI/SC	Chapa de aço galvanizada					

05/2026	bitola gsg 16, E = 1,55 mm (12,40 kg/m2)	KG	INSUMO	3,96800000	12,06	47,85
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	43,31500000	26,73	1.157,81
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	42,44650000	35,93	1.525,10
43130 - SINAPI/SC 05/2026	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	3,38150000	26,00	87,92
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,10857000	28,33	3,08
					TOTAL (R\$)	7179,02

C.P. 1312602240703 - 05/2026	VÁLVULA DE RETENÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 89594 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01650000	82,17	1,36
20083 - SINAPI/SC 05/2026	Solucao preparadora A / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,02200000	93,10	2,05
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,01900000	2,44	0,05
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08470000	28,25	2,39
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08470000	37,18	3,15
1312602240702 - Cotação 05/2026	Válvula de retenção, PVC, soldável, DN 50mm	UN	INSUMO	1,00000000	76,67	76,67
					TOTAL (R\$)	85,67

C.P. 1312602240726 - 05/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº1), ESPESSURA DE *5 CM* - REF. SINAPI 96621 - BHA					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91278 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,06700000	0,50	0,03
91277 - SINAPI/SC 05/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,07200000	10,64	0,77
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,96700000	26,73	25,85
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,29200000	36,22	83,02
4721 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,59500000	111,91	66,59
97914 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,48	3,48
					TOTAL (R\$)	179,74
C.P.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA					

1312602240854	PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 15 CM					M3
- 05/2026	- REF. SINAPI 105742 - BHA					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93244 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_02/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05778490	78,21	4,52
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06236580	26,73	1,67
73436 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_02/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00458090	181,79	0,83
5685 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05931190	76,71	4,55
5684 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00305390	178,87	0,55
5632 - SINAPI/SC 05/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04412730	97,50	4,30
5631 - SINAPI/SC 05/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01823850	228,58	4,17
4730 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	1,10000000	105,19	115,71
95875 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	1,10000000	2,91	3,20
100974 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,10000000	9,13	10,04
					TOTAL (R\$)	149,54
C.P. 1312602240855 - 05/2026	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - REF. SINAPI 105727					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
96464 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHI diurno. af_06/2017	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03390240	100,62	3,41

96463 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m - CHP diurno. af_06/2017	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00525760	234,15	1,23
96393 - SINAPI/SC 05/2026	Usinagem de brita graduada simples. af_09/2025	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	180,59	180,59
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03916000	26,73	1,05
5934 - SINAPI/SC 05/2026	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03256400	121,76	3,96
5932 - SINAPI/SC 05/2026	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00659600	298,40	1,97
5903 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03687090	85,29	3,14
5901 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00228920	360,35	0,82
5685 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02770790	76,71	2,13
5684 - SINAPI/SC 05/2026	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01145210	178,87	2,05
95875 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XXM	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,91	2,91
100974 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,13	9,13
					TOTAL (R\$)	212,39
C.P. 1312602240863 - 05/2026	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2, GRADIL FORMADO MONTANTES TUBULARES 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO NO PISO/CHÃO - REF. SINAPI 99839 - BHA					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,78000000	35,93	207,68
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,74800000	28,63	135,94
21012 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,20000000	51,86	114,09
11964 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	3,33300000	2,89	9,63
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,07100000	28,33	2,01
1332 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,89600000	9,33	8,36
21009 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 20 mm (3/4"), E = 2,25 mm, *1,3* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	8,09600000	23,98	194,14
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,97768000	30,00	29,33
100729 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,95536000	22,86	44,70
					TOTAL (R\$)	745,88

C.P. 1312602240873 - 05/2026	CORRIMÃO DUPLO, ALTURAS 0,70 E 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO, FIXADO EM GUARDA-CORPO - REF. SINAPI 99855 - BHA					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,08120000	35,93	38,85
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,76820000	28,63	21,99
21012 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,10900000	51,86	109,37
11033 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte para calha de 150 mm em aco galvanizado	UN	INSUMO	2,18180000	6,80	14,84
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00740000	28,33	0,21
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,31640000	30,00	9,49
100729 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,63270000	22,86	14,46
					TOTAL (R\$)	209,21

C.P. 1312602240873 - 05/2026	CORRIMÃO DUPLO, ALTURAS 0,70 E 0,92M, MONTANTES TUBULARES DE DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO, FIXADO EM PISO/CHÃO - REF. SINAPI 99855 - BHA					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,08120000	35,93	38,85
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,76820000	28,63	21,99
21012 - SINAPI/SC 05/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe Leve, DN 40 mm (1 1/2"), E = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,10900000	51,86	109,37
11033 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte para calha de 150 mm em aço galvanizado	UN	INSUMO	2,18180000	6,80	14,84
11002 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00740000	28,33	0,21
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	7,20000000	0,61	4,39
100727 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,31640000	30,00	9,49
100729 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,63270000	22,86	14,46
11964 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabol, diâmetro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	3,33300000	2,89	9,63
					TOTAL (R\$)	223,23
C.P. 1312602241145 - 05/2026	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94228 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,08100000	26,81	2,17
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01300000	14,87	0,19
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diâmetro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00240000	109,13	0,26
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,09000000	143,56	12,92
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37100000	26,73	9,92
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27700000	39,77	11,02
93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55
93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64800000	35,93	23,28
1312602241142 - Cotação 05/2026	Chapa de alumínio E =0,8mm	M²	INSUMO	0,55000000	121,66	66,91
					TOTAL	127,97

					(R\$)	
C.P. 1312602241147 - 05/2026	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94228 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,08100000	26,81	2,17
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01300000	14,87	0,19
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00240000	109,13	0,26
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,09000000	143,56	12,92
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37100000	26,73	9,92
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27700000	39,77	11,02
93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55
93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64800000	35,93	23,28
1312602241142 - Cotação 05/2026	Chapa de aluminio E =0,8mm	M²	INSUMO	0,65000000	121,66	79,08
					TOTAL (R\$)	140,14
C.P. 1312602241151 - 05/2026	ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94228 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,08100000	26,81	2,17
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01300000	14,87	0,19
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00240000	109,13	0,26
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,09000000	143,56	12,92
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37100000	26,73	9,92
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27700000	39,77	11,02
93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55
93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC	Serralheiro com encargos					

05/2026	complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64800000	35,93	23,28
1312602241142 - Cotação 05/2026	Chapa de alumínio E =0,8mm	M²	INSUMO	0,55000000	121,66	66,91
					TOTAL (R\$)	127,97
C.P. 1312602241153 - 05/2026	PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94231 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,19800000	26,81	5,31
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00600000	14,87	0,09
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00120000	109,13	0,13
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho- chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,04500000	143,56	6,46
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20700000	26,73	5,53
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11200000	39,77	4,45
93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55
93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20700000	35,93	7,44
1312602241142 - Cotação 05/2026	Chapa de alumínio E =0,8mm	M²	INSUMO	0,30000000	121,66	36,50
					TOTAL (R\$)	67,21
C.P. 1312602241157 - 05/2026	PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100327 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,21100000	26,81	5,66
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00800000	14,87	0,12
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00160000	109,13	0,17
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho- chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	143,56	8,47
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	26,73	6,39
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14500000	39,77	5,77
93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55

93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	35,93	8,59
1312602241142 - Cotação 05/2026	Chapa de alumínio E =0,8mm	M²	INSUMO	0,60000000	121,66	73,00
					TOTAL (R\$)	109,47
C.P. 1312602241158 - 05/2026	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, E=0,8MM, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - REF. SINAPI 94231 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,19800000	26,81	5,31
5061 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00600000	14,87	0,09
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00120000	109,13	0,13
13388 - SINAPI/SC 05/2026	Solda em barra de estanho- chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,04500000	143,56	6,46
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20700000	26,73	5,53
88323 - SINAPI/SC 05/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11200000	39,77	4,45
93281 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	41,99	0,55
93282 - SINAPI/SC 05/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	41,06	0,75
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20700000	35,93	7,44
1312602241142 - Cotação 05/2026	Chapa de alumínio E =0,8mm	M²	INSUMO	0,30000000	121,66	36,50
					TOTAL (R\$)	67,21
C.P. 1312602241313 - 05/2026	RESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E = 3,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97557					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
M3231 - SICRO/SC 01/2026	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	INSUMO	1,10000000	118,05	129,86
5104 - SINAPI/SC 05/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00090000	109,13	0,10
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36540000	26,73	9,77
39443 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lenticla e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	3,18460000	0,29	0,92
88278 - SINAPI/SC 05/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36540000	34,28	12,53
					TOTAL (R\$)	153,18
C.P.						

1312602241328 - 05/2026	CHAPIM DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M REF. SINAPI 71623					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1346 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 10 mm	M2	INSUMO	0,20000000	49,75	9,95
5075 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,02000000	15,13	0,30
6189 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,13000000	61,87	8,04
10567 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,18000000	7,93	1,43
43132 - SINAPI/SC 05/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,01100000	26,00	0,29
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13000000	40,20	5,23
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	36,22	10,87
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45000000	26,73	12,03
94969 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3:4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01400000	544,92	7,63
					TOTAL (R\$)	55,77
C.P. 1312602241616 - 05/2026	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, E = 25MM, COM TALISCAS - REF. SINAPI 104217					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30050000	26,73	8,03
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60100000	36,22	21,77
87292 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03140000	704,25	22,11
					TOTAL (R\$)	51,91
C.P. 1312602241850 - 05/2026	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M, INCLUSO GRELHA EM CONCRETO, PREPARADO FUNDO COM LASTRO DE CONCRETO - REF. SINAPI 106004 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
105944 - SINAPI/SC 05/2026	Concretagem de valeta/ canaleta moldada in loco. af_05/2025	M3	COMPOSIÇÃO	0,08000000	968,35	77,47
97114 - SINAPI/SC	Execução de juntas de contração para pavimentos de	M	COMPOSIÇÃO	0,08333330	0,48	0,04

05/2026	concreto. af_04/2022					
96536 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação, montagem e	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	80,13	80,13
	desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024					
92915 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,61800000	18,59	48,67
C.P. 1312602241849 - Composição Própria 05/2026	Grelha retangular vazada para rede de drenagem, em concreto pré-moldado, largura = 0,20 m, comprimento = 1,00 m e altura = 0,10 m - ref. SINAPI 98115 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,30	35,30
94968 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01500000	499,19	7,49
					TOTAL (R\$)	249,10
C.P. 1312602241849 - 05/2026	GRELHA RETANGULAR VAZADA PARA REDE DE DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA = 0,20 M, COMPRIMENTO = 1,00 M E ALTURA = 0,10 M - REF. SINAPI 98115 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97735 - SINAPI/SC 05/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	2.949,47	29,49
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07980000	26,73	2,13
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10150000	36,22	3,68
					TOTAL (R\$)	35,30
C.P. 1312602241860 - 05/2026	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM COM GRELHA EM CONCRETO - REF. SINAPI 99264 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101616 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	1,69000000	9,46	15,99
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,16750000	583,83	97,79
88628 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,14040000	732,39	102,83
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,83180000	26,73	129,15
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,14950000	36,22	222,73
	Argamassa traço 1:4 (em					

87316 - SINAPI/SC 05/2026	volume de cimento e areia grossa (úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02430000	648,39	15,76
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,66240000	42,39	28,08
5679 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04020000	71,44	2,87
5678 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01970000	161,19	3,18
5069 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,01870000	15,42	0,29
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,21120000	2,45	0,52
4491 - SINAPI/SC 05/2026	Pontalete *7,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,17760000	7,02	1,25
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00820000	5,37	0,04
650 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	31,35130000	4,00	125,41
C.P. 1312602241858 - Composição Própria 05/2026	Grelha para rede de drenagem, em concreto pré-moldado, dimensões = 1,00 x 0,60 m e altura = 0,15 m - ref. SINAPI 98115 - bhak	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	138,54	138,54
					TOTAL (R\$)	884,43
C.P. 1312602241858 - 05/2026	GRELHA PARA REDE DE DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES = 1,00 X 0,60 M E ALTURA = 0,15 M - REF. SINAPI 98115 - BHAK					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97735 - SINAPI/SC 05/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	2.949,47	132,73
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07980000	26,73	2,13
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10150000	36,22	3,68
					TOTAL (R\$)	138,54
C.P. 1312602241877 - 05/2026	CONECTOR SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103857					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)

					(R\$)	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro	H	COMPOSIÇÃO	0,13750000	37,18	5,11
	hidráulico com encargos complementares					
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13750000	28,25	3,88
39897 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	UN	INSUMO	0,00060000	92,87	0,06
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,05075000	2,44	0,12
12732 - SINAPI/SC 05/2026	Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	UN	INSUMO	0,00240000	506,58	1,22
3148 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00420000	15,72	0,07
38428 - SINAPI/SC 05/2026	Conector, CPVC, soldavel, 22 mm x 3/4", para agua quente	UN	INSUMO	1,00000000	25,03	25,03
					TOTAL (R\$)	35,49
C.P. 1312602241908 - 05/2026	VÁLVULA DE ESPERA, PPR, 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96738				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
104092 - SINAPI/SC 05/2026	Termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 W, tensao 220 V - CHI diurno. af_05/2022	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01170000	0,03	0,00
104091 - SINAPI/SC 05/2026	Termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 W, tensao 220 V - CHP diurno. af_05/2022	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02530000	0,64	0,02
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07380000	37,18	2,74
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07380000	28,25	2,08
3148 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00420000	15,72	0,07
1312602241910 - Cotação 05/2026	Registro/válvula de espera ppr 25mm	UN	INSUMO	1,00000000	87,80	87,80
					TOTAL (R\$)	92,71
C.P. 1312602241916 - 05/2026	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103851				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11220000	37,18	4,17
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11220000	28,25	3,17
39897 - SINAPI/SC 05/2026	Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g)	UN	INSUMO	0,00035000	92,87	0,03
39862 - SINAPI/SC 05/2026	Conector bronze/latao sem anel de solda, bolsa x rosca f, 15 mm x 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	24,20	24,20
38383 - SINAPI/SC 05/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03810000	2,44	0,09
	Solda estanho/cobre para					

12732 - SINAPI/SC 05/2026	conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo)	UN	INSUMO	0,00140000	506,58	0,71
3148 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00420000	15,72	0,07
12410 - SINAPI/SC 05/2026	Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 3/4" x 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	15,50	15,50
					TOTAL (R\$)	47,94
C.P. 1312602241943 - 05/2026	ABRIGO PARA HIDRANTE, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96765 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	4,00000000	0,77	3,08
10900 - SINAPI/SC 05/2026	Adaptador em latao, engate rapido1 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	41,14	41,14
20971 - SINAPI/SC 05/2026	Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	11,42	11,42
37554 - SINAPI/SC 05/2026	Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	140,92	140,92
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,03700000	28,25	85,80
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,03700000	37,18	112,92
10885 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	UN	INSUMO	1,00000000	374,28	374,28
92377 - SINAPI/SC 05/2026	Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	109,48	109,48
103019 - SINAPI/SC 05/2026	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	150,21	150,21
20964 - SINAPI/SC 05/2026	Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	46,85	46,85
20972 - SINAPI/SC 05/2026	Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio predial	UN	INSUMO	1,00000000	85,71	85,71
	Mangueira de incendio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento = 15					

37527 - SINAPI/SC 05/2026	m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido	UN	INSUMO	2,00000000	590,45	1.180,90
					TOTAL (R\$)	2342,71
C.P. 1312602241961 - 05/2026	ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE, COM REGISTRO DE GAVETA 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" E TAMPÃO COM CORRENTE 2 1/2", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96765 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	4,00000000	0,77	3,08
10900 - SINAPI/SC 05/2026	Adaptador em latao, engate rapido1 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	41,14	41,14
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,03700000	28,25	85,80
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,03700000	37,18	112,92
10885 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	UN	INSUMO	1,00000000	374,28	374,28
94499 - SINAPI/SC 05/2026	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	308,22	308,22
10905 - SINAPI/SC 05/2026	Tampao com corrente, em latao, engate rapido 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	62,85	62,85
					TOTAL (R\$)	988,29
C.P. 1312602241984 - 05/2026	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM LÂMPADAS LED, 3000 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 105555 - BHA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20880000	46,65	9,74
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06525000	29,32	1,91
1312602241983 - Cotação 05/2026	Luminária de emergência, LED 3000 lúmens, 2 faróis	UN	INSUMO	1,00000000	381,86	381,86
					TOTAL (R\$)	393,51
C.P. 1312602241991 - 05/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI CHAMAS *SAÍDA/SAIDA COM INDICAÇÃO (SETA)* - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
37558 - SINAPI/SC 05/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm	UN	INSUMO	1,00000000	37,29	37,29

	anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)					
					TOTAL (R\$)	39,96
C.P. 1312602241993 - 05/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI CHAMAS *HIDRANTE* - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
37557 - SINAPI/SC 05/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	11,95	11,95
					TOTAL (R\$)	14,62
C.P. 1312602241995 - 05/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI CHAMAS *EXTINTOR* - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
37557 - SINAPI/SC 05/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	11,95	11,95
					TOTAL (R\$)	14,62
C.P. 1312602241998 - 05/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC ANTI CHAMAS *ALARME DE INCÊNDIO* - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
37559 - SINAPI/SC 05/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	28,37	28,37
					TOTAL (R\$)	31,04
C.P. 1312602242009 - 05/2026	VÁLVULA DE ESFERA, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 99624					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	37,18	16,90
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	28,25	12,84
3148 - SINAPI/SC 05/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,03020000	15,72	0,47
1312602242006 - Cotação 05/2026	Valvula de esfera, aço, 2 1/2", com vedação	UN	INSUMO	1,00000000	377,43	377,43

						TOTAL (R\$)	407,64
C.P. 1312602242043 - 05/2026	BOMBA INCÊNDIO, TRIFÁSICA, 2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102118 - BHA						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,05838440	37,18	113,71	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86917910	46,65	40,55	
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,05838440	28,25	86,40	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86917910	29,32	25,48	
39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,37	1,48	
39996 - SINAPI/SC 05/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	4,43	0,89	
11267 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diâmetro nominal 5/8", diâmetro externo = 34 mm, diâmetro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,29	5,16	
1312602242041 - Cotação 05/2026	Bomba incêndio, 2,0 CV, 220/380v, trifásica	UN	INSUMO	1,00000000	2.466,34	2.466,34	
						TOTAL (R\$)	2740,01
C.P. 1312602242063 - 05/2026	BOMBA Á GASOLINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102118 - BHA						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,05838440	37,18	113,71	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86917910	46,65	40,55	
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,05838440	28,25	86,40	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,86917910	29,32	25,48	
39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,37	1,48	
39996 - SINAPI/SC 05/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	4,43	0,89	
11267 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diâmetro nominal 5/8", diâmetro externo = 34 mm, diâmetro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,29	5,16	
1312602242061 - Cotação 05/2026	Bomba/gerador portátil á gasolina, partida elétrica e manual	UN	INSUMO	1,00000000	4.732,00	4.732,00	
						TOTAL (R\$)	5005,67
C.P. 1312602242085 - 05/2026	CAIXA PASSAGEM 5 ENTRADAS 1/2 - 3/4 EM PVC VERMELHO ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100556						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16571330	46,65	7,73	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16571330	29,32	4,86	

1312602242083 - Cotação 05/2026	Caixa passagem 5 entradas 1/2 - 3/4 em PVC vermelho antichamas	UN	INSUMO	1,00000000	4,31	4,31
1312602242087 - Cotação 05/2026	Adaptador PVC vermelho 3/4 antichamas para caixax de passagem	UN	INSUMO	2,00000000	0,91	1,82
1312602242099 - Cotação 05/2026	Tampa cega condutele PVC vermelho antichamas 1/2 - 3/4	UN	INSUMO	1,00000000	2,62	2,62
					TOTAL (R\$)	21,34
C.P. 1312602242128 - 05/2026	DISPLAY ACRÍLICO PARA FOLHA A4 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
1312602242125 - Cotação 05/2026	Display a4 parede em acrílico transparente com fita adesiva 3m	UN	INSUMO	1,00000000	16,50	16,50
					TOTAL (R\$)	19,17
C.P. 1312602242187 - 05/2026	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, GALVANIZADA A FOGO, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100947/100778/100764 - BHAK					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88240 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00530000	27,36	0,15
88278 - SINAPI/SC 05/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01890000	34,28	0,65
93287 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00071000	363,98	0,26
93288 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00060000	191,50	0,11
10997 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00150000	29,50	0,04
88317 - SINAPI/SC 05/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01810000	51,43	0,93
5824 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00930000	246,36	2,29
5826 - SINAPI/SC 05/2026	Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00400000	72,95	0,29
1312305148894 - Cotação 05/2026	Galvanização por imersão a quente - "galvanização a fogo"	KG	INSUMO	1,00000000	3,66	3,66
43082 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil "I" ou "W" em aço laminado, quaisquer dimensoes	KG	INSUMO	0,02804800	10,00	0,28

40535 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, E = 2,65 mm, H = 75 mm, L = 40 mm (3,04 kg/m)	KG	INSUMO	0,05948100	8,66	0,52
43665 - SINAPI/SC 05/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, E = 4,75 mm, H = 100 mm, L = 75 mm (8,74 kg/m)	KG	INSUMO	0,88031200	8,59	7,56
100716 - SINAPI/SC 05/2026	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	25,58	2,02
40424 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço carbono laminado a quente, qualidade estrutural, bitola 3/16", E = 4,75 mm (37,29 kg/m2)	KG	INSUMO	0,02956600	9,30	0,27
1330 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m2	KG	INSUMO	0,00259400	9,09	0,02
11056 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4")	UN	INSUMO	0,03112200	0,08	0,00
4342 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	0,15924100	0,27	0,04
39207 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	0,31848300	0,92	0,29
4343 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso frances zincado, diametro 1/2", comprimento 4", com porca e arruela	UN	INSUMO	0,01400400	5,62	0,08
11963 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabol, diametro 1/2", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	0,04927700	11,45	0,56
7584 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba s12, com parafuso de 5/16" x 80 mm em aço zincado com rosca soberba e cabeça sextavada	UN	INSUMO	0,01037400	0,93	0,01
13294 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm	UN	INSUMO	0,12811900	1,82	0,23

**TOTAL
(R\$) 20,26**

C.P. 1312602242394 - 05/2026	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO CONCRETO FCK 30MPA - REF. SINAPI 101173 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,66500000	26,73	17,78
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	36,22	17,60
94972 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2:1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04300000	631,67	27,16

**TOTAL
(R\$) 62,54**

C.P. 1312602242413 - 05/2026	ARAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - REF. SINAPI 92770 - BHAK					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92802 - SINAPI/SC 05/2026	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,35	9,35
88245 - SINAPI/SC 05/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04030000	35,93	1,45
88238 - SINAPI/SC	Ajudante de armador com					

05/2026	encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00660000	28,63	0,19
43132 - SINAPI/SC	Arame recozido 16 BWG, D =	KG	INSUMO	0,02500000	26,00	0,65
05/2026	1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)					
39017 - SINAPI/SC	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	UN	INSUMO	0,72800000	0,24	0,17
05/2026						
					TOTAL (R\$)	11,81
C.P. 1312602242435 - 05/2026	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO FCK 30MPA - REF. SINAPI 101173					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,66500000	26,73	17,78
05/2026						
88309 - SINAPI/SC	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	36,22	17,60
05/2026						
94972 - SINAPI/SC	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04300000	631,67	27,16
05/2026						
92799 - SINAPI/SC	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,47700000	11,25	5,37
05/2026						
95576 - SINAPI/SC	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	2,02400000	12,71	25,73
05/2026						
					TOTAL (R\$)	93,64
C.P. 1312602242439 - 05/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA (CINTA DE AMARRAÇÃO), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - REF. SINAPI 96536 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05300000	40,60	2,15
05/2026						
91692 - SINAPI/SC	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01300000	41,79	0,54
05/2026						
88262 - SINAPI/SC	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,08800000	40,20	43,74
05/2026						
88239 - SINAPI/SC	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47700000	28,26	13,48
05/2026						
40304 - SINAPI/SC	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,05300000	18,67	0,99
05/2026						
6212 - SINAPI/SC	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,13400000	11,64	13,20
05/2026						
5073 - SINAPI/SC	Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	KG	INSUMO	0,02600000	15,42	0,40
05/2026						
4517 - SINAPI/SC	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,54700000	2,45	1,34
05/2026						
4491 - SINAPI/SC	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,60500000	7,02	4,25
05/2026						
2692 - SINAPI/SC	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	INSUMO	0,01670000	5,37	0,09
05/2026						

					TOTAL (R\$)	80,18
C.P. 1312602242442 - 05/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI 92759 - BHKA					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 05/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10690000	35,93	3,84
88238 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01750000	28,63	0,50
43132 - SINAPI/SC 05/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,02500000	26,00	0,65
39017 - SINAPI/SC 05/2026	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	UN	INSUMO	1,19000000	0,24	0,29
92799 - SINAPI/SC 05/2026	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,25	11,25
					TOTAL (R\$)	16,53
C.P. 1312602242445 - 05/2026	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 96557 - BHAK					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90587 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07500000	0,60	0,05
90586 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09200000	1,41	0,13
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50100000	26,73	13,39
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33400000	36,22	12,10
1527 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,23000000	685,96	843,73
					TOTAL (R\$)	869,40
C.P. 1312602242447 - 05/2026	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 97096 - BHAK					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90587 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04900000	0,60	0,03
90586 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05300000	1,41	0,07
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	26,73	10,99
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	36,22	14,89

1527 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,06000000	685,96	727,12
					TOTAL (R\$)	753,10
C.P. 1312602242472 - 05/2026	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO FCK 30MPA - REF. SINAPI 101173 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,66500000	26,73	17,78
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	36,22	17,60
95576 - SINAPI/SC 05/2026	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 8,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	1,63600000	12,71	20,79
95583 - SINAPI/SC 05/2026	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	0,54500000	17,49	9,53
94972 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04300000	631,67	27,16
					TOTAL (R\$)	92,86
C.P. 1312602242474 - 05/2026	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM EPS - REF. SINAPI 98575 - BHAK					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26870000	26,73	7,18
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32760000	36,22	48,09
44074 - SINAPI/SC 05/2026	Primer de poliuretano	L	INSUMO	0,00600000	434,84	2,61
44073 - SINAPI/SC 05/2026	Tarugo delimitador de profundidade em espuma de polietileno de baixa densidade 10 mm, cinza	M	INSUMO	1,00000000	0,88	0,88
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,64520000	26,81	17,30
3408 - SINAPI/SC 05/2026	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacustico, E = 20 mm, 1000 x 500 mm	M2	INSUMO	1,00000000	8,60	8,60
12815 - SINAPI/SC 05/2026	Fita crepe rolo de "25" mm x 50 m	UN	INSUMO	0,04000000	14,71	0,59
					TOTAL (R\$)	85,25
C.P. 1312602243118 - 05/2026	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - M3 REF. SINAPI 103686 - BHAK					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90587 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,40500000	0,60	0,24

90586 - SINAPI/SC 05/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,26500000	1,41	0,37
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67000000	26,73	17,91
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,68100000	36,22	97,11
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67000000	40,20	26,93
1525 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	707,07	779,90
					TOTAL (R\$)	922,46

C.P. 1312602243119 - 05/2026	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO FCK 30MPA - REF. SINAPI 101173 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,66500000	26,73	17,78
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	36,22	17,60
95577 - SINAPI/SC 05/2026	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021_ps	KG	COMPOSIÇÃO	2,20000000	10,46	23,01
92799 - SINAPI/SC 05/2026	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,47000000	11,25	5,29
94972 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04300000	631,67	27,16
					TOTAL (R\$)	90,84

C.P. 1312602243128 - 05/2026	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 60 TONELADAS, INCLUSO EMENDA - REF. SINAPI 100657 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90778 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00780000	156,54	1,22
90776 - SINAPI/SC 05/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02350000	40,26	0,95
89843 - SINAPI/SC 05/2026	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas - CHP diurno. af_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04700000	259,00	12,17
89218 - SINAPI/SC 05/2026	Bate-estacas por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas - CHI diurno. af_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09400000	122,96	11,56
88317 - SINAPI/SC 05/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	51,43	7,25
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	26,73	3,77
10997 - SINAPI/SC 05/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,05450000	29,50	1,61
1312602243126 - Cotação 05/2026	Estaca pré-moldada de 26x26cm em concreto armado - carga máxima de 62t, inclusive	M	INSUMO	1,09900000	87,59	96,26

	cravação e emendas					
					TOTAL (R\$)	134,79
C.P. 1312602243131 - 05/2026	CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO CELESC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA DIMENSÕES INTERNAS = 0,85X0,65X0,8M, COM TAMPA DE FERRO 400KN - eds					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
650 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	55,40000000	4,00	221,60
87316 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00300000	648,39	1,95
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	10,80000000	36,22	391,18
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	10,80000000	26,73	288,68
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	583,83	52,54
97733 - SINAPI/SC 05/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02200000	4.121,59	90,67
97734 - SINAPI/SC 05/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,03300000	3.628,33	119,73
100475 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,20000000	857,31	171,46
101616 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	1,38000000	9,46	13,05
4718 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,31000000	112,50	34,88
1312508228839 - Cotação 05/2026	Tampa de ferro 700x900mm energia 400kn	UN	INSUMO	1,00000000	1.812,45	1.812,45
					TOTAL (R\$)	3198,19
C.P. 1312602243135 - 05/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VERGA. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - REF. SINAPI 96536 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91693 - SINAPI/SC 05/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05300000	40,60	2,15
91692 - SINAPI/SC 05/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01300000	41,79	0,54
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,08800000	40,20	43,74

88239 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47700000	28,26	13,48
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,05300000	18,67	0,99
6212 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,13400000	11,64	13,20
5073 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11)	KG	INSUMO	0,02600000	15,42	0,40
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,54700000	2,45	1,34
4491 - SINAPI/SC 05/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,60500000	7,02	4,25
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	INSUMO	0,01670000	5,37	0,09
					TOTAL (R\$)	80,18
C.P. 1312602243138 - 05/2026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 30X30X30 COM TAMPA - Fornecimento e Instalação - eds					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 05/2026	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,07000000	160,00	11,20
1106 - SINAPI/SC 05/2026	Cal hidratada CH-1 para argamassas	KG	INSUMO	3,01000000	0,99	2,98
1358 - SINAPI/SC 05/2026	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 17 mm	M2	INSUMO	0,06000000	50,50	3,03
1379 - SINAPI/SC 05/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	5,00000000	0,89	4,45
4721 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,04000000	111,91	4,48
43059 - SINAPI/SC 05/2026	Aço CA-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão	KG	INSUMO	2,16000000	6,99	15,10
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,68000000	36,22	60,85
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,48000000	26,73	119,75
650 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	5,00000000	4,00	20,00
					TOTAL (R\$)	241,84
C.P. 1312602243191 - 05/2026	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100556 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22095110	46,65	10,31
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16571330	29,32	4,86
1312602243190 - Cotação 05/2026	Caixa de equalização/equipotencialização sobrepôr *30x30x12cm* - barramento + 9 terminais	UN	INSUMO	1,00000000	539,19	539,19
					TOTAL (R\$)	554,36

C.P. 1312602243195 - 05/2026	TERMINAL AÉREO, FIXAÇÃO HORIZONTAL - 350MM COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104746 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19050000	46,65	8,89
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19050000	29,32	5,59
1312602243193 - Cotação 05/2026	Terminal aéreo, fixação horizontal - 350mm com conector	UN	INSUMO	1,00000000	16,38	16,38
					TOTAL (R\$)	30,86
C.P. 1312602243200 - 05/2026	REBAR AÇO GALVANIZADO, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96980 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52710000	46,65	24,59
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52710000	29,32	15,45
1312602243199 - Cotação 05/2026	Rebar aço galvanizado, para spda	M	INSUMO	1,00000000	13,46	13,46
104753 - SINAPI/SC 05/2026	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,50000000	27,47	13,74
					TOTAL (R\$)	67,24
C.P. 1312602243207 - 05/2026	CONECTOR ATERRINSERT PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96982 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	46,65	8,69
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18630000	29,32	5,46
1312602243206 - Cotação 05/2026	Conector aterrinsert para spda	UN	INSUMO	1,00000000	69,25	69,25
					TOTAL (R\$)	83,40
C.P. 1312602243250 - 05/2026	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X12CM, EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100556 - REF. SINAPI BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88628 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00440000	732,39	3,22
1312501200336 - Cotação 05/2026	Caixa de passagem embutir *30x30x12*cm em aluminio	UN	INSUMO	1,00000000	252,22	252,22
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22095110	46,65	10,31
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16571330	29,32	4,86
					TOTAL (R\$)	270,61
C.P. 1312602243341 - 05/2026	AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103261					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36190000	46,15	201,30
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36190000	28,04	122,31
37591 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
13348 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela em aço carbono, galvanizada a fogo (imersão a quente), diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 18 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,47	8,82
13294 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 3/8", comprimento 80 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,82	10,92
13246 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	8,00000000	0,54	4,32
11976 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aço zincado, diâmetro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,45	8,70
4374 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 510	UN	INSUMO	6,00000000	0,37	2,22
1570 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5	UN	INSUMO	10,00000000	0,93	9,30
1312602243339 - Cotação 05/2026	Ar condicionado split cassete inverter, 36000 btu/h, ciclo frio/quente, 60hz, classificação energética A ou B (selo Procel), gás HFC, controle s/fio	UN	INSUMO	1,00000000	10.842,00	10.842,00

**TOTAL
(R\$) 11250,43**

C.P. 1312602243350 - 05/2026	AR CONDICIONADO SPLITÃO 20 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103278 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,56550000	46,15	256,85
93288 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropeido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	3,03320000	191,50	580,86
93287 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropeido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,41180000	363,98	149,89
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,56550000	28,04	156,06
1570 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5	UN	INSUMO	10,00000000	0,93	9,30
1312602243349 - Cotação 05/2026	Ar-condicionado splitão 20tr só frio 380v trifásico - para sistema de climatização	UN	INSUMO	1,00000000	45.171,55	45.171,55
					TOTAL (R\$)	46324,51
C.P. 1312602243351 - 05/2026	AR CONDICIONADO SPLITÃO 40 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103278 - BHAK					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	11,13100000	46,15	513,70
93288 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropeido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	6,06640000	191,50	1.161,72
93287 - SINAPI/SC 05/2026	Guindaste hidráulico autopropeido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,82360000	363,98	299,77
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	11,13100000	28,04	312,11
1570 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	20,00000000	0,93	18,60
1312602243349 - Cotação 05/2026	Ar-condicionado splitão 20tr só frio 380v trifásico - para sistema de climatização	UN	INSUMO	2,00000000	45.171,55	90.343,10
					TOTAL (R\$)	92649,00
C.P. 1312602243353 - 05/2026	EXAUSTOR/VENTILADOR AXIAL IN LINE, DO TIPO PAREDE, DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
1312602243352 - Cotação 05/2026	Exaustor/ventilador axial in line, do tipo parede, DN 100mm, vazão mínima 90m³/h, 220V	UN	INSUMO	1,00000000	294,41	294,41
					TOTAL (R\$)	391,46
C.P. 1312602243358 - 05/2026	EXAUSTOR/VENTILADOR AXIAL IN LINE, DO TIPO PAREDE, DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
1312602243357 - Cotação 05/2026	Exaustor/ventilador axial in line, do tipo parede, DN 150mm, vazão 270m³/h á 540m³/h , 220V	UN	INSUMO	1,00000000	399,90	399,90
					TOTAL (R\$)	496,95
C.P. 1312602243364 - 05/2026	EXAUSTOR MAXX 100 - 220V, CAIXA DE FILTRAGEM G4 E M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
1312602243363 - Cotação 05/2026	Exaustor maxx 100 - 220V, caixa de filtragem g4 e m5, vazão mínima 54m³/h	UN	INSUMO	1,00000000	845,84	845,84
					TOTAL (R\$)	942,89

C.P. 1312602243376 - 05/2026	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO , EM ALUMÍNIO E COM REGISTRO DE VAZÃO, DIMENSÃO 248X248MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312602243375 - Cotação 05/2026	Difusor de insuflamento de ar quadrado , em alumínio e com registro de vazão	M²	INSUMO	0,06150000	2.147,25	132,06
					TOTAL (R\$)	230,43
C.P. 1312602243378 - 05/2026	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO , EM ALUMÍNIO E COM REGISTRO DE VAZÃO, DIMENSÃO 304X304MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312602243375 - Cotação 05/2026	Difusor de insuflamento de ar quadrado , em alumínio e com registro de vazão	M²	INSUMO	0,09240000	2.147,25	198,41
					TOTAL (R\$)	296,78
C.P. 1312602243379 - 05/2026	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO , EM ALUMÍNIO E COM REGISTRO DE VAZÃO, DIMENSÃO 360X360MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312602243375 - Cotação 05/2026	Difusor de insuflamento de ar quadrado , em alumínio e com registro de vazão	M²	INSUMO	0,12960000	2.147,25	278,28
					TOTAL (R\$)	376,65
C.P. 1312602243381 - 05/2026	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO , EM ALUMÍNIO E COM REGISTRO DE VAZÃO, DIMENSÃO 416X416MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32

1312602243375 - Cotação 01/2026	Difusor de insuflamento de ar quadrado , em alumínio e com registro de vazão	M²	INSUMO	0,17310000	2.147,25	371,69
					TOTAL (R\$)	470,06
C.P. 1312602243383 - 05/2026	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR QUADRADO , EM ALUMÍNIO E COM REGISTRO DE VAZÃO, DIMENSÃO 446X446MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	46,15	60,37
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,30820000	28,04	36,68
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312602243375 - Cotação 05/2026	Difusor de insuflamento de ar quadrado , em alumínio e com registro de vazão	M²	INSUMO	0,19890000	2.147,25	427,09
					TOTAL (R\$)	525,46
C.P. 1312602243389 - 05/2026	DIFUSOR/GRELHA REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92870 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56900000	28,04	15,95
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56900000	46,15	26,26
131210689006 - Cotação 05/2026	Difusor/grelha regulador de vazão de ar rva 100	UN	INSUMO	1,00000000	43,65	43,65
					TOTAL (R\$)	85,86
C.P. 1312603243403 - 05/2026	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO - DN 125MM (5") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98382/91183- BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88279 - SINAPI/SC 05/2026	Montador eletromecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60080000	41,59	24,99
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24780000	28,04	6,95
4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,95900000	0,77	1,51
14153 - SINAPI/SC 05/2026	Fita metalica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	UN	INSUMO	0,01100000	57,68	0,63
1312603243404 - Cotação 05/2026	Duto flexível aluminizado, sem isolamento, D=125mm (5")	M	INSUMO	1,05000000	8,85	9,29
					TOTAL (R\$)	43,37
C.P. 1312603243405 - 05/2026	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO - DN 150MM (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98383/91183 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88279 - SINAPI/SC 05/2026	Montador eletromecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63720000	41,59	26,50
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28420000	28,04	7,97

4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,95900000	0,77	1,51
14153 - SINAPI/SC 05/2026	Fita metalica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	UN	INSUMO	0,01100000	57,68	0,63
131210689031 - Cotação 05/2026	Duto flexível aluminizado, sem isolamento, D=150mm (6")	M	INSUMO	1,05000000	17,47	18,34
					TOTAL (R\$)	54,95
C.P. 1312603243406 - 05/2026	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO - DN 200MM (8") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98385/91183 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88279 - SINAPI/SC 05/2026	Montador eletromecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,69550000	41,59	28,93
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34250000	28,04	9,60
4350 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,95900000	0,77	1,51
14153 - SINAPI/SC 05/2026	Fita metalica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	UN	INSUMO	0,01100000	57,68	0,63
131210689033 - Cotação 05/2026	Duto flexível aluminizado, sem isolamento, D=200mm (8")	M	INSUMO	1,05000000	18,70	19,64
					TOTAL (R\$)	60,31
C.P. 1312603243408 - 05/2026	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO, EM PAINEL MPU 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98325/ORSE 13514 - BHAK					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43780000	28,04	12,28
88279 - SINAPI/SC 05/2026	Montador eletromecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43780000	41,59	18,21
88251 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22540000	28,63	6,45
88315 - SINAPI/SC 05/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22540000	35,93	8,10
1312603243409 - Cotação 05/2026	Fita alumínio mpu 50mm x 50m	UN	INSUMO	0,01290000	62,49	0,81
1312603243410 - Cotação 05/2026	Selante acrílico para duto mpu	KG	INSUMO	0,03000000	34,60	1,04
1312603243407 - Cotação 05/2026	Painel mpu para duto de ar condicionado 20mm	M²	INSUMO	1,05000000	101,20	106,26
3410 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo / cola para eps (isopor) e outros materiais	KG	INSUMO	0,09000000	48,08	4,33
C.P. 1312603243411 - Composição Própria 05/2026	Fixação de dutos retangulares, fixada diretamente na laje - ref. SINAPI 91183/103274 - bhak	M	COMPOSIÇÃO	0,33300000	42,70	14,22
					TOTAL (R\$)	171,70
C.P. 1312603243411 - 05/2026	FIXAÇÃO DE DUTOS RETANGULARES, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE - REF. SINAPI 91183/103274 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com	H	COMPOSIÇÃO	0,05800000	28,25	1,64

	encargos complementares					
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro	H	COMPOSIÇÃO	0,41100000	37,18	15,28
	Hidráulico com encargos complementares					
39996 - SINAPI/SC 05/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	1,28000000	4,43	5,67
39028 - SINAPI/SC 05/2026	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	M	INSUMO	0,50000000	9,30	4,65
39997 - SINAPI/SC 05/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	8,00000000	0,37	2,96
13348 - SINAPI/SC 05/2026	Arruela em aco carbono, galvanizada a fogo (imersao a quente), diametro externo = 35 mm, espessura = 3 mm, diametro do furo = 18 mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,47	5,88
11976 - SINAPI/SC 05/2026	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,45	2,90
1570 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	4,00000000	0,93	3,72
					TOTAL (R\$)	42,70
C.P. 1312603243414 - 05/2026	GRELHA DE VENTILAÇÃO METÁLICA, COM COLARINHO, DIMENSÕES 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287/98389 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,55355000	46,15	25,55
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,55355000	28,04	15,52
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312603243412 - Cotação 05/2026	Grelha de ventilação metálica	M2	INSUMO	0,01000000	822,50	8,23
1312603243413 - Cotação 05/2026	Colarinho para duto com registro 10 pol. 250mm	UN	INSUMO	1,00000000	30,33	30,33
42529 - SINAPI/SC 05/2026	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, L = *5* cm	M	INSUMO	3,42430000	1,13	3,87
					TOTAL (R\$)	84,82
C.P. 1312603243416 - 05/2026	GRELHA/VENEZIANA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32705000	46,15	15,09
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32705000	28,04	9,17
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312603243415 - Cotação 05/2026	Grelha/veneziana de ventilação em alumínio, aletas horizontais fixas	M2	INSUMO	1,00000000	2.146,13	2.146,13
					TOTAL (R\$)	2171,71
C.P. 1312603243427 - 05/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, PP 4X 2,5 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91926 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	46,65	1,35
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	29,32	0,85
21127 - SINAPI/SC 05/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,27	0,06
1312603243426 - Cotação 05/2026	Cabo de cobre, flexível, PP, 4 condutores x 2,5 mm2	M	INSUMO	1,24340000	13,82	17,18
					TOTAL (R\$)	19,44
C.P. 1312603243429 - 05/2026	GRELHA/VENEZIANA DE VENTILAÇÃO EM ALUMÍNIO, ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 05/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32705000	46,15	15,09
88243 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32705000	28,04	9,17
40547 - SINAPI/SC 05/2026	Parafuso zincado, auto brocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	33,08	1,32
1312603243417 - Cotação 05/2026	Grelha/veneziana de ventilação em alumínio, aletas horizontais fixas e registro	M2	INSUMO	1,00000000	3.015,82	3.015,82
					TOTAL (R\$)	3041,40
C.P. 1312603243436 - 05/2026	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 13,8 KV / 380 - 220 V - 300 KVA, INSTALAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102108 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	10,30080000	46,65	480,53
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	10,30080000	29,32	302,02
5928 - SINAPI/SC 05/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno, af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,41110000	315,91	129,87
1312602243348 - Cotação 05/2026	Transformador 13,8 kv / 380 - 220 V - 300 kVA	UN	INSUMO	1,00000000	37.500,00	37.500,00
102109 - SINAPI/SC 05/2026	Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	88,64	177,28
					TOTAL (R\$)	38589,70
C.P. 1312603243489 - 05/2026	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 168 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,85 M - ref SINAPI 98109 - eds					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101617 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	4,30	2,58
100475 - SINAPI/SC	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de					

05/2026	impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	857,31	77,16
97734 - SINAPI/SC 05/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,02160000	3.628,33	78,37
97733 - SINAPI/SC 05/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,00288000	4.121,59	11,87
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04680000	583,83	27,32
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,67800000	26,73	98,31
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,68000000	36,22	169,51
87316 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01800000	648,39	11,67
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,26400000	42,39	11,19
5679 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00960000	71,44	0,69
5678 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00470000	161,19	0,76
5069 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,00720000	15,42	0,11
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,08400000	2,45	0,21
4491 - SINAPI/SC 05/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,07200000	7,02	0,51
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00300000	5,37	0,02
650 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	27,00000000	4,00	108,00
					TOTAL (R\$)	598,28
C.P. 1312603243490 - 05/2026	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO TELA Q-283 - REF. SINAPI 97093 - BHAK					KG

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 05/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01800000	35,93	0,65
88238 - SINAPI/SC 05/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00700000	28,63	0,20
43132 - SINAPI/SC 05/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,01100000	26,00	0,29
43127 - SINAPI/SC 05/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	0,27200000	33,79	9,19
					TOTAL (R\$)	10,33
C.P. 1312603243494 - 05/2026	FOSSA SEPTICA CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: DN 3,30 X H=1,80M, VOLUME ÚTIL: 15.395,37L - REF. SINAPI 98091 - eds					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
660 - SINAPI/SC 05/2026	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	275,00000000	4,43	1.218,25
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,07110000	5,37	0,38
4491 - SINAPI/SC 05/2026	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,55000000	7,02	10,88
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,84340000	2,45	4,52
4720 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	9,32120000	129,20	1.204,30
5069 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,16340000	15,42	2,52
5678 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	2,17650000	161,19	350,83
5679 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	4,43550000	71,44	316,87
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	5,78120000	42,39	245,07
25067 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, ftk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	412,00000000	7,14	2.941,68
87316 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l.	M3	COMPOSIÇÃO	0,40540000	648,39	262,86

	af_08/2019					
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	105,14500000	36,22	3.808,35
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	82,61400000	26,73	2.208,27
88628 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	2,32010000	732,39	1.699,22
89993 - SINAPI/SC 05/2026	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,26090000	1.287,60	335,93
89995 - SINAPI/SC 05/2026	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,80570000	1.239,92	999,00
89996 - SINAPI/SC 05/2026	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	8,61580000	10,76	92,71
89998 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	32,30940000	10,07	325,36
92767 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	97,88890000	16,85	1.649,43
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	3,68760000	583,83	2.152,93
97735 - SINAPI/SC 05/2026	Piça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	2,50170000	2.949,47	7.378,69
101624 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,66910000	258,36	431,23
					TOTAL (R\$)	27639,28
C.P. 1312603243496 - 05/2026	Filtro anaeróbio CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: DN 3,30 X H=1,80M, VOLUME ÚTIL: 15.395,37L - REF. SINAPI 98091 - eds					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
660 - SINAPI/SC 05/2026	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	275,00000000	4,43	1.218,25
2692 - SINAPI/SC 05/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,07110000	5,37	0,38
4491 - SINAPI/SC 05/2026	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,55000000	7,02	10,88
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,84340000	2,45	4,52
4720 - SINAPI/SC 05/2026	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	9,32120000	129,20	1.204,30
5069 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,16340000	15,42	2,52
	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4,					

5678 - SINAPI/SC 05/2026	potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	2,17650000	161,19	350,83
5679 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4 potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	4,43550000	71,44	316,87
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	5,78120000	42,39	245,07
25067 - SINAPI/SC 05/2026	Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, ftk 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	INSUMO	412,00000000	7,14	2.941,68
87316 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,40540000	648,39	262,86
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	105,14500000	36,22	3.808,35
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	82,61400000	26,73	2.208,27
88628 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	2,32010000	732,39	1.699,22
89993 - SINAPI/SC 05/2026	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,26090000	1.287,60	335,93
89995 - SINAPI/SC 05/2026	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,80570000	1.239,92	999,00
89996 - SINAPI/SC 05/2026	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	8,61580000	10,76	92,71
89998 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	32,30940000	10,07	325,36
92767 - SINAPI/SC 05/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	97,88890000	16,85	1.649,43
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	3,68760000	583,83	2.152,93
97735 - SINAPI/SC 05/2026	Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	2,50170000	2.949,47	7.378,69
101624 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,66910000	258,36	431,23

					TOTAL (R\$)	27639,28
C.P. 1312603243498 - 05/2026	CAIXA ENTERRADA CLORADORA, EM ANEL DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: DN 0,8 X H 1,5 M, PARA REDE DE UN ESGOTO - REF. SINAPI 97908 - eds					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4517 - SINAPI/SC 05/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,39100000	2,45	0,96
5069 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,03460000	15,42	0,53
5678 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03650000	161,19	5,88
5679 - SINAPI/SC 05/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07440000	71,44	5,32
87316 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	648,39	29,18
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	11,38450000	36,22	412,35
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,94500000	26,73	239,10
94970 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,31010000	583,83	181,05
100475 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,25990000	857,31	222,81
101616 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	3,12870000	9,46	29,60
12544 - SINAPI/SC 05/2026	Anel em concreto armado, liso, para pcos de visitas, pcos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diâmetro interno de 0,80 m e altura de 0,50 m	UN	INSUMO	2,00000000	192,14	384,28
43442 - SINAPI/SC 05/2026	Anel em concreto armado, liso, para pcos de visitas, pcos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, com fundo, diâmetro interno de 0,80 m e altura de 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	271,26	271,26
					TOTAL	1782,32

						(R\$)	
C.P. 1312603243508 - 05/2026	PRESSURIZADOR DE ÁGUA TRIFÁSICO 220V, 2,5CV, PRESSÃO MÁXIMA 20 M.C.A, VAZÃO MÁXIMA 18 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 05/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	37,18	55,77	
88248 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	28,25	42,38	
1312603243507 - Cotação 05/2026	Pressurizador de água trifásico 220V, 2,5cv, pressão máxima 20 m.c.a, vazão máxima 18 m³/h	un	INSUMO	1,00000000	11.796,70	11.796,70	
						TOTAL (R\$)	11894,85
C.P. 1312603243514 - 05/2026	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1/1.4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 95757) - eds						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18270000	29,32	5,36	
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18270000	46,65	8,52	
2639 - SINAPI/SC 05/2026	Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, com rosca, diâmetro de 32 mm (1 1/4")	UN	INSUMO	1,00000000	6,24	6,24	
						TOTAL (R\$)	20,12
C.P. 1312603243598 - 05/2026	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL - REF. SINAPI 94106 - BHAK						M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
370 - SINAPI/SC 05/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	1,10000000	160,00	176,00	
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67200000	36,22	60,56	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50800000	26,73	67,04	
91533 - SINAPI/SC 05/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	48,90	1,56	
91534 - SINAPI/SC 05/2026	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	41,26	1,24	
97914 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	1,10000000	3,48	3,83	
100974 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,10000000	9,13	10,04	
						TOTAL (R\$)	320,27

C.P. 1312603243622 - 05/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31730000	46,65	14,80
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31730000	29,32	9,30
1312603243621 - Cotação 05/2026	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepore em chapa de aco galvanizado, para 44 disjuntores DIN, 150 a	UN	INSUMO	1,00000000	917,70	917,70
					TOTAL (R\$)	941,80
C.P. 1312603243630 - 05/2026	CAIXA DE PASSAGEM, 150X150CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100560 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31944380	46,65	14,90
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31944380	29,32	9,37
39811 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensoes 150 x 150 x *75* mm	UN	INSUMO	1,00000000	65,43	65,43
87367 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00430000	834,08	3,59
					TOTAL (R\$)	93,29
C.P. 1312603243653 - 05/2026	SELA PARA CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 12536 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	46,65	11,66
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	29,32	7,33
43829 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Sela para cruzeta f. g. a fogo	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	32,24	32,24
					TOTAL (R\$)	51,23
C.P. 1312603243777 - 05/2026	REMOÇÃO/CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA E RETROESCAVADEIRA - REF. SINAPI 98532					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
98529 - SINAPI/SC 05/2026	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	90,22	90,22
98526 - SINAPI/SC 05/2026	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	148,49	148,49

E9585 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW	CHI	INSUMO	0,04610000	27,59	1,27
E9585 - SICRO/SC 01/2026	Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW	CHP	INSUMO	0,05630000	32,89	1,85
					TOTAL (R\$)	241,83
C.P. 1312603243782 - 05/2026	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA - REF. SICRO 5501706 - BHAK					m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
E9526 - SICRO/SC 04/2026	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá- carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	CHP	INSUMO	0,03846154	173,71	6,68
P9824 - SICRO/SC 04/2026	Servente	h	INSUMO	0,03846154	25,31	0,97
					TOTAL (R\$)	7,65
C.P. 1312603243784 - 05/2026	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98111 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101618 - SINAPI/SC 05/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af. 01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,01410000	329,61	4,65
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10880000	26,73	2,91
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13840000	36,22	5,01
41474 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em PVC, DN = 300 x *300* mm (incluida tampa em ferro fundido sem escotilha)	UN	INSUMO	1,00000000	89,14	89,14
					TOTAL (R\$)	101,71
C.P. 1312603243786 - 05/2026	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 450A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101898 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	46,65	57,03
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,22241500	29,32	35,84
1581 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	3,00000000	10,85	32,55
34738 - SINAPI/SC 05/2026	Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 450 ate 600a, capacidade de interrupcao de 35ka	UN	INSUMO	1,00000000	3.967,55	3.967,55
					TOTAL (R\$)	4092,97
C.P. 1312603243787 - 05/2026	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96985 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	29,32	7,28
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos					

05/2026	complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	46,65	11,59
1312203130458 - Cotação 05/2026	Haste aterramento cobre 5/8 x 2,40m alta camada	UN	INSUMO	1,00000000	124,27	124,27
38056 - SINAPI/SC 05/2026	Grampo metalico tipo U para haste de aterramento de ate 5/8", condutor de 10 a 25 mm2	UN	INSUMO	1,00000000	30,85	30,85
					TOTAL (R\$)	173,99

C.P. 1312603243789 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H= 8 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101959 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,62000000	15,27	9,47
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	26,73	4,30
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21400000	40,20	8,60
43349 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pre-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h8, *33" x 100 x 8 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 4,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	65,06	65,06
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,02100000	18,67	0,39
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	42,39	42,39
					TOTAL (R\$)	130,21

C.P. 1312603243790 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H= 12 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101960 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,62000000	15,27	9,47
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	26,73	4,30
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21400000	40,20	8,60
43346 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pre-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h12, *33" x 100 x 12 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 5,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	75,57	75,57
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,02100000	18,67	0,39
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	42,39	42,39

						TOTAL (R\$)	140,72
C.P. 1312603243791 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H = 16 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 106058 - BHAK						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,52000000	15,27	7,94	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13300000	26,73	3,56	
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17700000	40,20	7,12	
43347 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pré-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h16, *33" x 100 x 16 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 6,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	85,19	85,19	
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,01800000	18,67	0,34	
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,84000000	42,39	35,61	
						TOTAL (R\$)	139,76
C.P. 1312603243792 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ARRANJO DUPLO, H = 16 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 106058 - BHAK						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,52000000	15,27	7,94	
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13300000	26,73	3,56	
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17700000	40,20	7,12	
43347 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pré-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h16, *33" x 100 x 16 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 6,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,50000000	85,19	127,79	
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,01800000	18,67	0,34	
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,84000000	42,39	35,61	
						TOTAL (R\$)	182,36
C.P. 1312603243793 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H= 8 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101959 - BHAK						M2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,73	9,97
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	40,20	20,02
43349 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pre-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h8, *33" x 100 x 8 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 4,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	65,06	65,06
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
					TOTAL (R\$)	192,78
C.P. 1312603243794 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H= 12 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101960/106059 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,73	9,97
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	40,20	20,02
43346 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pre-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h12, *33" x 100 x 12 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 5,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	75,57	75,57
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
					TOTAL (R\$)	203,29
C.P. 1312603243795 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ARRANJO DUPLO, H= 12 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101960/106059 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71

88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,73	9,97
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	40,20	20,02
43346 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pré-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h12, *33* x 100 x 12 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 5,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,50000000	75,57	113,36
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
					TOTAL (R\$)	241,08

C.P. 1312603243796 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H = 16 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 106058/106059 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,73	9,97
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	40,20	20,02
43347 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pré-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h16, *33* x 100 x 16 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 6,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	85,19	85,19
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
					TOTAL (R\$)	212,91

C.P. 1312603243797 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ARRANJO DUPLO, H = 16 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 106058/106059 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,73	9,97
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	40,20	20,02
	Laje pré-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas)					

43347 - SINAPI/SC 05/2026	com lajota em poliestireno expandido (eps), h16, *33" x 100 x 16 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 6,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,50000000	85,19	127,79
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
					TOTAL (R\$)	255,51

C.P. 1312603243799 - 05/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, H = 30 CM (ENCHIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 106058/106059 - BHAK					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92273 - SINAPI/SC 05/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	15,27	17,71
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,73	9,97
88262 - SINAPI/SC 05/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	40,20	20,02
43347 - SINAPI/SC 05/2026	Laje pre-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h16, *33" x 100 x 16 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 6,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	2,00000000	85,19	170,38
40304 - SINAPI/SC 05/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	18,67	0,75
6193 - SINAPI/SC 05/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,87000000	42,39	79,27
					TOTAL (R\$)	298,10

C.P. 1312603243829 - 05/2026	BARRO PARA ATERRO/REATERRO - FORNECIMENTO - REF. SINAPI 94339 - BHA					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03700000	26,73	0,99
6081 - SINAPI/SC 05/2026	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	1,00000000	55,84	55,84
					TOTAL (R\$)	56,83

C.P. 1312603243859 - 05/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95787 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20274520	29,32	5,94
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40549030	46,65	18,92

2571 - SINAPI/SC 05/2026	Condulete de aluminio tipo Lr, para eletroduto roscavel de 2", com tampa cega	UN	INSUMO	1,00000000	52,14	52,14
11950 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba 56, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,00000000	0,20	0,40
					TOTAL (R\$)	77,40
C.P. 1312603243877 - 05/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101881 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,05600000	46,65	95,91
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,05600000	29,32	60,28
87367 - SINAPI/SC 05/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01890000	834,08	15,76
1312603243875 - Cotação 05/2026	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor em chapa de aco galvanizado, para 50/70 disjuntores DIN, 225 a	UN	INSUMO	1,00000000	1.183,60	1.183,60
					TOTAL (R\$)	1355,55
C.P. 1312603243884 - 05/2026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95750 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21630000	29,32	6,34
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21630000	46,65	10,09
91173 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	3,95	7,90
1312603243883 - Cotação 05/2026	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 1"	M	INSUMO	1,05000000	6,86	7,20
104448 - SINAPI/SC 05/2026	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,33300000	12,90	4,30
					TOTAL (R\$)	35,83
C.P. 1312603243891 - 05/2026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95751 -BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com					

05/2026	encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24700000	29,32	7,24
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24700000	46,65	11,52
91173 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	3,95	7,90
1312603243890 - Cotação 05/2026	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 1.1/4"	M	INSUMO	1,05000000	15,49	16,26
104449 - SINAPI/SC 05/2026	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,33330000	16,25	5,42
					TOTAL (R\$)	48,34

C.P. 1312603243892 - 05/2026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95749 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21128 - SINAPI/SC 05/2026	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm	M	INSUMO	1,05000000	16,44	17,26
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19440000	29,32	5,70
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19440000	46,65	9,07
91173 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	3,95	7,90
104452 - SINAPI/SC 05/2026	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,33330000	11,96	3,99
					TOTAL (R\$)	43,92

C.P. 1312603243894 - 05/2026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95749 - BHAK					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19440000	29,32	5,70
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19440000	46,65	9,07
91173 - SINAPI/SC 05/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	3,95	7,90

	perfilado em parede. af_09/2023_ps					
1312603243893 - Cotação 05/2026	Eletrodo em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 2"	M	INSUMO	1,00000000	29,97	29,97
					TOTAL (R\$)	52,64
C.P. 1312603243893 - 05/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBSF CAIC					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90778 - SINAPI/SC 05/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	468,00000000	156,54	73.260,72
90780 - SINAPI/SC 05/2026	Mestre de obras com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2.880,00000000	64,59	186.019,20
100309 - SINAPI/SC 05/2026	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.545,00000000	45,17	69.787,65
					TOTAL (R\$)	329067,57
C.P. 1312604246080 - 05/2026	CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL - REF. SINAPI 100982/95875 - BHAK					M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
100980 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,98	6,98
95877 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	30,00000000	2,19	65,70
					TOTAL (R\$)	80,70
C.P. 1312605248128 - 05/2026	CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL DE ENTULHO - REF. SINAPI 100982/95875 - BHAK					M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100982 - SINAPI/SC 05/2026	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,02	10,02
95875 - SINAPI/SC 05/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	30,00000000	2,91	87,30
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
					TOTAL (R\$)	105,34
C.P. 1312605248217 - 05/2026	SUPORTE CIRCULA 330MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102109					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	46,65	20,69

05/2026	complementares					
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	29,32	13,01
1312605248216 - Cotação 05/2026	Cinta circular em aco galvanizado de 330 mm de diametro	UN	INSUMO	1,00000000	58,21	58,21
					TOTAL (R\$)	91,91
C.P. 1312605248219 - 05/2026	MÃO FRANCESA PERFILADA 5X38X726MM GALVANIZADA A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102110 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	46,65	20,69
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44360000	29,32	13,01
1312605248218 - Cotação 05/2026	Mão francesa perfilada 5x38x726mm galvanizada a fogo	UN	INSUMO	1,00000000	41,51	41,51
					TOTAL (R\$)	75,21
C.P. 1312605248220 - 05/2026	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100557 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03448280	46,65	48,26
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,77586210	29,32	22,75
39775 - SINAPI/SC 05/2026	Caixa de passagem metalica de sobrepôr com tampa parafusada, dimensoes 60 x 60 x 20 cm	UN	INSUMO	1,00000000	197,84	197,84
1580 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	25,00000000	7,72	193,00
1579 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10	UN	INSUMO	3,00000000	6,27	18,81
1578 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	3,00000000	5,03	15,09
1576 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	15,00000000	2,57	38,55
1574 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	3,00000000	1,56	4,68
1573 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	3,00000000	1,45	4,35
1570 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	10,00000000	0,93	9,30
1312605248228 - Cotação 05/2026	Triho DIN perfurado zincado para montagem elétrica 20cm	UN	INSUMO	5,00000000	2,39	11,95
1312605248222 - Cotação 05/2026	Isolador epoxi para quadro elétrico 8x50x70mm M8	UN	INSUMO	15,00000000	23,23	348,45
					TOTAL	

					(R\$)	913,03
C.P. 1312605248241 - 05/2026	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REF. SINAPI 93661 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07085700	29,32	2,08
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07085700	46,65	3,31
1570 - SINAPI/SC 05/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	1,00000000	0,93	0,93
1312508228755 - Cotação 05/2026	Protetor contra surtos DPS classe I 12,5/60 kA 275v	UN	INSUMO	1,00000000	126,40	126,40
					TOTAL (R\$)	132,72
C.P. 1312605248246 - 05/2026	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - REF. SINAPI 100613 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,14370910	26,73	84,03
5928 - SINAPI/SC 05/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,08450000	315,91	26,69
1312605248244 - Cotação 05/2026	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 11,00 m, resistencia de 1000 dan	UN	INSUMO	1,00000000	4.862,00	4.862,00
94962 - SINAPI/SC 05/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,59074590	505,50	804,12
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	14,14669090	46,65	659,94
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,14370910	29,32	92,17
5930 - SINAPI/SC 05/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,98652010	86,35	85,19
					TOTAL (R\$)	6614,14
C.P. 1312605248258 - 05/2026	TAMPA PARA CONDULETE ALUMÍNIO 3/4 PARA 2 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946 - BHAK					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	46,65	5,97
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com	H	COMPOSIÇÃO	0,12800000	29,32	3,75

05/2026	encargos complementares					
1312605248255 - Cotação 05/2026	Tampa para condutete alumínio 3/4 para 2 postes	UN	INSUMO	1,00000000	6,56	6,56
					TOTAL (R\$)	16,28
C.P. 1312605248266 - 05/2026	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91914 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	29,32	8,65
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29500000	46,65	13,76
1312109119231 - Cotação 05/2026	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	2,38	2,38
					TOTAL (R\$)	24,79
C.P. 1312605248338 - 05/2026	ABRACADEIRA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1.1/4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91168 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39130 - SINAPI/SC 05/2026	Abracadeira em aço para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1 1/4" e cunha de fixacao	UN	INSUMO	1,00000000	1,94	1,94
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	29,32	5,78
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02800000	46,65	1,31
					TOTAL (R\$)	9,03
C.P. 1312605248340 - 05/2026	ABRACADEIRA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 2 " E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91168 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39132 - SINAPI/SC 05/2026	Abracadeira em aço para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixacao	UN	INSUMO	1,00000000	2,23	2,23
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	29,32	5,78
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02800000	46,65	1,31
					TOTAL (R\$)	9,32
C.P. 1312605248342 - 05/2026	ABRACADEIRA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" E CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91168 - BHAK					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02800000	29,32	0,82
88264 - SINAPI/SC 05/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19700000	46,65	9,19
39128 - SINAPI/SC 05/2026	Abracadeira em aço para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixacao	UN	INSUMO	1,00000000	1,11	1,11
					TOTAL (R\$)	11,12
C.P. 2582209141390 - 05/2026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PES ADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 72311 - REF 08/2022					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com	H	COMPOSIÇÃO	0,75000000	29,32	21,99

05/2026	encargos complementares					
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos	H	COMPOSIÇÃO	0,75000000	46,65	34,99
05/2026	complementares					
21134 - SINAPI/SC	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm	M	INSUMO	1,05000000	70,18	73,69
05/2018						
					TOTAL (R\$)	130,67
C.P.	CAIXA DE PASSAGEM P/ COMUNICAÇÃO 20X20X10CM, 2752409173736 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. SINAPI 100556 e 39771					Un
- 05/2026	39771					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39771 - SINAPI/SC	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 20 x 20 x 10 cm	UN	INSUMO	1,00000000	31,37	31,37
05/2026						
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34600000	29,32	10,14
05/2026						
88264 - SINAPI/SC	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34600000	46,65	16,14
05/2026						
					TOTAL (R\$)	57,65

Responsável técnico pelos itens:
Bruna Heloise Alves Korn - CREA 180120-9

22360_v492 - Em Análise Emissão em 14/07/2026
09:00:45

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Heloise Alves Korn, Coordenador(a)**, em 14/07/2026, às 09:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30175858** e o código CRC **711B5D82**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.281907-0

30175858v1