

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	919 - Construção de CEI Rio Negro
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 1312204132866 - 05/2022		Poste de concreto DUPLO T, 11m/1000daN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
93358 - SINAPI/SC 05/2022	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,60000000	80,70	48,42	
41205 - SINAPI/SC 05/2022	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 11,00 m, resistencia de 1000 dan, tipo b-1,5	UN	INSUMO	1,00000000	3.708,86	3.708,86	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	20,40	122,40	
103670 - SINAPI/SC 05/2022	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,20000000	288,91	57,78	
94969 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,20000000	423,06	84,61	
100583 - SINAPI/SC 05/2022	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	638,40	638,40	
5928 - SINAPI/SC 05/2022	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	2,00000000	272,36	544,72	
					TOTAL (R\$)	5205,19	

C.P. 1312205133517 - 05/2022		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - REF. SINAPI 74209/1-12/2019 (Amunesc)					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4417 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	1,00000000	7,13	7,13	
4491 - SINAPI/SC 05/2022	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	4,00000000	6,99	27,96	
4813 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	315,00	315,00	
5075 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	22,13	2,43	
88262 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,99	27,99	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	20,40	40,80	
94962 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	387,86	3,88	
					TOTAL (R\$)	425,19	

C.P. 1312205133519 - 05/2022		TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN200, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89849 (Amunesc)					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01720000	72,40	1,25	
41930 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 200 mm (NBR 7362)	M	INSUMO	1,05000000	136,87	143,71	
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA/ limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,02820000	82,03	2,31	
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,12300000	2,13	0,26	
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37000000	20,04	7,41	
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37000000	26,41	9,77	
					TOTAL (R\$)	164,71	

C.P. 1312205133524 - 05/2022						CAIXA SIFONADA, PVC, DN100X150X50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO-SINAPI 89707 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,03000000	29,88	0,90		
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,05700000	2,13	0,12		
296 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82		
43131 - DEINFRA/SC - Edificação 05/2022	Caixa sifonada PVC 100x150x50mm	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,55	46,55		
						TOTAL (R\$)	49,39	
C.P. 1312205133528 - 05/2022						CAIXA SIFONADA ANTIESPUMA - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89482 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01480000	72,40	1,07		
1312204133375 - Cotação 05/2022	001_caixa sifonada antiespuma 100mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	25,57	25,57		
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,02000000	29,88	0,60		
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,02250000	82,03	1,85		
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06400000	2,13	0,14		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,04	5,01		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	26,41	6,60		
301 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	3,22	3,22		
						TOTAL (R\$)	44,06	
C.P. 1312205133532 - 05/2022						CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89812 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1865 - SINAPI/SC 05/2022	Curva longa PVC, PB, JE, 90 graus, DN 150 mm, para rede coletora esgoto (NBR 10569)	UN	INSUMO	1,00000000	251,20	251,20		
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,04600000	29,88	1,37		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12000000	20,04	2,40		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12000000	26,41	3,17		
300 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha, DN 150 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	13,07	13,07		
						TOTAL (R\$)	271,21	
C.P. 1312205133535 - 05/2022						JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI89855 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07000000	29,88	2,09		
1312204133379 - Cotação 05/2022	002_joelho 45° pcv, DN 200mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	139,90	139,90		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	20,04	6,61		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	26,41	8,72		
306 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 200 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	1,00000000	17,02	17,02		
						TOTAL (R\$)	174,34	

C.P. 1312205133539 - 05/2022							JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89830 (Amunesc)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
297 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,67	2,67				
3661 - SINAPI/SC 05/2022	Juncao simples, PVC, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	13,93	13,93				
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,06000000	29,88	1,79				
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	20,04	2,20				
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	26,41	2,91				
296 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82				
					TOTAL (R\$)		25,32			
C.P. 1312205133541 - 05/2022							JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89834 (Amunesc)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
301 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	3,22	3,22				
3659 - SINAPI/SC 05/2022	Juncao simples, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	17,39	17,39				
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	29,88	2,75				
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	20,04	3,21				
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	26,41	4,23				
296 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82				
					TOTAL (R\$)		32,62			
C.P. 1312205133542 - 05/2022							JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89834 (Amunesc)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
301 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	3,22	3,22				
20143 - SINAPI/SC 05/2022	Juncao simples, PVC serie R, DN 100 x 75 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	UN	INSUMO	1,00000000	58,57	58,57				
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	29,88	2,75				
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	20,04	3,21				
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	26,41	4,23				
297 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,67	2,67				
					TOTAL (R\$)		74,65			
C.P. 1312205133553 - 05/2022							JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89863 (Amunesc)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
305 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 150 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	1,00000000	11,22	11,22				
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,14000000	29,88	4,18				
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44000000	20,04	8,82				
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44000000	26,41	11,62				
20145 - SINAPI/SC 05/2022	Juncao simples, PVC serie R, DN 150 x 100 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	UN	INSUMO	1,00000000	166,22	166,22				
301 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	3,22	3,22				
					TOTAL (R\$)		205,28			

C.P. 1312205133570 - 05/2022						ENVELOPAMENTO DE CONCRETO MAGRO - SICRO 2003819 (Amunesc)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	20,40	20,40		
94974 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	447,32	4,47		
						TOTAL (R\$)	24,87	
C.P. 1312205133575 - 05/2022						ESPELHO CRISTAL - 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO _ (AMUNESC)		M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
11186 - SINAPI/SC 05/2022	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	458,66	458,66		
88325 - SINAPI/SC 05/2022	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,77400000	21,50	16,64		
88243 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67700000	21,92	14,84		
11950 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,22	1,32		
						TOTAL (R\$)	491,46	
C.P. 1312205133577 - 05/2022						TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Amunesc)		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
370 - SINAPI/SC 05/2022	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,06000000	125,00	7,50		
1312205133516 - Cotação 05/2022	073_tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com telar (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	299,10	299,10		
34753 - SINAPI/SC 05/2022	Cimento Portland pozolanico CP iv-32	KG	INSUMO	21,00000000	0,80	16,80		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	27,42	82,26		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	20,40	61,20		
						TOTAL (R\$)	466,86	
C.P. 1312205133579 - 05/2022						ARGAMASSA COM ADETIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE _ (AMUNESC)		M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
156 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluido	KG	INSUMO	0,55000000	48,91	26,90		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	27,42	3,87		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01410000	20,40	0,29		
						TOTAL (R\$)	31,06	
C.P. 1312205133582 - 05/2022						VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, 2.1/2", 200PSI, EXTREMIDADES EM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 99624 (Amunesc)		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
12657 - SINAPI/SC 05/2022	Valvula de retencao vertical, de bronze (PN-16), 2 1/2", 200 psi, extremidades com rosca	UN	INSUMO	1,00000000	250,18	250,18		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	20,04	9,11		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45460000	26,41	12,01		
3148 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,03020000	12,90	0,39		
						TOTAL (R\$)	271,69	

C.P. 1312205133590 - 05/2022		BALIZADOR DE JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 100618 (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
863 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	2,00000000	38,07	76,14
11975 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diametro 5/8", comprimento 6", com porca	UN	INSUMO	4,00000000	37,25	149,00
1312205133518 - Cotação 05/2022	097_balizador - 0,30m (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	146,90	146,90
97609 - SINAPI/SC 05/2022	Lâmpada compacta de LED 6 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	18,55	18,55
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,05800000	26,15	27,67
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,43700000	34,56	118,78
					TOTAL (R\$)	537,04
C.P. 1312205133597 - 05/2022		CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS : 0,8X0,8X0,8M E 0,8X0,8X100M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 97933 (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 05/2022	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,14230000	147,43	20,98
5679 - SINAPI/SC 05/2022	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,29010000	57,10	16,56
43439 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa pre-moldada para boca de lobo, em concreto armado, com fck de 25 MPa, com dimensoes 1,10 x 0,65 x 1,00 m (comprimento x largura x altura)	UN	INSUMO	1,00000000	411,76	411,76
43440 - SINAPI/SC 05/2022	Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, com fck de 21 MPa	UN	INSUMO	1,00000000	355,14	355,14
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40270000	27,42	11,04
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31640000	20,40	6,45
88628 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00690000	557,32	3,85
101624 - SINAPI/SC 05/2022	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,05200000	181,27	9,43
					TOTAL (R\$)	835,21

C.P. 1312205133600 - 05/2022		PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, VIGA J E CAIXA DE DESCIDA PLUVIAL, CONCRETO fck - 35 MPA E TAXA DE AÇO COM 115KG/M³ (AMUNESC)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1358 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 17 mm	M2	INSUMO	2,90080000	76,34	221,45	
2692 - SINAPI/SC 05/2022	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,12220000	6,34	0,77	
4517 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	6,63480000	2,44	16,19	
20247 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,30560000	24,50	7,49	
88239 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,81780000	21,36	17,47	
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,08880000	26,58	108,68	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	27,42	710,32	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	20,40	528,46	
90586 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	5,53070000	1,34	7,41	
90587 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	15,20930000	0,56	8,52	
91692 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,32480000	26,55	8,62	
91693 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,49290000	25,47	12,55	
92776 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	COMPOSIÇÃO	30,89699000	19,02	587,66	
92762 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	73,07926420	14,29	1.044,30	
91598 - SINAPI/SC 05/2022	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-113. af_06/2019	KG	COMPOSIÇÃO	0,37926421	13,66	5,18	
C.P. 1312205133912 - Composição Própria 05/2022	Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação - SINAPI 99433(amunesc)	m3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	655,70	655,70	
					TOTAL (R\$)	3940,77	
C.P. 1312205133912 - 05/2022		Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação - SINAPI 99433(amunesc)					m3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49300000	27,42	13,52	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,74000000	20,40	15,10	
90586 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12000000	1,34	0,16	
90587 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12600000	0,56	0,07	
11145 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,15000000	545,09	626,85	
					TOTAL (R\$)	655,70	
C.P. 1312205133611 - 05/2022		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 200X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 89863 (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
306 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 200 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	2,00000000	17,02	34,04	
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,14000000	29,88	4,18	
1312204133386 - Cotação 05/2022	004_junção simples, DN 200x200mm, esgoto predial, PVC (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	488,32	488,32	
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44000000	20,04	8,82	
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44000000	26,41	11,62	
					TOTAL (R\$)	546,98	

C.P. 1312205133614 - 05/2022						CHUVEIRO COM DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
38190 - SINAPI/SC 05/2022	Ducha / chuveiro metálico, de parede, articulável, com desviador e ducha manual	UN	INSUMO	1,00000000	314,91	314,91		
3146 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,50	0,07		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44670000	26,41	11,80		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14070000	20,40	2,87		
						TOTAL (R\$)	329,65	
C.P. 1312205133619 - 05/2022						TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -sinapi-89573 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
301 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	3,22	3,22		
296 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,82	1,82		
11655 - SINAPI/SC 05/2022	Te sanitário, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	16,31	16,31		
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	29,88	2,75		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	20,04	3,21		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16000000	26,41	4,23		
						TOTAL (R\$)	31,54	
C.P. 1312205133630 - 05/2022						PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133603 - Cotação 05/2022	176_podotatil inox (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	144,53	144,53		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,40800000	20,40	28,72		
						TOTAL (R\$)	173,25	
C.P. 1312205133638 - 05/2022						FITA FOTOLUMINESCENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4791 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	30,89	2,93		
1312205133610 - Cotação 05/2022	177_fita fotoluminescente 7x3cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,11000000	4,54	5,04		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	27,42	4,69		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	20,40	1,73		
						TOTAL (R\$)	14,39	

C.P. 1312205133641 - 05/2022						FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO ESPELHADO 4+4 - MODULO FIXO - 2 PORTAS DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA - 5350 X 6075 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P24 -				UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)					Total (R\$)	
4377 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	793,00000000	0,29					229,97	
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	21,20000000	827,32					17.539,18	
102184 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	1.728,13					3.456,26	
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	5,55750000	758,79					4.216,98	
39961 - SINAPI/SC 05/2022	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	40,51775000	20,91					847,23	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	55,47750000	27,42					1.521,19	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	27,72250000	20,40					565,54	
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	5,35000000	137,05					733,22	
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	32,50000000	25,60					832,00	
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	32,50000000	19,35					628,88	
102176 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	32,50000000	944,15					30.684,88	
94590 - SINAPI/SC 05/2022	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	17,50000000	18,77					328,48	
42680 - DEINFRA/SC - Edificação 05/2022	Ferragem para janela basculante	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	81,23					81,23	
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_pelicula da linha arquitetonica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	32,50000000	96,31					3.130,08	
					TOTAL (R\$)						64795,12

C.P. 1312205133644 - 05/2022						FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO ESPELHADO 4+4 - MODULO FIXO - PEITORIL DE 1200MM-3 PORTAS DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA - 22.760 X 2400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P23_(AMUNESC)				UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)					Total (R\$)	
4377 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	1.332,82560000	0,29					386,52	
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	46,00000000	827,32					38.056,72	
102184 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	1.728,13					5.184,39	
39961 - SINAPI/SC 05/2022	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	68,09974100	20,91					1.423,97	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	93,24316800	27,42					2.556,73	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	46,59427200	20,40					950,52	
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	23,00000000	137,05					3.152,15	
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	54,62400000	25,60					1.398,37	
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	54,62400000	19,35					1.056,97	
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_pelicula da linha arquitetonica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	54,62400000	96,31					5.260,84	
102176 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	54,62400000	944,15					51.573,25	
94590 - SINAPI/SC 05/2022	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	27,56000000	18,77					517,30	
42680 - DEINFRA/SC - Edificação 05/2022	Ferragem para janela basculante	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	81,23					81,23	
					TOTAL (R\$)						111598,96

C.P. 1312205133645 - 05/2022						PELE DE VIDRO - J7 - 814X186CM - 4 FOLHAS MAXIN-AR E 16 FOLHAS FIXAS, ESQUADRIA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, VIDRO INCOLOR 8MM, PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	15,08931250	827,32	12.483,69		
39961 - SINAPI/SC 05/2022	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	18,81270030	20,91	393,37		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,75863000	27,42	706,30		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,87177000	20,40	262,58		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	8,50000000	137,05	1.164,93		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	15,14000000	25,60	387,58		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	15,14000000	19,35	292,96		
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	15,14000000	96,31	1.458,13		
102176 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	15,14000000	944,15	14.294,43		
94590 - SINAPI/SC 05/2022	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	11,86000000	18,77	222,61		
42680 - DEINFRA/SC - Edificação 05/2022	Ferragem para janela basculante	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	81,23	81,23		
						TOTAL (R\$)	31747,81	
C.P. 1312205133646 - 05/2022						TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 40MM - EPS, COM CHAPA METÁLICA SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA EPOXIDICA NAS DUAS FACES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94216/100729/100751 - QUANTITATIVO ESTRUTURA		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
11029 - SINAPI/SC 05/2022	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação	CJ	INSUMO	4,15000000	2,18	9,05		
43071 - SINAPI/SC 05/2022	Telha termoisolante revestida em aço galvanizado, face superior trapezoidal e face inferior plana (não inclui acessórios de fixação), revest com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, núcleo em poliocianurato (pir) com espessura de 50 mm	M2	INSUMO	1,16000000	267,58	310,39		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02		
100728 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	22,96	45,92		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	38,72	77,44		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03		
						TOTAL (R\$)	445,66	
C.P. 1312205133649 - 05/2022						Telhamento com telha metálica trapezoidal - 40mm, com até 2 águas, incluso içamento e pintura epoxídica na face superior - SINAPI 94213/100729/100751 - quantitativo estr. metálica (Amunesc)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
11068 - SINAPI/SC 05/2022	Telha trapezoidal em alumínio, altura de *38* mm e espessura de 0,7 mm (largura total de 1056 mm e comprimento de 5000 mm)	UN	INSUMO	0,22000000	639,13	140,61		
11029 - SINAPI/SC 05/2022	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação	CJ	INSUMO	4,15000000	2,18	9,05		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09700000	20,40	1,98		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09100000	27,68	2,52		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00130000	25,21	0,03		
100728 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,96	22,96		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72		
						TOTAL (R\$)	215,89	

C.P. 1312205133651 - 05/2022						CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO - 2"_(AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1603 - SINAPI/SC 05/2022	Conector de alumínio tipo prensa cabo, bitola 2", para cabos de diametro de 47,5 a 50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	65,40	65,40		
88243 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16670000	21,92	3,65		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16670000	34,56	5,76		
						TOTAL (R\$)	74,81	

C.P. 1312205133653 - 05/2022						conector de alumínio tipo prensa cabo - 1"		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1600 - SINAPI/SC 05/2022	Conector de alumínio tipo prensa cabo, bitola 1", para cabos de diametro de 22,5 a 25 mm	UN	INSUMO	1,00000000	16,86	16,86		
88243 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16670000	21,92	3,65		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16670000	34,56	5,76		
						TOTAL (R\$)	26,27	

C.P. 1312205133654 - 05/2022						RUFO PARA CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO- 250CM, CHAPA 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- SINAPI 94229 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA (Amunesc)		m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,16100000	31,65	5,10		
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,02500000	21,75	0,54		
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00490000	105,18	0,52		
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,18000000	193,20	34,78		
43106 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	13,00000000	15,62	203,06		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	20,40	12,91		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53900000	27,68	14,92		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46		
						TOTAL (R\$)	272,63	

C.P. 1312205133661 - 05/2022						PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO- 150CM CHAPA 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- SINAPI 94229 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA (Amunesc)		m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,16100000	31,65	5,10		
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,02500000	21,75	0,54		
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00490000	105,18	0,52		
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,18000000	193,20	34,78		
43106 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	1,28000000	15,62	19,99		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53900000	27,68	14,92		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	20,40	12,91		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46		
						TOTAL (R\$)	89,56	

C.P. 1312205133663 - 05/2022						PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA-COMPLETO-SINAPI 100701 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA (Amunesc)	m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4948 - SINAPI/SC 05/2022	Portão de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	1,00000000	532,49	532,49	
37712 - SINAPI/SC 05/2022	Tela arame galvanizado revestido com polímero, malha hexagonal dupla torção, 8 x 10 cm (zn/al revestido com polímero), fio *2,4* mm	M2	INSUMO	1,00000000	85,53	85,53	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45700000	27,42	12,53	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22900000	20,40	4,67	
88627 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01200000	617,33	7,41	
100730 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	22,57	45,14	
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	19,35	38,70	
100709 - SINAPI/SC 05/2022	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", E = 1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	50,80	152,40	
						TOTAL (R\$)	878,87
C.P. 1312205133664 - 05/2022						PORTÃO EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI BRANCA-COMPLETO-QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA (Amunesc)	m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37562 - SINAPI/SC 05/2022	Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas	M2	INSUMO	1,00000000	651,13	651,13	
37712 - SINAPI/SC 05/2022	Tela arame galvanizado revestido com polímero, malha hexagonal dupla torção, 8 x 10 cm (zn/al revestido com polímero), fio *2,4* mm	M2	INSUMO	1,00000000	85,53	85,53	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45700000	27,42	12,53	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22900000	20,40	4,67	
88627 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01200000	617,33	7,41	
100730 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	22,57	45,14	
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,00000000	19,35	38,70	
						TOTAL (R\$)	845,11
C.P. 1312205133665 - 05/2022						CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO DE 1" _AMUNESC	UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2483 - SINAPI/SC 05/2022	Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros	UN	INSUMO	1,00000000	4,26	4,26	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	34,56	1,94	
						TOTAL (R\$)	6,20
C.P. 1312205133666 - 05/2022						CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO - 4" _ (AMUNESC)	UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2485 - SINAPI/SC 05/2022	Conector reto de alumínio para eletroduto de 4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros	UN	INSUMO	1,00000000	53,50	53,50	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	34,56	1,94	
						TOTAL (R\$)	55,44

C.P. 1312205133667 - 05/2022						BICICLETÁRIO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100778 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA (Amunesc)			un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	9,32800000	14,47	134,98				
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	1,79460000	11,80	21,18				
11977 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diametro 1/2", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	6,00000000	17,00	102,00				
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01001034	18,42	0,18				
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05561300	22,48	1,25				
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,42000000	28,07	11,79				
100719 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,42000000	10,43	4,38				
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,42000000	25,60	10,75				
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,42000000	38,72	16,26				
102476 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,02340000	615,69	14,41				
					TOTAL (R\$)		317,18			
C.P. 1312205133668 - 05/2022						Dutos em chapa de aço galvanizado - 22 , considerando isolamento - fornecimento e instalação_(AMUNESC)			M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
11049 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 22, E = 0,80 mm (6,40 kg/m2)	KG	INSUMO	1,06000000	15,53	16,46				
88243 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	21,92	3,09				
88277 - SINAPI/SC 05/2022	Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	24,82	3,50				
39707 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo de espuma de polietileno expandido flexível para isolamento termico de tubulacao de ar condicionado, agua quente, DN 1 1/2", E = 10 mm	M	INSUMO	2,00000000	4,62	9,24				
					TOTAL (R\$)		32,29			
C.P. 1312205133669 - 05/2022						TAMPAO COM CORRENTE, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" - PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_			UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
10905 - SINAPI/SC 05/2022	Tampao com corrente, em latao, engate rapido 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	57,59	57,59				
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	27,42	1,07				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	20,40	0,80				
					TOTAL (R\$)		59,46			
C.P. 1312205133670 - 05/2022						TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)			UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
20964 - SINAPI/SC 05/2022	Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	42,93	42,93				
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	27,42	1,07				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	20,40	0,80				
					TOTAL (R\$)		44,80			

C.P. 1312205133673 - 05/2022							BICICLETÁRIO 02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100778 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA (Amunesc)		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	22,17520000	14,47	320,88			
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	1,76469000	11,80	20,82			
11977 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diametro 1/2", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	4,00000000	17,00	68,00			
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02154590	18,42	0,40			
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11969950	22,48	2,69			
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,04600000	28,07	29,36			
100719 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,04600000	10,43	10,91			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,04600000	25,60	26,78			
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,04600000	38,72	40,50			
102476 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,16200000	615,69	99,74			
					TOTAL (R\$)	620,08			
C.P. 1312205133675 - 05/2022							BANHEIRA DE EMBUTIR 80X45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 86901(Amunesc)		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52710000	44,52	23,47			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26650000	20,40	5,44			
1312205133520 - Cotação 05/2022	080_banheira infantil (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.092,96	1.092,96			
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84580000	21,14	17,88			
					TOTAL (R\$)	1139,75			
C.P. 1312205133684 - 05/2022							LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -SINAPI 95693 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
306 - SINAPI/SC 05/2022	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 200 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	1,00000000	17,02	17,02			
20078 - SINAPI/SC 05/2022	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,00700000	29,88	0,21			
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22000000	20,04	4,41			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22000000	26,41	5,81			
1312204133387 - Cotação 05/2022	005_luva simples - PVC - esgoto - DN 200mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	63,68	63,68			
					TOTAL (R\$)	91,13			
C.P. 1312205133686 - 05/2022							BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 90375 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00900000	72,40	0,65			
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90			
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,13	0,13			
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	20,04	2,38			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	26,41	3,14			
828 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	0,54	0,54			
					TOTAL (R\$)	7,74			

C.P. 1312205133688 - 05/2022		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 32X25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90375 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00900000	72,40	0,65
829 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	1,14	1,14
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,13	0,13
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	20,04	2,38
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	26,41	3,14
					TOTAL (R\$)	8,34
C.P. 1312205133690 - 05/2022		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 60X50MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90375 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00900000	72,40	0,65
818 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 60 x 50 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	6,86	6,86
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,13	0,13
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	20,04	2,38
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	26,41	3,14
					TOTAL (R\$)	14,06
C.P. 1312205133707 - 05/2022		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, 50X40MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90375 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00900000	72,40	0,65
819 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 50 x 40 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	4,08	4,08
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,13	0,13
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	20,04	2,38
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	26,41	3,14
					TOTAL (R\$)	11,28
C.P. 1312205133708 - 05/2022		TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 89627 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,02600000	72,40	1,88
7130 - SINAPI/SC 05/2022	Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	18,45	18,45
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,03300000	82,03	2,71
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,03600000	2,13	0,08
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14400000	20,04	2,89
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14400000	26,41	3,80
					TOTAL (R\$)	29,81

C.P. 1312205133713 - 05/2022						CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 98307 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13		
39600 - SINAPI/SC 05/2022	Conector / tomada fema rj 45, categoria 5 e (cat 5e) para cabos	UN	INSUMO	1,00000000	17,83	17,83		
						TOTAL (R\$)	30,35	
C.P. 1312205133714 - 05/2022						CONECTOR MACHO RJ45- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 98307 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13		
39602 - SINAPI/SC 05/2022	Conector macho rj 45, categoria 5 e (cat 5e) para cabos	UN	INSUMO	1,00000000	1,89	1,89		
						TOTAL (R\$)	14,41	
C.P. 1312205133716 - 05/2022						Caixa PVC, para eletroduto, 4"x2" - fornecimento e instalação -98307(Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1872 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	UN	INSUMO	1,00000000	2,40	2,40		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13		
						TOTAL (R\$)	14,92	
C.P. 1312205133717 - 05/2022						SWITCH (10/100) BASE TX/PoE- 24 PORTAS - 98302 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,20070000	26,15	162,15		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,20070000	34,56	214,30		
39594 - SINAPI/SC 05/2022	Patch panel, 24 portas, categoria 5e, com racks de 19" de largura e 1 u de altura	UN	INSUMO	1,00000000	411,99	411,99		
						TOTAL (R\$)	788,44	
C.P. 1312205133721 - 05/2022						CURVA 90 PVC, LONGA COM ROSCA - 2.1/2" - PARA ELETRODUTO - SINAPI 95811 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
11950 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,00000000	0,22	0,44		
1887 - SINAPI/SC 05/2022	Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	23,91	23,91		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29550000	26,15	7,73		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29550000	34,56	10,21		
						TOTAL (R\$)	42,29	

C.P. 1312205133722 - 05/2022						Caixa PVC, para eletroduto, 4"x4" - fornecimento e instalação -98307 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1873 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	UN	INSUMO	1,00000000	4,78	4,78			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13			
						TOTAL (R\$)		17,30	
C.P. 1312205133723 - 05/2022						Caixa PVC, octogonal, para eletroduto, 4"x4" - fornecimento e instalação -98307 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
12001 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa octogonal de fundo móvel, em PVC, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	UN	INSUMO	1,00000000	6,21	6,21			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13			
						TOTAL (R\$)		18,73	
C.P. 1312205133724 - 05/2022						Caixa PVC, octogonal, para eletroduto, 3"x3" - fornecimento e instalação -98307 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1871 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa octogonal de fundo móvel, em PVC, de 3" x 3", para eletroduto flexível corrugado	UN	INSUMO	1,00000000	4,30	4,30			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13			
						TOTAL (R\$)		16,82	
C.P. 1312205133725 - 05/2022						ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, PARA PAREDES EM DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96369 - ESPESSURA DE 18 CM (Amunesc)		m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
37586 - SINAPI/SC 05/2022	Pino de aço com arruela cônica, diâmetro arruela = *23* mm e comp haste = *27* mm (aço indireta)	CENTO	INSUMO	0,05810000	49,18	2,86			
39419 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	1,81870000	10,28	18,70			
39422 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	5,79990000	11,66	67,63			
39435 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	20,00700000	0,16	3,20			
39437 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 45 mm	UN	INSUMO	20,00700000	0,36	7,20			
39443 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,91490000	0,38	0,35			
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,05490000	22,48	23,71			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26370000	20,40	5,38			
						TOTAL (R\$)		129,03	

C.P. 1312205133730 - 05/2022		ESTRUTURA METÁLICA, COM DUAS GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, PARA PAREDES EM DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96359 -					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
37586 - SINAPI/SC 05/2022	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (aço indireta)	CENTO	INSUMO	0,02900000	49,18	1,43	
39419 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	0,90930000	10,28	9,35	
39422 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	2,89990000	11,66	33,81	
39435 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	20,00770000	0,16	3,20	
39443 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,91490000	0,38	0,35	
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62800000	22,48	14,12	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15700000	20,40	3,20	
					TOTAL (R\$)	65,46	
C.P. 1312205133738 - 05/2022		BANCADA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3,20 X 0,6M- 86889 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,04560000	44,52	46,55	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	12,00000000	0,67	8,04	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04494300	69,25	3,11	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,09464200	20,40	42,73	
11687 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	3,20000000	865,14	2.768,45	
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,18307200	27,24	86,71	
					TOTAL (R\$)	3090,99	
C.P. 1312205133739 - 05/2022		BANCADA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,25x0,7m- 86889 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,91490000	44,52	40,73	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	12,00000000	0,67	8,04	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03692500	69,25	2,56	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,72095000	20,40	35,11	
11689 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,25000000	1.083,97	2.438,93	
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,61520000	27,24	71,24	
					TOTAL (R\$)	2732,01	

C.P. 1312205133741 - 05/2022						ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, PARA PAREDES EM DRYWALL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96359 - ESPESSURA DE 7 CM (Amunesc)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
37586 - SINAPI/SC 05/2022	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (aço indireta)	CENTO	INSUMO	0,02900000	49,18	1,43				
39418 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 48 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	0,90930000	8,43	7,67				
39422 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	2,89990000	11,66	33,81				
39435 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	20,00770000	0,16	3,20				
39443 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,91490000	0,38	0,35				
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62800000	22,48	14,12				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15700000	20,40	3,20				
					TOTAL (R\$)	63,78				
C.P. 1312205133742 - 05/2022						ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96369 - ESPESSURA DE 14 CM (Amunesc)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
37586 - SINAPI/SC 05/2022	Pino de aço com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (aço indireta)	CENTO	INSUMO	0,05810000	49,18	2,86				
39422 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	5,79990000	11,66	67,63				
39435 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	20,00770000	0,16	3,20				
39437 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 45 mm	UN	INSUMO	20,00770000	0,36	7,20				
39443 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	0,91490000	0,38	0,35				
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,05490000	22,48	23,71				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26370000	20,40	5,38				
39418 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil guia, formato u, em aço zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 48 x 3000 mm (L x C)	M	INSUMO	1,81870000	8,43	15,33				
					TOTAL (R\$)	125,66				
C.P. 1312205133747 - 05/2022						EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO DE INTERTRAVADO DE PLACA DRENANTE DE CONCRETO, ESPESSURA DE 6CM - 92393 (AMUNESC)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
4741 - SINAPI/SC 05/2022	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,06450000	83,16	5,36				
88260 - SINAPI/SC 05/2022	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12590000	27,24	3,43				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12590000	20,40	2,57				
91277 - SINAPI/SC 05/2022	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00410000	11,57	0,05				
91278 - SINAPI/SC 05/2022	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05890000	0,58	0,03				
91283 - SINAPI/SC 05/2022	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01350000	12,12	0,16				
91285 - SINAPI/SC 05/2022	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,04950000	0,80	0,04				
40671 - SINAPI/SC 05/2022	Placa/piso de concreto poroso/ pavimento permeavel/bloco drenante de concreto, 40 cm x 40 cm, E = 6 cm, cor natural	M2	INSUMO	1,01740000	68,09	69,27				
100324 - SINAPI/SC 05/2022	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,08000000	135,34	10,83				
					TOTAL (R\$)	91,74				

C.P. 1312205133761 - 05/2022						TAMPAO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03950000	27,42	1,08			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03950000	20,40	0,81			
6240 - SINAPI/SC 05/2022	Tampao fofu simples com base, classe D400 carga max 40 t, redondo, tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto (com inscricao em relevo do tipo de rede)	UN	INSUMO	1,00000000	662,01	662,01			
						TOTAL (R\$)		663,90	
C.P. 1312205133763 - 05/2022						TAMPAO FOFU SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03950000	27,42	1,08			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03950000	20,40	0,81			
21071 - SINAPI/SC 05/2022	Tampao fofu simples com base, classe A15 carga max 1,5 t, 400 x 400 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	UN	INSUMO	1,00000000	201,55	201,55			
						TOTAL (R\$)		203,44	
C.P. 1312205133764 - 05/2022						MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR ELETRICO, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.-ORSE/SE-11333		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	34,56	86,40			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,50000000	26,15	65,38			
730 - SINAPI/SC 05/2022	Motobomba autoescorvante motor eletrico trifasico 7,4hp boca diametro de succao x recalque: 2"x2", hm/ q = 10 m / 73,5 m3/h a 28 m / 8,2 m3 /h	UN	INSUMO	1,00000000	6.114,81	6.114,81			
						TOTAL (R\$)		6266,59	
C.P. 1312205133768 - 05/2022						CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1051 - SINAPI/SC 05/2022	Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 4"	UN	INSUMO	1,00000000	70,71	70,71			
11267 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	UN	INSUMO	2,00000000	0,95	1,90			
39996 - SINAPI/SC 05/2022	Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm)	M	INSUMO	0,16640000	4,81	0,80			
39997 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,48	0,96			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04148470	26,15	1,08			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37340000	34,56	12,90			
						TOTAL (R\$)		88,35	

C.P. 1312205133772 - 05/2022		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39235 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 70 mm ²	M	INSUMO	1,01500000	62,40	63,34
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10070000	26,15	2,63
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10070000	34,56	3,48
					TOTAL (R\$)	69,50
C.P. 1312205133774 - 05/2022		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	26,15	1,82
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	34,56	2,41
901 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre unipolar 35 mm ² , blindado, isolamento 12/20 kV EPR, cobertura em PVC	M	INSUMO	1,01500000	87,07	88,38
					TOTAL (R\$)	92,66
C.P. 1312205133778 - 05/2022		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39236 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 95 mm ²	M	INSUMO	1,01500000	81,80	83,03
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12280000	26,15	3,21
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12280000	34,56	4,24
					TOTAL (R\$)	90,53
C.P. 1312205133783 - 05/2022		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	26,15	2,17
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	34,56	2,87
39234 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm ²	M	INSUMO	1,01500000	44,37	45,04
					TOTAL (R\$)	50,13

C.P. 1312205133789 - 05/2022						ARRUELA EM ALUMINIO, COM BUCHA 2.1/2, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_(AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
39214 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 2 1/2", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	3,76	3,76		
39180 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha em alumínio, com rosca, de 2 1/2", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	6,27	6,27		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13		
						TOTAL (R\$)	22,55	
C.P. 1312205133792 - 05/2022						ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM_(AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
11270 - SINAPI/SC 05/2022	Abraçadeira de latak para fixacao de cabo para-raio, dimensoes 32 x 24 x 24 mm	UN	INSUMO	1,00000000	4,11	4,11		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36750000	26,15	9,61		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36750000	34,56	12,70		
						TOTAL (R\$)	26,42	
C.P. 1312205133793 - 05/2022						TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12_(AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1581 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	1,00000000	10,23	10,23		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54600000	26,15	14,28		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,54600000	34,56	18,87		
						TOTAL (R\$)	43,38	
C.P. 1312205133794 - 05/2022						ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO_(AMUNESC)		KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00160000	26,15	0,04		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00101000	34,56	0,03		
43054 - SINAPI/SC 05/2022	Aco CA-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	1,00000000	11,16	11,16		
43132 - SINAPI/SC 05/2022	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,00250000	28,00	0,07		
						TOTAL (R\$)	11,30	
C.P. 1312205133795 - 05/2022						ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO_(AMUNESC)		KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00101000	26,15	0,03		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00160000	34,56	0,06		
34341 - SINAPI/SC 05/2022	Aco CA-25, 32,0 mm, vergalhao	KG	INSUMO	1,00000000	12,58	12,58		
43132 - SINAPI/SC 05/2022	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,00250000	28,00	0,07		
						TOTAL (R\$)	12,74	

C.P. 1312205133796 - 05/2022		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8_(AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1577 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	1,00000000	2,73	2,73
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	26,15	0,71
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	34,56	0,93
					TOTAL (R\$)	4,37
C.P. 1312205133797 - 05/2022		PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA_(AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4344 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso frances metrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm, com porca sextavada e arruela de pressao media	UN	INSUMO	1,00000000	32,51	32,51
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	37,24
C.P. 1312205133798 - 05/2022		PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM_(AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
40552 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4? (6,35 mm) x 25 mm	CENTO	INSUMO	0,01000000	74,24	0,74
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	5,47
C.P. 1312205133799 - 05/2022		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM_(AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4377 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,29	0,29
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	5,02
C.P. 1312205133800 - 05/2022		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO_(AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
867 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,01500000	53,01	53,81
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	26,15	2,17
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	34,56	2,87
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
					TOTAL (R\$)	58,90

C.P. 1312205133801 - 05/2022		CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO _(AMUNESC)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	26,15	1,82	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	34,56	2,41	
863 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,01500000	38,07	38,64	
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05	
					TOTAL (R\$)	42,92	
C.P. 1312205133807 - 05/2022		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 93673 (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1575 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	3,00000000	1,75	5,25	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56770000	26,15	14,85	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,56770000	34,56	19,62	
34714 - SINAPI/SC 05/2022	Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a	UN	INSUMO	1,00000000	76,61	76,61	
					TOTAL (R\$)	116,33	
C.P. 1312205133808 - 05/2022		QUADRO DE MEDIÇÃO-CELESC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 101946(Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1062 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	337,62	337,62	
101946 - SINAPI/SC 05/2022	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	207,96	207,96	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,66020000	26,15	95,71	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,66020000	34,56	126,50	
					TOTAL (R\$)	767,79	
C.P. 1312205133809 - 05/2022		BANCADA DE GRANITO, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO?SINAPI 86889 - 1,95*0,4M E 1,20*0,6M- LACTÁRIO (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,01423200	44,52	45,15	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02	
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,75493100	633,96	1.112,56	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04093400	69,25	2,83	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70	
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,89913600	21,14	61,29	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90779600	20,40	38,92	
					TOTAL (R\$)	1332,47	

C.P. 1312205133810 - 05/2022		152_BANCADA DE GRANITO, PARA CUBA INOX, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- BANHEIRO INFANTIL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 - 2,15*0,7M (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,04560000	44,52	46,55
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,91352000	633,96	1.213,10
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04220000	69,25	2,92
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,98880000	21,14	63,18
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,96680000	20,40	40,12
					TOTAL (R\$)	1437,59
C.P. 1312205133811 - 05/2022		BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO, COM CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR-4UND, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- ATELIÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI 86889/86938/86922 - 2,4 X 0,45M (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,85739200	44,52	38,17
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,48639500	633,96	942,31
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03460400	69,25	2,40
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,45081600	21,14	51,81
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,61277600	20,40	32,90
86938 - SINAPI/SC 05/2022	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	4,00000000	415,26	1.661,04
					TOTAL (R\$)	2800,35
C.P. 1312205133812 - 05/2022		BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO, COM CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR-2UND, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA-BANHEIRO INFANTIL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SINAPI 86889/86938/86922 - 1,20 X 0,6MM (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52280000	44,52	23,28
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,97686000	633,96	619,29
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02110000	69,25	1,46
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,49440000	21,14	31,59
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,98340000	20,40	20,06
86938 - SINAPI/SC 05/2022	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	415,26	830,52
					TOTAL (R\$)	1597,92

C.P. 1312205133813 - 05/2022		LUMINÁRIA PLAFON DE LED - 60X60CM - PARA DUAS LAMPADAS DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI - 97583 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38770 - SINAPI/SC 05/2022	Luminaria plafon redondo com vidro fosco diametro *30* cm, para 2 lampadas, base e27, potencia maxima 40/60 W (nao inclui lampadas)	UN	INSUMO	1,00000000	109,39	109,39
100903 - SINAPI/SC 05/2022	Lâmpada tubular LED de 18/20 W, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_p	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	34,75	69,50
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15190000	26,15	3,97
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36450000	34,56	12,60
					TOTAL (R\$)	195,46
C.P. 1312205133815 - 05/2022		FORRO MINERAL COM PLACAS 625MMX625MM ESPESSURA DE 16 MM, COM PINTURA ANTIMOFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 96113 (Amunesc)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
345 - SINAPI/SC 05/2022	Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24mm (0,009 kg/m)	KG	INSUMO	0,02500000	39,94	1,00
40547 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,03080000	43,30	1,33
88269 - SINAPI/SC 05/2022	Gesseiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63130000	27,03	17,06
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31560000	20,40	6,44
39513 - SINAPI/SC 05/2022	Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, E = 15/16 mm, borda rebaixada, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado	M2	INSUMO	1,07400000	158,41	170,13
					TOTAL (R\$)	195,96
C.P. 1312205133818 - 05/2022		CABO DE ALUMINIO CA 2 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- SINAPI 92986 (Amunesc)				KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07300000	26,15	1,91
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07300000	34,56	2,52
37409 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de aluminio nu com alma de aco, bitola 2/0 AWG	KG	INSUMO	1,00000000	29,46	29,46
					TOTAL (R\$)	33,94

C.P. 1312205133820 - 05/2022						PISO DE CONCRETO ALISADO, E.=8CM, ARMADO COM TELA Q283, considerando alisamento mecânico - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94995 E 98680 (AMUNESC)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
3777 - SINAPI/SC 05/2022	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1,12800000	1,68	1,90				
4460 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,25000000	9,24	2,31				
4517 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,20000000	2,44	0,49				
34492 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,09700000	461,00	44,72				
88262 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18050000	27,99	5,05				
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,52780000	27,42	14,47				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,73930000	20,40	15,08				
43127 - SINAPI/SC 05/2022	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,12240000	53,29	59,81				
1379 - SINAPI/SC 05/2022	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,50000000	0,73	0,37				
3671 - SINAPI/SC 05/2022	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	M	INSUMO	1,67000000	1,10	1,84				
95276 - SINAPI/SC 05/2022	Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 HP - CHP diurno. af_09/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,59000000	2,78	1,64				
87299 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04400000	447,49	19,69				
						TOTAL (R\$)		167,37		
C.P. 1312205133822 - 05/2022						Cabo de Cobre EPR-1kV flex 90°-70mm² - fornecimento e instalação - sinapi 92986 (Amunesc)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05				
39266 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 70 mm2	M	INSUMO	1,01500000	204,89	207,96				
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07300000	26,15	1,91				
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07300000	34,56	2,52				
						TOTAL (R\$)		212,44		
C.P. 1312205133823 - 05/2022						184_BANCO EM CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM RIPAS DE ITAÚBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
92268 - SINAPI/SC 05/2022	Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	4,48300000	136,67	612,69				
94971 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,19560000	479,07	93,71				
43127 - SINAPI/SC 05/2022	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	3,45120000	53,29	183,91				
98679 - SINAPI/SC 05/2022	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	3,45120000	36,22	125,00				
20213 - SINAPI/SC 05/2022	Viga aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio	M	INSUMO	10,50000000	25,31	265,76				
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	5,97600000	14,47	86,47				
102215 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,02000000	17,36	17,71				
						TOTAL (R\$)		1385,25		

C.P. 1312205133824 - 05/2022						JANELA GUILHOTINA - J01 - ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA- 1X1,5 M, COM VIDRO INCOLOR 6MM, CONSIDERANDO PASSA PRATO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,10X0,33 M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,56000000	758,79	424,92		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,59000000	827,32	488,12		
5093 - SINAPI/SC 05/2022	Levantador de janela guilhotina, em latao cromado	PAR	INSUMO	1,00000000	18,14	18,14		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,15000000	309,61	356,05		
4825 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril/ soleira em marmore, polido, branco comum, L = *25* cm, E = *3* cm, corte reto	M	INSUMO	1,21000000	158,16	191,37		
87283 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00660000	456,92	3,02		
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46090000	21,14	9,74		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22990000	20,40	4,69		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,15000000	25,60	29,44		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,15000000	19,35	22,25		
					TOTAL (R\$)	1547,74		
C.P. 1312205133826 - 05/2022						JANELA FIXA- J03 -ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO INCOLOR 6MM - 1,70 X 1,00M, CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,70000000	827,32	1.406,44		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,70000000	309,61	526,34		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,70000000	25,60	43,52		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,70000000	19,35	32,90		
					TOTAL (R\$)	2009,20		
C.P. 1312205133827 - 05/2022						JANELA COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 1,30 MX1,86M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J05 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94570 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,56000000	394,48	615,39		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,88400000	827,32	731,35		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,30000000	137,05	178,17		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,44400000	309,61	756,69		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,44400000	25,60	62,57		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,44400000	19,35	47,29		
					TOTAL (R\$)	2391,46		

C.P. 1312205133828 - 05/2022						JANELA FIXA - J02 -ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, COM VIDRO INCOLOR 6MM - 1,30 X 1,30M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,69000000	827,32	1.398,17		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,69000000	309,61	523,24		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,69000000	25,60	43,26		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,69000000	19,35	32,70		
					TOTAL (R\$)	1997,37		
C.P. 1312205133829 - 05/2022						JANELA COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 1,30 MX1,86M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J04 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94570 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,56000000	394,48	615,39		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,88400000	827,32	731,35		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,30000000	137,05	178,17		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,41800000	309,61	748,64		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,41800000	25,60	61,90		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,41800000	19,35	46,79		
					TOTAL (R\$)	2382,24		
C.P. 1312205133830 - 05/2022						JANELA COM TRÊS FOLHAS DE CORRER E TRÊS FOLHAS FIXAS, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 2,59MX1,86M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J06 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94570 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	3,05620000	394,48	1.205,61		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,76120000	827,32	1.457,08		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,60000000	137,05	356,33		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	4,81740000	309,61	1.491,52		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	4,81740000	25,60	123,33		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	4,81740000	19,35	93,22		
					TOTAL (R\$)	4727,09		

C.P. 1312205133831 - 05/2022						JANELA COM TRÊS FOLHAS PIVOTANTES, ALUMÍNIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 2,00MX0,58M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J10 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,16000000	758,79	880,20		
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	3,00000000	18,34	55,02		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,00000000	137,05	274,10		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,16000000	309,61	359,15		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,16000000	25,60	29,70		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,16000000	19,35	22,45		
						TOTAL (R\$)	1620,62	
C.P. 1312205133832 - 05/2022						JANELA COM CINCO FOLHAS PIVOTANTE, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 2,65MX0,58M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J11 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,53700000	758,79	1.166,26		
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	5,00000000	18,34	91,70		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,65000000	137,05	363,18		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,53700000	309,61	475,87		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,53700000	25,60	39,35		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,53700000	19,35	29,74		
						TOTAL (R\$)	2166,10	
C.P. 1312205133833 - 05/2022						JANELA COM TRÊS FOLHAS MAXIN-AR, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 1,80MX0,58M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J09 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,04400000	758,79	792,18		
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	3,00000000	18,34	55,02		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,80000000	137,05	246,69		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,04400000	309,61	323,23		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,04400000	25,60	26,73		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,04400000	19,35	20,20		
						TOTAL (R\$)	1464,05	

C.P. 1312205133834 - 05/2022						JANELA COM OITO FOLHAS BASCULANTES, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 1,41MX1,16M - CONSIDERANDO TELA MOSQUITEIRA DE 1,41X1,16M, PEITORIL DE GRANITO -J16 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
34377 - SINAPI/SC 05/2022	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (A x L), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro, sem guarnicao	UN	INSUMO	8,00000000	222,61	1.780,88			
36887 - SINAPI/SC 05/2022	Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alkalino, malha 10 x 10 mm	M2	INSUMO	1,63560000	14,45	23,63			
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,63560000	827,32	1.353,16			
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,45800000	309,61	451,41			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,45800000	25,60	37,32			
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,45800000	19,35	28,21			
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,41000000	137,05	193,24			
						TOTAL (R\$)		3867,85	
C.P. 1312205133835 - 05/2022						JANELA COM DOZE FOLHAS BASCULANTES, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 2,00X1,08M - CONSIDERANDO TELA MOSQUITEIRA DE 2,06X1,16M, PEITORIL DE GRANITO -J17 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
34377 - SINAPI/SC 05/2022	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (A x L), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro, sem guarnicao	UN	INSUMO	12,00000000	222,61	2.671,32			
36887 - SINAPI/SC 05/2022	Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alkalino, malha 10 x 10 mm	M2	INSUMO	2,38960000	14,45	34,53			
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	2,38960000	827,32	1.976,96			
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,16000000	309,61	668,76			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,16000000	25,60	55,30			
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,16000000	19,35	41,80			
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,10000000	137,05	287,81			
						TOTAL (R\$)		5736,48	
C.P. 1312205133836 - 05/2022						JANELA COM DEZESSEIS FOLHAS BASCULANTES COM DUAS FOLHAS FIXAS, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 3,00X1,10M - CONSIDERANDO TELA MOSQUITEIRA DE 3,06X1,16M, PEITORIL DE GRANITO -J18 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
34377 - SINAPI/SC 05/2022	Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (A x L), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro, sem guarnicao	UN	INSUMO	16,00000000	222,61	3.561,76			
36887 - SINAPI/SC 05/2022	Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alkalino, malha 10 x 10 mm	M2	INSUMO	3,54960000	14,45	51,29			
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	4,42960000	827,32	3.664,70			
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,30000000	309,61	1.021,71			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,30000000	25,60	84,48			
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,30000000	19,35	63,86			
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	3,10000000	137,05	424,86			
						TOTAL (R\$)		8872,66	

C.P. 1312205133837 - 05/2022							Caixa de inspeção em Concreto com tampa e fundo-60x50x80cm-fornecimento e instalação (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
5678 - SINAPI/SC 05/2022	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,14230000	147,43	20,98				
5679 - SINAPI/SC 05/2022	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,29010000	57,10	16,56				
43437 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	513,23	513,23				
41616 - SINAPI/SC 05/2022	Tampa de concreto armado para fossa, D = 1,50 m, E = 0,05 m	UN	INSUMO	1,00000000	268,28	268,28				
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40270000	27,42	11,04				
88628 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00690000	557,32	3,85				
101624 - SINAPI/SC 05/2022	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,05200000	181,27	9,43				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31640000	20,40	6,45				
					TOTAL (R\$)	849,82				
C.P. 1312205133838 - 05/2022							JANELA COM DUAS FOLHAS VENEZIANAS FIXAS E UMA FOLHA VENEZIANA DE ABRIR, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - 3,51MX1,68MM - PEITORIL DE GRANITO -J19 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
94580 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio de correr com 6 folhas (2 venezianas fixas, 2 venezianas de correr e 2 para vidro), com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	5,04000000	626,19	3.156,00				
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,85680000	894,65	766,54				
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	11,79360000	25,60	301,92				
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	11,79360000	19,35	228,21				
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	3,70000000	137,05	507,09				
					TOTAL (R\$)	4959,76				
C.P. 1312205133839 - 05/2022							FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO , Ø 65MM, COMPRIMENTO DE 3,5M -CIGA-CP01525 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	20,40	40,80				
88277 - SINAPI/SC 05/2022	Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,82	24,82				
94975 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06000000	483,64	29,02				
7696 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	3,50000000	95,32	333,62				
34721 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm	M2	INSUMO	0,35000000	907,20	317,52				
					TOTAL (R\$)	745,78				
C.P. 1312205133840 - 05/2022							PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- SINAPI 101548 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletrícista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00687710	26,15	0,18				
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06190000	34,56	2,14				
4276 - SINAPI/SC 05/2022	Para-raios de distribuicao, tensao nominal 15 kv, corrente nominal de descarga 5 kA	UN	INSUMO	1,00000000	215,49	215,49				
					TOTAL (R\$)	217,81				

C.P. 1312205133842 - 05/2022		PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA, CONSIDERANDO PINTURA ESMALTE ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825 - P10 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2432 - SINAPI/SC 05/2022	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	29,42	88,26	
11055 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	INSUMO	19,80000000	0,09	1,78	
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75	
90806 - SINAPI/SC 05/2022	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	423,96	423,96	
100659 - SINAPI/SC 05/2022	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	12,35	123,50	
102193 - SINAPI/SC 05/2022	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,67500000	2,01	7,39	
102197 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,67500000	28,08	103,19	
102219 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,67500000	16,01	58,84	
91306 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	141,96	141,96	
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,70000000	107,82	75,47	
1312209140182 - Cotação 05/2022	Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 700 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido	UND	INSUMO	1,00000000	349,99	349,99	
					TOTAL (R\$)	1459,97	
C.P. 1312205133843 - 05/2022		BANCADA DE GRANITO, PARA LAVATÓRIO, COM CUBAS DE LOUÇA DE EMBUTIR-3UND, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,74760400	44,52	33,28	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	9,00000000	0,67	6,03	
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,28660100	633,96	815,65	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03017300	69,25	2,09	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	33,85	101,55	
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,13699200	21,14	45,18	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,40626200	20,40	28,69	
86938 - SINAPI/SC 05/2022	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	415,26	1.245,78	
					TOTAL (R\$)	2278,25	

C.P. 1312205133844 - 05/2022						PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA, CONSIDERANDO PINTURA ESMALTE ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825 - P11 (AMUNESC)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
2432 - SINAPI/SC 05/2022	Dobradica em aço/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	29,42	88,26			
11055 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	INSUMO	19,80000000	0,09	1,78			
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75			
90806 - SINAPI/SC 05/2022	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	423,96	423,96			
100659 - SINAPI/SC 05/2022	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	12,35	123,50			
102193 - SINAPI/SC 05/2022	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	2,01	8,44			
102197 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	28,08	117,94			
102219 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	16,01	67,24			
91306 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	141,96	141,96			
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,80000000	107,82	86,26			
39504 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, núcleo sólido, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	399,63	399,63			
						TOTAL (R\$)	1544,60		
C.P. 1312205133845 - 05/2022						Placa de Sinalização de Emergência Fotoluminescente, com indicação da saída de emergência, com contemplação do pistograma (seta, ou imagem) modelo 25x16cm-ciga cp 06722 (Amunesc)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
37539 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,18340000	18,00	21,30			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	20,40	4,08			
						TOTAL (R\$)	25,38		
C.P. 1312205133846 - 05/2022						PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM,-PCD- ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA, CONSIDERANDO PINTURA ESMALTE ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825 - P12-PCD (AMUNESC)			UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
2432 - SINAPI/SC 05/2022	Dobradica em aço/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	29,42	88,26			
11055 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	INSUMO	19,80000000	0,09	1,78			
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75			
90806 - SINAPI/SC 05/2022	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	423,96	423,96			
100659 - SINAPI/SC 05/2022	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,00000000	12,35	123,50			
102193 - SINAPI/SC 05/2022	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	2,01	8,44			
102197 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	28,08	117,94			
102219 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	16,01	67,24			
91306 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	141,96	141,96			
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,80000000	107,82	86,26			
11026 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	9,98400000	14,95	149,26			
100870 - SINAPI/SC 05/2022	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,80000000	325,91	260,73			
39504 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, núcleo sólido, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	399,63	399,63			
						TOTAL (R\$)	1954,59		

C.P. 1312205133847 - 05/2022						Placa de Sinalização de Emergência Fotoluminescente, com indicação da saída de emergência, com contemplação do pictograma (seta, ou imagem) modelo 50x32cm-ciga cp 06722 (Amunesc)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)						
37558 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	2,00000000	33,56	67,12						
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	20,40	8,16						
						TOTAL (R\$)		75,28				
C.P. 1312205133850 - 05/2022						REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Amunesc)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)						
20972 - SINAPI/SC 05/2022	Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio predial	UN	INSUMO	1,00000000	78,53	78,53						
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	20,04	17,03						
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	26,41	22,45						
						TOTAL (R\$)		118,01				
C.P. 1312205133852 - 05/2022						PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, COM VISOR- COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA, CONSIDERANDO PINTURA ESMALTE ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825/102235 - P13 (AMUNESC)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)						
2432 - SINAPI/SC 05/2022	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	29,42	88,26						
11055 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	INSUMO	19,80000000	0,09	1,78						
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88						
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75						
90806 - SINAPI/SC 05/2022	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	423,96	423,96						
100659 - SINAPI/SC 05/2022	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,20000000	12,35	125,97						
102193 - SINAPI/SC 05/2022	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,72500000	2,01	9,50						
102197 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,72500000	28,08	132,68						
102219 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,72500000	16,01	75,65						
91306 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	141,96	141,96						
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,80000000	107,82	86,26						
39504 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, núcleo sólido, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	399,63	399,63						
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,52080000	309,61	161,24						
						TOTAL (R\$)		1732,52				

C.P. 1312205133861 - 05/2022					PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, COM VISOR-COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA, CONSIDERANDO PINTURA ESMALTE ACETINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825/102235 - P14 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2432 - SINAPI/SC 05/2022	Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	29,42	88,26	
11055 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	INSUMO	19,80000000	0,09	1,78	
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75	
90806 - SINAPI/SC 05/2022	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	423,96	423,96	
100659 - SINAPI/SC 05/2022	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	M	COMPOSIÇÃO	10,20000000	12,35	125,97	
102193 - SINAPI/SC 05/2022	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,72500000	2,01	9,50	
102197 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,72500000	28,08	132,68	
102219 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	4,72500000	16,01	75,65	
91306 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	141,96	141,96	
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,90000000	107,82	97,04	
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bagueete. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,52080000	309,61	161,24	
39505 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	453,26	453,26	
					TOTAL (R\$)	1796,93	

C.P. 1312205133864 - 05/2022		ABRIGO COMPLETO PARA 4 CILINDROS DE GÁS - 45 KG - DIMENSÕES - 80CM X 240CM X 180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DEINFRA				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,52000000	21,92	77,16
88245 - SINAPI/SC 05/2022	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,21000000	27,24	32,96
88262 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,00000000	27,99	195,93
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,52000000	26,41	92,96
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	27,99000000	27,42	767,49
88310 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,89000000	27,40	133,99
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	40,00000000	20,40	816,00
43132 - SINAPI/SC 05/2022	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,40000000	28,00	11,20
34449 - SINAPI/SC 05/2022	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	2,65000000	12,19	32,30
43061 - SINAPI/SC 05/2022	Aco CA-60, 4,2 mm ou 5,0 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	10,83000000	10,30	111,55
370 - SINAPI/SC 05/2022	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,75300000	125,00	94,13
4718 - SINAPI/SC 05/2022	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,41600000	88,50	36,82
1106 - SINAPI/SC 05/2022	Cal hidratada CH-I para argamassas	KG	INSUMO	67,86000000	0,65	44,11
1162 - SINAPI/SC 05/2022	CAP ou tampao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	6,31	6,31
1163 - SINAPI/SC 05/2022	CAP ou tampao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4"	UN	INSUMO	2,00000000	8,16	16,32
1379 - SINAPI/SC 05/2022	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	200,54000000	0,73	146,39
7697 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo aco galvanizado com costura, classe média, DN 1.1/2", E = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	4,00000000	66,10	264,40
11751 - SINAPI/SC 05/2022	Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1 1/2 " (ref 1552-b)	UN	INSUMO	4,00000000	107,73	430,92
6297 - SINAPI/SC 05/2022	Te de ferro galvanizado, de 1 1/2"	UN	INSUMO	5,00000000	48,93	244,65
3148 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	1,21800000	12,90	15,71
3458 - SINAPI/SC 05/2022	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2"	UN	INSUMO	3,00000000	37,99	113,97
4209 - SINAPI/SC 05/2022	Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2"	UN	INSUMO	4,00000000	26,41	105,64
10413 - SINAPI/SC 05/2022	Valvula de retencao vertical, de bronze (PN-16), 3/4", 200 psi, extremidades com rosca	UN	INSUMO	4,00000000	56,74	226,96
4948 - SINAPI/SC 05/2022	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	3,78000000	532,49	2.012,81
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	7,56000000	25,60	193,54
100728 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	7,56000000	22,96	173,58
5067 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aco polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	KG	INSUMO	13,43000000	23,58	316,68
3992 - SINAPI/SC 05/2022	Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regio	M	INSUMO	1,53000000	30,39	46,50
92689 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	58,13	58,13
92690 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	COMPOSIÇÃO	3,00000000	82,28	246,84
10408 - SINAPI/SC 05/2022	Valvula de retencao horizontal, de bronze (PN-25), 2", 400 psi, tampa de porca de uniao, extremidades com rosca	UN	INSUMO	2,00000000	281,99	563,98
10418 - SINAPI/SC 05/2022	Valvula de retencao vertical, de bronze (PN-16), 1", 200 psi, extremidades com rosca	UN	INSUMO	4,00000000	61,99	247,96
11732 - SINAPI/SC 05/2022	Grelha fixa, PVC cromada, redonda, 150 mm, para ralos e caixas	UN	INSUMO	4,00000000	26,93	107,72
98546 - SINAPI/SC 05/2022	Impermeabilização de superficie com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm. af_06/2018	M2	COMPOSIÇÃO	2,34000000	102,46	239,76
652 - SINAPI/SC 05/2022	Bloco de vedacao de concreto celular autoclavado 20 x 30 x 60 cm (e x a x c)	M2	INSUMO	6,85000000	136,37	934,13
7311 - SINAPI/SC 05/2022	Tinta esmalte sintetico premium acetinado	L	INSUMO	7,00000000	37,99	265,93
					TOTAL (R\$)	9425,43

C.P. 1312205133865 - 05/2022		PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,7X1,6M - PINTADA NA COR BRANCO - COMPLETA?FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P06 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,12000000	894,65	1.002,01	
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	3,90000000	31,61	123,28	
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,24000000	38,72	86,73	
					TOTAL (R\$)	1267,08	
C.P. 1312205133866 - 05/2022		PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,8X2,1M - PINTADA NA COR BRANCO - COMPLETA, COM FERRAGENS E SOLEIRA EM GRANITO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P07 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,68000000	894,65	1.503,01	
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5,00000000	31,61	158,05	
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,36000000	38,72	130,10	
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,80000000	107,82	86,26	
					TOTAL (R\$)	1932,48	
C.P. 1312205133867 - 05/2022		PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,9X2,1M - PINTADA NA COR BRANCO - COMPLETA, COM FERRAGENS E SOLEIRA EM GRANITO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P08 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,89000000	894,65	1.690,89	
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5,10000000	31,61	161,21	
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,78000000	38,72	146,36	
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,90000000	107,82	97,04	
					TOTAL (R\$)	2150,56	
C.P. 1312205133868 - 05/2022		PORTA VENEZIANA DE ABRIR E JANELA FIXA EM ALUMINIO PARA VIDRO - 0,9X2,9M - PINTADA NA COR BRANCO - COMPLETA, COM FERRAGENS, VIDRO 6MM E SOLEIRA EM GRANITO?FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P09 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,89000000	894,65	1.690,89	
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5,10000000	31,61	161,21	
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,78000000	38,72	146,36	
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,90000000	107,82	97,04	
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alisar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,72000000	827,32	595,67	
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,72000000	309,61	222,92	
					TOTAL (R\$)	2969,15	

C.P. 1312205133869 - 05/2022		BOX EM VIDRO TEMPERADO - 0,8 X0,8M, COM ALTURA DE 2,00 - COMPLETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	1,00000000	146,24	146,24	
5031 - SINAPI/SC 05/2022	Vidro temperado incolor para porta de abrir, E = 10 mm (sem ferragens e sem colocacao)	M2	INSUMO	1,60000000	348,86	558,18	
102235 - SINAPI/SC 05/2022	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,60000000	408,81	654,10	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,16200000	20,40	64,50	
88325 - SINAPI/SC 05/2022	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,25300000	21,50	69,94	
					TOTAL (R\$)	1492,96	
C.P. 1312205133873 - 05/2022		TANQUE DE INOX COM ESFREGADOR - 40X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 86874(Amunesc)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4351 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	4,00000000	26,42	105,68	
11688 - SINAPI/SC 05/2022	Tanque aço inoxidavel (aço 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22" cm	UN	INSUMO	1,00000000	398,88	398,88	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03900000	69,25	2,70	
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82260000	26,41	21,72	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34460000	20,40	7,03	
					TOTAL (R\$)	536,01	
C.P. 1312205133874 - 05/2022		BANCADA DE GRANITO, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- APOIO DO TROCADOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 -1,1 X 0,5M (Amunesc)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,43915200	44,52	19,55	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02	
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5" cm	M2	INSUMO	0,75676500	633,96	479,76	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01772400	69,25	1,23	
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,25529600	21,14	26,54	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82605600	20,40	16,85	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70	
					TOTAL (R\$)	615,65	
C.P. 1312205133875 - 05/2022		150_ BANCADA DE GRANITO, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 - 2,15*0,7M E 1,95*0,4M- FRALDÁRIO (Amunesc)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,72524000	44,52	76,81	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02	
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5" cm	M2	INSUMO	2,95068000	633,96	1.870,61	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,06963000	69,25	4,82	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70	
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,93152000	21,14	104,25	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,24522000	20,40	66,20	
					TOTAL (R\$)	2194,41	

C.P. 1312205133880 - 05/2022		PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA FUNDAÇÃO (TABELA-BLOCOS DA FUNDAÇÃO), CONCRETO fck -50MPA E TAXA DE AÇO COM 143,5KG/M³ - SINAPI 97737(Amunesc)				M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1358 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 17 mm	M2	INSUMO	2,90080000	76,34	221,45
2692 - SINAPI/SC 05/2022	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,12220000	6,34	0,77
4517 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	6,63480000	2,44	16,19
20247 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,30560000	24,50	7,49
88239 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,81780000	21,36	17,47
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,08880000	26,58	108,68
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	27,42	710,32
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	20,40	528,46
90586 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	5,53070000	1,34	7,41
90587 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	15,20930000	0,56	8,52
91692 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,32480000	26,55	8,62
91693 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,49290000	25,47	12,55
96549 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017	KG	COMPOSIÇÃO	50,47220000	13,82	697,53
34483 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c50, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,00000000	626,17	626,17
96547 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	COMPOSIÇÃO	97,30924200	13,21	1.285,46
100952 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	25,00000000	2,75	68,75
101009 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	T	COMPOSIÇÃO	2,50000000	41,68	104,20
					TOTAL (R\$)	4430,04

C.P. 1312205133888 - 05/2022		247_PÉÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA PILARES (TABELA-VIGAS E PILARES), CONCRETO fck - 35 MPA/50 MPA E TAXA DE AÇO COM 41,3 KG/M³ (Amunesc) - SINAPI 97737				M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1358 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 17 mm	M2	INSUMO	2,90080000	76,34	221,45
2692 - SINAPI/SC 05/2022	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	INSUMO	0,12220000	6,34	0,77
4517 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	6,63480000	2,44	16,19
20247 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,30560000	24,50	7,49
88239 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,81780000	21,36	17,47
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,08880000	26,58	108,68
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	27,42	710,32
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	20,40	528,46
90586 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	5,53070000	1,34	7,41
90587 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	15,20930000	0,56	8,52
91692 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,32480000	26,55	8,62
91693 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,49290000	25,47	12,55
100952 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	25,00000000	2,75	68,75
101009 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	T	COMPOSIÇÃO	2,50000000	41,68	104,20
34483 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c50, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,31108790	626,17	194,79
11145 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,68891210	545,09	375,52
92759 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	3,24991310	17,47	56,78
92760 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	5,32533890	16,69	88,88
92761 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,28084810	15,86	4,45
92762 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,38581860	14,29	5,51
92763 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	3,76607580	12,12	45,64
92764 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	8,98366350	11,61	104,30
92765 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	19,31456400	13,10	253,02
					TOTAL (R\$)	2949,77
C.P. 1312205133903 - 05/2022		CINTA DE AMARRAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO , ARMADA COM 4Ø8MM E PREENCHIDA POR GRAUTE FCK -25MPa - SINAPI 93205 - (AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87294 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00140000	476,00	0,67
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25300000	27,42	6,94
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12600000	20,40	2,57
92793 - SINAPI/SC 05/2022	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	KG	COMPOSIÇÃO	1,60000000	12,90	20,64
658 - SINAPI/SC 05/2022	Canaleta de concreto 9 x 19 x 19 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	5,34000000	1,73	9,24
90280 - SINAPI/SC 05/2022	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,3:1,6 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01860000	601,38	11,19
					TOTAL (R\$)	51,25

C.P. 1312205133906 - 05/2022		PATCH CORD CATEGORIA 5 e. - 1,5M - (AMUNESC)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39604 - SINAPI/SC 05/2022	Patch cord (cabo de rede), categoria 5 e (cat 5e) utp, 24 AWG, 4 pares, extensao de 1,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	15,07	15,07	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13	
					TOTAL (R\$)	27,59	
C.P. 1312205133909 - 05/2022		RACK FECHADO ENTERPRISE - 12 U X 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (AMUNESC)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39595 - SINAPI/SC 05/2022	Patch panel, 48 portas, categoria 5e, com racks de 19" de largura e 2 u de altura	UN	INSUMO	1,00000000	2.479,06	2.479,06	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,32360000	26,15	322,26	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,32360000	34,56	425,90	
					TOTAL (R\$)	3227,22	
C.P. 1312205133910 - 05/2022		Refletor com Lampada de Led - 30w - (AMUNESC)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39390 - SINAPI/SC 05/2022	Luminaria LED refletor retangular bivoit, luz branca, 30 W	UN	INSUMO	1,00000000	41,02	41,02	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17350000	26,15	4,54	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41650000	34,56	14,39	
					TOTAL (R\$)	59,95	
C.P. 1312205133914 - 05/2022		PLACAS CIMENTÍCIAS PARA ESTRUTURA METÁLICA DAS PAREDES DE DRYWALL-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (Amunesc)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39431 - SINAPI/SC 05/2022	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	2,50270000	0,35	0,88	
39432 - SINAPI/SC 05/2022	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	0,79250000	3,09	2,45	
39434 - SINAPI/SC 05/2022	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	1,03270000	3,86	3,99	
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62800000	22,48	14,12	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15700000	20,40	3,20	
11062 - SINAPI/SC 05/2022	Placa cimenticia lisa E = 10 mm, de 1,20 x *2,50* m (sem amianto)	M2	INSUMO	1,05300000	47,67	50,20	
					TOTAL (R\$)	74,84	

C.P. 1312205133915 - 05/2022		PLACAS GESSO ACARTONADO PARA ESTRUTURA METÁLICA DAS PAREDES DE DRYWALL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (Amunesc)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39413 - SINAPI/SC 05/2022	Placa/ chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	1,05300000	22,30	23,48
39431 - SINAPI/SC 05/2022	Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	2,50270000	0,35	0,88
39432 - SINAPI/SC 05/2022	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	0,79250000	3,09	2,45
39434 - SINAPI/SC 05/2022	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	1,03270000	3,86	3,99
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62800000	22,48	14,12
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15700000	20,40	3,20
					TOTAL (R\$)	48,12
C.P. 1312205133918 - 05/2022		ASSENTO EM MADEIRA TIPO CUMARU - BANCOS INTERNOS - SANITÁRIOS E BANCO REDONDO CONSIDERANDO TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETÂNICO - (Amunesc)				m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5065 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17)	KG	INSUMO	0,00830000	42,09	0,35
6178 - SINAPI/SC 05/2022	Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champagne ou equivalente da região, encaixe macho/fêmea, *10 x 2* cm	M2	INSUMO	1,07500000	197,36	212,16
44396 - SINAPI/SC 05/2022	Cola branca base PVA	KG	INSUMO	0,57500000	27,92	16,05
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	20,40	3,93
88320 - SINAPI/SC 05/2022	Taqueador ou taqueiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46240000	27,99	12,94
102225 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 3 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,04	26,04
					TOTAL (R\$)	271,47
C.P. 1312205133920 - 05/2022		ARRUELA EM ALUMINIO, COM BUCHA E ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,15	0,26
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	34,56	0,35
39209 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	0,66	0,66
39175 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	1,27	1,27
					TOTAL (R\$)	2,54
C.P. 1312205133921 - 05/2022		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2, 5* MM (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11267 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,95	0,95
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,15	0,26
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	34,56	0,35
					TOTAL (R\$)	1,56

C.P. 1312205133924 - 05/2022		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39207 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	1,00000000	1,02	1,02
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,15	0,26
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	34,56	0,35
					TOTAL (R\$)	1,63
C.P. 1312205133926 - 05/2022		BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11945 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S4	UN	INSUMO	1,00000000	0,06	0,06
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	4,79
C.P. 1312205133927 - 05/2022		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11950 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,00000000	0,22	0,22
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	4,95
C.P. 1312205133929 - 05/2022		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7583 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,00000000	0,46	0,46
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	5,19
C.P. 1312205133931 - 05/2022		BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4350 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,01	1,01
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	5,74

C.P. 1312205133932 - 05/2022		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA (Amunesc)				und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
428 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 500 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, com cabeca sextavada e porca	UN	INSUMO	1,00000000	23,43	23,43
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	28,16
C.P. 1312205133933 - 05/2022		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA(Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
430 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	7,27	7,27
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	12,00
C.P. 1312205133934 - 05/2022		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
39997 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,48	0,48
					TOTAL (R\$)	13,00
C.P. 1312205133935 - 05/2022		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4342 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	1,00000000	0,35	0,35
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
					TOTAL (R\$)	12,87
C.P. 1312205133936 - 05/2022		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (Amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39996 - SINAPI/SC 05/2022	Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm)	M	INSUMO	1,00000000	4,81	4,81
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
					TOTAL (R\$)	17,33

C.P. 1312205133939 - 05/2022		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11950 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,00000000	0,22	0,22
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	4,95
C.P. 1312205133941 - 05/2022		BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7583 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,00000000	0,46	0,46
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	5,19
C.P. 1312205133942 - 05/2022		FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) (Amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
404 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao)	M	INSUMO	1,00000000	2,19	2,19
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50
					TOTAL (R\$)	11,85
C.P. 1312205133944 - 05/2022		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4377 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,29	0,29
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50
					TOTAL (R\$)	9,95
C.P. 1312205133946 - 05/2022		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11055 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1")	UN	INSUMO	1,00000000	0,09	0,09
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50
					TOTAL (R\$)	9,75

C.P. 1312205133947 - 05/2022						PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4") - (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
11056 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4 ")	UN	INSUMO	1,00000000	0,09	0,09			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50			
						TOTAL (R\$)	9,75		
C.P. 1312205133948 - 05/2022						PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM - (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
13294 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm	UN	INSUMO	1,00000000	2,38	2,38			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50			
						TOTAL (R\$)	12,04		
C.P. 1312205133949 - 05/2022						PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" - (AMUNESC)		un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
4332 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2"	UN	INSUMO	1,00000000	1,72	1,72			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50			
						TOTAL (R\$)	11,38		
C.P. 1312205133950 - 05/2022						PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM - (Amunesc)		un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
39443 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	1,00000000	0,38	0,38			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50			
						TOTAL (R\$)	10,04		
C.P. 1312205133951 - 05/2022						PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - (Amunesc)		un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
39997 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	1,00000000	0,48	0,48			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50			
						TOTAL (R\$)	10,14		

C.P. 1312205133953 - 05/2022		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" - (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4342 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	1,00000000	0,35	0,35
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50
					TOTAL (R\$)	10,01
C.P. 1312205133954 - 05/2022		SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA - (Amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
390 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte para tubo diametro nominal 2", com rosca mecanica	UN	INSUMO	1,00000000	10,20	10,20
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50
					TOTAL (R\$)	19,86
C.P. 1312205133956 - 05/2022		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (Amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39996 - SINAPI/SC 05/2022	Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm)	M	INSUMO	1,00000000	4,81	4,81
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	26,15	4,16
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15900000	34,56	5,50
					TOTAL (R\$)	14,47
C.P. 1312205133973 - 05/2022		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1576 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	1,00000000	2,42	2,42
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	26,15	0,71
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	34,56	0,93
					TOTAL (R\$)	4,06
C.P. 1312205133976 - 05/2022		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1577 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	1,00000000	2,73	2,73
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03600000	26,15	0,94
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03600000	34,56	1,24
					TOTAL (R\$)	4,91

C.P. 1312205133977 - 05/2022		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1578 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	1,00000000	4,74	4,74
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04600000	26,15	1,20
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04600000	34,56	1,59
					TOTAL (R\$)	7,53
C.P. 1312205133979 - 05/2022		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1579 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10	UN	INSUMO	1,00000000	5,91	5,91
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	26,15	0,71
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	34,56	0,93
					TOTAL (R\$)	7,55
C.P. 1312205133980 - 05/2022		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1580 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	1,00000000	7,28	7,28
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	26,15	0,71
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02700000	34,56	0,93
					TOTAL (R\$)	8,92
C.P. 1312205133981 - 05/2022		TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1594 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 25 a 35 mm2, com 2 furos para fixacao	UN	INSUMO	1,00000000	33,57	33,57
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03600000	26,15	0,94
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03600000	34,56	1,24
					TOTAL (R\$)	35,75
C.P. 1312205133983 - 05/2022		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (SINAPI 101548) (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
433 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 350 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	14,30	14,30
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73
					TOTAL (R\$)	19,03

C.P. 1312205133985 - 05/2022		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (SINAPI 101548)				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
439 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	12,25	12,25	
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73	
					TOTAL (R\$)	16,98	
C.P. 1312205133986 - 05/2022		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (SINAPI 101548)				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
432 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	10,66	10,66	
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73	
					TOTAL (R\$)	15,39	
C.P. 1312205133987 - 05/2022		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (SINAPI 101548)				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
431 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 200 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada	UN	INSUMO	1,00000000	9,66	9,66	
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	4,73	4,73	
					TOTAL (R\$)	14,39	
C.P. 1312205133993 - 05/2022		MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M (SINAPI 98509) - (AMUNESC)				UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
38639 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm	UN	INSUMO	1,00000000	134,48	134,48	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10180000	20,40	2,08	
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	20,72	0,53	
					TOTAL (R\$)	137,09	
C.P. 1312205134001 - 05/2022		Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aço 18 USG (padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação				un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	34,56	51,84	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	26,15	39,23	
39692 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aço 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	1.065,32	1.065,32	
					TOTAL (R\$)	1156,39	

C.P. 1312205134005 - 05/2022		DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,56	31,10	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	26,15	23,54	
1312204132760 - Cotação 05/2022	DPS 275v - 12,5/60ka - classe I	un	INSUMO	1,00000000	130,65	130,65	
					TOTAL (R\$)	185,29	
C.P. 1312205134010 - 05/2022		Tc 300/5 – fator térmico 1,5 exatidão 0,3 fornecimento e instalação					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	34,56	17,28	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,15	13,08	
1312204132828 - Cotação 05/2022	Tc 300/5 – fator térmico 1,5, exatidão 0,3	UN	INSUMO	1,00000000	1.320,00	1.320,00	
					TOTAL (R\$)	1350,36	
C.P. 1312205135369 - 05/2022		Plantio de árvore ornamental com diâmetro de caule acima de 3cm - sinapi 98511 - fornecimento e plantio - jacarandá-mimoso/QUARESMEIRA - (AMUNESC)					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
359 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de árvore ornamental, oiti/aroieira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região, h= *2* m	UN	INSUMO	1,00000000	85,17	85,17	
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,21600000	156,42	33,79	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,11418800	20,40	22,73	
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	20,72	5,39	
					TOTAL (R\$)	147,08	
C.P. 1312205135370 - 05/2022		Lastro de pedra na cor branco para jardim - n 3. Considerando espessura de 3cm-SINAPI 100322 - (AMUNESC)					m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312205133648 - Cotação 05/2022	155_pedra branca n3 (amunesc)	KG	INSUMO	45,00000000	2,38	107,10	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	27,42	28,24	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	20,40	7,00	
91277 - SINAPI/SC 05/2022	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	11,57	0,37	
91278 - SINAPI/SC 05/2022	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,58	0,02	
					TOTAL (R\$)	142,73	

C.P. 1312205135373 - 05/2022						CUBA DE AÇO INOX - 60X50X45CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONSIDERANDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - (AMUNESC)		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
86878 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	77,05	77,05		
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,54	217,54		
1312205133531 - Cotação 05/2022	087_cuba inox de embutir 60x50cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.192,86	1.192,86		
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,29740000	44,52	13,24		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	20,40	3,07		
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,24	13,00		
						TOTAL (R\$)	1516,76	
C.P. 1312205135375 - 05/2022						LASTRO COM CASCA DE PINUS.-SINAPI 100322 - (AMUNESC)		m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133650 - Cotação 05/2022	153_casca de pinus (amunesc)	KG	INSUMO	7,00000000	13,08	91,56		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03000000	27,42	28,24		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	20,40	7,00		
91277 - SINAPI/SC 05/2022	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	11,57	0,37		
91278 - SINAPI/SC 05/2022	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03000000	0,58	0,02		
						TOTAL (R\$)	127,19	
C.P. 1312205135376 - 05/2022						CUBA DE AÇO INOX - 70X60X33CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONSIDERANDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
86878 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	77,05	77,05		
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,54	217,54		
1312205133527 - Cotação 05/2022	084_tanque profissional de aço inox - 70x60cm - profundidade da cuba de 33cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.547,00	1.547,00		
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,29740000	44,52	13,24		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	20,40	3,07		
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,24	13,00		
						TOTAL (R\$)	1870,90	
C.P. 1312205135377 - 05/2022						Bromélia imperial - SINAPI 98509 - (AMUNESC)		und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
38639 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm	UN	INSUMO	1,00000000	134,48	134,48		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10180000	20,40	2,08		
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	20,72	0,53		
						TOTAL (R\$)	137,09	

C.P. 1312205135378 - 05/2022						BEBEDOURO CONJUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-(AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
3146 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,50	0,07		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44670000	26,41	11,80		
1312205135333 - Cotação 05/2022	088_bebedouro conjugado (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.179,09	1.179,09		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14070000	20,40	2,87		
						TOTAL (R\$)	1193,83	
C.P. 1312205135379 - 05/2022						TRADESCANTIA PALIDA PURPUREA - TRAPOERABA-ROXA - MO. SINAPI 98505 - (AMUNESC)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
360 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de rasteira/forraçao, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da regioa	UN	INSUMO	25,00000000	1,95	48,75		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21100000	20,40	4,30		
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05280000	20,72	1,09		
						TOTAL (R\$)	54,14	
C.P. 1312205135380 - 05/2022						BEBEDOURO COMPACTADO - PURIFICADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-100860 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205135334 - Cotação 05/2022	089_bebedouro compacto - purificador de água (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	649,00	649,00		
3146 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,50	0,07		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14070000	20,40	2,87		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44670000	26,41	11,80		
						TOTAL (R\$)	663,74	
C.P. 1312205135382 - 05/2022						BANCADA EM INOX - COM CUBA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,10 X 0,85M- 86889 /COMPOSIÇÃO 157(AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,04560000	44,52	46,55		
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02		
11689 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,54100000	1.083,97	2.754,37		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04220000	69,25	2,92		
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70		
C.P. 1312205135373 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 60x50x45cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.516,76	1.516,76		
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,98880000	27,24	81,41		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,96680000	20,40	40,12		
						TOTAL (R\$)	4513,85	

C.P. 1312205135383 - 05/2022						PAISAGISMO - AMBIENTE INTERNO 02 - BUXINHO/BROMÉLIA IMPERIAL/TRAPOERABA - 11,5M2 - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
C.P. 1312205135377 - Composição Própria 05/2022	Bromélia imperial - SINAPI 98509 - (amunesc)	und	COMPOSIÇÃO	1,00000000	137,09	137,09			
C.P. 1312205133993 - Composição Própria 05/2022	Muda de arbusto, buxinho, h= *50* m (sinapi 98509) - (amunesc)	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	137,09	411,27			
C.P. 1312205135379 - Composição Própria 05/2022	Tradescantia palida purpurea - trapoeraba-roxa - mo. SINAPI 98505 - (amunesc)	m²	COMPOSIÇÃO	4,85000000	54,14	262,58			
100324 - SINAPI/SC 05/2022	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	M3	COMPOSIÇÃO	1,04000000	135,34	140,75			
102712 - SINAPI/SC 05/2022	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kN/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	M2	COMPOSIÇÃO	10,40000000	8,87	92,25			
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	2,08000000	156,42	325,35			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,71344000	20,40	14,55			
						TOTAL (R\$)		1383,84	
C.P. 1312205135384 - 05/2022						CUBA DE AÇO INOX - 50X40X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONSIDERANDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,54	217,54			
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,29740000	44,52	13,24			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	20,40	3,07			
1312205133529 - Cotação 05/2022	085_cuba em inox de embutir 50x40cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	688,99	688,99			
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,24	13,00			
86878 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	77,05	77,05			
						TOTAL (R\$)		1012,89	
C.P. 1312205135385 - 05/2022						BANCADA EM INOX - COM CUBA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,45 X 0,70M- 86889 /COMPOSIÇÃO 155(AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,04560000	44,52	46,55			
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	12,00000000	0,67	8,04			
11689 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,45000000	1.083,97	2.655,73			
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04220000	69,25	2,92			
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,96680000	20,40	40,12			
C.P. 1312205135384 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 50x40x20cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado -(amunesc)	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.012,89	1.012,89			
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,98880000	27,24	81,41			
						TOTAL (R\$)		3983,06	

C.P. 1312205135386 - 05/2022		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, ARMADURA Ø12,5MM E Ø6,3MM, FCK-25MPA- SINAPI 101173 - (AMUNESC)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48600000	27,42	13,33	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,66500000	20,40	13,57	
92795 - SINAPI/SC 05/2022	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	KG	COMPOSIÇÃO	4,50000000	10,19	45,86	
92792 - SINAPI/SC 05/2022	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	KG	COMPOSIÇÃO	0,70800000	12,97	9,18	
94971 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,06880000	479,07	32,96	
					TOTAL (R\$)	114,90	
C.P. 1312205135389 - 05/2022		BANCADA EM INOX - COM CUBA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3,0 X 0,85M- 86889 /COMPOSIÇÃO 157 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,56840000	44,52	69,83	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	18,00000000	0,67	12,06	
11689 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	3,63000000	1.083,97	3.934,81	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,06330000	69,25	4,38	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	6,00000000	33,85	203,10	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,95020000	20,40	60,18	
C.P. 1312205135373 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 60x50x45cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.516,76	1.516,76	
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,48320000	27,24	122,12	
					TOTAL (R\$)	5923,24	
C.P. 1312205135391 - 05/2022		VÁLVULA DE RETENÇÃO - PVC-150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 99621- (AMUNESC)					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3148 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01920000	12,90	0,25	
1312205133657 - Cotação 05/2022	157_válvula de retenção - PVC 150mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	248,82	248,82	
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26330000	20,04	5,28	
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26330000	26,41	6,95	
					TOTAL (R\$)	261,30	

C.P. 1312205135392 - 05/2022		BANCADA EM INOX - COM CUBA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,15 X 0,7M- 86889 /COMPOSIÇÃO 155 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,88876000	44,52	39,57	
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	10,00000000	0,67	6,70	
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03587000	69,25	2,48	
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40	
11689 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,15000000	1.083,97	2.330,54	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67178000	20,40	34,10	
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,54048000	27,24	69,20	
C.P. 1312205135373 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 60x50x45cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.516,76	1.516,76	
					TOTAL (R\$)	4134,75	
C.P. 1312205135393 - 05/2022		PATCH CORD MULTILAN CAT 5E U/UTP. - 1,5M -M.O. SINAPI - 98307 - (AMUNESC)					und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
39604 - SINAPI/SC 05/2022	Patch cord (cabo de rede), categoria 5 e (cat 5e) utp, 24 AWG, 4 pares, extensao de 1,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	15,07	15,07	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13	
					TOTAL (R\$)	27,59	
C.P. 1312205135395 - 05/2022		BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 32X20MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89546 (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00900000	72,40	0,65	
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90	
832 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, longa, com 32 x 20 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	3,09	3,09	
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,13	0,13	
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	20,04	2,38	
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	26,41	3,14	
					TOTAL (R\$)	10,29	
C.P. 1312205135396 - 05/2022		ATERRAMENTO - SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 101875 - (AMUNESC)					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312205133658 - Cotação 05/2022	159_barramento terra 11 terminais verde (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	21,99	21,99	
41474 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em PVC, DN = 300 x *300* mm	UN	INSUMO	14,00000000	81,03	1.134,42	
3380 - SINAPI/SC 05/2022	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo	UN	INSUMO	14,00000000	72,80	1.019,20	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,73540000	26,15	176,13	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,73540000	34,56	232,78	
					TOTAL (R\$)	2584,52	

C.P. 1312205135397 - 05/2022						CUBA DE AÇO INOX - 60X40X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CONSIDERANDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
86878 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	77,05	77,05				
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,54	217,54				
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,29740000	44,52	13,24				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15040000	20,40	3,07				
1312205133530 - Cotação 05/2022	086_cuba inox de embutir 60x40cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.151,91	1.151,91				
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47740000	27,24	13,00				
					TOTAL (R\$)		1475,81			
C.P. 1312205135400 - 05/2022						TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA - SINAPI 94216 M² - (AMUNESC)				M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
11029 - SINAPI/SC 05/2022	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	4,15000000	2,18	9,05				
1312205133659 - Cotação 05/2022	161_telha trapezoidal translucida - 40mm - 2,44 x 0,99m (amunesc)	M²	INSUMO	1,14600000	72,50	83,09				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26				
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55				
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02				
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03				
					TOTAL (R\$)		95,00			
C.P. 1312205135401 - 05/2022						BANCADA EM INOX - COM CUBA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,5 X 0,6M- 86889 /COMPOSIÇÃO 156				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,88876000	44,52	39,57				
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	10,00000000	0,67	6,70				
11687 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,50000000	865,14	2.162,85				
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03587000	69,25	2,48				
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40				
C.P. 1312205135397 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 60x40x25cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - (amunesc)	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.475,81	1.475,81				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67178000	20,40	34,10				
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,54048000	27,24	69,20				
C.P. 1312205135373 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 60x50x45cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.516,76	1.516,76				
					TOTAL (R\$)		5442,87			
C.P. 1312205135402 - 05/2022						VOICE PANEL 20 PORTAS - RJ45- 98302 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)				
1312204133392 - Cotação 05/2022	008_voice panel 20 portas - rj45 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	280,00	280,00				
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,20070000	26,15	162,15				
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,20070000	34,56	214,30				
					TOTAL (R\$)		656,45			

C.P. 1312205135403 - 05/2022						RACK FECHADO ENTERPRISE - 42 U X 800MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 98308 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133405 - Cotação 05/2022	015_rack fechado enterprise - 42u x 800mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	3.240,00	3.240,00		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,32360000	26,15	322,26		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,32360000	34,56	425,90		
						TOTAL (R\$)	3988,16	
C.P. 1312205135404 - 05/2022						SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 98307 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133406 - Cotação 05/2022	016_saída horizontal para eletroduto (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	6,26	6,26		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13		
						TOTAL (R\$)	18,78	
C.P. 1312205135405 - 05/2022						PLACA COM FURO - 2X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 91978 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133433 - Cotação 05/2022	017_placa com furo - 2x4" (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	4,99	4,99		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39000000	26,15	10,20		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39000000	34,56	13,48		
						TOTAL (R\$)	28,67	
C.P. 1312205135406 - 05/2022						BANDEJA DE VENTILAÇÃO -PARA RACK COM 2 VENTILADORES (SINAPI 98307) - (AMUNESC)		und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133393 - Cotação 05/2022	009_bandeja de ventilação para rack cm 2 ventiladores (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	224,06	224,06		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13		
						TOTAL (R\$)	236,58	
C.P. 1312205135407 - 05/2022						PERFILADO PERFURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Amunesc)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133441 - Cotação 05/2022	029_perfilado perfurado - chapa 14 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	113,37	113,37		
39028 - SINAPI/SC 05/2022	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	M	INSUMO	1,00000000	12,51	12,51		
392 - SINAPI/SC 05/2022	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1/2" e parafuso de fixação	UN	INSUMO	1,36000000	0,88	1,20		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	20,40	10,20		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	34,56	17,28		
						TOTAL (R\$)	154,56	

C.P. 1312205135408 - 05/2022		CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS - VERTICAL FECHADO - 19" (SINAPI 98307) - (AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133394 - Cotação 05/2022	010_caixa organizadora de cabos - vertical fechado - 19" (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	129,99	129,99
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
					TOTAL (R\$)	142,51
C.P. 1312205135409 - 05/2022		RACK 19" - 5UX370MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 98308 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133448 - Cotação 05/2022	030 Rack 19" gabinete 5u x 350mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	161,78	161,78
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,32360000	26,15	322,26
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	12,32360000	34,56	425,90
					TOTAL (R\$)	909,94
C.P. 1312205135411 - 05/2022		BANCADA EM INOX - COM CUBA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,3X 0,8M- 86889 /composição 158 - triagem de alimentos (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,91490000	44,52	40,73
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	12,00000000	0,67	8,04
11689 - SINAPI/SC 05/2022	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,64500000	1.083,97	2.867,10
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03692500	69,25	2,56
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,61520000	27,24	71,24
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,72095000	20,40	35,11
C.P. 1312205135376 - Composição Própria 05/2022	Cuba de aço inox - 70x60x33cm - fornecimento e instalação- considerando válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado (amunesc)	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.870,90	1.870,90
					TOTAL (R\$)	5031,08
C.P. 1312205135412 - 05/2022		RODAPÉ DE POLIESTIRENO -H-10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 101742 (AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133536 - Cotação 05/2022	092_rodapé de poliestireno - h=10cm (amunesc)	m	INSUMO	1,10000000	49,54	54,49
1339 - SINAPI/SC 05/2022	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	KG	INSUMO	0,60000000	46,99	28,19
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,69020000	27,42	18,93
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28760000	20,40	5,87
					TOTAL (R\$)	107,48

C.P. 1312205135413 - 05/2022						PISO PORCELANATO, LE- ALTÍSSIMO TRÁFEGO - ANTIDERRAPANTE - COR CINZA - 60X60CM - 87262 (AMUNESC)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,14000000	69,25	9,70		
37595 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	8,62000000	1,72	14,83		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	27,30	19,11		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27000000	20,40	5,51		
1312205133538 - Cotação 05/2022	093_piso cerâmico antiderrapante - 60x60 cor cinza - altíssimo tráfego (amunesc)	m²	INSUMO	1,08000000	73,26	79,12		
						TOTAL (R\$)	128,27	
C.P. 1312205135414 - 05/2022						PISO PORCELANATO, LE- ALTÍSSIMO TRÁFEGO - CORES- BEGE E CINZA- 60X60CM -87262 (AMUNESC)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133540 - Cotação 05/2022	094_piso porcelanato - altissimo tráfego - 60x60cm (amunesc)	m²	INSUMO	1,10000000	89,90	98,89		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,24000000	69,25	16,62		
37595 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	8,62000000	1,72	14,83		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	27,30	19,11		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27000000	20,40	5,51		
						TOTAL (R\$)	154,96	
C.P. 1312205135415 - 05/2022						PISO EMBORRACHADO (40MM) COLORIDO APLICADO COM COLA - SOBRE PISO DE CONCRETO ARMADO (AMUNESC)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4791 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	30,89	2,93		
94992 - SINAPI/SC 05/2022	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	95,91	95,91		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	27,42	4,69		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	20,40	1,73		
1312205133543 - Cotação 05/2022	096_piso emborrachado colorido 15mm (amunesc)	m²	INSUMO	1,11000000	216,89	240,75		
						TOTAL (R\$)	346,01	
C.P. 1312205135417 - 05/2022						Terra para Plantio - ciga obras -(AMUNESC)		M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	1,00000000	156,42	156,42		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34300000	20,40	7,00		
						TOTAL (R\$)	163,42	

C.P. 1312205135418 - 05/2022						CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - 100X100X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100557 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
39810 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de passagem elétrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões 120 x 120 x *75* mm	UN	INSUMO	1,00000000	49,97	49,97			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03400000	26,15	27,04			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03400000	34,56	35,74			
						TOTAL (R\$)	112,75		
C.P. 1312205135419 - 05/2022						EXECUÇÃO DE LAJE, COM ESPESSURA DE 10CM, FCK 30MPa, COM USO DE FORMA PLASTICADA E ARMADO COM TELA Q-196 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97102 (AMUNESC)		M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
92268 - SINAPI/SC 05/2022	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,04000000	136,67	5,47			
97092 - SINAPI/SC 05/2022	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	6,22000000	18,42	114,57			
94972 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,10000000	495,32	49,53			
						TOTAL (R\$)	169,57		
C.P. 1312205135420 - 05/2022						JANELA FIXA EM VENEZIANA - 60X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 100674 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,24000000	827,32	198,56			
4917 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M2	INSUMO	0,24000000	631,18	151,48			
						TOTAL (R\$)	350,04		
C.P. 1312205135421 - 05/2022						RENOVADOR DE AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-91992(Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312204133474 - Cotação 05/2022	32_renovador de ar - ventokit (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	229,90	229,90			
91946 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,50	9,50			
						TOTAL (R\$)	239,40		
C.P. 1312205135422 - 05/2022						TOMADA DE SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -91992 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
91946 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,50	9,50			
12147 - SINAPI/SC 05/2022	Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	16,54	16,54			
						TOTAL (R\$)	26,04		

C.P. 1312205135423 - 05/2022		CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA -60 L, COM 4 LIXEIRAS (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	12,81600000	14,47	185,45	
11975 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca	UN	INSUMO	12,00000000	37,25	447,00	
94972 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,19200000	495,32	95,10	
1312205133547 - Cotação 05/2022	098_conjunto para coleta seletiva - 60l com 4 lixeiras (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	593,55	593,55	
					TOTAL (R\$)	1321,10	
C.P. 1312205135424 - 05/2022		Tampa para condutele em PVC- Fornecimento e Instalação -91992 (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91946 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,50	9,50	
7543 - SINAPI/SC 05/2022	Tampa cega em PVC para condutele 4 x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	5,42	5,42	
					TOTAL (R\$)	14,92	
C.P. 1312205135425 - 05/2022		BOTOEIRA À IMPULSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -91992 (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312204133477 - Cotação 05/2022	33_botoeira de impulsão (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	16,89	16,89	
91946 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,50	9,50	
					TOTAL (R\$)	26,39	
C.P. 1312205135426 - 05/2022		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AZUL- SINAPI 88489 (AMUNESC)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312205133622 - Cotação 05/2022	147_tinta acrílica acetinada cor -azul (amunesc)	L	INSUMO	0,33000000	71,58	23,62	
88310 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18700000	27,40	5,12	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06900000	20,40	1,41	
					TOTAL (R\$)	30,15	

C.P. 1312205135427 - 05/2022		CANTEIROS CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
92268 - SINAPI/SC 05/2022	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,50000000	136,67	341,68	
94971 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,15300000	479,07	73,30	
87784 - SINAPI/SC 05/2022	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 45 mm. af_08/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,60000000	74,35	118,96	
88412 - SINAPI/SC 05/2022	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	COMPOSIÇÃO	1,60000000	1,94	3,10	
98562 - SINAPI/SC 05/2022	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2 cm. af_06/2018	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	43,41	43,41	
C.P. 1312205135417 - Composição Própria 05/2022	Terra para plantio - ciga obras -(amunesc)	M³	COMPOSIÇÃO	0,94392000	163,42	154,26	
100324 - SINAPI/SC 05/2022	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04000000	135,34	5,41	
102712 - SINAPI/SC 05/2022	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9 kN/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,73000000	8,87	6,48	
97101 - SINAPI/SC 05/2022	Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,56000000	182,94	102,45	
C.P. 1312205135426 - Composição Própria 05/2022	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - cor azul- SINAPI 88489 (amunesc)	M²	COMPOSIÇÃO	1,60000000	30,15	48,24	
97093 - SINAPI/SC 05/2022	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-283. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	11,60000000	17,30	200,68	
91868 - SINAPI/SC 05/2022	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	COMPOSIÇÃO	0,55000000	15,47	8,51	
					TOTAL (R\$)	1106,48	
C.P. 1312205135428 - 05/2022		PROGRAMADOR DIGITAL HORARIO - TIMER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 91985 (Amunesc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91946 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	9,50	9,50	
91984 - SINAPI/SC 05/2022	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	20,45	20,45	
					TOTAL (R\$)	29,95	
C.P. 1312205135430 - 05/2022		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, PARA LED, 3M- USO EXTERNO - UMA PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100619 (AMUNESC)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
863 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	2,00000000	38,07	76,14	
11975 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca	UN	INSUMO	4,00000000	37,25	149,00	
1312205133548 - Cotação 05/2022	099_poste de jardim 3m - 1 pétala (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.548,72	1.548,72	
97610 - SINAPI/SC 05/2022	Lâmpada compacta de LED 10 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	19,58	19,58	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de elétrica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,05800000	26,15	27,67	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,43700000	34,56	118,78	
					TOTAL (R\$)	1939,89	

C.P. 1312205135431 - 05/2022 SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-98307 (Amunesc)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133480 - Cotação 05/2022	35_saida dupla para eletroduto (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	3,29	3,29
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
TOTAL (R\$)						15,81
C.P. 1312205135432 - 05/2022 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, PARA LED, - 3M - USO EXTERNO - DUAS PÉTALAS - SINAPI 100619 (AMUNESC)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
863 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	2,00000000	38,07	76,14
11975 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diametro 5/8", comprimento 6", com porca	UN	INSUMO	4,00000000	37,25	149,00
1312205133549 - Cotação 05/2022	100_poste de jardim - 2 pétalas - 3m (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.620,41	1.620,41
97610 - SINAPI/SC 05/2022	Lâmpada compacta de LED 10 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	19,58	39,16
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,05800000	26,15	27,67
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,43700000	34,56	118,78
TOTAL (R\$)						2031,16
C.P. 1312205135433 - 05/2022 LUMINARIA DE EMBUTIR, QUADRADA - 62CM X 62CM - ALETADA PARA 4 LAMPADAS DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 97583 (Amunesc)						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133482 - Cotação 05/2022	46_luminaria de sobrepor quadrada - 62cmx62cm - aletada para 4 lampadasde LED (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	248,57	248,57
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15190000	26,15	3,97
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36450000	34,56	12,60
TOTAL (R\$)						265,14
C.P. 1312205135465 - 05/2022 ORGANIZADOR DE CABOS PADRA 19 PARA RACK (SINAPI 98307) - (AMUNESC)						und
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133395 - Cotação 05/2022	011_organizador de cabos padra 19 para rack (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	24,05	24,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
TOTAL (R\$)						36,57
C.P. 1312205135466 - 05/2022 RÉGUA COM 10 TOMADAS PARA RACK - 10 A (SINAPI 98307) - (AMUNESC)						UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133400 - Cotação 05/2022	012_régua com 10 tomadas para rack - 10A (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	139,02	139,02
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13
TOTAL (R\$)						151,54

C.P. 1312205135467 - 05/2022						GUIA DE CABOS ABERTO - 1U - PARA RACK (SINAPI 98307) - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312204133401 - Cotação 05/2022	013_guia de cabos aberto - 1u - para rack (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	24,05	24,05			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13			
						TOTAL (R\$)	36,57		
C.P. 1312205135468 - 05/2022						PAINEL FRONTAL CEGA - 1U PRETA 19" (SINAPI 98307) - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312204133404 - Cotação 05/2022	014_painel frontal cega - 1u preta 19" (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	11,80	11,80			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	26,15	5,39			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	34,56	7,13			
						TOTAL (R\$)	24,32		
C.P. 1312205135469 - 05/2022						SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312204133406 - Cotação 05/2022	016_saída horizontal para eletroduto (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	6,26	6,26			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	26,15	3,58			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13700000	34,56	4,73			
						TOTAL (R\$)	14,57		
C.P. 1312205135470 - 05/2022						KIT BLOCO BLI-10 COM 5 BLOCOS E UMA CANALETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O. SINAPI93660 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133513 - Cotação 05/2022	048_kit bloco bli-10 com canaleta 0 calha com 5 blocos (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	67,96	67,96			
432 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 250 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	UN	INSUMO	4,00000000	10,66	42,64			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07030000	26,15	1,84			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07030000	34,56	2,43			
						TOTAL (R\$)	114,87		
C.P. 1312205135471 - 05/2022						REVESTIMENTO CERÂMICO DE PORCELANA 10X10CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS -SINAPI 87242-COR AMARELO (Amunesc)		m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133489 - Cotação 05/2022	049_pastilha 10x10cm com acabamento brilhoso - cor amarelo (amunesc)	m²	INSUMO	1,16000000	98,15	113,85			
37596 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	7,69000000	1,97	15,15			
34357 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42000000	3,28	1,38			
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,29000000	27,30	35,22			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	20,40	13,26			
						TOTAL (R\$)	178,86		

C.P. 1312205135473 - 05/2022						JANELA COM DUAS FOLHAS PIVOTANTE, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 1,30MX0,58M, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CORRENTE - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J08 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,75400000	758,79	572,13		
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 peças (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	2,00000000	18,34	36,68		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,30000000	137,05	178,17		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,75400000	309,61	233,45		
4825 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril/ soleira em mármore, polido, branco comum, L = *25* cm, E = *3* cm, corte reto	M	INSUMO	1,43000000	158,16	226,17		
87283 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00780000	456,92	3,56		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27170000	20,40	5,54		
1312205133551 - Cotação 05/2022	107_corrente puxador de janela - 1m (amunesc)	UN	INSUMO	2,00000000	26,90	53,80		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,75400000	25,60	19,30		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,75400000	19,35	14,59		
						TOTAL (R\$)	1343,39	
C.P. 1312205135474 - 05/2022						REVESTIMENTO CERÂMICO DE PORCELANA 10X10CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS -SINAPI 87242-COR AZUL CLARO (Amunesc)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133491 - Cotação 05/2022	050_pastilha 10x10 com acabamento brilhoso - cor azul claro (amunesc)	m²	INSUMO	1,16000000	61,95	71,86		
37596 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	7,69000000	1,97	15,15		
34357 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42000000	3,28	1,38		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,29000000	27,30	35,22		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	20,40	13,26		
						TOTAL (R\$)	136,87	
C.P. 1312205135475 - 05/2022						CURVA HORIZONTAL 90° - 50MM X50MM - ELETROCALHA - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133465 - Cotação 05/2022	025_curva horizontal 90° - 50mm x50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	26,82	26,82		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,15	10,46		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	34,56	13,82		
						TOTAL (R\$)	51,10	
C.P. 1312205135476 - 05/2022						REVESTIMENTO CERÂMICO DE PORCELANA 10X10CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS -SINAPI 87242-COR CINZA CLARO (Amunesc)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133492 - Cotação 05/2022	051_pastilha 10x10cm com acabamento brilhoso - cor cinza claro (amunesc)	m²	INSUMO	1,16000000	59,00	68,44		
37596 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	7,69000000	1,97	15,15		
34357 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42000000	3,28	1,38		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,29000000	27,30	35,22		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	20,40	13,26		
						TOTAL (R\$)	133,45	

C.P. 1312205135477 - 05/2022						JANELA COM CINCO FOLHAS PIVOTANTE, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 2,71MX0,58M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO -J12 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,57180000	758,79	1.192,67		
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 peças (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	5,00000000	18,34	91,70		
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,71000000	137,05	371,41		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,57180000	309,61	486,64		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,57180000	25,60	40,24		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,57180000	19,35	30,41		
1312205133551 - Cotação 05/2022	107_corrente puxador de janela - 1m (amunesc)	UN	INSUMO	5,00000000	26,90	134,50		
					TOTAL (R\$)	2347,57		
C.P. 1312205135478 - 05/2022						REVESTIMENTO CERÂMICO DE PORCELANA 10X10CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS -SINAPI 87242- COR VERDE ESMERALDA (Amunesc)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133493 - Cotação 05/2022	052_pastilha 10x10cm com acabamento brilhoso - cor verde esmeralda (amunesc)	m²	INSUMO	1,16000000	56,93	66,04		
37596 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	7,69000000	1,97	15,15		
34357 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42000000	3,28	1,38		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,29000000	27,30	35,22		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	20,40	13,26		
					TOTAL (R\$)	131,05		
C.P. 1312205135479 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADO-50MMX50MM - 3M - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133471 - Cotação 05/2022	019_eletrocalha perfurado-50mmx50mm (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	20,90	20,90		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72		
					TOTAL (R\$)	48,52		
C.P. 1312205135480 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADO-100MMX50MM - 3M - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133467 - Cotação 05/2022	020_eletrocalha perfurado-100mmx50mm (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	30,70	30,70		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72		
					TOTAL (R\$)	58,32		

C.P. 1312205135481 - 05/2022						JANELA COM DUAS FOLHAS PIVOTANTE, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 1,40MX1,08M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO E PUXADOR DE CORRENTE -J13 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,51200000	758,79	1.147,29			
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	2,00000000	18,34	36,68			
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,40000000	137,05	191,87			
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,51200000	309,61	468,13			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,51200000	25,60	38,71			
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,51200000	19,35	29,26			
1312205133551 - Cotação 05/2022	107_corrente puxador de janela - 1m (amunesc)	UN	INSUMO	2,00000000	26,90	53,80			
					TOTAL (R\$)	1965,74			
C.P. 1312205135482 - 05/2022						TÊ HORIZONTAL 90° -100MM X 50MM - ELETROCALHA - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312204133476 - Cotação 05/2022	023_tê horizontal 90° -100mm x 50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	55,84	55,84			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47300000	26,15	12,37			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47300000	34,56	16,35			
					TOTAL (R\$)	84,56			
C.P. 1312205135483 - 05/2022						JANELA COM QUATRO FOLHAS PIVOTANTE, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 3,09MX1,08M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO E PUXADOR DE CORRENTE -J14 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	3,33720000	758,79	2.532,23			
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	4,00000000	18,34	73,36			
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	3,10000000	137,05	424,86			
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,33720000	309,61	1.033,23			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,33720000	25,60	85,43			
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,33720000	19,35	64,57			
1312205133551 - Cotação 05/2022	107_corrente puxador de janela - 1m (amunesc)	UN	INSUMO	4,00000000	26,90	107,60			
					TOTAL (R\$)	4321,28			

C.P. 1312205135484 - 05/2022						JANELA COM CINCO FOLHAS PIVOTANTE, ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, VIDRO INCOLOR 6MM - 3,19MX1,08M - CONSIDERANDO PEITORIL DE GRANITO E PUXADOR DE CORRENTE -J15 (AMUNESC)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)			Total (R\$)				
94569 - SINAPI/SC 05/2022	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	3,44520000	758,79			2.614,18				
5092 - SINAPI/SC 05/2022	Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par) - inclui parafusos	PAR	INSUMO	5,00000000	18,34			91,70				
101965 - SINAPI/SC 05/2022	Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	COMPOSIÇÃO	3,20000000	137,05			438,56				
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,44520000	309,61			1.066,67				
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,44520000	25,60			88,20				
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,44520000	19,35			66,66				
1312205133551 - Cotação 05/2022	107_corrente puxador de janela - 1m (amunesc)	UN	INSUMO	5,00000000	26,90			134,50				
								TOTAL (R\$)	4500,47			
C.P. 1312205135485 - 05/2022						GRELHA DE VENTILAÇÃO QUADRADA EM PVC, COM TELA 30CM X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 103001 (AMUNESC)					UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)			Total (R\$)				
1312204133431 - Cotação 05/2022	139_grelha de ventilação quadrada com tela - 30cm x 30cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	49,90			49,90				
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45300000	27,42			12,42				
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45300000	20,40			9,24				
88629 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00540000	661,13			3,57				
								TOTAL (R\$)	75,13			
C.P. 1312205135486 - 05/2022						TÊ HORIZONTAL 90° -50MM X 50MM - ELETROCALHA - (AMUNESC)					UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)			Total (R\$)				
1312204133434 - Cotação 05/2022	024_tê horizontal 90° -50mm x 50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	37,90			37,90				
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47300000	26,15			12,37				
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47300000	34,56			16,35				
								TOTAL (R\$)	66,62			
C.P. 1312205135487 - 05/2022						Chapa de OSB =18mm, para áreas molhadas, que deveram ser implantadas juntamente com as placas cimentícias - conforme especificado em projeto - sinapi 98459 (Amunesc)					m²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)			Total (R\$)				
1312205133494 - Cotação 05/2022	055_chapa de madeira osb 18mm (amunesc)	m²	INSUMO	1,00000000	122,79			122,79				
11963 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço tipo chumbador parabolit, diametro 1/2", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,69230000	15,00			25,38				
11950 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,22730000	0,22			0,27				
88239 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20420000	21,36			4,36				
88262 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,61270000	27,99			17,15				
91692 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00440000	26,55			0,12				
91693 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01910000	25,47			0,49				
								TOTAL (R\$)	170,56			

C.P. 1312205135488 - 05/2022		LÁ DO ROCHA - ISOLAMENTO ACUSTICO, QUE SERA INSTALADO NAS PAREDES DE DRYWALL - CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -96372-06/2017 (AMUNESC)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133438 - Cotação 05/2022	132_lã de rocha - isolamento acústico (amunesc)	m²	INSUMO	1,00000000	17,57	17,57
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06800000	22,48	1,53
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01700000	20,40	0,35
					TOTAL (R\$)	19,45
C.P. 1312205135489 - 05/2022		SUPORTE VERTICAL -50MM X 50MM - ELETROCALHA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133443 - Cotação 05/2022	021_suporte vertical -50mm x 50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	5,42	5,42
91170 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,59	2,59
					TOTAL (R\$)	8,01
C.P. 1312205135490 - 05/2022		FORRO MODULAR EM GESSO REVESTIDO POR PELÍCULA DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI -96113/96114 (AMUNESC)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133444 - Cotação 05/2022	133_forro de gesso removível, revestido com película de PVC - 1250x625x8mm (amunesc)	m²	INSUMO	1,09660000	51,90	56,91
39427 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil canaletas, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, E = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m	M	INSUMO	3,85100000	7,56	29,11
39430 - SINAPI/SC 05/2022	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaletas de estrutura em forros drywall	UN	INSUMO	1,32650000	2,85	3,78
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	22,48	8,16
345 - SINAPI/SC 05/2022	Arame galvanizado 18 BWG, D = 1,24mm (0,009 kg/m)	KG	INSUMO	0,02500000	39,94	1,00
3315 - SINAPI/SC 05/2022	Gesso em pó para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	KG	INSUMO	0,99640000	0,88	0,88
4812 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de gesso para forro, *60 x 60* cm, espessura de 12 mm (sem colocação)	M2	INSUMO	1,07400000	12,37	13,29
20250 - SINAPI/SC 05/2022	Sisal em fibra / estopa sisal para gesso	KG	INSUMO	0,00780000	14,29	0,11
40547 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,03080000	43,30	1,33
88269 - SINAPI/SC 05/2022	Gesseiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63130000	27,03	17,06
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31560000	20,40	6,44
					TOTAL (R\$)	138,07
C.P. 1312205135492 - 05/2022		TAMPA PRESSÃO - 50MM CHAPA 24 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133445 - Cotação 05/2022	026_tampa pressão - 50mm chapa 24 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	8,33	8,33
91170 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,59	2,59
					TOTAL (R\$)	10,92

C.P. 1312205135493 - 05/2022						TAMPA PRESSÃO -100MM CHAPA 24 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133446 - Cotação 05/2022	027_tampa pressão -100mm chapa 24 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	13,78	13,78		
91170 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2?, fixada em perfilado em laje. af_05/2015	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,59	2,59		
						TOTAL (R\$)	16,37	
C.P. 1312205135494 - 05/2022						TALA DE EMENDA 50MM PERFURADA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133455 - Cotação 05/2022	028_tala de emenda 50mm perfurada (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	2,39	2,39		
91170 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2?, fixada em perfilado em laje. af_05/2015	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,59	2,59		
						TOTAL (R\$)	4,98	
C.P. 1312205135496 - 05/2022						Cabo para solda 35mm ² plastificado soldaflex - fornecimento e instalação - sinapi 92986 (Amunesc)		m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133495 - Cotação 05/2022	057_cabo para solda 35mm ² plastificado - soldaflex (amunesc)	m	INSUMO	1,01500000	34,99	35,51		
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07300000	26,15	1,91		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07300000	34,56	2,52		
						TOTAL (R\$)	39,99	
C.P. 1312205135499 - 05/2022						PORTA DE PVC, 90X210CM, COM VISOR-COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825/102235 - P15 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312209140191 - Cotação 05/2022	Porta de PVC com visor -0,90x2,10 - completa com ferragens	UND	INSUMO	1,00000000	2.721,15	2.721,15		
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75		
100870 - SINAPI/SC 05/2022	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	325,91	325,91		
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,52080000	309,61	161,24		
11026 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	22,46400000	14,95	335,84		
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,90000000	107,82	97,04		
1312204133447 - Cotação 05/2022	134_protetor metálico fixo de rodapé (veda porta) -80cm /90cm/100cm (amunesc)	un	INSUMO	1,00000000	38,29	38,29		
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m ²	INSUMO	4,72500000	96,31	455,06		
						TOTAL (R\$)	4220,16	

C.P. 1312205135501 - 05/2022		COTOVELO RETO 90-100X50MM CHAPA 18- ELETROCALHA FURADA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133460 - Cotação 05/2022	037_cotovelo reto 90-100x50mm chapa 18- eletrocalha furada (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	23,33	23,33
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38500000	26,15	10,07
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38500000	34,56	13,31
					TOTAL (R\$)	46,71
C.P. 1312205135502 - 05/2022		PORTA DE PVC, 90X210CM, COM VISOR-COMPLETA COM FERRAGENS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 90825/102235 - P16 (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312209140191 - Cotação 05/2022	Porta de PVC com visor -0,90x2,10 - completa com ferragens	UND	INSUMO	1,00000000	2.721,15	2.721,15
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,32800000	26,58	61,88
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,16400000	20,40	23,75
100870 - SINAPI/SC 05/2022	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	325,91	325,91
102166 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com bague. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,52080000	309,61	161,24
11026 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	22,46400000	14,95	335,84
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,90000000	107,82	97,04
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	4,72500000	96,31	455,06
1312204133447 - Cotação 05/2022	134_protetor metálico fixo de rodapé (veda porta) -80cm /90cm/100cm (amunesc)	un	INSUMO	1,00000000	38,29	38,29
					TOTAL (R\$)	4220,16
C.P. 1312205135503 - 05/2022		COTOVELO RETO 90-50X50MM CHAPA 18- ELETROCALHA FURADA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133462 - Cotação 05/2022	036_cotovelo reto 90-50x50mm chapa 18- eletrocalha furada (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	15,57	15,57
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38500000	26,15	10,07
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38500000	34,56	13,31
					TOTAL (R\$)	38,95

C.P. 1312205135504 - 05/2022						PORTA DE ALUMÍNIO PRÉ PINTADA NA COR BRANCO, COM UMA FOLHA DE ABRIR E UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO LISO TEMPERADO 8MM E SOLEIRA EM GRANITO - COMPLETA COM FERRAGENS - P17 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91338 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	2,42000000	1.175,03	2.843,57		
102180 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,16800000	380,70	1.206,06		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,90200000	827,32	746,24		
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	1,00000000	146,24	146,24		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,12480000	25,60	79,99		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,12480000	38,72	120,99		
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,45000000	107,82	156,34		
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	11,80000000	31,61	373,00		
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	3,19000000	96,31	307,23		
						TOTAL (R\$)	5979,66	
C.P. 1312205135507 - 05/2022						CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50MM - ELETROCALHA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133464 - Cotação 05/2022	022_curva horizontal 90° - 100x50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	31,11	31,11		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43800000	26,15	11,45		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43800000	34,56	15,14		
						TOTAL (R\$)	57,70	
C.P. 1312205135508 - 05/2022						PORTA DE ALUMÍNIO PRÉ PINTADA NA COR BRANCO, COM UMA FOLHA DE ABRIR E UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO LISO TEMPERADO 8MM E SOLEIRA EM GRANITO - COMPLETA COM FERRAGENS - P18 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91338 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	2,28480000	1.175,03	2.684,71		
102180 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,09400000	380,70	1.177,89		
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,72850000	827,32	602,70		
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	1,00000000	146,24	146,24		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,09400000	25,60	79,21		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,09400000	38,72	119,80		
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,30000000	107,82	140,17		
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	11,88000000	31,61	375,53		
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	3,09000000	96,31	297,60		
						TOTAL (R\$)	5623,85	

C.P. 1312205135509 - 05/2022						CURVA HORIZONTAL 90° - 50MM X50MM - ELETROCALHA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133465 - Cotação 05/2022	025_curva horizontal 90° - 50mm x50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	26,82	26,82		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43800000	26,15	11,45		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43800000	34,56	15,14		
						TOTAL (R\$)	53,41	
C.P. 1312205135510 - 05/2022						PORTA DE ALUMÍNIO PRÉ PINTADA NA COR BRANCO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM VIDRO LISO TEMPERADO 8MM E SOLEIRA EM GRANITO - COMPLETA COM FERRAGENS - P19 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91338 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	3,84000000	1.175,03	4.512,12		
102180 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,84000000	380,70	1.461,89		
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	2,00000000	146,24	292,48		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,84000000	25,60	98,30		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	3,84000000	38,72	148,68		
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,60000000	107,82	172,51		
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	12,80000000	31,61	404,61		
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	3,84000000	96,31	369,83		
						TOTAL (R\$)	7460,42	
C.P. 1312205135511 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADO-100MMX50MM - 3M (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133467 - Cotação 05/2022	020_eletrocalha perfurado-100mmx50mm (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	30,70	30,70		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72		
						TOTAL (R\$)	58,32	
C.P. 1312205135512 - 05/2022						PORTA DE ALUMÍNIO PRÉ PINTADA NA COR BRANCO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM VIDRO LISO TEMPERADO 8MM E SOLEIRA EM GRANITO - COMPLETA COM FERRAGENS - P20 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91338 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	5,76000000	1.175,03	6.768,17		
102180 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	5,76000000	380,70	2.192,83		
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	2,00000000	146,24	292,48		
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	5,76000000	25,60	147,46		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	5,76000000	38,72	223,03		
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,40000000	107,82	258,77		
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	14,40000000	31,61	455,18		
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	5,76000000	96,31	554,75		
						TOTAL (R\$)	10892,67	

C.P. 1312205135513 - 05/2022		ELETROCALHA PERFORADA TIPO C - 100 X75MM CHAPA 18 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133468 - Cotação 05/2022	038_eletrocalha perforada tipo C - 100 x75mm chapa 18 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	37,99	37,99
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72
					TOTAL (R\$)	65,61
C.P. 1312205135514 - 05/2022		QUADRO DE DERIVAÇÃO E PROTEÇÃO GERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 101878 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39692 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aço 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	1.065,32	1.065,32
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	26,15	39,83
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	34,56	52,65
					TOTAL (R\$)	1157,80
C.P. 1312205135515 - 05/2022		PORTA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADO COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 8MM E SOLERIA EM GRANITO - COMPLETA COM FERRAGENS - P21 (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100702 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	670,85	2.817,57
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	2,14200000	827,32	1.772,12
102180 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	6,24000000	380,70	2.375,57
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	2,00000000	146,24	292,48
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	6,24000000	25,60	159,74
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	6,24000000	38,72	241,61
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,60000000	107,82	280,33
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	14,80000000	31,61	467,83
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	6,24000000	96,31	600,97
					TOTAL (R\$)	9008,22
C.P. 1312205135516 - 05/2022		CAIXA DE MEDIDOR DE DEMANDA MDR ALUMINIO - 680X550X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 101938 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39686 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa interna/externa de medicao para 4 medidores monofasicos, com visor, em chapa de aço 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	546,67	546,67
87367 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00860000	640,92	5,51
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39470000	26,15	10,32
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39470000	34,56	13,64
					TOTAL (R\$)	576,14

C.P. 1312205135517 - 05/2022						Ralo Grelha tipo Abacaxi para Calhas - 100mm - fornecimento e instalação- sinapi 99635 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
3148 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01920000	12,90	0,25			
1312205133497 - Cotação 05/2022	059_grelha hemisférica flexível de PVC - 100mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	47,68	47,68			
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	20,04	18,53			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	26,41	24,43			
						TOTAL (R\$)	90,89		
C.P. 1312205135518 - 05/2022						PORTA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADO COM DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FOLHA FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 8MM E SOLERIA EM GRANITO - COMPLETA COM FERRAGENS - P22 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
100702 - SINAPI/SC 05/2022	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	4,20000000	670,85	2.817,57			
100674 - SINAPI/SC 05/2022	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	2,14200000	827,32	1.772,12			
102180 - SINAPI/SC 05/2022	Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M2	COMPOSIÇÃO	6,24000000	380,70	2.375,57			
3104 - SINAPI/SC 05/2022	Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao	CJ	INSUMO	2,00000000	146,24	292,48			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	6,24000000	25,60	159,74			
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	6,24000000	38,72	241,61			
98689 - SINAPI/SC 05/2022	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	2,60000000	107,82	280,33			
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	14,80000000	31,61	467,83			
1312204133456 - Cotação 05/2022	175_película da linha arquitetônica - g50 (semi-refletiva, metalizada) (amunesc)	m²	INSUMO	6,24000000	96,31	600,97			
						TOTAL (R\$)	9008,22		
C.P. 1312205135519 - 05/2022						Ralo Grelha tipo Abacaxi para Calhas - 150mm - fornecimento e instalação- sinapi 99635 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
3148 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01920000	12,90	0,25			
1312205133498 - Cotação 05/2022	060_grelha hemisférica abacaxi - 150mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	52,19	52,19			
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	20,04	18,53			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	26,41	24,43			
						TOTAL (R\$)	95,40		
C.P. 1312205135522 - 05/2022						Ralo Grelha tipo Abacaxi para Calhas - 200mm - fornecimento e instalação- sinapi 99635 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
3148 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01920000	12,90	0,25			
1312205133499 - Cotação 05/2022	061_grelha hemisférica abacaxi - 200mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	49,00	49,00			
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	20,04	18,53			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,92490000	26,41	24,43			
						TOTAL (R\$)	92,21		

C.P. 1312205135528 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADA TIPO C - 150X50MM CHAPA 18 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133469 - Cotação 05/2022	039_eletrocalha perfurada tipo C - 150x50mm chapa 18 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	31,67	31,67		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72		
						TOTAL (R\$)	59,29	
C.P. 1312205135529 - 05/2022						PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,6X1,0M - PINTADA NA COR VERMELHO - COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P01 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	894,65	536,79		
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,00000000	31,61	63,22		
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06		
C.P. 1312205135520 - Composição Própria 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor vermelho (amunesc)	M²	COMPOSIÇÃO	1,20000000	52,56	63,07		
						TOTAL (R\$)	718,14	
C.P. 1312205135520 - 05/2022						Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor vermelho (amunesc)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
5330 - SINAPI/SC 05/2022	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,08300000	45,54	3,78		
1312205133552 - Cotação 05/2022	135_tinta epóxi - vermelha (amunesc)	L	INSUMO	0,41490000	109,18	45,30		
88312 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor para tinta epóxi com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	27,40	3,48		
						TOTAL (R\$)	52,56	
C.P. 1312205135530 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADA TIPO C - 150X75MM CHAPA 18 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133470 - Cotação 05/2022	040_eletrocalha perfurada tipo C - 150x75mm chapa 18 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	45,59	45,59		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72		
						TOTAL (R\$)	73,21	
C.P. 1312205135531 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADO-50MMX50MM - 3M (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133471 - Cotação 05/2022	019_eletrocalha perfurado-50mmx50mm (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	20,90	20,90		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72		
						TOTAL (R\$)	48,52	

C.P. 1312205135532 - 05/2022						PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,6X1,0M - PINTADA NA COR AMARELO - COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P02 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	894,65	536,79			
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,00000000	31,61	63,22			
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06			
C.P. 1312205135525 - Composição Própria 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor amarelo (amunesc)	M²	COMPOSIÇÃO	1,20000000	51,19	61,43			
						TOTAL (R\$)		716,50	
C.P. 1312205135525 - 05/2022						Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor amarelo (amunesc)		M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
5330 - SINAPI/SC 05/2022	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,08300000	45,54	3,78			
1312205133585 - Cotação 05/2022	137_tinta epoxi - amarela (amunesc)	L	INSUMO	0,41490000	105,88	43,93			
88312 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor para tinta epóxi com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	27,40	3,48			
						TOTAL (R\$)		51,19	
C.P. 1312205135533 - 05/2022						ELETROCALHA PERFURADA TIPO C - 75X50MM CHAPA 18 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312204133472 - Cotação 05/2022	041_eletrocalha perfurada tipo C - 75x50mm chapa 18 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	37,33	37,33			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72			
						TOTAL (R\$)		64,95	
C.P. 1312205135534 - 05/2022						PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,6X1,0M - PINTADA NA COR AZUL - COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P03 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	894,65	536,79			
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,00000000	31,61	63,22			
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06			
C.P. 1312205135523 - Composição Própria 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor azul (amunesc)	M²	COMPOSIÇÃO	1,20000000	48,65	58,38			
						TOTAL (R\$)		713,45	
C.P. 1312205135523 - 05/2022						Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor azul (amunesc)		M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
5330 - SINAPI/SC 05/2022	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,08300000	45,54	3,78			
1312205133580 - Cotação 05/2022	136_tinta epoxi - azul (amunesc)	L	INSUMO	0,41490000	99,76	41,39			
88312 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor para tinta epóxi com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	27,40	3,48			
						TOTAL (R\$)		48,65	

C.P. 1312205135535 - 05/2022		PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,6X1,0M - PINTADA NA COR VERDE - COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P04 (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	894,65	536,79
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,00000000	31,61	63,22
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06
C.P. 1312205135527 - Composição Própria 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor verde (amunesc)	M²	COMPOSIÇÃO	1,20000000	55,39	66,47
					TOTAL (R\$)	721,54
C.P. 1312205135527 - 05/2022		Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor verde (amunesc)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5330 - SINAPI/SC 05/2022	Diluyente epoxi	L	INSUMO	0,08300000	45,54	3,78
1312205133588 - Cotação 05/2022	138_tinta epoxi - verde (amunesc)	L	INSUMO	0,41490000	116,00	48,13
88312 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor para tinta epóxi com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	27,40	3,48
					TOTAL (R\$)	55,39
C.P. 1312205135537 - 05/2022		PORTA VENEZIANA DE ABRIR - 0,8X1,0M - PINTADA NA COR VERMELHO - COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-P05 (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91341 - SINAPI/SC 05/2022	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	COMPOSIÇÃO	0,80000000	894,65	715,72
36888 - SINAPI/SC 05/2022	Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,00000000	31,61	63,22
11484 - SINAPI/SC 05/2022	Fechadura de sobrepor para portao, em aço inox com acabamento cromado, caixa de 100 mm, incluindo chave tipo cilindro	UN	INSUMO	1,00000000	55,06	55,06
C.P. 1312205135520 - Composição Própria 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executada em fábrica (02 demãos) - SINAPI 100751-cor vermelho (amunesc)	M²	COMPOSIÇÃO	1,60000000	52,56	84,10
					TOTAL (R\$)	918,10
C.P. 1312205135538 - 05/2022		ELETROCALHA PERFORADA TIPO C - 75X75MM CHAPA 18 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312204133473 - Cotação 05/2022	042_eletrocalha perforada tipo C - 75x75mm chapa 18 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	52,25	52,25
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,15	11,90
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	34,56	15,72
					TOTAL (R\$)	79,87
C.P. 1312205135542 - 05/2022		SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO (SINAPI 91170) - (AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11033 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado	UN	INSUMO	1,00000000	8,11	8,11
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	26,15	0,60
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	34,56	5,56
					TOTAL (R\$)	14,27

C.P. 1312205135543 - 05/2022						TE HORIZONTAL 90 - ELETROCALHA - 150X75MM (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133475 - Cotação 05/2022	44_te horizontal 90 - eletrocalha - 150x75mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	45,47	45,47		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	26,15	12,50		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	34,56	16,52		
						TOTAL (R\$)	74,49	
C.P. 1312205135544 - 05/2022						ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 30X30 (AMUNESC)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133589 - Cotação 05/2022	140_blocos de elemento vazado de concreto - 30x30x8cm (amunesc)	un	INSUMO	10,00000000	23,87	238,70		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,05500000	27,42	56,35		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,02800000	20,40	20,97		
100489 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	556,15	5,56		
						TOTAL (R\$)	321,58	
C.P. 1312205135545 - 05/2022						TÊ HORIZONTAL 90° -100MM X 50MM - ELETROCALHA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133476 - Cotação 05/2022	023_tê horizontal 90° -100mm x 50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	55,84	55,84		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	26,15	12,50		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	34,56	16,52		
						TOTAL (R\$)	84,86	
C.P. 1312205135546 - 05/2022						TALA DE EMENDA 50MM PERFURADA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133455 - Cotação 05/2022	028_tala de emenda 50mm perfurada (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	2,39	2,39		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	20,40	2,04		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	34,56	3,46		
						TOTAL (R\$)	7,89	
C.P. 1312205135547 - 05/2022						PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 19CM, INCLUINDO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 84089/2020 (AMUNESC)		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	27,42	16,45		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	20,40	12,24		
88629 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00550000	661,13	3,64		
88485 - SINAPI/SC 05/2022	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	COMPOSIÇÃO	0,19000000	2,48	0,47		
88489 - SINAPI/SC 05/2022	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	COMPOSIÇÃO	0,19000000	14,42	2,74		
1312205133592 - Cotação 05/2022	141_pingadeira em concreto - 80x19x5cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,25000000	25,20	31,50		
						TOTAL (R\$)	67,04	

C.P. 1312205135548 - 05/2022						TALA DE EMENDA 75MM PERFURADA (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133478 - Cotação 05/2022	045_tala de emenda 75mm perfurada (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	2,00	2,00		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	20,40	2,04		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	34,56	3,46		
						TOTAL (R\$)	7,50	
C.P. 1312205135549 - 05/2022						ESCADA MARINHEIRO, COM PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 8M - (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	27,42	10,97		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80000000	20,40	16,32		
87313 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00250000	520,64	1,30		
1312205133593 - Cotação 05/2022	144_escada marinheiro - com proteção, em acordo com NR (amunesc)	M	INSUMO	8,00000000	217,94	1.743,52		
						TOTAL (R\$)	1772,11	
C.P. 1312205135550 - 05/2022						TAMPA PRESSÃO -100MM CHAPA 24 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133446 - Cotação 05/2022	027_tampa pressão -100mm chapa 24 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	13,78	13,78		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	26,15	1,31		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	34,56	1,73		
						TOTAL (R\$)	16,82	
C.P. 1312205135551 - 05/2022						TAMPA PRESSÃO - 50MM CHAPA 24 (SINAPI 91170) - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133445 - Cotação 05/2022	026_tampa pressão - 50mm chapa 24 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	8,33	8,33		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	26,15	1,31		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	34,56	1,73		
						TOTAL (R\$)	11,37	
C.P. 1312205135552 - 05/2022						COMUNICAÇÃO VISUAL DAS PORTAS EM ADESIVOS COLORIDAS COM FIGURAS EM TANGRAM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 102170 (AMUNESC)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133602 - Cotação 05/2022	142_adesivos coloridos - 1 x 1 (amunesc)	M²	INSUMO	1,00000000	32,90	32,90		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,76000000	20,40	15,50		
						TOTAL (R\$)	48,40	

C.P. 1312205135553 - 05/2022						APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO PARA PROTEÇÃO VISUAL CONTRA IMPACTO EM PORTAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 102170 (AMUNESC)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,76000000	20,40	15,50		
1312205133606 - Cotação 05/2022	145_adesivo jateado (amunesc)	M²	INSUMO	1,00000000	34,90	34,90		
						TOTAL (R\$)	50,40	
C.P. 1312205135554 - 05/2022						RALO LINEAR 50CM COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89710 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00490000	72,40	0,35		
1312205133500 - Cotação 05/2022	062_ralo linear 50cm com grelha branca (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	77,90	77,90		
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00750000	82,03	0,62		
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,01700000	2,13	0,04		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	20,04	1,40		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	26,41	1,85		
						TOTAL (R\$)	82,16	
C.P. 1312205135556 - 05/2022						RALO LINEAR 70CM COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89710 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00490000	72,40	0,35		
1312205133501 - Cotação 05/2022	063_ralo linear 70cm com grelha branca (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	85,90	85,90		
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00750000	82,03	0,62		
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,01700000	2,13	0,04		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	20,04	1,40		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	26,41	1,85		
						TOTAL (R\$)	90,16	
C.P. 1312205135557 - 05/2022						RALO LINEAR 90CM COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 89710 (Amunesc)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00490000	72,40	0,35		
1312205133502 - Cotação 05/2022	064_ralo linear 90cm com grelha branca (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	119,92	119,92		
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00750000	82,03	0,62		
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,01700000	2,13	0,04		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	20,04	1,40		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	26,41	1,85		
						TOTAL (R\$)	124,18	

C.P. 1312205135558 - 05/2022						RESERVATÓRIO DE AGUA DA CHUVA, CISTERNA - 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133503 - Cotação 05/2022	065_reservatório de água da chuva - cisterna - 1000 litros (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	2.950,00	2.950,00			
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15370000	20,04	3,08			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15370000	26,41	4,06			
						TOTAL (R\$)		2957,14	
C.P. 1312205135559 - 05/2022						DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- SINAPI 101938 (Amunesc)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
39472 - SINAPI/SC 05/2022	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *90* kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	182,70	182,70			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,15	7,85			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	34,56	10,37			
						TOTAL (R\$)		200,92	
C.P. 1312205135560 - 05/2022						CAPEAMENTO DE LAJE, CONCRETO FCK - 35MPA E TAXA DE ARMADURA 26,5KG/M³, INCLUSO TELA Q138 - TABELA DO ESTRUTURAL-CAPEAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMUNESC)		m3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
91593 - SINAPI/SC 05/2022	Armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. af_06/2019	KG	COMPOSIÇÃO	34,50914630	13,67	471,74			
C.P. 1312205133912 - Composição Própria 05/2022	Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação - SINAPI 99433(amunesc)	m3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	655,70	655,70			
92769 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,08765244	15,51	1,36			
92770 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	14,22919210	14,97	213,01			
92771 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,40091463	13,58	32,60			
						TOTAL (R\$)		1374,41	
C.P. 1312205135561 - 05/2022						CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (SINAPI 101548) - (AMUNESC)		und	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
3398 - SINAPI/SC 05/2022	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensão	UN	INSUMO	3,00000000	6,01	18,03			
10510 - SINAPI/SC 05/2022	Cruzeta de madeira tratada, *90 x 115 x 2400* mm, em eucalipto ou equivalente da região	UN	INSUMO	1,00000000	120,47	120,47			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	26,15	104,60			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	34,56	69,12			
						TOTAL (R\$)		312,22	

C.P. 1312205135562 - 05/2022		Estaca Hélice Constínua, Ø35cm,fck- 35 Mpa, incluso armadura, conforme projeto estrutural - fornecimento e instalação - sinapi 100651 (AMUNESC - O.T.)				M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90674 - SINAPI/SC 05/2022	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02420000	670,67	16,23
90675 - SINAPI/SC 05/2022	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05940000	268,83	15,97
95584 - SINAPI/SC 05/2022	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_p	KG	COMPOSIÇÃO	0,38944440	15,87	6,18
97913 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,02900000	2,94	0,09
100973 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,09660000	8,37	0,81
95578 - SINAPI/SC 05/2022	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm. af_09/2021_p	KG	COMPOSIÇÃO	2,82500000	11,26	31,81
C.P. 1312205133912 - Composição Própria 05/2022	Concreto usinado fck 35 MPa - fornecimento e instalação - SINAPI 99433(amunesc)	m3	COMPOSIÇÃO	0,13460000	655,70	88,26
					TOTAL (R\$)	159,35
C.P. 1312205135563 - 05/2022		Luminária de Emergência - 3000 lúmens - com 2 faróis - sinapi 97599 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133504 - Cotação 05/2022	066_luminária de emergência - 3000 lúmens - com 2 faróis (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	484,99	484,99
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07480000	26,15	1,96
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17950000	34,56	6,20
					TOTAL (R\$)	493,15
C.P. 1312205135564 - 05/2022		DETECTOR DE FUMAÇA - CIGA - CP 9121034913 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133505 - Cotação 05/2022	067_detector de fumaça (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	81,10	81,10
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	34,56	17,28
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,15	13,08
					TOTAL (R\$)	111,46
C.P. 1312205135565 - 05/2022		ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇAVÉL 24 VCC (TIPO "QUEBRE VIDRO") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CIGA - CP 131210485456(Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133506 - Cotação 05/2022	068_acionador de alarme manual endereçável 24vcc (tipo "quebra vidro") (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	119,00	119,00
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	4,73	9,46
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	26,15	22,23
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	34,56	29,38
					TOTAL (R\$)	180,07

C.P. 1312205135567 - 05/2022		ACIONADOR AUDIO VISUAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CIGA CP 131210485456 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133508 - Cotação 05/2022	069_acionador audiovisual de alarme endereçável (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	66,84	66,84
95541 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af_10/2016	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	4,73	9,46
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	26,15	22,23
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	34,56	29,38
					TOTAL (R\$)	127,91
C.P. 1312205135569 - 05/2022		PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA VIGAS (TABELA-VIGAS E PILARES), CONCRETO fck - 35 MPA E TAXA DE AÇO COM 130,5 KG/M³ (Amunesc)				M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1358 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 17 mm	M2	INSUMO	2,90080000	76,34	221,45
2692 - SINAPI/SC 05/2022	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,12220000	6,34	0,77
4517 - SINAPI/SC 05/2022	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	M	INSUMO	6,63480000	2,44	16,19
20247 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,30560000	24,50	7,49
88239 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,81780000	21,36	17,47
88261 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,08880000	26,58	108,68
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	27,42	710,32
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	25,90510000	20,40	528,46
90586 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	5,53070000	1,34	7,41
90587 - SINAPI/SC 05/2022	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	15,20930000	0,56	8,52
91692 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,32480000	26,55	8,62
91693 - SINAPI/SC 05/2022	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,49290000	25,47	12,55
92759 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	4,22289160	17,47	73,77
92760 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	14,44253900	16,69	241,05
92761 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	24,93929600	15,86	395,54
92762 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	24,33920300	14,29	347,81
92763 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	15,16543100	12,12	183,81
92764 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	4,05633380	11,61	47,09
92765 - SINAPI/SC 05/2022	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	44,67516200	13,10	585,24
11145 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,00000000	545,09	545,09
100952 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm), af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	25,00000000	2,75	68,75
101009 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	T	COMPOSIÇÃO	2,50000000	41,68	104,20
					TOTAL (R\$)	4240,28

C.P. 1312205135572 - 05/2022		PAINEIS EM CONCRETO, PRÉ FABRICADOS (TABELA - PAINEIS-QUANTITATIVO DO ESTRUTURAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-(Amunesc- O.T.)				m3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34491 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto autoadensável (caa) classe de resistência c30, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	M3	INSUMO	1,00000000	560,89	560,89
88262 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11500000	27,99	3,22
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22900000	27,42	6,28
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34400000	20,40	7,02
91603 - SINAPI/SC 05/2022	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0 mm de diâmetro. af_06/2019	KG	COMPOSIÇÃO	33,86305730	13,32	451,06
91601 - SINAPI/SC 05/2022	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 6,3 mm de diâmetro. af_06/2019	KG	COMPOSIÇÃO	0,10955414	15,07	1,65
91598 - SINAPI/SC 05/2022	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-113. af_06/2019	KG	COMPOSIÇÃO	17,80509550	13,66	243,22
100952 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	25,00000000	2,75	68,75
101009 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	T	COMPOSIÇÃO	2,50000000	41,68	104,20
					TOTAL (R\$)	1446,29
C.P. 1312205135573 - 05/2022		CENTRAL DE ALARME 18 SETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- CIGA CP 1312109118558 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133509 - Cotação 05/2022	070_central de alarme - 18 setores (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	500,39	500,39
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,56	34,56
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,15	26,15
					TOTAL (R\$)	561,10
C.P. 1312205135575 - 05/2022		TÊ ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 91917 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133511 - Cotação 05/2022	071_tê eletroduto PVC rígido rosquável 1" (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	20,76	20,76
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	26,15	22,23
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85000000	34,56	29,38
					TOTAL (R\$)	72,37
C.P. 1312205135577 - 05/2022		CABO BLINDADO INCÊNDIO PIAZZA 4X1,5MM - 600V - SINAPI 91924 (Amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133512 - Cotação 05/2022	072_cabo blindado incêndio piazza 4x1,5mm² - 600v rolo 100m (amunesc)	m	INSUMO	1,00000000	9,39	9,39
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02400000	26,15	0,63
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02400000	34,56	0,83
					TOTAL (R\$)	10,90

C.P. 1312205135580 - 05/2022		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AMARELA - SINAPI 88489 (AMUNESC)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133617 - Cotação 05/2022	146_tinta acrílica acetinada cor -amarelo (amunesc)	L	INSUMO	0,33000000	52,24	17,24
88310 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18700000	27,40	5,12
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06900000	20,40	1,41
					TOTAL (R\$)	23,77
C.P. 1312206135624 - 05/2022		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR AZUL- SINAPI 88489 (AMUNESC)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18700000	27,40	5,12
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06900000	20,40	1,41
1312205133623 - Cotação 05/2022	148_tinta acrílica acetinada cor -branco (amunesc)	L	INSUMO	0,33000000	52,78	17,42
					TOTAL (R\$)	23,95
C.P. 1312206135625 - 05/2022		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR verde- SINAPI 88489 (AMUNESC)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133624 - Cotação 05/2022	149_tinta acrílica acetinada cor -verde (amunesc)	L	INSUMO	0,33000000	52,52	17,33
88310 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18700000	27,40	5,12
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06900000	20,40	1,41
					TOTAL (R\$)	23,86
C.P. 1312206135626 - 05/2022		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR VERMELHO- SINAPI 88489 (AMUNESC)				M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133625 - Cotação 05/2022	150_tinta acrílica acetinada cor -vermelho (amunesc)	L	INSUMO	0,33000000	30,53	10,07
88310 - SINAPI/SC 05/2022	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18700000	27,40	5,12
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06900000	20,40	1,41
					TOTAL (R\$)	16,60
C.P. 1312206135628 - 05/2022		LAJE PRÉ-FABRICADO PROTENDIDO LP26-06, FCK 35MPa- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AMUNESC)				m2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133629 - Cotação 05/2022	151_laje alveolares protendidas - lp26-06 (amunesc)	M²	INSUMO	1,00000000	300,05	300,05
101793 - SINAPI/SC 05/2022	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,97000000	23,59	22,88
101009 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020	T	COMPOSIÇÃO	0,47000000	41,68	19,59
100952 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	56,60210000	2,75	155,66
					TOTAL (R\$)	498,18

C.P. 1312206135633 - 05/2022						PLANTIO DE AZULZINHA - SINAPI 98505 (AMUNESC)	M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
360 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de rasteira/forraçao, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da regioa	UN	INSUMO	40,00000000	1,95	78,00	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21100000	20,40	4,30	
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05280000	20,72	1,09	
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,05000000	156,42	7,82	
						TOTAL (R\$)	91,21
C.P. 1312206135636 - 05/2022						BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - COM FUROS - 7/8X1/8 (SINAPI 92992) - (AMUNESC)	M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13180000	26,15	3,45	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13180000	34,56	4,56	
1312112124420 - Cotação 05/2022	Barra chata de alumínio 3,17 x 22,22mm (seção 70mm²)	M	INSUMO	1,00000000	7,05	7,05	
						TOTAL (R\$)	15,06
C.P. 1312206135637 - 05/2022						PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - SINAPI 98504 (AMUNESC)	M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3324 - SINAPI/SC 05/2022	Grama batatais em placas, sem plantio	M2	INSUMO	1,00000000	7,92	7,92	
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,05000000	156,42	7,82	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15640000	20,40	3,19	
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03910000	20,72	0,81	
						TOTAL (R\$)	19,74
C.P. 1312206135638 - 05/2022						CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM (M.O. - SINAPI 96986) - (AMUNESC)	UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
34359 - SINAPI/SC 05/2022	Curva 90 graus de barra chata em aluminio 3/4 " x 1/4 " x 300 mm	UN	INSUMO	1,00000000	16,40	16,40	
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39550000	26,15	10,34	
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39550000	34,56	13,67	
						TOTAL (R\$)	40,41
C.P. 1312206135639 - 05/2022						Plantio de Ficus Pumila - unha de gato - SINAPI 98509 (AMUNESC)	UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,05000000	156,42	7,82	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21100000	20,40	4,30	
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05280000	20,72	1,09	
365 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arbusto folhagem, sansao-do-campo ou equivalente da regioa, h= *50 a 70* cm	UN	INSUMO	1,00000000	34,74	34,74	
						TOTAL (R\$)	47,95

C.P. 1312206135641 - 05/2022							Plantio de árvore ornamental com diametro de caule acima de 3cm - sinapi 98511 - fornecimento e plantio - PITANGUEIRA/GOIABEIRA (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
358 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arvore ornamental, oiti/arozeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regioao, h= *1* m	UN	INSUMO	1,00000000	41,46	41,46			
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,21600000	156,42	33,79			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,04010000	20,40	21,22			
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	20,72	5,39			
							TOTAL (R\$)	101,86	
C.P. 1312206135643 - 05/2022							Plantio de árvore ornamental com diametro de caule acima de 3cm - sinapi 98511 - fornecimento e plantio - Jabuticabeira (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
359 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arvore ornamental, oiti/arozeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regioao, h= *2* m	UN	INSUMO	1,00000000	85,17	85,17			
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,21600000	156,42	33,79			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,04010000	20,40	21,22			
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	20,72	5,39			
							TOTAL (R\$)	145,57	
C.P. 1312206135644 - 05/2022							Plantio de árvore ornamental com diametro de caule acima de 3cm - sinapi 98511 - fornecimento e plantio - aceroleira (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
358 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arvore ornamental, oiti/arozeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regioao, h= *1* m	UN	INSUMO	1,00000000	41,46	41,46			
7253 - SINAPI/SC 05/2022	Terra vegetal (granel)	M3	INSUMO	0,21600000	156,42	33,79			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,04010000	20,40	21,22			
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	20,72	5,39			
							TOTAL (R\$)	101,86	
C.P. 1312206135645 - 05/2022							TORNEIRA CROMADA DE MESA COM AREJADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 86911(Amunesc -O.T.)		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
3146 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,50	0,07			
11772 - SINAPI/SC 05/2022	Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1167 / 1168)	UN	INSUMO	1,00000000	107,54	107,54			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09600000	26,41	2,54			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03030000	20,40	0,62			
							TOTAL (R\$)	110,77	

C.P. 1312206135646 - 05/2022						BRISE EM ALUMÍNIO, CONSIDERANDO ACM -CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - PRANCHA 06/25 E QUANTITATIVO PERGOLAS E BRISE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.94216 - BRISE - 222,52M² /ACM-205M² - (AMUNESC - O.T.)		M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	31,65	27,94		
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	5,27426748	14,47	76,32		
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	3,72730541	14,47	53,93		
11051 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 26, E = 0,50 mm (4,00 kg/m2)	KG	INSUMO	9,22811433	16,30	150,42		
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	0,71000000	11,80	8,38		
1312205133572 - Cotação 05/2022	076_chapa acm - 3mmx1220mmx5000mm - coloridas (amunesc)	M²	INSUMO	0,92342342	122,95	113,53		
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,58713823	13,40	7,87		
11964 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,20438612	3,78	4,55		
C.P. 1312205133924 - Composição Própria 05/2022	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	1,20438612	1,63	1,96		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03		
100719 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,43	10,43		
100728 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,96	22,96		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72		
43701 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	2,16000000	50,25	108,54		
						TOTAL (R\$)	628,41	
C.P. 1312206135647 - 05/2022						TANQUE DE INOX - 70X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 86874 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4351 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	4,00000000	26,42	105,68		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03900000	69,25	2,70		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82260000	26,41	21,72		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34460000	20,40	7,03		
1312205133527 - Cotação 05/2022	084_tanque profissional de aço inox - 70x60cm - profundidade da cuba de 33cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.547,00	1.547,00		
						TOTAL (R\$)	1684,13	

C.P. 1312206135649 - 05/2022					MARQUISE COM CHAPA EM ACM - COLORIDA - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - PRANCHA 07/25 E QUANTITATIVO PERGOLAS E BRISE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 94216 - ACM - 165M² - (AMUNESC O.T.)		M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
11029 - SINAPI/SC 05/2022	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	4,15000000	2,18	9,05	
1312205133572 - Cotação 05/2022	076_chapa acm - 3mmx1220mmx5000mm - coloridas (amunesc)	M ²	INSUMO	1,14600000	122,95	140,90	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26	
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55	
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02	
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03	
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	3,14090909	14,47	45,45	
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	1,31818182	13,40	17,66	
592 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aluminio abas iguais 1 ", E = 1/8 ", 25,40 x 3,17 mm (0,408 kg/m)	KG	INSUMO	0,12727273	55,30	7,04	
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aco grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	0,67161545	11,80	7,93	
11964 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,89090909	3,78	7,15	
C.P. 1312205133924 - Composição Própria 05/2022	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	1,89090909	1,63	3,08	
4341 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, quadrada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	1,89090909	1,61	3,04	
100733 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superficies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,96	10,96	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72	
					TOTAL (R\$)	293,84	
C.P. 1312206135650 - 05/2022					PERGOLADO, CONSIDERANDO ACM -CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - PRANCHA03/25 E QUANTITATIVO PERGOLAS E BRISE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.100778 - PERGOLA - 147,45M² /ACM-165M² (Amunesc. O.T)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	17,85000000	14,47	258,29	
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	2,02000000	13,40	27,07	
1330 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2	KG	INSUMO	6,61800000	11,73	77,63	
1312205133572 - Cotação 05/2022	076_chapa acm - 3mmx1220mmx5000mm - coloridas (amunesc)	M ²	INSUMO	1,11902340	122,95	137,58	
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01788300	18,42	0,33	
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09935000	22,48	2,23	
42529 - SINAPI/SC 05/2022	Fita adesiva aluminizada, para instalacao de mantas de subcobertura, L = *5* cm	M	INSUMO	7,00000000	1,66	11,62	
93287 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01390900	293,88	4,09	
93288 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01192200	141,83	1,69	
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,15697300	28,07	4,41	
100733 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superficies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,96	10,96	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72	
					TOTAL (R\$)	574,62	

C.P. 1312206135651 - 05/2022						BANCADA DE GRANITO, PARA TROCADOR E BANHEIRA, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 0,7x2,15m - SINAPI 86889/composição 136/86922 (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,99279720	44,52	44,20			
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	11,00000000	0,67	7,37			
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	2,11894200	633,96	1.343,32			
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04009000	69,25	2,78			
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	33,85	135,40			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,86846000	20,40	38,12			
86877 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado 1.1/2? x 1.1/2? para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	71,44	71,44			
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,54	217,54			
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,83936000	21,14	60,02			
1312205133520 - Cotação 05/2022	080_banheira infantil (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.092,96	1.092,96			
						TOTAL (R\$)		3013,15	
C.P. 1312206135652 - 05/2022						BRISE COM CHAPAS PERFURADAS - sinapi -94216 -CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - PRANCHA 08/25 E QUANTITATIVO PERGOLAS E BRISE - (AMUNESC - O.T.)		M2	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
11029 - SINAPI/SC 05/2022	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	4,15000000	2,18	9,05			
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02			
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26			
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55			
588 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aluminio abas iguais 1 1/4 ", E = 3/16 "	M	INSUMO	1,54566667	51,42	79,48			
100719 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,43	10,43			
100728 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,96	22,96			
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72			
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	13,07777780	14,47	189,24			
43105 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aco carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	12,20000000	47,23	576,21			
						TOTAL (R\$)		928,95	

C.P. 1312206135655 - 05/2022						BANCADA DE GRANITO, PARA TROCADOR E BANHEIRA, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA-FRALDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-0,7x3,14 - SINAPI 86889/composição 136/86922 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,58408400	44,52	70,52		
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	18,00000000	0,67	12,06		
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	2,72817300	633,96	1.729,55		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,06330000	69,25	4,38		
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	6,00000000	33,85	203,10		
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,48320000	21,14	94,77		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,95020000	20,40	60,18		
86877 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado 1.1/2? x 1.1/2? para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	71,44	142,88		
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	217,54	435,08		
C.P. 1312205133675 - Composição Própria 05/2022	Banheira de embutir 80x45cm - fornecimento e instalação - 86901(amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	2,00000000	1.139,75	2.279,50		
						TOTAL (R\$)	5032,02	
C.P. 1312206135656 - 05/2022						BANCADA DE GRANITO, PARA CUBA INOX, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- ATELIÊ- 3,85 x 07mFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 - 3,85MX0,6M (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,68341600	44,52	74,95		
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	18,00000000	0,67	12,06		
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	2,90545500	633,96	1.841,94		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,06794200	69,25	4,70		
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	7,00000000	33,85	236,95		
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,81196800	21,14	101,73		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,16654800	20,40	64,60		
						TOTAL (R\$)	2336,93	

C.P. 1312206135657 - 05/2022		COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - sinapi 100778 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA-P2(Amunesc O.T)				kg
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,06106300	13,40	0,82
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	0,17029000	14,47	2,46
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	0,43290100	14,47	6,26
40424 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço carbono laminado a quente, qualidade estrutural, bitola 3/16", E =4,75 mm (37,29 kg/m2)	KG	INSUMO	0,00253600	12,00	0,03
1332 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,01904900	12,03	0,23
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00190000	18,42	0,03
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00970000	22,48	0,22
93287 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00140000	293,88	0,41
93288 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	141,83	0,17
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,22190000	28,07	6,23
100719 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,22190000	10,43	2,31
4332 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2"	UN	INSUMO	0,09566600	1,72	0,16
39207 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	0,13225500	1,02	0,13
11977 - SINAPI/SC 05/2022	Chumbador de aço, diametro 1/2", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	0,01441600	17,00	0,25
4339 - SINAPI/SC 05/2022	Porca zincada, sextavada, diametro 1/2"	UN	INSUMO	0,13727000	0,86	0,12
4382 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", comprimento 80 mm	UN	INSUMO	0,02217300	1,78	0,04
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,55475000	19,35	10,73
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	0,55475000	25,60	14,20
97116 - SINAPI/SC 05/2022	Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto ? fornecimento e instalação. af_04/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,31416100	26,65	8,37
					TOTAL (R\$)	53,17
C.P. 1312206135658 - 05/2022		BANCADA DE GRANITO, PARA CUBA INOX, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- SALA DE PROFESSORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 - 4,10*0,6M (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,80366000	44,52	80,30
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	18,00000000	0,67	12,06
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	3,09138000	633,96	1.959,81
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,07237300	69,25	5,01
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	7,00000000	33,85	236,95
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,12579200	21,14	108,36
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,37306200	20,40	68,81
					TOTAL (R\$)	2471,30
C.P. 1312206135659 - 05/2022		BOCAL DE EXAUSTAO CIRCULAR -150MM COM REGISTRO DE VAZÃO - SBC - TABELA DE COMPOSIÇÕES - (AMUNESC)				UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205133576 - Cotação 05/2022	164_bocal de exaustão circular 150mm com registro de vazão (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	55,16	55,16
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53
					TOTAL (R\$)	102,51

C.P. 1312206135660 - 05/2022						Veneziana de Ar Externo em Alumínio, com aletas fixas horizontais - Tabela de Composições SBC - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133581 - Cotação 05/2022	165_veneziana de ar externo em alumínio, com aletas fixas horizontais 500x200 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	161,92	161,92			
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82			
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53			
						TOTAL (R\$)	209,27		
C.P. 1312206135661 - 05/2022						BANCADA DE GRANITO, PARA CUBA INOX, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- BANHEIRO INFANTIL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 -1,75X0,7M (AMUNESC)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	1,80366000	44,52	80,30			
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	18,00000000	0,67	12,06			
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,52659500	633,96	967,80			
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,07237300	69,25	5,01			
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	7,00000000	33,85	236,95			
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,12579200	21,14	108,36			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,37306200	20,40	68,81			
						TOTAL (R\$)	1479,29		
C.P. 1312206135662 - 05/2022						GRELHA DE VENTILAÇÃO COM ALETAS FIXAS E COLARINHO PARA INSTALAÇÃO EM DUTOS REDONDOS -SBC - TABELA DE COMPOSIÇÕES - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133583 - Cotação 05/2022	166_grelha de ventilação com aletas fixas e colarinho para instalação em dutos redondos (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	19,83	19,83			
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82			
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53			
						TOTAL (R\$)	67,18		
C.P. 1312206135663 - 05/2022						GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, COM ROTOR DO TIPO E FILTRO G4 - 0,09 kW, 500m³/h - TABELA DE COMPOSIÇÕES SBC - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133584 - Cotação 05/2022	167_gabinete de ventilação para instalação sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro g4 0,09kw, 500m³/h (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	2.339,99	2.339,99			
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82			
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53			
						TOTAL (R\$)	2387,34		

C.P. 1312206135664 - 05/2022						GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, COM ROTOR DO TIPO E FILTRO G4 - 0,215 kW, 1000m³/h - TABELA DE COMPOSIÇÕES SBC - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133586 - Cotação 05/2022	168_gabinete de ventilação para instalação sobre o forro, com rotor do tipo sirocco e filtro g4. 0.215kw, 1000m³/h (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	2.799,99	2.799,99		
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82		
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53		
						TOTAL (R\$)	2847,34	
C.P. 1312206135666 - 05/2022						EXAUSTOR AXIAL IN-LINE, COM DIAMETRO DE 150MM E DUAS VELOCIDADES 0,037kW 280 M³/H- M.O. TABELA DE COMPOSIÇÃO SBC - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133587 - Cotação 05/2022	169_exaustor axial in-line, com diametro de 150mm e duas velocidades 0,037 kw280m³/h (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	421,11	421,11		
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82		
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53		
						TOTAL (R\$)	468,46	
C.P. 1312206135667 - 05/2022						EXAUSTOR AXIAL IN-LINE, COM DIAMETRO DE 150MM E DUAS VELOCIDADES 0,6kW 405 M³/H- M.O. TABELA DE COMPOSIÇÃO SBC - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133591 - Cotação 05/2022	170_exaustor axial in-line, com diametro de 150mm e duas velocidades 0,06 kW, 405m³/h (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	451,49	451,49		
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82		
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53		
						TOTAL (R\$)	498,84	
C.P. 1312206135669 - 05/2022						BANCADA DE GRANITO, PARA CUBA INOX, CONSIDERANDO RODAPIA E TESTEIRA- SALA TERCEIRIZADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 86889 - 1,25X0,6M (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
4823 - SINAPI/SC 05/2022	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,43915200	44,52	19,55		
7568 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02		
11795 - SINAPI/SC 05/2022	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioa, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,75676500	633,96	479,76		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,01772400	69,25	1,23		
37591 - SINAPI/SC 05/2022	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	33,85	67,70		
88274 - SINAPI/SC 05/2022	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,25529600	21,14	26,54		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82605600	20,40	16,85		
						TOTAL (R\$)	615,65	
C.P. 1312206135670 - 05/2022						EXAUSTOR AXIAL IN-LINE, COM DIAMETRO DE 150MM E DUAS VELOCIDADES 0,1087kW 805M³/H- M.O. TABELA DE COMPOSIÇÃO SBC - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312205133596 - Cotação 05/2022	171_exaustor axial in-line, com diametro de 150mm e duas velocidades 0,108 kW, 805m³/h (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	728,90	728,90		
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82		
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53		
						TOTAL (R\$)	776,25	

C.P. 1312206135671 - 05/2022						VENTILADOR AXIAL IN LINE, DO TIPO PAREDE, DIAMETRO 150MM - M.O. TABELA DE COMPOSIÇÃO - (AMUNESC)		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133598 - Cotação 05/2022	172_ventilador axial in-line, do tipo parede, diâmetro 150mm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	125,91	125,91			
100308 - SINAPI/SC 05/2022	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	34,24	30,82			
88250 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	18,37	16,53			
					TOTAL (R\$)	173,26			
C.P. 1312206135674 - 05/2022						FECHAMENTO DO TERRENO CONSIDERANDO - ESTRUTURA METÁLICA, TELA EM GRADIL, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100776 - QUANT EST METÁLICA (Amunesc. O.T)		M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
7167 - SINAPI/SC 05/2022	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,00000000	30,75	30,75			
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	1,00482974	14,47	14,54			
11002 - SINAPI/SC 05/2022	Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00250000	38,12	0,10			
43130 - SINAPI/SC 05/2022	Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m)	KG	INSUMO	0,07970000	28,00	2,23			
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,97740000	27,24	26,62			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,99740000	20,40	20,35			
95952 - SINAPI/SC 05/2022	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 MPa. af_01/2017	M3	COMPOSIÇÃO	0,15750000	2.477,02	390,13			
					TOTAL (R\$)	484,72			
C.P. 1312206135675 - 05/2022						Guarda corpo em aço galvanizado e corrimão 1.1/2" - quantitativo estrutura metálica - SINAPI 99837 (Amunesc O.T.)		m	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
11962 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 1/4", comprimento 1/2"	UN	INSUMO	0,96202532	0,35	0,34			
11963 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço tipo chumbador parabol, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,60337553	15,00	24,05			
4374 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	0,96202532	0,40	0,38			
1319 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16 ", E = 4,75 mm (38,00 kg/m2)	KG	INSUMO	23,40928270	10,87	254,46			
88251 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,52600000	20,81	94,19			
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,51000000	27,24	150,09			
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	20,96835440	14,47	303,41			
					TOTAL (R\$)	826,92			
C.P. 1312206135676 - 05/2022						DUCHA HIGIÊNICA COM AQUECEDOR ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 86905 (Amunesc -O.T.)		un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
3146 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,50	0,07			
1312205133521 - Cotação 05/2022	081_ducha higiênica (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	249,60	249,60			
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44670000	26,41	11,80			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,44670000	20,40	9,11			
					TOTAL (R\$)	270,58			

C.P. 1312206135677 - 05/2022						LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRAS EMBUTIDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -86935 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
86878 - SINAPI/SC 05/2022	Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	77,05	77,05		
86881 - SINAPI/SC 05/2022	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,54	217,54		
1312205133523 - Cotação 05/2022	082_lavatório coletivo com cuba de 3m e torneiras embutidos (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.260,63	1.260,63		
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,74200000	20,04	34,91		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,74200000	26,41	46,01		
						TOTAL (R\$)	1636,14	
C.P. 1312206135678 - 05/2022						TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR TEMPO - PAREDE - TIPO PRESOMATIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 86910 (AMUNESC)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
3146 - SINAPI/SC 05/2022	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	3,50	0,07		
1312205133525 - Cotação 05/2022	083_torneira com acionamento por tempo - parede - pressmatic (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	443,72	443,72		
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64530000	26,41	17,04		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20330000	20,40	4,15		
						TOTAL (R\$)	464,98	
C.P. 1312206135682 - 05/2022						PISO CERAMICO EM PLACA ESMALTADA, DIMENSÕES 30X30CM, CONSIDERANDO REJUNTE EPOXI - SINAPI 87247 (amunesc)		m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1287 - SINAPI/SC 05/2022	Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2	M2	INSUMO	1,06000000	24,50	25,97		
1381 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante ac I para ceramicas	KG	INSUMO	4,86000000	0,56	2,72		
37329 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,24000000	69,25	16,62		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43000000	27,30	11,74		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	20,40	4,08		
						TOTAL (R\$)	61,13	

C.P. 1312206135683 - 05/2022						"BRISE EM ALUMÍNIO, LOCALIZADOS JUNTO AS COBERTURAS - CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - PRANCHA 11/25 E QUANTITATIVO cobertura - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.94216 - BRISE - 64M ² " (Amunesc)		m ²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	31,65	27,94		
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	28,72000000	14,47	415,58		
43701 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/bobina lisa em alumínio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	2,16000000	50,25	108,54		
11051 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 26, E = 0,50 mm (4,00 kg/m2)	KG	INSUMO	0,52000000	16,30	8,48		
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	4,99829333	11,80	58,98		
11964 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	10,02666670	3,78	37,90		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03		
100733 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,96	10,96		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72		
C.P. 1312205133924 - Composição Própria 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	10,02666670	1,63	16,34		
						TOTAL (R\$)	726,30	

C.P. 1312206135684 - 05/2022						RUFO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 19X19X2MM - sinapi 100325 (amunesc)		m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,21100000	31,65	6,68		
43701 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/bobina lisa em alumínio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	2,05200000	50,25	103,11		
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00800000	21,75	0,17		
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00160000	105,18	0,17		
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	193,20	11,40		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	20,40	4,88		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14500000	27,68	4,01		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46		
						TOTAL (R\$)	131,22	

C.P. 1312206135685 - 05/2022		CONTRA RUFO CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, 0,7MM - sinapi 100325 (amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,21100000	31,65	6,68
43701 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	0,18900000	50,25	9,50
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00800000	21,75	0,17
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00160000	105,18	0,17
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	193,20	11,40
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	20,40	4,88
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14500000	27,68	4,01
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46
					TOTAL (R\$)	37,61
C.P. 1312206135686 - 05/2022		CALHA EM ALUMINIO ESPESSURA 0,7MM DESENVOLVIMENTO 70CM - SINAPI 94228 (amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,08100000	31,65	2,56
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01300000	21,75	0,28
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00240000	105,18	0,25
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,09000000	193,20	17,39
43701 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	1,32300000	50,25	66,48
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37100000	20,40	7,57
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27700000	27,68	7,67
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46
					TOTAL (R\$)	103,00
C.P. 1312206135688 - 05/2022		"Caixa de passagem com tampa e fundo, 40x40cm e altura de 50cm - fornecimento e instalação - mo 97934" (AMUNESC)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
41629 - SINAPI/SC 05/2022	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	317,64	317,64
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50320000	27,42	13,80
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39540000	20,40	8,07
88628 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01140000	557,32	6,35
5678 - SINAPI/SC 05/2022	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,17880000	147,43	26,36
5679 - SINAPI/SC 05/2022	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,36450000	57,10	20,81
101625 - SINAPI/SC 05/2022	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. af_08/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,05850000	191,85	11,22
					TOTAL (R\$)	404,25

C.P. 1312206135739 - 05/2022		Cabeceira para Calha de Piso Reforçada DN130x75 c/ Saída opcional - mo sinapi 100434 (amunesc)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	27,42	4,28	
1312206135680 - Cotação 05/2022	184_cabeceira para calha de piso reforçada dn130x75 c/ saída opcional (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	24,07	24,07	
					TOTAL (R\$)	33,45	
C.P. 1312206135741 - 05/2022		PLACA BRAILLE PARA CORRIMÃO - (AMUNESC)					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4791 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	30,89	2,93	
1312206135704 - Cotação 05/2022	178_braille corrimão indicação de pavimentação (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	9,00	9,00	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17100000	27,42	4,69	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08500000	20,40	1,73	
					TOTAL (R\$)	18,35	
C.P. 1312206135742 - 05/2022		CALHA DE PISO NORMAL DN 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MO SINAPI 100434 (amunesc)					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	27,42	4,28	
1312206135722 - Cotação 05/2022	185_calha de piso normal - DN 200 (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	183,90	183,90	
					TOTAL (R\$)	193,28	
C.P. 1312206135743 - 05/2022		GRELHA DE PISO 20X50CM, CINZA - PEDESTRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 100434 (amunesc)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312206135681 - Cotação 05/2022	186_grelha de piso 20x50cm cinza (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	238,62	238,62	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	27,42	4,28	
					TOTAL (R\$)	248,00	
C.P. 1312206135744 - 05/2022		Bocal para Calha de Piso Normal DN 200 c/ Saída Lateral - mo sinapi 100434 (amunesc)					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10	
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	27,42	4,28	
1312206135724 - Cotação 05/2022	187_bocal para calha de piso normal DN 200 c/ saída lateral (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	218,85	218,85	
					TOTAL (R\$)	228,23	

C.P. 1312206135745 - 05/2022		Cabeceira para Calha de Piso Normal DN200 c/ Saída opcional (amunesc)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312206135725 - Cotação 05/2022	188_cabeceira para calha de piso normal dn200 c/ saída opcional (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	47,44	47,44
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	27,42	4,28
					TOTAL (R\$)	56,82
C.P. 1312206135746 - 05/2022		Esquadro 90 graus p/ Calha de piso Normal DN 200 (AMUNESC)				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312206135726 - Cotação 05/2022	189_esquadro 90 graus p/ calha de piso normal DN 200 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	46,90	46,90
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15600000	27,42	4,28
					TOTAL (R\$)	56,28
C.P. 1312206135748 - 05/2022		Estaca helice continua, Ø20cm,fck- 35 Mpa, incluso armadura, incluso bloco de concreto, conforme projeto estrutural - fornecimento e instalação - sinapi 100651(Amunesc)				m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25090000	20,40	5,12
90674 - SINAPI/SC 05/2022	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02420000	670,67	16,23
90675 - SINAPI/SC 05/2022	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,05940000	268,83	15,97
95577 - SINAPI/SC 05/2022	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021_p	KG	COMPOSIÇÃO	0,84843750	13,40	11,37
95584 - SINAPI/SC 05/2022	Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_p	KG	COMPOSIÇÃO	0,23843750	15,87	3,78
97913 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,02900000	2,94	0,09
100973 - SINAPI/SC 05/2022	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	COMPOSIÇÃO	0,09660000	8,37	0,81
11145 - SINAPI/SC 05/2022	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,13500000	545,09	73,59
					TOTAL (R\$)	126,96
C.P. 1312206135749 - 05/2022		CAIXA DE SOBREPOR PARA QUADRO DE COMANDO - PVC- IP67 - 285X208X166MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 101875 (Amunesc)				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312205135716 - Cotação 05/2022	183_caixa para quadro de comando pvc- ip67 (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	208,99	208,99
87367 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01170000	640,92	7,50
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48110000	26,15	12,58
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48110000	34,56	16,63
					TOTAL (R\$)	245,70

C.P. 1312206135750 - 05/2022		TUBO EM COBRE, DN 3/4", COM ISOLAMENTO - SINAPI 103292 (Amunesc)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
91166 - SINAPI/SC 05/2022	Fixação de tubos horizontais de pex diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm com abraçadeira plástica 390 mm, fixada em laje. af_05/2015	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	3,61	3,61	
39748 - SINAPI/SC 05/2022	Tubo de cobre classe "a", DN = 3/4 " (22 mm), para instalações de média pressão para gases combustíveis e medicinais	M	INSUMO	1,00000000	88,88	88,88	
					TOTAL (R\$)	92,49	
C.P. 1312206135768 - 05/2022		PERGOLADO, CONSIDERANDO ACM -CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - PRANCHA04/25 E QUANTITATIVO PERGOLAS E BRISE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.100778 - PERGOLA - 48M² /ACM-65M² (Amunesc)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
442 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso frances M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	UN	INSUMO	0,04200000	4,80	0,20	
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	7,84250000	14,47	113,48	
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	2,79833333	13,40	37,50	
1312205133572 - Cotação 05/2022	076_chapa acm - 3mmx1220mmx5000mm - coloridas (amunesc)	M²	INSUMO	1,35416667	122,95	166,49	
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	3,33750000	11,80	39,38	
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01260000	18,42	0,23	
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07000000	22,48	1,57	
42529 - SINAPI/SC 05/2022	Fita adesiva aluminizada, para instalação de mantas de subcobertura, L = *5* cm	M	INSUMO	4,00000000	1,66	6,64	
93287 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00980000	293,88	2,88	
93288 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00840000	141,83	1,19	
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,11060000	28,07	3,10	
100733 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,96	10,96	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72	
					TOTAL (R\$)	422,34	
C.P. 1312206135771 - 05/2022		PERGOLADO, CONSIDERANDO ACM -CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - PRANCHA 05/25 E QUANTITATIVO PERGOLAS E BRISE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.100778 - PERGOLA - 31M² /ACM-107M² (Amunesc)					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	51,41677420	14,47	744,00	
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	3,70000000	13,40	49,58	
1312205133572 - Cotação 05/2022	076_chapa acm - 3mmx1220mmx5000mm - coloridas (amunesc)	M²	INSUMO	3,45000000	122,95	424,18	
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	6,37354839	11,80	75,21	
442 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso frances M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	UN	INSUMO	0,17340000	4,80	0,83	
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05202000	18,42	0,96	
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28900000	22,48	6,50	
93287 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04046000	293,88	11,89	
93288 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,03468000	141,83	4,92	
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,45662000	28,07	12,82	
100733 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,96	10,96	
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72	
					TOTAL (R\$)	1380,57	

C.P. 1312206135804 - 05/2022						MUDA DE ASPIDISTRA - SINAPI 98509 - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
10826 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de arbusto florífero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da região, h= *50 a 70* cm	UN	INSUMO	1,00000000	56,03	56,03		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10180000	20,40	2,08		
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02550000	20,72	0,53		
						TOTAL (R\$)	58,64	
C.P. 1312206135810 - 05/2022						PALMEIRA RAPHIS - SINAPI 98516 - (AMUNESC)		UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
38641 - SINAPI/SC 05/2022	Muda de palmeira areca, h= *1,50* m	UN	INSUMO	1,00000000	84,05	84,05		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36200000	20,40	88,98		
88441 - SINAPI/SC 05/2022	Jardineiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,09050000	20,72	22,60		
						TOTAL (R\$)	195,63	
C.P. 1312206135825 - 05/2022						ISOPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 92265 _(AMUNESC)		M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
3409 - SINAPI/SC 05/2022	Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacustico, E = 50 mm, 1000 x 500 mm	M2	INSUMO	2,00000000	25,75	51,50		
88239 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20200000	21,36	4,31		
88262 - SINAPI/SC 05/2022	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,01200000	27,99	28,33		
						TOTAL (R\$)	84,14	
C.P. 1312206135873 - 05/2022						REVESTIMENTO CERÂMICO DE PORCELANA 10X10CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS -SINAPI 87242-COR VERMELHO (Amunesc)		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312206135708 - Cotação 05/2022	53_pastilha 10x10 cm com acabamento brilhoso - cor vermelha (amunesc)	UN	INSUMO	1,16000000	87,60	101,62		
37596 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	7,69000000	1,97	15,15		
34357 - SINAPI/SC 05/2022	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	0,42000000	3,28	1,38		
88256 - SINAPI/SC 05/2022	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,29000000	27,30	35,22		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,65000000	20,40	13,26		
						TOTAL (R\$)	166,63	
C.P. 1312206136533 - 05/2022						curva horizontal 90° - 100x50mm - eletrocalha (m.o orse - 4531)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312204133464 - Cotação 05/2022	022_curva horizontal 90° - 100x50mm - eletrocalha (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	31,11	31,11		
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,15	10,46		
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	34,56	13,82		
						TOTAL (R\$)	55,39	

C.P. 1312206136534 - 05/2022						Trocador colchonete - 100x60x03cm		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133679 - Cotação 05/2022	90_trocador colchonete - 100x60x03cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	106,16	106,16			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	20,40	5,10			
						TOTAL (R\$)		111,26	
C.P. 1312206136535 - 05/2022						Mesa de manipulação em aço inoxidável		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133681 - Cotação 05/2022	91_mesa de manipulação em aço inoxidável (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.557,33	1.557,33			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	20,40	10,20			
						TOTAL (R\$)		1567,53	
C.P. 1312206136536 - 05/2022						Exaustor - 40cm (Fornecimento e Instalação)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133694 - Cotação 05/2022	162_exaustor 40cm (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	259,90	259,90			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,35000000	34,56	46,66			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,35000000	26,15	35,30			
						TOTAL (R\$)		341,86	
C.P. 1312206136537 - 05/2022						Fogão duas bogas - elétrico (Fornecimento e Instalação)		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133696 - Cotação 05/2022	163_fogão duas bocas elétrico (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	194,00	194,00			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	34,56	17,28			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,15	13,08			
						TOTAL (R\$)		224,36	
C.P. 1312206136538 - 05/2022						Parque infantil em madeira plastica- faixa etária de 2 a 3 anos - fornecimento e instalação		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133685 - Cotação 05/2022	101_parque infantil em madeira plástica - faixa etária de 2 a 3 anos (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	26.836,66	26.836,66			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	40,00000000	27,42	1.096,80			
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	20,00000000	27,24	544,80			
						TOTAL (R\$)		28478,26	

C.P. 1312206136539 - 05/2022							Pareque infantil em madeira plástica - faixa etária de 4 a 6 anos, colorido - fornecimento e instalação		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133687 - Cotação 05/2022	102_parque infantil em madeira plástica - faixa etária de 4 a 6 anos, colorido (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	28.000,00	28.000,00			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	40,00000000	27,42	1.096,80			
88315 - SINAPI/SC 05/2022	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	20,00000000	27,24	544,80			
						TOTAL (R\$)	29641,60		
C.P. 1312206136540 - 05/2022							Escorregador (Fornecimento e Instalação)		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133734 - Cotação 05/2022	103_escorregador (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	753,06	753,06			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	27,42	109,68			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	20,40	40,80			
						TOTAL (R\$)	903,54		
C.P. 1312206136541 - 05/2022							Separador de grama com borda		M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
1312205133692 - Cotação 05/2022	152_separador de grama com borda (amunesc)	M	INSUMO	1,00000000	1,50	1,50			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16670000	20,40	3,40			
						TOTAL (R\$)	4,90		
C.P. 1312206136664 - 05/2022							QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, PARA 70 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,37000000	34,56	220,15			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,37000000	26,15	166,58			
87367 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,05820000	640,92	37,30			
1312206136663 - Cotação 05/2022	173_quadro de distribuição para 70 disjuntores (amunesc)	UN	INSUMO	1,00000000	1.469,44	1.469,44			
						TOTAL (R\$)	1893,47		
C.P. 1312206136680 - 05/2022							QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 1200X600X200mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,37000000	34,56	220,15			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,37000000	26,15	166,58			
87367 - SINAPI/SC 05/2022	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,05820000	640,92	37,30			
1312206136694 - Cotação 05/2022	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 1200x600x200mm fornecimento e instalação	un	INSUMO	1,00000000	1.278,72	1.278,72			
						TOTAL (R\$)	1702,75		

C.P. 1312207137498 - 05/2022						Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário - fornecimento e instalação - (sinapi 10776) [r.n]		mês	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
10776 - SINAPI/SC 05/2022	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	664,06	664,06			
100953 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	3,07000000	1,08	3,32			
						TOTAL (R\$)		667,38	
C.P. 1312207137500 - 05/2022						Locação de Container 2,30x4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório E 1 mictório - Fornecimento e Instalação - (SINAPI 10777) [r.n]		mês	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
10777 - SINAPI/SC 05/2022	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	965,10	965,10			
100953 - SINAPI/SC 05/2022	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	COMPOSIÇÃO	3,07000000	1,08	3,32			
						TOTAL (R\$)		968,42	
C.P. 1312207137503 - 05/2022						RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM		M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,21100000	31,65	6,68			
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00800000	21,75	0,17			
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00160000	105,18	0,17			
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	193,20	11,40			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23900000	20,40	4,88			
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14500000	27,68	4,01			
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34			
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46			
43106 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	2,56000000	15,62	39,99			
						TOTAL (R\$)		68,10	
C.P. 1312207137504 - 05/2022						RUFO PARA CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO- 200CM, CHAPA 24- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- SINAPI 94229 - QUANTITATIVO ESTRUTURA METÁLICA(Amunesc)		m	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,16100000	31,65	5,10			
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,02500000	21,75	0,54			
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00490000	105,18	0,52			
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,18000000	193,20	34,78			
43106 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	10,24000000	15,62	159,95			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	20,40	12,91			
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53900000	27,68	14,92			
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34			
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46			
						TOTAL (R\$)		229,52	

C.P. 1312207137725 - 05/2022						Marquise revestida em ACM, considerando brise em alumínio - conforme projeto de estrutura metálica - prancha 09/25 e quantitativo pérgolas - fornecimento e instalação - M.O.94216 - ACM - 50M² (Amunesc) [r.n]		M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	31,65	27,94		
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	15,66200000	14,47	226,63		
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	56,84965030	14,47	822,61		
11051 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 26, E = 0,50 mm (4,00 kg/m2)	KG	INSUMO	3,34000000	16,30	54,44		
40425 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	KG	INSUMO	1,07676000	11,80	12,71		
1312205133572 - Cotação 05/2022	076_chapa acm - 3mmx1220mmx5000mm - coloridas (amunesc)	M²	INSUMO	1,00000000	122,95	122,95		
4777 - SINAPI/SC 05/2022	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	1,23340000	13,40	16,53		
11964 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	2,16000000	3,78	8,16		
C.P. 1312205133924 - Composição Própria 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto (amunesc)	un	COMPOSIÇÃO	2,16000000	1,63	3,52		
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	20,40	1,26		
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	27,68	1,55		
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	26,09	0,02		
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	25,21	0,03		
100733 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,96	10,96		
100751 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,72	38,72		
						TOTAL (R\$)	1348,03	
C.P. 1312207137726 - 05/2022						Cobertura Externa - conforme projeto de estr. metálica - prancha 25/25 e quantitativo externas P3 - fornecimento e instalação - sinapi 100778 (Amunesc)		kg
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
43083 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	INSUMO	0,20177000	14,47	2,92		
40535 - SINAPI/SC 05/2022	Perfil "U" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm	KG	INSUMO	0,79823000	14,47	11,55		
88240 - SINAPI/SC 05/2022	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00190000	18,42	0,03		
88278 - SINAPI/SC 05/2022	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00970000	22,48	0,22		
93287 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00140000	293,88	0,41		
93288 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	141,83	0,17		
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,22190000	28,07	6,23		
100719 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,43	10,43		
4332 - SINAPI/SC 05/2022	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2"	UN	INSUMO	0,58457000	1,72	1,01		
39207 - SINAPI/SC 05/2022	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	0,58457000	1,02	0,60		
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	19,35	19,35		
						TOTAL (R\$)	52,92	

C.P. 1312207137727 - 05/2022						Calha Metálica Galvanizada de Beiral - 65x65x65x25x2 mm - 220 cm, chapa 24 - fornecimento e instalação - SINAPI 94229 - quantitativo estr. metálica					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)					
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,16100000	31,65	5,10					
5061 - SINAPI/SC 05/2022	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,02500000	21,75	0,54					
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00490000	105,18	0,52					
13388 - SINAPI/SC 05/2022	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,18000000	193,20	34,78					
43106 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	11,26000000	15,62	175,88					
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	20,40	12,91					
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,53900000	27,68	14,92					
93281 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01320000	26,09	0,34					
93282 - SINAPI/SC 05/2022	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01830000	25,21	0,46					
					TOTAL (R\$)	245,45					
C.P. 1312207137729 - 05/2022						BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)					
122 - SINAPI/SC 05/2022	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00900000	72,40	0,65					
812 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de reducao de PVC, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,48	2,48					
20083 - SINAPI/SC 05/2022	Solucao preparadorA/ limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	82,03	0,90					
38383 - SINAPI/SC 05/2022	Lixa d'agua em folha, grao 100	UN	INSUMO	0,06000000	2,13	0,13					
88248 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	20,04	2,38					
88267 - SINAPI/SC 05/2022	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11900000	26,41	3,14					
					TOTAL (R\$)	9,68					
C.P. 1312207137730 - 05/2022						(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)					
97983 - SINAPI/SC 05/2022	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1 m. af_12/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	413,12	413,12					
98050 - SINAPI/SC 05/2022	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,50000000	227,39	113,70					
98114 - SINAPI/SC 05/2022	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	613,05	613,05					
98414 - SINAPI/SC 05/2022	Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1 m, profundidadeE = 1,45 m, excluindo tampão. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.226,99	1.226,99					
					TOTAL (R\$)	2366,86					
C.P. 1312207138237 - 05/2022						Conjunto de letras montadas em aço inox com 5cm de profundidade - fornecimento e instalação					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)					
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,42	27,42					
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	20,40	20,40					
12759 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa aço inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,40000000	774,93	309,97					
					TOTAL (R\$)	357,79					

C.P. 1312207138239 - 05/2022						Confecção do brasão em aço escovado 304 natural, com logomarca de Prefeitura Municipal - fornecimento e instalação		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	27,42	82,26			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,00000000	20,40	61,20			
12759 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa aço inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	2,06000000	774,93	1.596,36			
100727 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,06000000	25,60	52,74			
100729 - SINAPI/SC 05/2022	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M2	COMPOSIÇÃO	2,06000000	19,35	39,86			
						TOTAL (R\$)		1832,42	
C.P. 1312207138240 - 05/2022						Comunicação visual das portas com placas em acrílico- fornecimento e instalação - SINAPI 84121 - 20X20CM		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	20,40	8,16			
10851 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8", E = 6 mm (nao inclui acessorios para fixacao)	UN	INSUMO	2,00000000	64,39	128,78			
						TOTAL (R\$)		136,94	
C.P. 1312207138241 - 05/2022						Comunicação visual das portas com placas em acrílico- fornecimento e instalação - SINAPI 84121 - 20CM X 14CM		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28000000	20,40	5,71			
10851 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de acrílico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8", E = 6 mm (nao inclui acessorios para fixacao)	UN	INSUMO	1,40000000	64,39	90,15			
						TOTAL (R\$)		95,86	
C.P. 1312208139194 - 05/2022						DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MO - SINAPI 101896		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	34,56	45,73			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	26,15	34,60			
1580 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	3,00000000	7,28	21,84			
34729 - SINAPI/SC 05/2022	Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 100 ate 250a, capacidade de interrupcao de 35ka	UN	INSUMO	1,00000000	1.189,30	1.189,30			
						TOTAL (R\$)		1291,47	
C.P. 1312208139196 - 05/2022						DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MO - SINAPI 101898		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	34,56	45,73			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	26,15	34,60			
1580 - SINAPI/SC 05/2022	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	3,00000000	7,28	21,84			
34734 - SINAPI/SC 05/2022	Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 300 ate 400a, capacidade de interrupcao de 35ka	UN	INSUMO	1,00000000	1.841,41	1.841,41			
						TOTAL (R\$)		1943,58	

C.P. 1312208139198 - 05/2022						Placa para inauguração de Obra em aço inox - e=4mm, dimensões 40x60 cm - fornecimento e instalação		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88309 - SINAPI/SC 05/2022	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	27,42	8,23			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	20,40	6,12			
4350 - SINAPI/SC 05/2022	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,01	4,04			
12759 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa aço inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,24000000	774,93	185,98			
10848 - SINAPI/SC 05/2022	Placa de inauguracao metalica, *40* cm x *60* cm	UN	INSUMO	1,00000000	949,73	949,73			
						TOTAL (R\$)	1154,10		
C.P. 1312209140158 - 05/2022						Içamento de Peças pré-moldadas- Sinapi - 92255		UND	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
93287 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,11330000	293,88	33,30			
93288 - SINAPI/SC 05/2022	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15700000	141,83	22,27			
						TOTAL (R\$)	55,57		
C.P. 1312209140162 - 05/2022						CABO DE COBRE NU, 25MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 92986		M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
868 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,04010000	27,55	28,65			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	34,56	2,41			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	26,15	1,82			
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05			
						TOTAL (R\$)	32,93		
C.P. 1312209140166 - 05/2022						CABO DE COBRE NU, 35MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-SINAPI 92986		M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
863 - SINAPI/SC 05/2022	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	1,04010000	38,07	39,60			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	34,56	2,41			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	26,15	1,82			
21127 - SINAPI/SC 05/2022	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,08	0,05			
						TOTAL (R\$)	43,88		
C.P. 1312209140172 - 05/2022						PISO DE GRANITO COM ACABAMENTO JATEAD		M²	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
98671 - SINAPI/SC 05/2022	Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	420,18	420,18			
100716 - SINAPI/SC 05/2022	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,07	28,07			
						TOTAL (R\$)	448,25		

C.P. 1312210141498 - 05/2022						Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 11,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo c-17		UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
100605 - SINAPI/SC 05/2022	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m de solo (não inclui fornecimento). af. 11/2019	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.090,94	1.090,94			
5035 - SINAPI/SC 05/2022	Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 11,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo c-17	UN	INSUMO	1,00000000	3.729,65	3.729,65			
						TOTAL (R\$)		4820,59	
C.P. 1312210141502 - 05/2022						Tomada industrial de embutir 3p+t 30 A, 440 V, com trava, com placa		un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
7525 - SINAPI/SC 05/2022	Tomada industrial de embutir 3p+t 30 A, 440 V, com trava, com placa	UN	INSUMO	1,00000000	53,42	53,42			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23500000	34,56	8,12			
88247 - SINAPI/SC 05/2022	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23500000	26,15	6,15			
						TOTAL (R\$)		67,69	
C.P. 1312210141514 - 05/2022						Chapa/bobina lisa em alumínio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura.		m	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88316 - SINAPI/SC 05/2022	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	20,40	5,75			
88323 - SINAPI/SC 05/2022	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18800000	27,68	5,20			
142 - SINAPI/SC 05/2022	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,05300000	31,65	1,68			
5104 - SINAPI/SC 05/2022	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00160000	105,18	0,17			
43701 - SINAPI/SC 05/2022	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	1,05000000	50,25	52,76			
						TOTAL (R\$)		65,56	
C.P. 1312210141515 - 05/2022						Cinta circular em aço galvanizado de 210 mm de diametro para instalação de transformador em poste de concreto		un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88264 - SINAPI/SC 05/2022	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12400000	34,56	4,29			
12327 - SINAPI/SC 05/2022	Cinta circular em aço galvanizado de 210 mm de diametro para instalacao de transformador em poste de concreto	UN	INSUMO	1,00000000	75,97	75,97			
						TOTAL (R\$)		80,26	
Responsável técnico pelos ítems: Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3 ART: 8491607-5									