

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
	Código: SOLAR-FO-18	Elaborado por: Isabella Teotônio
	Data: 29/04/2013	Aprovado por: Eduardo Ken
	Revisão: 02	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	DATA BASE: JANEIRO/13	BDI (%): 30%
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC	PROCESSO: 001	Nº DO PROJETO: 001-003
NOME DO PROJETO: CEI LOT. NOVA VILA		

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
01							R\$ 369.230,90 R\$ 479.993,50
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(KG 5,39 PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.053,00	6,18	8,03	18.867,54	24.515,59
74254/001	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	221,00	5,34	6,94	1.180,14	1.533,74
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA KG 5,75 DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	825,00	6,57	8,54	5.420,25	7.045,50
74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	88,22	335,22	435,79	29.573,11	38.445,39
74075/001	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS E CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).	M²	1.308,66	70,95	92,24	92.849,43	120.710,80
73962/004	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M³	194,08	6,90	8,97	1.339,15	1.740,90
53527	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M³	105,86	32,37	42,08	3.426,69	4.454,59
74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO E OBRA.	M²	949,63	55,58	72,25	52.780,44	68.610,77
83509	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS	M	1.836,00	87,26	113,44	160.209,36	208.275,84
72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	153,00	23,43	30,46	3.584,79	4.660,38
TOTAL						R\$ 369.230,90	R\$ 479.993,50

Obs:
REFERÊNCIA DE PREÇO PLANILHA SINAPI - JANEIRO/2013 . ITEM REFERENTE AO CÓDIGO SINAPI- JANEIRO/2013.