

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0016664661/2023 - SEINFRA.UNP

Joinville, 20 de abril de 2023.

OBRA:	1080 - Requalificação asfáltica Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José
ENDEREÇO:	Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
BDI:	24,03%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 03/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2
ART:	

OBRA:	1080 - Requalificação asfáltica Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José							
ENDEREÇO:	Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	RUA DR CARLOS LANG							168.581,46
1.1	PAVIMENTAÇÃO							160.164,72
1.1.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	C.P. 131210890918 - Composição Própria 03/2023	m2	1.500,00	2,90	24,03	3,60	5.400,00
1.1.2	Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20 km (t)	C.P. 131190831456 - Composição Própria 03/2023	t	108,00	590,41	24,03	732,29	79.087,32
1.1.3	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131201080527 - Composição Própria 03/2023	t	90,00	677,95	24,03	840,86	75.677,40
1.2	OBRAS COMPLEMENTARES							8.416,74
1.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 03/2023	un	8,00	32,22	24,03	39,96	319,68
1.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 03/2023	un	3,00	212,13	24,03	263,10	789,30
1.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição	un	8,00	736,49	24,03	913,47	7.307,76

		Própria 03/2023						
2	RUA PROF. ANA HARGER							132.114,01
2.1	PAVIMENTAÇÃO							129.944,05
2.1.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	C.P. 131210890918 - Composição Própria 03/2023	m2	1.217,00	2,90	24,03	3,60	4.381,20
2.1.2	Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20 km (t)	C.P. 131190831456 - Composição Própria 03/2023	t	87,62	590,41	24,03	732,29	64.163,25
2.1.3	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131201080527 - Composição Própria 03/2023	t	73,02	677,95	24,03	840,86	61.399,60
2.2	OBRAS COMPLEMENTARES							2.169,96
2.2.1	Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 03/2023	un	2,00	32,22	24,03	39,96	79,92
2.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 03/2023	un	1,00	212,13	24,03	263,10	263,10
2.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 03/2023	un	2,00	736,49	24,03	913,47	1.826,94
3	RUA SÃO JOSÉ							409.867,35
3.1	PAVIMENTAÇÃO							400.234,08
3.1.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	C.P. 131210890918 - Composição Própria 03/2023	m2	3.748,40	2,90	24,03	3,60	13.494,24
3.1.2	Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20 km (t)	C.P. 131190831456 - Composição Própria 03/2023	t	269,88	590,41	24,03	732,29	197.630,43
3.1.3	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131201080527 - Composição Própria 03/2023	t	224,90	677,95	24,03	840,86	189.109,41
3.2	OBRAS COMPLEMENTARES							9.633,27
3.2.1	Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 03/2023	un	9,00	32,22	24,03	39,96	359,64
3.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 03/2023	un	4,00	212,13	24,03	263,10	1.052,40
3.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 03/2023	un	9,00	736,49	24,03	913,47	8.221,23
							<b>TOTAL</b>	<b>710.562,82</b>

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Vera Marcia Haufe Gubert**,  
**Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2023, às 10:33, conforme a Medida Provisória nº  
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto  
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniella Mello, Gerente**, em 28/04/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016664661** e o código CRC **58299249**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.083538-4

0016664661v3