

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 9686573/2021 - SEINFRA.UAS

Joinville, 01 de julho de 2021.

OBRA:		630 - Registro de preços para contratação eventual de serviços de reparos em redes de drenagem,							
ENDEREÇO:		Preferencialmente na área de abrangência da Subprefeitura Sudeste.							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
BDI:		28,35%							
BDI Equipamentos:		20,93%							
BDI Diferenciado:		8,87%							
BASE DO ORÇAMENTO:		Composição Própria 06/2021, SINAPI/SC 06/2021, Cotação 06/2021							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Elisa Kassulke Engel - CREA 0614856							
ART:		null							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	
1	SERVIÇOS DE REPAROS EM DRENAGEM								7.589.385,44
1.1	Limpeza manual de caixa de passagem ou poço de visita (ref. 4915712)	C.P. 131210284551 - Composição Própria 06/2021	m³	80,00	77,90	28,35	99,98	7.998,40	
1.2	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros até diâm. 800 mm, inclusive transporte (ref. 1600402+97914)	C.P. 131210384796 - Composição Própria 06/2021	m	18.400,00	22,11	28,35	28,38	522.192,00	
1.3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros , diâm. maior que 800mm até 1.500 mm, inclusive transporte (ref. 1600405+97914)	C.P. 131210384799 - Composição Própria 06/2021	m	11.520,00	38,93	28,35	49,97	575.654,40	
1.4	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos macicos de concreto. ref. 97949	C.P. 131210384730 - Composição Própria 06/2021	UN	320,00	548,62	28,35	704,15	225.328,00	
1.5	Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede simples, excluindo tampão. ref. 99259	C.P. 131210384737 - Composição Própria 06/2021	UN	80,00	974,31	28,35	1.250,53	100.042,40	
1.6	Base para poco de visita/caixa de inspeção retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, parede dupla, excluindo tampão. ref. 99256	C.P. 131210384743 - Composição Própria 06/2021	UN	48,00	1.625,58	28,35	2.086,43	100.148,64	
1.7	Caixa de ligação/passagem, retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, excluindo tampao. ref. 99290	C.P. 131210384746 - Composição Própria 06/2021	UN	80,00	1.199,50	28,35	1.539,56	123.164,80	
1.8	Implantação de trechos de rede de drenagem diâm.20cm (ref. 90735+90106+93379)	C.P. 131210384702 - Composição Própria 06/2021	M	192,00	12,62	28,35	16,20	3.110,40	
		C.P.							

SEF220.051264-53 p0022

	(ref. 101817+1600441)	Composição Própria 06/2021						
1.27	Retirada e reassentamento de bloco de concreto para piso intertravado (lajota/paver), com reaproveitamento dos blocos. ref. 101865	C.P. 131210384870 - Composição Própria 06/2021	M2	7.200,00	23,10	28,35	29,65	213.480,00
1.28	Demolição e recomposição de calçada de concreto (ref. 94992+1600436+91283)	C.P. 131210284540 - Composição Própria 06/2021	M2	1.920,00	62,64	28,35	80,40	154.368,00
1.29	Destinação final de resíduos de construção civil	131210384871 - Cotação 06/2021	m³	25.200,00	9,00	0,00	9,00	226.800,00
							TOTAL	7.589.385,44

4648_v3 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kassulke Engel, Servidor(a) Público(a)**, em 01/07/2021, às 12:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9686573** e o código CRC **1F7EBF1C**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.119847-3

9686573v3