

						TOTAL (R\$)	385,90	
C.P. 131181124237 - 02/2026	ESCAVAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO EXISTENTES (COM TRANSPORTE E DESTINAÇÃO) - SINAPI 83338						M3	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
95875 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	26,00000000	2,69	69,94		
131210485564 - Cotação 01/2026	Destinação	m³	INSUMO	1,30000000	6,67	8,67		
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01900000	26,73	0,51		
5631 - SINAPI/SC 02/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01340000	240,61	3,22		
5632 - SINAPI/SC 02/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00580000	107,88	0,63		
						TOTAL (R\$)	82,97	
C.P. 131200675040 - 02/2026	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA PADRÃO ÁGUAS DE JOINVILLE, INCLUSO MURETA EM ALVENARIA DE 1,20 X 0,80 M, CHAPISCO, EMBOÇO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, INSTALADA SOBRE LASTRO DE CONCRETO - MATERIAIS E INSTALAÇÃO (SINAPI 97741 e 90459 abril/2020)Vgl						UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
3500 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho, PVC soldavel, 45 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	UN	INSUMO	2,00000000	1,47	2,94		
3529 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho PVC, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	UN	INSUMO	2,00000000	0,71	1,42		
11674 - SINAPI/SC 02/2026	Registro de esfera, PVC, com volante, vs, soldavel, DN 25 mm, com corpo dividido	UN	INSUMO	1,00000000	26,17	26,17		
9838 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC serie normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR 5688)	M	INSUMO	2,00000000	10,81	21,62		
9868 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	M	INSUMO	3,00000000	4,07	12,21		
122 - SINAPI/SC	Adesivo plastico para PVC, frasco	UN	INSUMO	0,12000000	81,94	9,83		

	02/2026	com *850* gr						
	20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,09500000	92,84	8,81	
	38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,97000000	2,31	2,24	
	87904 - SINAPI/SC 02/2026	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	M2	COMPOSIÇÃO	1,68600000	10,73	18,09	
	90466 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	19,61	19,61	
	90467 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	29,46	29,46	
	88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,56000000	28,25	72,32	
	88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,89000000	36,07	104,24	
	1968 - SINAPI/SC 02/2026	Curva PVC longa 90 graus, DN 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	13,76	13,76	
	296 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,57	1,57	
	20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,02000000	33,82	0,67	
	91222 - SINAPI/SC	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	11,48	11,48	

	02/2026	hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023						
	93358 - SINAPI/SC 02/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,06000000	105,73	6,34	
	93382 - SINAPI/SC 02/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,11000000	32,51	3,57	
	87529 - SINAPI/SC 02/2026	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², E = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,68000000	44,37	74,54	
	C.P. 131210690006 - Composição Própria 02/2026	Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (ref. SINAPI 83534_02-2020) iw	M3	COMPOSIÇÃO	0,03000000	836,34	25,09	
	103334 - SINAPI/SC 02/2026	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	COMPOSIÇÃO	0,96000000	180,01	172,80	
						TOTAL (R\$)	638,78	
	C.P. 131210690006 - 02/2026	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (ref. Sinapi 83534_02-2020)_IW					M3	
	Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
	123 - SINAPI/SC 02/2026	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos	L	INSUMO	20,00000000	5,43	108,60	
	88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,22	72,44	
	88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	26,73	160,38	
	94962 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	494,92	494,92	

							TOTAL (R\$)	836,34	
C.P. 1312301144366 - 02/2026	Interruptor Diferencial Residual (IDR), sensibilidade de 30mA - 25A Bipolar							UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	29,32	11,73			
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	46,65	18,66			
1312301144365 - Cotação 02/2026	Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma - 25A bipolar	un	INSUMO	1,00000000	133,28	133,28			
							TOTAL (R\$)	163,67	
C.P. 1312409173122 - 02/2026	Deposito e Almoxarifado (Ponte Alfonso Altrack)							un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
98445 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af 03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	72,00000000	126,17	9.084,24			
94207 - SINAPI/SC 02/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af 07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	49,00000000	47,28	2.316,72			
							TOTAL (R\$)	11400,96	
C.P. 1312409173127 - 02/2026	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PONTE ALFONSO ALTRAK							un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)			
2707 - SINAPI/SC 02/2026	Engenheiro civil de obra pleno (horista)	H	INSUMO	384,00000000	151,56	58.199,04			
40818 - SINAPI/SC 02/2026	Encarregado geral de obras (mensalista)	MES	INSUMO	12,00000000	6.396,52	76.758,24			
2350 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de escritorio (horista)	H	INSUMO	384,00000000	27,23	10.456,32			
7592 - SINAPI/SC 02/2026	Topografo (horista)	H	INSUMO	10,00000000	29,94	299,40			
							TOTAL (R\$)	145713,00	
C.P. 1312409173221	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Obra -							UN	

- 02/2026		Ponte Alfondo Altrak						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
E9018 - SICRO/SC 01/2026	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW	CHP	INSUMO	9,42364153	561,15	5.288,08		
E9665 - SICRO/SC 01/2026	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW	CHP	INSUMO	14,24280074	425,86	6.065,44		
E9666 - SICRO/SC 01/2026	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW	CHP	INSUMO	4,78083623	472,73	2.260,04		
E9508 - SICRO/SC 01/2026	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	CHP	INSUMO	9,59318848	196,47	1.884,77		
E9686 - SICRO/SC 01/2026	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	CHP	INSUMO	4,72790667	326,08	1.541,68		
E9687 - SICRO/SC 01/2026	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	CHP	INSUMO	4,79344528	173,65	832,38		
E9094 - SICRO/SC 01/2026	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW	CHP	INSUMO	4,68991443	2.401,64	11.263,49		
					TOTAL (R\$)	29135,88		
C.P. 1312501200214 - 02/2026	Base para flange (fixação do poste de iluminação) em concreto nas dimensões 40x40x80cm - PONTE SOBRE RIO COMPRIDO - RUA AGOSTINHO DOS SANTOS						un	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
96544 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af 01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	7,68000000	19,58	150,37		
96528 - SINAPI/SC 02/2026	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização. af 01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,28000000	166,52	213,15		
					TOTAL (R\$)	363,52		
C.P. 1312504211235 - 02/2026	Locação de banheiro químico, com 2 (duas) limpezas semanal						mês	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1312504211234 - Cotação 01/2026	Locação de banheiro químico, com 2 (duas) limpezas semanais	Mês	INSUMO	1,00000000	1.050,00	1.050,00		
					TOTAL			

						(R\$)	1050,00	
C.P. 1312507228556 - 02/2026	Poste artístico em fibra de vidro - incluso braço de 60 cm - altura de 8,00m, fixação através de flange - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI/SC 100622 - UOE.PB					UN		
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,61024550	46,65	121,77		
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,58005450	29,32	17,01		
5930 - SINAPI/SC 02/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHI diurno. af 06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,98652010	84,33	83,19		
5928 - SINAPI/SC 02/2026	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af 06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,18010000	290,36	52,29		
863 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	M	INSUMO	8,00000000	43,89	351,12		
1312405167641 - Cotação 10/2025	Poste de fibra de vidro, tipo cônico contínuo, base engastada, resistente a ventos de até 100km/h, altura livre acima do solo 8 metros, diâmetro no topo 60mm, com janela de inspeção para disjuntor dr	UN	INSUMO	1,00000000	2.178,48	2.178,48		
						TOTAL (R\$)	2803,86	
C.P. 1312507228637 - 02/2026	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO (COMPOSICAO SINAPI_FEV/2016 85253U) [ÁREA DE ARMADURA] - UOE.PB					M2		
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
1379 - SINAPI/SC 02/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	6,80000000	0,84	5,71		
1607 - SINAPI/SC 02/2026	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e	CJ	INSUMO	0,60000000	0,24	0,14		

		uma arruela PVC - conicas)						
367 - SINAPI/SC 02/2026		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,01800000	162,09	2,92	
4491 - SINAPI/SC 02/2026		Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,35000000	7,23	9,76	
5075 - SINAPI/SC 02/2026		Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,08500000	15,92	1,35	
7194 - SINAPI/SC 02/2026		Telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	M2	INSUMO	0,50000000	26,28	13,14	
88262 - SINAPI/SC 02/2026		Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,20000000	37,68	120,58	
88309 - SINAPI/SC 02/2026		Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,10000000	36,22	39,84	
88316 - SINAPI/SC 02/2026		Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,20000000	26,73	192,46	
						TOTAL (R\$)	385,90	
C.P. 1312508228769 - 02/2026	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 1", parede de 0,90 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08600000	46,65	4,01		
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08600000	29,32	2,52		
43132 - SINAPI/SC 02/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,00200000	25,00	0,05		
1312512235941 - Cotação 09/2025	Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 1", parede de 0,90 mm - ags	m	INSUMO	1,05000000	8,01	8,41		
						TOTAL (R\$)	14,99	
C.P. 1312602243149 - 02/2026	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, 30x30 CM, COM LED DE 24 W, cobertura com acrílico e corpo em alumínio com acabamento branco - Fornecimento e Instalação						UN	
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)		
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	46,65	7,00		
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	26,73	6,68		
	Luminária tipo plafon quadrada, de embutir, 30x30							

	1312602243133 - Cotação 02/2026	cm, com LED de 24 W, cobertura com acrílico e corpo em alumínio com acabamento branco	un	INSUMO	1,00000000	26,90	26,90	
						TOTAL (R\$)	40,58	
	C.P. 1312603244658 - 02/2026	Concreto, usinado, bombeado e autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa- areia e brita comerciais					m³	
	Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
	E9584 - SICRO/SC 01/2026	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	CHP	INSUMO	0,39000000	215,51	84,05	
	E9584 - CHI - SICRO/SC 01/2026	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	CHI	INSUMO	1,00000000	108,50	108,50	
	E9763 - SICRO/SC 01/2026	Grupo gerador - 40 kVA	CHP	INSUMO	1,00000000	45,40	45,40	
	M0010 - SICRO/SC 01/2026	Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa	kg	INSUMO	2,79918000	14,46	40,48	
	M0082 - SICRO/SC 01/2026	Areia média lavada	m³	INSUMO	0,59927000	150,16	89,99	
	M0005 - SICRO/SC 01/2026	Brita 0	m³	INSUMO	0,28838000	147,93	42,66	
	M0191 - SICRO/SC 01/2026	Brita 1	m³	INSUMO	0,28838000	138,74	40,01	
	M1954 - SICRO/SC 01/2026	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	INSUMO	545,94254000	0,64	349,40	
	M0012 - SICRO/SC 01/2026	Silicato de alumínio	kg	INSUMO	50,89425000	1,97	100,26	
	5914655 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	COMPOSIÇÃO	0,05369000	36,07	1,94	
	5914647 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	COMPOSIÇÃO	1,76405000	1,87	3,30	
	5914363 - SICRO/SC 01/2026	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	COMPOSIÇÃO	0,50894000	19,44	9,89	
	90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI	CHI	COMPOSIÇÃO	0,15600000	0,56	0,09	

		diurno. af 06/2015						
	90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af 06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,20100000	1,37	0,28	
	88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,14500000	26,73	57,34	
	88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,14500000	36,22	41,47	
						TOTAL (R\$)	1015,06	
	C.P. 2982505212796 - 02/2026	KIT POSTE (PADRÃO CELESC) PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÉREA, MONOFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN	
	Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
	41196 - SINAPI/SC 02/2026	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D	UN	INSUMO	1,00000000	623,02	623,02	
	100578 - SINAPI/SC 02/2026	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento). af 04/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	718,32	718,32	
	101489 - SINAPI/SC 02/2026	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). af 12/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.872,51	1.872,51	
						TOTAL (R\$)	3213,85	
	Responsável técnico pelos itens:							
	Paulo Henrique Bueno da Silva - CREA CREA-SC: 209593-9							
	15247_v235 - Em Análise Emissão em 11/05/2026 16:37:32					Página 1 de 1		



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Bueno da Silva, Coordenador(a)**, em 18/06/2026, às 16:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29877320** e o código CRC **60BA73B8**.

