



Prefeitura de Joinville

MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI N° 0010163887 - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UBP

QUADRO AUXILIAR		Extensão (m)	Área (M ²)	Área Trabalho
1	Estrada Arataca	Est 0 a 44	Conforme projeto	880,00m x (7,55m + 0,40m)
		880,00	6.644,00	6.996,00
		880,00	6.644,00	6.996,00
1	PAVIMENTAÇÃO			G-Obras
1.1	Regularização do Subleito	m²	Área de Trabalho	C.P. 775832
	Estrada Arataca	6.996,00	880,00m x (7,55m + 0,40m)	
	TOTAL	6.996,00		
1.2	Sub-base em Rachão	m³	Volume = {Extensão x (Largura Pista + 0,40) + área entroncamentos x 5%} x espessura projeto	C.P. 24185
	Estrada Arataca	2.098,80	880,00m x (7,55m + 0,40m) x 0,30	
	TOTAL	2.098,80		
1.3	Base em Brita Graduada	m³	Volume = {Extensão x (Largura + 0,40) + área entroncamentos x 5%} x espessura projeto	C.P. 24186
	Estrada Arataca	1.049,40	880,00m x (7,55m + 0,40m) x 0,15	
	TOTAL	1.049,40		

1.4	Imprimação	m²	Área Prevista = (Extensão x largura) + área entroncamento	C.P.90917
	Estrada Arataca	6.644,00	Conforme projeto	
	TOTAL	6.644,00		
1.5	Pintura de Ligação	m²	Área Prevista = (Extensão x largura) + área entroncamento	C.P. 90918
	Estrada Arataca	6.644,00	Conforme projeto	
	TOTAL	6.644,00		
1.6	CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado à Quente – Faixa “C”)	ton	Área x espessura x peso específico	C.P. 80527
	Estrada Arataca	797,28	(6644) x 0,05 x 2,40	
	TOTAL	797,28		



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Cavalheiro Mafra**, **Servidor(a) Público(a)**, em 18/08/2021, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010163887** e o código CRC **B129DFA6**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.178669-3

0010163887v3