

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018353492/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de setembro de 2023.

OBRA:	1221 - Pavimentação Asfáltica Rua Lídia Rodrigues Teixeira e outras.
ENDEREÇO:	Rua Lídia Rodrigues Teixeira
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	20,70%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 06/2023, SICRO/SC 04/2023, SINAPI/SC 06/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2
ART:	

OBRA:	1221 - Pavimentação Asfáltica Rua Lídia Rodrigues Teixeira e outras.							
ENDEREÇO:	Rua Lídia Rodrigues Teixeira							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE INCC)							20.859,59
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl	C.P. 131200474157 - Composição Própria 06/2023	M2	3,00	382,78	20,70	462,02	1.386,06
1.2	Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km	C.P. 131190831993 - Composição Própria 06/2023	m3	91,31	176,70	20,70	213,28	19.473,53
2	DRENAGEM RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)							605.972,49
2.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 06/2023	M	140,00	78,82	20,70	95,14	13.319,60
2.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	C.P. 131181124160 - Composição Própria 06/2023	M	42,00	90,74	20,70	109,52	4.599,84
2.3	Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2	C.P. 1312210141715 - Composição Própria 06/2023	M	430,00	340,64	20,70	411,15	176.794,50
2.4	Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2	C.P. 1312303146717 - Composição Própria 06/2023	M	15,00	427,80	20,70	516,35	7.745,25
		C.P.						

2.5	Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92212)-pa2	1312210141716 - Composição Própria 06/2023	M	392,00	472,86	20,70	570,74	223.730,08
2.6	Rede de drenagem com tubo armado ø 60 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade - PA-2	C.P. 1312211142789 - Composição Própria 06/2023	M	135,00	575,36	20,70	694,46	93.752,10
2.7	Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92214)-pa3	C.P. 1312304147267 - Composição Própria 06/2023	M	18,00	751,89	20,70	907,53	16.335,54
2.8	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 06/2023	UN	21,00	757,92	20,70	914,81	19.211,01
2.9	Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124176 - Composição Própria 06/2023	UN	9,00	1.170,83	20,70	1.413,19	12.718,71
2.10	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 06/2023	UN	6,00	1.971,56	20,70	2.379,67	14.278,02
2.11	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124178 - Composição Própria 06/2023	UN	7,00	2.193,25	20,70	2.647,25	18.530,75
2.12	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124179 - Composição Própria 06/2023	UN	1,00	2.879,96	20,70	3.476,11	3.476,11
2.13	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	0804101 - SICRO/SC 04/2023	un	1,00	1.226,99	20,70	1.480,98	1.480,98
3	PAVIMENTAÇÃO RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)							1.568.685,64
3.1	Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e destinação)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 06/2023	M3	3.173,00	67,49	20,70	81,46	258.472,58
3.2	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - exclusive carga e transporte. af_11/2019	96399 - SINAPI/SC 06/2023	M3	2.700,00	123,66	20,70	149,26	403.002,00
3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 06/2023	M3XKM	70.200,00	2,23	20,70	2,69	188.838,00
3.4	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	C.P. 131200775832 - Composição Própria 06/2023	M2	4.609,00	2,01	20,70	2,43	11.199,87
3.5	Base em brita graduada	C.P. 131181124186 - Composição Própria 06/2023	M³	691,35	239,39	20,70	288,94	199.758,67
3.6	Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401)	C.P. 131210890917 - Composição Própria 06/2023	M2	4.609,00	6,64	20,70	8,01	36.918,09
3.7	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	C.P. 131210890918 - Composição Própria 06/2023	m2	4.609,00	2,74	20,70	3,31	15.255,79
3.8	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131201080527 - Composição Própria 06/2023	t	576,13	654,66	20,70	790,17	455.240,64
4	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)							446.213,39

4.1	Regularização de passeios laterais	C.P. 131190932041 - Composição Própria 06/2023	M2	1.000,00	21,59	20,70	26,06	26.060,00
4.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)	C.P. 131181023737 - Composição Própria 06/2023	M2	2.000,00	119,01	20,70	143,65	287.300,00
4.3	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 06/2023	m	1.030,00	54,58	20,70	65,88	67.856,40
4.4	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 06/2023	UN	21,00	566,02	20,70	683,19	14.346,99
4.5	Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl	C.P. 131210588575 - Composição Própria 06/2023	M	1.000,00	41,96	20,70	50,65	50.650,00
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)							21.951,60
5.1	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	5213405 - SICRO/SC 04/2023	m²	330,00	55,11	20,70	66,52	21.951,60
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA LÍDIA RODRIGUES TEIXEIRA (ÍNDICE DNIT)							8.115,40
6.1	Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película tipo I e IV	C.P. 131190629853 - Composição Própria 06/2023	unidade	4,00	112,86	20,70	136,22	544,88
6.2	Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I	C.P. 131181125418 - Composição Própria 06/2023	unidade	8,00	209,31	20,70	252,64	2.021,12
6.3	Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo I + IV	C.P. 131181125145 - Composição Própria 06/2023	unidade	6,00	225,11	20,70	271,71	1.630,26
6.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - com aleta ante giro	C.P. 1312304147858 - Composição Própria 06/2023	unid.	18,00	180,39	20,70	217,73	3.919,14
7	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE INCC)							57.367,02
7.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl	C.P. 131200474157 - Composição Própria 06/2023	M2	3,00	382,78	20,70	462,02	1.386,06
7.2	Demolição de passeios existentes	C.P. 131181124240 - Composição Própria 06/2023	m²	257,00	55,28	20,70	66,72	17.147,04
7.3	Remoção e recolocação de poste	C.P. 1312202129790 - Composição Própria 06/2023	unidade	4,00	8.043,48	20,70	9.708,48	38.833,92
8	DRENAGEM RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)							293.334,37
8.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 06/2023	M	80,00	78,82	20,70	95,14	7.611,20
8.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	C.P. 131181124160 - Composição Própria 06/2023	M	32,00	90,74	20,70	109,52	3.504,64
		C.P.						

8.3	Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2	1312210141715 - Composição Própria 06/2023	M	193,00	340,64	20,70	411,15	79.351,95
8.4	Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)-pa3	C.P. 1312309152033 - Composição Própria 06/2023	M	68,00	349,59	20,70	421,96	28.693,28
8.5	Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92212)-pa2	C.P. 1312210141716 - Composição Própria 06/2023	M	109,00	472,86	20,70	570,74	62.210,66
8.6	Rede de drenagem com tubo armado ø 60 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade - PA-2	C.P. 1312211142789 - Composição Própria 06/2023	M	70,00	575,36	20,70	694,46	48.612,20
8.7	Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)-pa2	C.P. 1312210141717 - Composição Própria 06/2023	M	33,00	870,75	20,70	1.051,00	34.683,00
8.8	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 06/2023	UN	7,00	757,92	20,70	914,81	6.403,67
8.9	Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124176 - Composição Própria 06/2023	UN	4,00	1.170,83	20,70	1.413,19	5.652,76
8.10	Caixa de ligação e passagem para tubo de 80 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124210 - Composição Própria 06/2023	UN	1,00	1.489,50	20,70	1.797,83	1.797,83
8.11	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 06/2023	UN	4,00	1.971,56	20,70	2.379,67	9.518,68
8.12	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124178 - Composição Própria 06/2023	UN	2,00	2.193,25	20,70	2.647,25	5.294,50
9	PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)							627.165,25
9.1	Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e destinação)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 06/2023	M3	920,00	67,49	20,70	81,46	74.943,20
9.2	Reforço do subleito com rachão (m3)	C.P. 131181124183 - Composição Própria 06/2023	m3	600,00	181,64	20,70	219,24	131.544,00
9.3	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	C.P. 131200775832 - Composição Própria 06/2023	M2	2.035,00	2,01	20,70	2,43	4.945,05
9.4	Sub-base em rachão	C.P. 131181124185 - Composição Própria 06/2023	M³	508,75	181,64	20,70	219,24	111.538,35
9.5	Base em brita graduada	C.P. 131181124186 - Composição Própria 06/2023	M³	305,25	239,39	20,70	288,94	88.198,94
9.6	Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401)	C.P. 131210890917 - Composição Própria 06/2023	M2	2.035,00	6,64	20,70	8,01	16.300,35
9.7	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	C.P. 131210890918 - Composição Própria 06/2023	m2	2.035,00	2,74	20,70	3,31	6.735,85

9.8	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131201080527 - Composição Própria 06/2023	t	244,20	654,66	20,70	790,17	192.959,51
10	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)							265.997,52
10.1	Regularização de passeios laterais	C.P. 131190932041 - Composição Própria 06/2023	M2	600,00	21,59	20,70	26,06	15.636,00
10.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)	C.P. 131181023737 - Composição Própria 06/2023	M2	1.084,00	119,01	20,70	143,65	155.716,60
10.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 06/2023	UN	16,00	566,02	20,70	683,19	10.931,04
10.4	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 06/2023	m	711,00	54,58	20,70	65,88	46.840,68
10.5	Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl	C.P. 131210588575 - Composição Própria 06/2023	M	728,00	41,96	20,70	50,65	36.873,20
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)							5.585,44
11.1	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	5213405 - SICRO/SC 04/2023	m²	64,00	55,11	20,70	66,52	4.257,28
11.2	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	5213362 - SICRO/SC 04/2023	un	12,00	91,70	20,70	110,68	1.328,16
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA MANOEL DA LUZ FONTES (ÍNDICE DNIT)							2.944,42
12.1	Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV	C.P. 131181125016 - Composição Própria 06/2023	unidade	3,00	111,86	20,70	135,02	405,06
12.2	Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I	C.P. 131181125418 - Composição Própria 06/2023	unidade	1,00	209,31	20,70	252,64	252,64
12.3	Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película tipo I e IV	C.P. 131190629853 - Composição Própria 06/2023	unidade	4,00	112,86	20,70	136,22	544,88
12.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - com aleta ante giro	C.P. 1312304147858 - Composição Própria 06/2023	unid.	8,00	180,39	20,70	217,73	1.741,84
13	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE INCC)							7.123,98
13.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl	C.P. 131200474157 - Composição Própria 06/2023	M2	3,00	382,78	20,70	462,02	1.386,06
13.2	Demolição de passeios existentes	C.P. 131181124240 - Composição Própria 06/2023	m²	86,00	55,28	20,70	66,72	5.737,92
14	DRENAGEM RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)							70.875,47
14.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 06/2023	M	12,00	78,82	20,70	95,14	1.141,68
		C.P.						

14.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	131181124160 - Composição Própria 06/2023	M	8,00	90,74	20,70	109,52	876,16
14.3	Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)-pa2	C.P. 1312210141715 - Composição Própria 06/2023	M	147,00	340,64	20,70	411,15	60.439,05
14.4	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 06/2023	UN	4,00	757,92	20,70	914,81	3.659,24
14.5	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 06/2023	UN	2,00	1.971,56	20,70	2.379,67	4.759,34
15	PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)							131.066,00
15.1	Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e destinação)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 06/2023	M3	244,00	67,49	20,70	81,46	19.876,24
15.2	Reforço do subleito com rachão (m3)	C.P. 131181124183 - Composição Própria 06/2023	m3	130,00	181,64	20,70	219,24	28.501,20
15.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	C.P. 131200775832 - Composição Própria 06/2023	M2	400,00	2,01	20,70	2,43	972,00
15.4	Sub-base em rachão	C.P. 131181124185 - Composição Própria 06/2023	M³	100,00	181,64	20,70	219,24	21.924,00
15.5	Base em brita graduada	C.P. 131181124186 - Composição Própria 06/2023	M³	60,00	239,39	20,70	288,94	17.336,40
15.6	Imprimação com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401)	C.P. 131210890917 - Composição Própria 06/2023	M2	400,00	6,64	20,70	8,01	3.204,00
15.7	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	C.P. 131210890918 - Composição Própria 06/2023	m2	400,00	2,74	20,70	3,31	1.324,00
15.8	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131201080527 - Composição Própria 06/2023	t	48,00	654,66	20,70	790,17	37.928,16
16	OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)							55.030,77
16.1	Regularização de passeios laterais	C.P. 131190932041 - Composição Própria 06/2023	M2	130,00	21,59	20,70	26,06	3.387,80
16.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e junta serrada (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)	C.P. 131181023737 - Composição Própria 06/2023	M2	218,00	119,01	20,70	143,65	31.315,70
16.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 06/2023	UN	6,00	566,02	20,70	683,19	4.099,14
16.4	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 06/2023	m	141,00	54,58	20,70	65,88	9.289,08
	Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,	C.P. -----						

16.5	assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl	131210588575 - Composição Própria 06/2023	M	137,00	41,96	20,70	50,65	6.939,05
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)							2.792,72
17.1	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	5213405 - SICRO/SC 04/2023	m²	32,00	55,11	20,70	66,52	2.128,64
17.2	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	5213362 - SICRO/SC 04/2023	un	6,00	91,70	20,70	110,68	664,08
18	SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA VEREADOR HUBERT HUBENER (ÍNDICE DNIT)							1.531,02
18.1	Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV	C.P. 131181125016 - Composição Própria 06/2023	unidade	1,00	111,86	20,70	135,02	135,02
18.2	Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I	C.P. 131181125418 - Composição Própria 06/2023	unidade	1,00	209,31	20,70	252,64	252,64
18.3	Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película tipo I e IV	C.P. 131190629853 - Composição Própria 06/2023	unidade	2,00	112,86	20,70	136,22	272,44
18.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - com aleta ante giro	C.P. 1312304147858 - Composição Própria 06/2023	unid.	4,00	180,39	20,70	217,73	870,92
TOTAL							4.192.612,09	

11329_v19 - Em Edição Emissão em 13/09/2023 11:15:06

Página 1 de 1

OBRA:	1221 - Pavimentação Asfáltica Rua Lídia Rodrigues Teixeira e outras.			
ENDEREÇO:	Rua Lídia Rodrigues Teixeira			
Demonstrativo BDI Padrão				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2			
FÓRMULA				
REFERÊNCIA				
Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%				
Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,80%	4,67%	4,01%	Administração Central
SG	0,32%	0,74%	0,40%	Seguro + Garantia
R	0,50%	0,97%	0,56%	Risco
DF	1,02%	1,21%	1,11%	Despesa Financeira
L	6,64%	8,69%	7,30%	Lucro
I			5,65%	Impostos
		TOTAL	20,70%	
IMPOSTOS	%			
PIS	0,65%			
COFINS	3,00%			
CPRB	0,00%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)		
ISS	2,00%			
Total	5,65%			
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de			100,00%	
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de			2,00%	<< (limitado a 5,00%)



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 26/09/2023, às 11:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018353492** e o código CRC **FBBD6D28**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.223117-6

0018353492v3