



Prefeitura de Joinville

ERRATA SEI Nº 5328183/2019 - SAP.UPR

Joinville, 17 de dezembro de 2019.

ERRATA E PRORROGAÇÃO

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que no edital de **Concorrência nº 335/2019**, destinado à **pavimentação em paver de concreto das ruas: Alfredo de Oliveira, Cunha Porã, Guaianazes, João Machado e Mário Arins Caldeiras**, promoveu as seguintes alterações, conforme segue:

DO EDITAL

1 – DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS.

1.1 – Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às **09h** do dia **30/01/2020**, na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, endereço acima citado.

1.2 – A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação) será às **09h05** do dia **30/01/2020**.

ONDE SE LÊ:

2 – DO OBJETO

(...)

2.2 – O valor máximo admitido para a contratação é de R\$ 2.551.508,92 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oito reais e noventa e dois centavos), conforme disposto no Anexo I, deste edital.

ANEXO I

VALOR ESTIMADO/MÁXIMO

Item	Descrição	Valor
1	Pavimentação em paver de concreto das ruas: Alfredo de Oliveira, Cunha Porã, Guaianazes, João Machado e Mário Arins Caldeiras	R\$ 2.551.508,92

LEIA-SE:

2 – DO OBJETO

(...)

2.2 – O valor máximo admitido para a contratação é de **R\$ 2.553.418,53** (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), conforme disposto no anexo I, deste edital.

ANEXO I**VALOR ESTIMADO/MÁXIMO**

Item	Descrição	Valor
1	Pavimentação em paver de concreto das ruas: Alfredo de Oliveira, Cunha Porã, Guaianazes, João Machado e Mário Arins Caldeiras	R\$ 2.553.418,53

SUBSTITUI**4 – DA DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (anexos)**

4.1 – Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste processo:

(...)

4.1.4 – Anexo IV – Contendo:

(...)

d. Planilha Orçamentária Sintética;

(...)

f. Cronograma Físico-Financeiro;

ANEXO IV**Documentos proveniente do Processo SEI nº 19.0.130802-0**

Documento	Nº SEI
Planilha Orçamentária Sintética	5299901
Cronograma Físico-Financeiro	5299949

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 5299901/2019 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE	
OBRA:	278 - Drenagem e Pavimentação com Paver Rua Alfredo de Oliveira e outras - financiamento BB
ENDEREÇO:	Rua Alfredo de Oliveira e outras
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	24,03%
BDI Equipamentos:	15,28%
BDI Diferenciado:	3,79%

BASE DO ORÇAMENTO:		Composição Própria 7/2019, SICRO/SC 1/2019, SINAPI/SC 7/2019						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2						
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	RUA ALFREDO DE OLIVEIRA							491.686,00
1.1	DRENAGEM RUA ALFREDO DE OLIVEIRA							122.686,51
1.1.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 7/2019	M	76	56,12	24,03	69,61	5.290,36
1.1.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	C.P. 131181124160 - Composição Própria 7/2019	M	24	61,58	24,03	76,38	1.833,12
1.1.3	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)	C.P. 131181023735 - Composição Própria 7/2019	M	162	158,21	24,03	196,23	31.789,26
1.1.4	Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92212)	C.P. 131181124163 - Composição Própria 7/2019	M	202	215,17	24,03	266,88	53.909,76
1.1.5	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 7/2019	UN	2	883,4	24,03	1.095,68	2.191,36
1.1.6	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124178 - Composição Própria 7/2019	UN	4	1.113,69	24,03	1.381,31	5.525,24
1.1.7	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 7/2019	UN	12	477,48	24,03	592,22	7.106,64
1.1.8	Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124176 - Composição Própria 7/2019	UN	15	747,05	24,03	926,57	13.898,55
1.1.9	Boca BSTC D	0804377 -	un	1	920,92	24,03	1.142,22	1.142,22

	= 0,60 m - escondidade 0° - areia e brita comerciais - alas escondas	SICRO/SC 1/2019						
1.2	PAVIMENTAÇÃO RUA ALFREDO DE OLIVEIRA							329.327,01
1.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 7/2019	M2	1.942,50	1,27	24,03	1,58	3.069,15
1.2.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 7/2019	M³	971,25	41,17	24,03	51,06	49.592,03
1.2.3	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 7/2019	M³	679,88	120,01	24,03	148,85	101.200,14
1.2.4	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 7/2019	M³	291,38	139,63	24,03	173,18	50.461,19
1.2.5	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 7/2019	M2	1.850,00	54,48	24,03	67,57	125.004,50
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA ALFREDO DE OLIVEIRA							39.672,48
1.3.1	Meio-fio pré- moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 7/2019	m	472	34,83	24,03	43,2	20.390,40
1.3.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 7/2019	M2	836	12,29	24,03	15,24	12.740,64
1.3.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 7/2019	UN	12	439,51	24,03	545,12	6.541,44
2	RUA CUNHA PORÃ							177.534,07
2.1	DRENAGEM RUA CUNHA PORÃ							3.979,40
2.1.1	Assentamento	C.P.	M	44	56,12	24,03	69,61	3.062,84

	de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	131181124159 - Composição Própria 7/2019						
2.1.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	C.P. 131181124160 - Composição Própria 7/2019	M	12	61,58	24,03	76,38	916,56
2.2	PAVIMENTAÇÃO RUA CUNHA PORÃ							154.729,55
2.2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 7/2019	M2	912,66	1,27	24,03	1,58	1.442,00
2.2.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 7/2019	M³	456,33	41,17	24,03	51,06	23.300,21
2.2.3	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 7/2019	M³	319,43	120,01	24,03	148,85	47.547,16
2.2.4	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 7/2019	M³	136,9	139,63	24,03	173,18	23.708,34
2.2.5	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 7/2019	M2	869,2	54,48	24,03	67,57	58.731,84
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA CUNHA PORÃ							18.825,12
2.3.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 7/2019	m	226	34,83	24,03	43,2	9.763,20
2.3.2	Regularização de passeios	C.P. 131190932041 -	M2	380	12,29	24,03	15,24	5.791,20

	laterais - padrão pmj	Composição Própria 7/2019						
2.3.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 7/2019	UN	6	439,51	24,03	545,12	3.270,72
3	RUA GUAIANAZES							589.013,64
3.1	DRENAGEM RUA GUAIANAZES							162.720,25
3.1.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 7/2019	M	144	56,12	24,03	69,61	10.023,84
3.1.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	C.P. 131181124160 - Composição Própria 7/2019	M	28	61,58	24,03	76,38	2.138,64
3.1.3	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)	C.P. 131181023735 - Composição Própria 7/2019	M	472	158,21	24,03	196,23	92.620,56
3.1.4	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade	C.P. 131181124198 - Composição Própria 7/2019	M	69	212,2	24,03	263,19	18.160,11
3.1.5	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 7/2019	UN	10	883,4	24,03	1.095,68	10.956,80
3.1.6	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124178 - Composição Própria 7/2019	UN	2	1.113,69	24,03	1.381,31	2.762,62
3.1.7	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 7/2019	UN	44	477,48	24,03	592,22	26.057,68
3.2	PAVIMENTAÇÃO RUA GUAIANAZES							373.421,71
3.2.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 7/2019	M2	2.569,48	1,27	24,03	1,58	4.059,78
3.2.2	Escavação das	C.P.	M³	512,07	41,17	24,03	51,06	26.146,29

	camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	131181124237 - Composição Própria 7/2019						
3.2.3	Reforço do subleito com rachão (m3)	C.P. 131181124183 - Composição Própria 7/2019	m3	382,07	120,01	24,03	148,85	56.871,12
3.2.4	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 7/2019	M³	513,9	120,01	24,03	148,85	76.494,02
3.2.5	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 7/2019	M³	256,95	139,63	24,03	173,18	44.498,60
3.2.6	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 7/2019	M2	2.447,12	54,48	24,03	67,57	165.351,90
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA GUAIANAZES							52.871,68
3.3.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 7/2019	m	619	34,83	24,03	43,2	26.740,80
3.3.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 7/2019	M2	1.182,00	12,29	24,03	15,24	18.013,68
3.3.3	Boca de lobo com grelha de concreto.	C.P. 131181124225 - Composição Própria 7/2019	UN	14	467,47	24,03	579,8	8.117,20
4	RUA JOÃO MACHADO							623.340,82
4.1	DRENAGEM RUA JOÃO MACHADO							164.088,58
4.1.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 7/2019	M	194	56,12	24,03	69,61	13.504,34
4.1.2	Assentamento de tubo de concreto com	C.P. 131181124160 -	M	57	61,58	24,03	76,38	4.353,66

	diâmetro de 30 cm para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)	Composição Própria 7/2019						
4.1.3	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)	C.P. 131181023735 - Composição Própria 7/2019	M	350	158,21	24,03	196,23	68.680,50
4.1.4	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade	C.P. 131181124198 - Composição Própria 7/2019	M	44	212,2	24,03	263,19	11.580,36
4.1.5	Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação de 2,50 m até 3,00 m de profundidade	C.P. 131181124204 - Composição Própria 7/2019	M	59	391,64	24,03	485,75	28.659,25
4.1.6	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 7/2019	UN	9	883,4	24,03	1.095,68	9.861,12
4.1.7	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124178 - Composição Própria 7/2019	UN	2	1.113,69	24,03	1.381,31	2.762,62
4.1.8	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124179 - Composição Própria 7/2019	UN	1	1.489,98	24,03	1.848,02	1.848,02
4.1.9	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 7/2019	UN	37	477,48	24,03	592,22	21.912,14
4.1.10	Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124176 - Composição Própria 7/2019	UN	1	747,05	24,03	926,57	926,57
4.2	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO MACHADO							397.583,44
4.2.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 7/2019	M2	2.672,57	1,27	24,03	1,58	4.222,66
4.2.2	Escavação das camadas de solo existentes	C.P. 131181124237 -	M³	543,22	41,17	24,03	51,06	27.736,81

	(composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	Composição Própria 7/2019						
4.2.3	Reforço do subleito com rachão (m3)	C.P. 131181124183 - Composição Própria 7/2019	m3	463,22	120,01	24,03	148,85	68.950,30
4.2.4	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 7/2019	M³	534,51	120,01	24,03	148,85	79.561,81
4.2.5	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 7/2019	M³	267,26	139,63	24,03	173,18	46.284,09
4.2.6	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 7/2019	M2	2.528,16	54,48	24,03	67,57	170.827,77
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA JOÃO MACHADO							61.668,80
4.3.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 7/2019	m	733	34,83	24,03	43,2	31.665,60
4.3.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 7/2019	M2	1.360,00	12,29	24,03	15,24	20.726,40
4.3.3	Boca de lobo com grelha de concreto.	C.P. 131181124225 - Composição Própria 7/2019	UN	16	467,47	24,03	579,8	9.276,80
5	RUA MARIO ARINS CALDEIRA							671.844,00
5.1	DRENAGEM RUA MARIO ARINS CALDEIRA							176.920,73
5.1.1	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm para ligações domiciliares	C.P. 131181124159 - Composição Própria 7/2019	M	128	56,12	24,03	69,61	8.910,08
5.1.2	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm para	C.P. 131181124160 - Composição Própria 7/2019	M	39	61,58	24,03	76,38	2.978,82

	esperas de boca de lobo (sinapi 95567)							
5.1.3	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)	C.P. 131181023735 - Composição Própria 7/2019	M	215	158,21	24,03	196,23	42.189,45
5.1.4	Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação de 1,50 m até 2,00 m de profundidade	C.P. 131181124198 - Composição Própria 7/2019	M	327	212,2	24,03	263,19	86.063,13
5.1.5	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124177 - Composição Própria 7/2019	UN	9	883,4	24,03	1.095,68	9.861,12
5.1.6	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124178 - Composição Própria 7/2019	UN	1	1.113,69	24,03	1.381,31	1.381,31
5.1.7	Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124179 - Composição Própria 7/2019	UN	1	1.489,98	24,03	1.848,02	1.848,02
5.1.8	Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124175 - Composição Própria 7/2019	UN	40	477,48	24,03	592,22	23.688,80
5.2	PAVIMENTAÇÃO RUA MARIO ARINS CALDEIRA							438.078,45
5.2.1	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	72961 - SINAPI/SC 7/2019	M2	2.586,90	1,27	24,03	1,58	4.087,30
5.2.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 7/2019	M³	1.293,45	41,17	24,03	51,06	66.043,56
5.2.3	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 7/2019	M³	905,41	120,01	24,03	148,85	134.770,28
5.2.4	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396	C.P. 131181124186 - Composição Própria 7/2019	M³	388,03	139,63	24,03	173,18	67.199,04

	e 95875 jan/2018)							
5.2.5	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 7/2019	M2	2.456,39	54,48	24,03	67,57	165.978,27
5.3	OBRAS COMPLEMENTARES RUA MARIO ARINS CALDEIRA							56.844,82
5.3.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 7/2019	m	673	34,83	24,03	43,2	29.073,60
5.3.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 7/2019	M2	1.175,50	12,29	24,03	15,24	17.914,62
5.3.3	Boca de lobo com grelha de concreto.	C.P. 131181124225 - Composição Própria 7/2019	UN	17	467,47	24,03	579,8	9.856,60
							TOTAL	2.553.418,53
1022_v11 - Em Edição				Página 1 de 1				



Documento assinado eletronicamente por **Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a) Executivo (a)**, em 17/12/2019, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Angelo Bertolini, Secretário (a)**, em 17/12/2019, às 16:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5328183** e o código CRC **16B195F4**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.146266-5

5328183v3