



Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 6850192/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 05 de agosto de 2020.

OBRA:	314 - Pavimentação com Paver Rua Dionísio Girardi e outras - convênio Estado							
ENDEREÇO:	Rua Dionísio Girardi e outras							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	24,03%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 06/2020							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2							
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	DIONÍSIO GIRARDI							
1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER							
1.1.1	Regularização de base existente	C.P. 131191270863 - Composição Própria 06/2020	M3	483,29	5,67	24,03	7,03	3.397,53
1.1.2	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 06/2020	M2	3.051,94	56,65	24,03	70,26	214.429,30
1.2	OBRAS COMPLEMENTARES							
1.2.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 06/2020	m	902,00	36,14	24,03	44,82	40.427,64
1.2.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 06/2020	M2	1.699,60	13,94	24,03	17,29	29.386,08
1.2.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 06/2020	UN	28,00	440,44	24,03	546,28	15.295,84
2	ESTRADA PIRABEIRABA							
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER							
2.1.1	Regularização de base existente	C.P. 131191270863 - Composição Própria 06/2020	M3	705,60	5,67	24,03	7,03	4.960,37
2.1.2	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 06/2020	M2	4.480,00	56,65	24,03	70,26	314.764,80
2.2	OBRAS COMPLEMENTARES							
2.2.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	C.P. 131181124214 - Composição Própria 06/2020	m	1.136,00	36,14	24,03	44,82	50.915,52
2.2.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 06/2020	M2	2.240,00	13,94	24,03	17,29	38.729,60
2.2.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 06/2020	UN	25,00	440,44	24,03	546,28	13.657,00
3	GUSTAVO NASS							
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER							
3.1.1	Regularização de base existente	C.P. 131191270863 - Composição Própria 06/2020	M3	782,48	5,67	24,03	7,03	5.500,83
3.1.2	Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, sobre lastro de areia	C.P. 131190932038 - Composição Própria 06/2020	M2	5.003,04	56,65	24,03	70,26	351.513,59
3.2	OBRAS COMPLEMENTARES							
3.2.1	Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x	C.P.	m	1.134,00	36,14	24,03	44,82	50.825,88

	12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) (sinapi 94273)	131181124214 - Composição Própria 06/2020							
3.2.2	Regularização de passeios laterais - padrão pmj	C.P. 131190932041 - Composição Própria 06/2020	M2	2.135,04	13,94	24,03	17,29	36.914,84	
3.2.3	Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)	C.P. 131181124174 - Composição Própria 06/2020	UN	28,00	440,44	24,03	546,28	15.295,84	
TOTAL								1.186.014,66	

1290_v9 - Em Edição

Página 1 de 1

OBRA:	314 - Pavimentação com Paver Rua Dionísio Girardi e outras - convênio Estado			
ENDEREÇO:	Rua Dionísio Girardi e outras			
Demonstrativo BDI Padrão				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2			
FÓRMULA				
REFERÊNCIA				
Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%				
Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,80%	4,67%	4,67%	Administração Central
SG	0,32%	0,74%	0,74%	Seguro + Garantia
R	0,50%	0,97%	0,97%	Risco
DF	1,02%	1,21%	1,21%	Despesa Financeira
L	6,64%	8,69%	8,69%	Lucro
I			5,65%	Impostos
		TOTAL	24,03%	
IMPOSTOS	%			
PIS	0,65%			
COFINS	3,00%			
CPRB	0,00%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)		
ISS	2,00%			
Total	5,65%			
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de			100,00%	
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de			2,00%	<< (limitado a 5,00%)



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a)**, em 12/08/2020, às 13:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6850192** e o código CRC **4750E6DF**.

Rua Saguaiçu, 265 - Bairro Saguaiçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.113489-9

6850192v3