

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0023577902/2024 - SEINFRA.UND

Joinville, 18 de novembro de 2024.

OBRA:	1476 - Contratação de Empresa Especializada na Realização de Serviços de Vídeo Inspeção
ENDEREÇO:	Ruas e Vias de Joinville
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Cotação 07/2024, Composição Própria 07/2024, SINAPI/SC 07/2024
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAIS, INCLUINDO FILMAGEM ATRAVÉS DE VÍDEO INSPEÇÃO COM USO DE ROBÔ DE VÍDEO INSPEÇÃO.							1.838.670,00
1.1	Prestação de serviços de diagnóstico por imagem de redes de drenagem pluviais, incluindo filmagens através de vídeo inspeção com uso de robô de vídeo inspeção	1312407171462 - Cotação 07/2024	m	40.080,00	38,00	0,00	38,00	1.523.040,00
1.2	Prestação de serviço de diagnóstico por imagem de redes de drenagem pluviais, incluindo filmagem através de vídeo inspeção com uso de robô amphibious em diâmetro de 200 a 1200mm	1312407171464 - Cotação 07/2024	m	14.028,00	22,50	0,00	22,50	315.630,00
2	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO							478.560,00
2.1	Prestação de serviço de desobstrução e limpeza de bueiros, redes de drenagem, galerias de águas pluviais com caminhão dotado de sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo (sinapi 49156333 e 4915634)	C.P. 1312407170831 - Composição Própria 07/2024	m	12.000,00	32,63	22,23	39,88	478.560,00
3	ATIVIDADES COMPLEMENTARES							922.621,51
3.1	Implantação de acesso a rede de drenagem, com confecção de caixa de inspeção.	C.P. 1312407170835 - Composição Própria 07/2024	un	210,00	3.564,56	22,23	4.356,96	914.961,60
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	95878 - SINAPI/SC 07/2024	TXKM	3.754,86	1,67	22,23	2,04	7.659,91
4	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							152.162,41
4.1	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	101817 - SINAPI/SC 07/2024	M2	91,00	56,95	22,23	69,61	6.334,51
4.2	Recomposição de pavimento em piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	102988 - SINAPI/SC 07/2024	M2	135,00	64,24	22,23	78,52	10.600,20
4.3	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	102098 - SINAPI/SC 07/2024	M3	14,25	1.904,99	22,23	2.328,47	33.180,70
4.4	Recuperação de passeio (calçada) ou piso existente de concreto	C.P. 1312410174806	M2	388,00	88,00	22,23	88,00	388.000,00

4.4	com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	- Composição Própria 07/2024	M2	300,00	80,89	22,23	98,87	29.661,00
4.5	Destinação de resíduos da construção civil	1312406171750 - Cotação 07/2024	t	1.100,00	27,82	22,23	34,00	37.400,00
4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	95878 - SINAPI/SC 07/2024	TXKM	17.150,00	1,67	22,23	2,04	34.986,00
5	REABILITAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS CIPP							358.712,04
5.1	Reabilitação de tubulações de métodos não destrutivos cipp 400mm em pontos de rede de difícil acesso	1312407171467 - Cotação 07/2024	un	10,00	16.077,50	0,00	16.077,50	160.775,00
5.2	Reabilitação de tubulações de métodos não destrutivos cipp 600mm em pontos de rede de difícil acesso	1312407171469 - Cotação 07/2024	un	7,00	28.276,72	0,00	28.276,72	197.937,04
TOTAL							3.750.725,96	

Documento assinado eletronicamente por **Daiane Albrecht, Coordenador(a)**, em 18/11/2024, às 11:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023577902** e o código CRC **5A6CBA06**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br