

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estrada Arataca - etapa 2	Nº SICONV 909290/2020	Nº OPERAÇÃO 1074899-06	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL
--	--------------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	ESTACA 0 ATE 22	ESTACA 22 ATE 44
Estrada Arataca - etapa 2							1	2
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-			TOTAL FINANC. POR-FRENTE (R\$):	579.860,57	578.720,87
1.1.	Administração		-					
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	3horas*5dias*4semanas*5mesmes	1.Adr	Administração Local	150,00	150,00
1.2.	Serviços Preliminares		-					
1.2.1.	Placa de Obra - Fornecimento e Instalação	m²	2,88	2,40 x 1,20 m	2.SER	Serviços Preliminares	2,88	
2.	PAVIMENTAÇÃO		-					
2.1.	REGULARIZAÇÃO/BASE/SUB-BASE		-					
2.1.1.	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	6.996,00	880 m * (7,55m + 0,40m)	3.Pav	Pav. asfáltica - Regularização/sub-base/base	3.498,00	3.498,00
2.1.2.	Sub-base em rachão	m³	2.098,80	880 m * (7,55m + 0,40m) *0,30	3.Pav	Pav. asfáltica - Regularização/sub-base/base	1.049,40	1.049,40
2.1.3.	Base de Brita Graduada Simples - considerando transporte - sinapi 96396 e 95875	m³	1.049,40	880 m * (7,55m + 0,40m) *0,15	3.Pav	Pav. asfáltica - Regularização/sub-base/base	524,70	524,70
2.2.	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO/CAUQ		-					
2.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA -SINAPI 96401	m²	6.644,00	Conforme projeto pavimentação	4.Pav	Pav. asfáltica-Imprinação/Pintura/Cauq	3.322,00	3.322,00
2.2.2.	Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica- RR-1C- sinapi 96402	m²	6.644,00	Conforme projeto pavimentação	4.Pav	Pav. asfáltica-Imprinação/Pintura/Cauq	3.322,00	3.322,00
2.2.3.	Concreto Asfáltico Usinado a Quente faixa "C"- DMT 20km - 95995 e 95303	t	797,28	(6644)*0,05*2,40	4.Pav	Pav. asfáltica-Imprinação/Pintura/Cauq	398,64	398,64

FRENTES DE OBRA:

JOINVILLE
Local

quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Data

Adriana Cristina de Moraes da Silva
Responsável Técnico
Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva
CREA/CAU: 049.417-2
ART/RRT: 7916267-2

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	35.451,00
2	Serviços Preliminares	1.139,70
3	Pav. asfáltica - Regularização/sub-base/base	551.896,95
4	Pav. asfáltica- Imprimação/Pintura/Cauç	605.544,79


Adriana Cristina de Moraes da Silva
Coordenadora
Unidade de Banco de Projetos
SEINFRA/PMJ

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos

		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #4a90e2; color: white; text-align: center;">VOLTAR</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f7941d; color: white; text-align: center;">ATUALIZAR LINHAS</div> </div>	
		ESTACA 0 ATÉ 22	ESTACA 22 ATÉ 44
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2
		A administração	
1	Administração Local		
F 2	Serviços Preliminares	1	
F 3	Pav. asfáltica - Regularização/sub-base/base	1	2
F 4	Pav. asfáltica- Imprimação/Pintura/Cauç	3	4

Adriana C. de Moraes da Silva

Adriana Cristina de Moraes da Silva
 Coordenadora
 Unidade de Banco de Projetos
 SEINFRA/PMJ