



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

CONCORRÊNCIA Nº 063/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação dos ginásios Perácio Bernardo e Ivo Varela a fim de atender às normas vigentes de acessibilidade.

Recebido em 27 de outubro de 2021, às 08h22min.

Questionamento 1: "Segue alguma considerações identificadas nas composições da planilha orçamentária e assim solicitar correções.

| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|-----------------------------------|---|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| C.P. 131200979467 - 07/2021 | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO, ARMADA COM TELA DE AÇO Q-196, COM LARGURA DE 1,50M, COMPRIMENTO DE 0,51M, COM DUAS ABAS LATERAIS DE 0,50X0,57M E INCLINAÇÃO DE 8,33%, PARA ACESSO AO GINÁSIO IVO VARELA (REF. SINAPI 94996 08/2020) _JFC | M2 | | | | |
| 4460 - SINAPI/SC | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta | M | INSUMO | 0,25000000 | 10,03 | 2,51 |
| 4517 - SINAPI/SC | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta | M | INSUMO | 0,20000000 | 1,96 | 0,39 |
| 7156 - SINAPI/SC | Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm | M2 | INSUMO | 1,12240000 | 40,97 | 45,98 |
| 88262 - SINAPI/SC | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,22560000 | 28,19 | 6,36 |
| 88309 - SINAPI/SC | Pedreiro com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,33170000 | 23,98 | 7,95 |
| 88316 - SINAPI/SC | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,55730000 | 18,75 | 10,45 |
| | Concreto fck = 20mpa, traço | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|----|------------|------------|--------|-------|
| 94964 - SINAPI/SC | 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 05/2021 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,12130000 | 395,15 | 47,93 |
| TOTAL (R\$) | 121,57 | | | | | |

Na composição acima não está incluso a lona plastica e espaçador."

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: "A lona e o espaçador não serão necessários, pois a rampa será executada sobre piso existente."

Questionamento 2:

| C.P. 131201281258 - 07/2021 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (RE. SINAPI 72293 01/2020)_JFC | UN | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 122 - SINAPI/SC | Adesivo plastico para PVC, frasco com 850 gr | UN | INSUMO | 0,00700000 | 78,50 | 0,55 |
| 12909 - SINAPI/SC | CAP PVC, soldavel, DN 50 mm, serie normal, para esgoto predial | UN | INSUMO | 1,00000000 | 4,58 | 4,58 |
| 20083 - SINAPI/SC | Solucao limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 | UN | INSUMO | 0,00500000 | 68,17 | 0,34 |
| 88267 - SINAPI/SC | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,06500000 | 24,15 | 1,57 |
| 88316 - SINAPI/SC | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,06500000 | 18,75 | 1,22 |
| TOTAL (R\$) | 8,26 | | | | | |

"Na composição acima a descrição é de cap de 40cm, mas dentro da composição esta descrito cap de 50mm."

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: "Em relação ao CAP 40 mm, deve ser levada em consideração a descrição do serviço, pois o preço apresentado comporta o pagamento para tal item."

Questionamento 3:

| C.P. 131201281259 - 07/2021 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 95543 ABR/2017) | UN | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|--------|------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 11950 - SINAPI/SC | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca | UN | INSUMO | 8,00000000 | 0,22 | 1,76 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|----|------------|------------|--------|--------|
| SINAPI/SC | soberba, cabeça chata e fenda phillips | | | | | |
| 36204 - SINAPI/SC | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm | UN | INSUMO | 1,00000000 | 151,07 | 151,07 |
| 95541 - SINAPI/SC | Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. af 10/2016 | UN | COMPOSIÇÃO | 8,00000000 | 4,31 | 34,48 |
| TOTAL (R\$) | 187,31 | | | | | |

"Na composição acima a descrição é de barra de apoio 40cm, mas dentro da composição é barra de 60cm."

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: "Em relação a barra de 40cm, deve ser levada em consideração a descrição do serviço, pois o preço apresentado comporta o pagamento para tal item."

Questionamento 4:

| C.P. 131201281354 - 07/2021 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, COM ADESIVO LÍQUIDO TIPO RESINA SINTÉTICA D ALTO DESEMPENHO. AF_06/2014(REF. SINAPI 87620 10/2020) JFC | M2 | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 1379 - SINAPI/SC | Cimento Portland composto CP II-32 | KG | INSUMO | 0,50000000 | 0,65 | 0,33 |
| 7334 - SINAPI/SC | Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimentícios | L | INSUMO | 0,43500000 | 13,45 | 5,85 |
| 87301 - SINAPI/SC | Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,03100000 | 507,78 | 15,74 |
| 88309 - SINAPI/SC | Pedreiro com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,29000000 | 23,98 | 6,95 |
| 88316 - SINAPI/SC | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,14500000 | 18,75 | 2,72 |
| 7334 - SINAPI/SC | Aditivo adesivo liquido para argamassas de revestimentos cimentícios | L | INSUMO | 0,50000000 | 13,45 | 6,73 |
| TOTAL (R\$) | 38,32 | | | | | |

"Na composição acima esta repetindo o item aditivo liquido com quantidades diferentes."

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI

nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: "Em relação ao contra piso, o sistema que gera os custos unitários permitiu a inserção de um mesmo item mais de uma vez. Porém, deve ser levada em consideração a descrição do serviço, já que o preço apresentado comporta o pagamento para tal item."

Questionamento 5:

| C.P. 131201281356 - 07/2021 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 90844 10/2020) JFC | UN | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|------------|-------------|----------------|-------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 90806 - SINAPI/SC | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2019 p | UN | COMPOSIÇÃO | 1,00000000 | 385,46 | 385,46 |
| 90823 - SINAPI/SC | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af 12/2019 | UN | COMPOSIÇÃO | 1,33000000 | 356,36 | 473,96 |
| 90830 - SINAPI/SC | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af 12/2019 | UN | COMPOSIÇÃO | 1,00000000 | 161,72 | 161,72 |
| 100659 - SINAPI/SC | Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2019 | M | COMPOSIÇÃO | 10,20000000 | 10,88 | 110,98 |
| TOTAL (R\$) | 1132,12 | | | | | |

" Na composição acima descreve kit porta medida 120x210, porém a composição porta esta com medida 90x210. "

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: "Em relação ao kit de porta 120x210 cm, deve ser levada em consideração a descrição do serviço, pois o preço apresentado comporta o pagamento para tal item, vez que o coeficiente foi ajustado para isto."

Questionamento 6:

| C.P. 1312108117450 - 07/2021 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO - COMPLETO (COM VÁLVULA ANTI- RETORNO, DUTO EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, GRADE VENEZIANA AUTO- FECHANTE) | UN | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|------------|------------|-------------------|----------------|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 88264 - SINAPI/SC | Eletricista com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 1,35000000 | 31,58 | 42,63 |
| 88316 - SINAPI/SC | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 1,35000000 | 18,75 | 25,31 |
| 40192 - DEINFRA/SC - Edificação | Exaustor diametro 250mm | UN | COMPOSIÇÃO | 1,15000000 | 163,76 | 188,32 |
| TOTAL (R\$) | 256,26 | | | | | |

"Na composição acima não esta considerando a grade veneziana e mão de obra para furação."

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: *"O exaustor foi considerado de forma completa e a mão de obra está adequada para a execução do serviço."*

Recebido em 27 de outubro de 2021, às 08h29min.

Questionamento: *"Para esclarecimento, quando a licitação é Concorrência não necessita de certificado de registro cadastral, correto?"*

Resposta: As condições para participação no certame encontram-se descritas no item 5 do edital, não sendo necessário o cadastro prévio dos interessados ou o Certificado de Registro Cadastral (CRC).

Recebido em 27 de outubro de 2021, às 16h22min.

Questionamento: *"Referente ao edital de concorrência 063/2021, destinado à contratação de empresa especializada para reforma e adequação dos ginásios Perácio Bernardo e Ivo Varela a fim de atender às normas vigentes de acessibilidade. Na planilha de orçamento sintético, falta um item entre 3.2.1 e 3.2.3"*

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0010896344/2021 - SESPORTE.UPE: *"(...) informamos que não há item entre 3.2.1 e 3.2.3. O motivo pela ausência da numeração sucedeu-se apenas por não ter havido atualização dos índices no sistema de orçamento, não gerando impacto em quantitativos ou custos."*

Aline Mirany Venturi Bussolaro

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 324/2021



Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi Bussolaro**, **Servidor(a) Público(a)**, em 28/10/2021, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010907393** e o código CRC **A51C0B0D**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.040631-5

0010907393v2