



Prefeitura de Joinville

ERRATA SEI N° 4293171/2019 - SAP.UPR

Joinville, 02 de agosto de 2019.

ERRATA E REABERTURA

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que no edital de **Concorrência n° 115/2019**, destinado à **contratação de empresa especializada para construção da quadra multiuso no CEI Silvia Regina Cavalheiro**, promoveu as seguintes alterações, conforme segue:

DO EDITAL

1 – DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS.

1.1 – Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às **09h** do dia **09/09/2019**, na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, endereço acima citado.

1.2 – A abertura dos envelopes n° 01 (documentação para habilitação) será às **09h05** do dia **09/09/2019**.

ONDE SE LÊ:

2 – DO OBJETO

(...)

2.2 – O valor máximo admitido para a contratação é de R\$ 92.745,59 (noventa e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme disposto no Anexo I, deste edital.

ANEXO I

VALOR ESTIMADO/MÁXIMO

Item	Descrição	Valor Máximo
1	Contratação de empresa especializada para construção da quadra multiuso no CEI Silvia Regina Cavalheiro	R\$ 92.745,59

LEIA-SE:

2 – DO OBJETO

(...)

2.2 – O valor máximo admitido para a contratação é de R\$ 93.588,29 (noventa e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme disposto no Anexo I, deste edital.

ANEXO I

VALOR ESTIMADO/MÁXIMO

Item	Descrição	Valor Máximo
1	Contratação de empresa especializada para construção da quadra multiuso no CEI Silvia Regina Cavalheiro	R\$ 93.588,29

SUBSTITUI

4 – DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (anexos)

(...)

4.4 – (...)

- d. Planilha Orçamentária Sintética;
- e. Planilha Orçamentária Analítica;
- f. Cronograma Físico-Financeiro.

ANEXO IV**Documento proveniente do Processo SEI nº 18.0.120399-4:****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 4088182/2019 - SED.UAD.ASU**

Joinville, 03 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE								
OBRA:		32 - CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA - CEI SILVIA REGINA CAVALHEIRO						
ENDEREÇO:		RUA JOÃO MEDEIROS, BAIRRO PARQUE GUARANI - JOINVILLE /SC						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:		28,35%						
BDI Equipamentos:		20,93%						
BDI Diferenciado:		8,87%						
BASE DO ORÇAMENTO:		SINAPI/SC 5/2019, Composição Própria 5/2019, Cotação 10/2018						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829						
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	CANTEIRO DE OBRAS							
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	74209/1 - SINAPI/SC 5/2019	M2	5,00	328,04	28,35	421,03	2.105,15
1.2	Fechamento de construação temporaria em chapa de madeira compensada E =10mm, com reaproveitamento de 2x.	92235 - SINAPI/SC 5/2019	M2	120,00	53,22	28,35	68,30	8.196,00
1.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas	10775 - SINAPI/SC 5/2019	MES	6,00	505,00	28,35	648,16	3.888,96
1.4	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	72897 - SINAPI/SC 5/2019	M3	3,03	18,99	28,35	24,37	73,84
1.5	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	C.P. 131190730725 - Composição Própria 5/2019	M2	303,02	3,69	28,35	4,73	1.433,28
2	SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	79472 - SINAPI/SC 5/2019	M2	303,02	0,44	28,35	0,56	169,69
2.2	Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	C.P. 131190730726 - Composição Própria 5/2019	M2	98,00	4,68	28,35	6,00	588,00
3	ADMINISTRAÇÃO							
3.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777 - SINAPI/SC 5/2019	H	72,00	73,47	28,35	94,29	6.788,88
4	PISO							
4.1	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	72183 - SINAPI/SC 5/2019	M2	98,00	74,89	28,35	96,12	9.419,76
4.2	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	74245/1 - SINAPI/SC 5/2019	M2	98,00	12,77	28,35	16,39	1.606,22
4.3	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	41595 - SINAPI/SC 5/2019	M	85,45	9,88	28,35	12,68	1.083,50
4.4	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica.	74066/2 - SINAPI/SC 5/2019	M2	98,00	68,54	28,35	87,97	8.621,06
4.5	Fornecimento/instalacao lona	68053 -	M2	98,00	4,51	28,35	5,78	566,44

	plastica preta, para impermeabilizaco, espessura 150 micras.	SINAPI/SC 5/2019							
4.6	Execucao e compactacao de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017	96396 - SINAPI/SC 5/2019	M3	9,80	109,88	28,35	141,03	1.382,09	
4.7	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanizacao interna de empreendimentos. af_06/2016_p	94275 - SINAPI/SC 5/2019	M	109,06	31,42	28,35	40,32	4.397,29	
4.8	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	72898 - SINAPI/SC 5/2019	M3	3,03	3,99	28,35	5,12	15,51	
4.9	Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	C.P. 131190126243 - Composio Prpria 5/2019	M2	204,09	52,63	28,35	67,55	13.786,27	
4.10	Concretagem de blocos, fck 20 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento	C.P. 131190126224 - Composio Prpria 5/2019	M3	2,21	353,31	28,35	453,47	1.002,16	
4.11	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	95240 - SINAPI/SC 5/2019	M2	98,00	12,51	28,35	16,05	1.572,90	
5	EQUIPAMENTOS								
5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, DIN 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	74244/1 - SINAPI/SC 5/2019	M2	123,90	123,48	28,35	158,48	19.635,67	
5.2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	74238/2 - SINAPI/SC 5/2019	M2	2,10	664,06	28,35	852,32	1.789,87	
5.3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver (ar-comprimido).	74145/1 - SINAPI/SC 5/2019	M2	126,00	16,98	28,35	21,79	2.745,54	
5.4	Trave em ao galvanizado de 3" com requadro de ao galvanizado 1", pintura eletrostática branca, com rede sintética, malha 10 x 10 cm com fio 4 mm chumbada no piso, instalada, dimenses: 1,20m de altura; 1,20m de largura; 0,60m de profundidade na parte inferior; 0,40m de profundidade na parte superior.	131181023244 - Cotao 10/2018	PAR	1,00	1.430,00	28,35	1.835,40	1.835,40	
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA								
6.1	Limpeza final da obra	C.P. 131190730728 - Composio Prpria 5/2019	M2	303,02	2,28	28,35	2,92	884,81	
							TOTAL	93.588,29	
144 v39 - Em Edio				Pgina 1 de 1					

PLANILHA ORAMENTRIA ANALTICA SEI N 4088164/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 03 de julho de 2019.

Data de referncia	03/07/2019	Encargos sociais desonerados	85.34 % (HORA) - 48.85 % (MS)
COMPOSIOES DO ORAMENTO			
Empreendimento	32 - CONSTRUAO QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA - CEI SILVIA REGINA CAVALHEIRO		
Composio do Servio			
C.P.	CONCRETAGEM DE BLOCOS, FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E		

131190126224 - 05/2019	ACABAMENTO					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88309 - SINAPI/SC	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,493	R\$ 19,82	R\$ 9,77
88316 - SINAPI/SC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,74	R\$ 14,78	R\$ 10,93
90586 - SINAPI/SC	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12	R\$ 1,34	R\$ 0,16
1524 - SINAPI/SC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,15	R\$ 289,09	R\$ 332,45
					TOTAL	R\$ 353,31
C.P. 131190126243 - 05/2019	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total
370 - SINAPI/SC	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	INSUMO	0,0568	R\$ 67,50	R\$ 3,83
4741 - SINAPI/SC	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	INSUMO	0,0065	R\$ 59,66	R\$ 0,38
36155 - SINAPI/SC	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	INSUMO	1,0487	R\$ 32,68	R\$ 34,27
88260 - SINAPI/SC	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,3975	R\$ 19,69	R\$ 7,82
88316 - SINAPI/SC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,3975	R\$ 14,78	R\$ 5,87
91277 - SINAPI/SC	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,0041	R\$ 4,58	R\$ 0,01
91283 - SINAPI/SC	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,0483	R\$ 9,51	R\$ 0,45
					TOTAL	R\$ 52,63
C.P. 131190730725 - 05/2019	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88316 - SINAPI/SC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,25	R\$ 14,78	R\$ 3,69
					TOTAL	R\$ 3,69
C.P. 131190730726 - 05/2019	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total
337 - SINAPI/SC	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	INSUMO	0,02	R\$ 12,00	R\$ 0,24
4491 - SINAPI/SC	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	INSUMO	0,12	R\$ 2,96	R\$ 0,35
5061 - SINAPI/SC	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	INSUMO	0,01	R\$ 11,00	R\$ 0,11
10567 - SINAPI/SC	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	INSUMO	0,1067	R\$ 3,66	R\$ 0,39
88262 - SINAPI/SC	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,1	R\$ 21,21	R\$ 2,12
88316 - SINAPI/SC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,1	R\$ 14,78	R\$ 1,47
					TOTAL	R\$ 4,68
C.P. 131190730728 - 05/2019	LIMPEZA FINAL DA OBRA					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário	Total
3 - SINAPI/SC	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	INSUMO	0,05	R\$ 4,48	R\$ 0,22
88316 - SINAPI/SC	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COMPOSIÇÃO	0,14	R\$ 14,78	R\$ 2,06
					TOTAL	R\$ 2,28

Responsável técnico pelos itens:

Rosane Mebs - CREA 0406829

144_v39 - Em Edição

Página 1 de 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4088247/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 03 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE						
OBRA:		32 - CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA - CEI SILVIA REGINA CAVALHEIRO				
ENDEREÇO:		RUA JOÃO MEDEIROS, BAIRRO PARQUE GUARANI - JOINVILLE /SC				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829				
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	CANTEIRO DE OBRAS	16,77%	R\$ 15.697,23	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 15.697,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,81%	R\$ 757,69	75,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 568,26	R\$ 189,43	R\$ 0,00
3	ADMINISTRAÇÃO	7,25%	R\$ 6.788,88	33,00%	33,00%	34,00%
				R\$ 2.240,33	R\$ 2.240,33	R\$ 2.308,22
4	PISO	46,43%	R\$ 43.453,20	0,00%	75,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 32.589,90	R\$ 10.863,30
5	EQUIPAMENTOS	27,79%	R\$ 26.006,48	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 13.003,24	R\$ 13.003,24
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,95%	R\$ 884,81	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,81
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 93.588,29	19,77%	51,31%	28,91%
				R\$ 18.505,82	R\$ 48.022,90	R\$ 27.059,57
	TOTAL ACUMULADO			19,77%	71,09%	100,00%
				R\$ 18.505,82	R\$ 66.528,72	R\$ 93.588,29

144_v39 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a) Executivo (a)**, em 02/08/2019, às 17:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Angelo Bertolini, Secretário (a)**, em 05/08/2019, às 12:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4293171** e o código CRC **E9716AC1**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.061160-8

4293171v3