

BANCADA CONSULTORIO ODONTOLOGIA 2
Quantidade: 01
Dimensões: 286 X 60
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexivel (ver mmemorial).



BANCADA CONSULTORIO ODONTOLOGIA
Quantidade: 01
Dimensões: 346,5 X 60
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexivel (ver mmemorial).



BANCADA SALA LAVAÇÃO
Quantidade: 01
Dimensões: 200 X 60
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexivel (ver mmemorial).



BANCADA COPA
Quantidade: 01
Dimensões: 130 X 60
Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox c/ válvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifão cromado (ver memorial);
ligação de água flexivel (ver mmemorial).



CORTE N. N. (AR COMP. VACUO)
Escala: 1/20



ELEVAÇÃO 07 (AR COMP. VACUO)
Escala: 1/20



PJM 1
Quantidade: 01
Dimensões: 160 x 210
Tipo: abrir
Material: madeira, vidro 4mm, liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de madeira e massa



PJA 1
Quantidade: 01
Dimensões: 80 x 210
Tipo: abrir
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



PLANTA BAIXA (BOMBA AR COMP.)
Escala: 1/20



CORTE M. M. (BOMBA AR COMP.)
Escala: 1/20



ELEVAÇÃO 06 (BOMBA AR COMP.)
Escala: 1/20

LEGENDA
1 pintura tinta acrílica cor azul escuro
2 pintura tinta acrílica cor branca
3 pintura tinta esmalte sintetico cor branca



PLANTA BAIXA (AR COMP. VACUO)
Escala: 1/20



JA 1
Quantidade: 05
Dimensões: 85 x 70
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 2
Quantidade: 01
Dimensões: 300 x 167
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 3
Quantidade: 01
Dimensões: 75 x 135
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 4
Quantidade: 04
Dimensões: 150 x 135
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 5
Quantidade: 05
Dimensões: 100 x 135
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 7
Quantidade: 04
Dimensões: 200 x 135
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e



PVA 1
Quantidade: 02
Dimensões: 70 x 210
Tipo: abrir
Material: aluminio natural



JA 11
Quantidade: 03
Dimensões: 80 x 90
Tipo: sanfonada
Material: aluminio natural



JA 8
Quantidade: 02
Dimensões: 200 x 170
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 6
Quantidade: 03
Dimensões: 50 x 70
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, inco será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 9
Quantidade: 01
Dimensões: 145 x 135
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JA 10
Quantidade: 01
Dimensões: 200 x 70
Tipo: basculante
Material: aluminio natural, vidro 4mm, liso, incolor será jateado em sanitarios e consultórios
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JV 1
Quantidade: 01
Dimensões: 80 x 90
Tipo: fixo
Material: vidro 8mm, liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa



JVA 1
Quantidade: 03
Dimensões:60 x 90
Tipo: abrir
Material: aluminio natural
Obs.: veneziana com trinco acesso a cobertura



PVA 2
Quantidade: 01
Dimensões: 100 x 110
Tipo: abrir
Material: aluminio natural



PVA 3
Quantidade: 04
Dimensões: 70 x 110
Tipo: abrir
Material: aluminio natural

NOTAS GERAIS

01	conferir as medidas in loco.
02	todas as cotas encontram-se em centimetros
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
07	para substituição de materiais, adotar critério da similaridade, com autorização prévia da fiscalização

MODIFICAÇÕES/REVISÕES

versão	data
01	15 de setembro de 2011

TABELA PENAS PLOTAGEM

cor	espessura da pena
vermelho	01
amarelo	02
verde	03
cian	04
azul	05
magenta	06
cor 07 branco	08
cor 08 cinza	10
cor 30 laranja	12

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietário: Secretário Municipal da Saúde
Assinatura Autor do Projeto: Eng. Rodrigo Hartmann Dobner CREA101952-5
Responsável pela Execução da Obra: Eng. xxxxxxxx CREA xxxxxx - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville SC
Fone (47) 3083-6032

Ajuste: PROJETO ARQUITETÔNICO
Nome da Obra / Endereço: **UBS Costa e Silva (Sede)**
Rua Comandante Telles de Menitonga - Bairro Costa e Silva - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Autores: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC
Co-Autores:

Conteúdo: DETALHES DAS ESQUADRIAS
PLANTA BAIXA (BOMBA AR COMP.)
CORTE M. M.
ELEVAÇÃO 06
PLANTA BAIXA (AR COMP / VACUO)
CORTE N. N.
ELEVAÇÃO 07

Arq. PLT: Escala: Indicada
Arq.CAD: Num. Prancha: **ARQ-06/06**

Revisado por: João | Desenhista CAD: RSP | Data: Outubro/2011 | Classificação: Peças Gráficas Gerais

AD.dwg - 841 x 1189mm 1,00m2