





TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS

CÓD.	DIMENSÃO LARG.	ALT.	PEIT.	MATERIAL	TIPO	QUANT.
PM1	80	210	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	13
PM2	90	210	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	05
PM3	70	210	-	MADEIRA	ABRIR 1FL	02
PJM1	160	210	-	MADEIRA	ABRIR 2FL	01
PJA 1	80	210	-	ALUMÍNIO	ABRIR 1FL	01
PVA 1	70	210	-	ALUMINIO	ABRIR 1FL	02
PVA 2	100	110	-	ALUMINIO	ABRIR 2FL	01
PVA 3	70	110	-	ALUMINIO	ABRIR 1FL	04

JANELAS

CÓD.	DIMENSÃO LARG.	ALT.	PEIT.	MATERIAL	TIPO	QUANT.
JA 1	157	70	153	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	05
JA 2	300	167	110	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	01
JA 3	75	135	88	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	01
JA 4	150	135	88	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	04
JA 5	100	135	88	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	05
JA 6	50	70	153	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	03
JA 7	200	135	88	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	04
JA 8	200	170	88	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	02
JA 9	145	135	88	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	01
JA 10	200	70	153	ALUMINIO E VIDRO 4mm	BASCULANTE	01
JA 11	80	90	90	ALUMINIO	SANFONADA	03
JVA 1	60	90	VAR.	ALUMINIO	ABRIR	03
JV 1	80	90	90	VIDRO	FIXO	01

LEGENDA

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

NOTAS GERAIS

01	conferir as medidas in loco.
02	todas as cotas encontram-se em centimetros
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
07	para substituição de materiais, adotar critério da similaridade, com autorização prévia da fiscalização

MODIFICAÇÕES/REVISÕES		TABELA PENAS PLOTAGEM	
versão	data	cor	espessura da pena
01	15 de setembro de 2011	vermelho	01
		amarelo	02
		verde	03
		clan	04
		azul	05
		magenta	06
		cor 07 branco	08
		cor 08 cinza	10
		cor 30 laranja	12

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietário:

Secretário Municipal da Saúde

Assinatura Autor do Projeto:

Eng. Rodrigo Hartmann Dobner CREA101952-5

Responsável pela Execução da Obra:

Eng. CREA - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços

Helpcon Construções, Projetos e Serviços Ltda
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.050-350 Joinville SC
Fone (47) 3083-6032

Ajuste: PROJETO ARQUITETÔNICO

Nome da Obra / Endereço: **UBS Costa e Silva (Sede)**
Rua Comandante Telles de Menonça - Bairro Costa e Silva - Joinville SC

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores: ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC

Co-Autores:

Conteúdo:
PLANTA BAIXA
PLANTA ORIENTATIVA (A DEMOLIR / A CONSTRUIR)
PLANTA ORIENTATIVA (SITUAÇÃO EXISTENTE)
TABELA DE ESQUADRIAS

Arq. PLT: Escala: Indicada

Arq.CAD: Num. Prancha: **ARQ-02/06**

Revisado por: Jonas | Desenhista CAD: RSP | Data: Outubro/2011 | Classificação: Peças Gráficas Gerais

A0.dwg - 841 x 1189mm 1,00m2