

IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1/50

LEGENDA
- TUBULAÇÃO NOVA
- TUBULAÇÃO EXISTENTE



DETALHE H1
Escala 1:20

LEGENDA
- TUBULAÇÃO NOVA
- TUBULAÇÃO EXISTENTE

01 BOMBA PRINCIPAL 2CV
2.1/2" X 2.1/2"
ROTOR– 122mm
RENDIMENTO– 54.48%
TRIFÁSICA
Q= 13.83m³/h
h=21.22 m.c.a

02 BOMBA SECUNDÁRIA 12.5CV
2.1/2" X 2.1/2"
ROTOR– 122mm
RENDIMENTO– 54.48%
TRIFÁSICA
Q= 13.83m³/h
h=21.22 m.c.a

03 BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO "JOCKEY" BCR–2000V – MONOFÁSICA
POTÊNCIA– 3/4CV
Q= 1,8m³/h
h= 21,22m.c.a.

04 UNIÃO – FERRO MALEÁVEL
05 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
06 REGISTRO DE GAVETA
07 MANÔMETRO COM GLICERINA – VISOR ø100mm – ESCALA 0 À 200 mca – ø1/4"
08 PRESSOSTATO BOMBA JOCKEY – ACIONA A BOMBA A 15 mca E DESLIGA A BOMBA A 20 mca
PRESSOSTATO BOMBA ELÉTRICA – ACIONA A BOMBA A 10 mca E DESLIGA SOMENTE MANUAL
PRESSOSTATO BOMBA ELÉTRICA AUXILIAR – ACIONA A BOMBA A 5 mca E DESLIGA SOMENTE MANUAL
09 CILINDRO DE PRESSÃO – 20 LITROS
10 DRENO ø1/2"
11 ALIMENTAÇÃO REDE HIDRANTES ø2.1/2"
12 TOMADA D'ÁGUA – RESERVATÓRIO INFERIOR
13 COTOVELO 90° ø2.1/2"
14 TE ø2.1/2"

ESQUEMA ISOMÉTRICO – BOMBAS DE INCÊNDIO
Sem Escala



DETALHE H2
Escala 1:20

LEGENDA
- TUBULAÇÃO NOVA
- TUBULAÇÃO EXISTENTE



DETALHE – CASA DE BOMBAS
Escala 1/50

APROVAÇÃO

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Equipe Técnica:
Arquitetas: TÁBATA YUMI FUJIOKA; MARCIA BITTENCOURT VARGAS; NATHALIA DE SOUZA ZATTAR; SAMUEL HENRIQUE WIPPRICH
Engenheiras Civis: FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE; DEBORA TONINI; NÁDIA WERNER
Técnico em Edificações: MARCOS STADELHOFER
Estágiaria de Arquitetura: LETÍCIA WILLNER

Projeto

PAM BOA VISTA
PROJETO DE REFORMA DO TELHADO
Área de cobertura de telhado: 848,28 m²

Terreno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Endereço : Rua Helmuth Falgather, 321 - Boa Vista - Joinville/SC

Identificações e Assinaturas

ADMINISTRAÇÃO : SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — ASSINATURA :

PROJETO : Nathalia de Souza Zattar, Arquiteta e Urbanista CAU A69107-0; Débora Tonini, Engenheira Civil CREA/SC 089658-4 — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO PROJETO :

EXECUÇÃO : — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO :

Prancha

Informações	CONTEÚDO DA PRANCHA	NÚMERO PR.
Desenho: Nathalia Nome do Arquivo: Escala: Indicada Data: Junho de 2016	ADEQUAÇÕES NA REDE DE HIDRANTE	ARQ 05/05