

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL						
Obra: Implantação - obras externas da UBS Parque Douat				data: Dezembro/2013		
Endereço: Rua Inambu, s/n - Costa e Silva- Joinville/SC				LS	125,58%	REV02
				Unid	Qtde	unit ippuj
Item	cod. Ippuj	Descrição				
1. Serviços Iniciais						
1.1		Barraco de obras				
1.1.1	C10.08.05.10.051	Barraco de Obras (montagem e desmontagem)	m²	8,00	383,62	498,71
1.2		Placas de obra				
1.2.1	C10.08.05.20.001	Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira	m²	8,00	191,16	248,51
1.3		Instalações Provisórias				
1.3.1	C35.25.10.05.010	Instalação provisória de água	Unid	1,00	136,37	177,28
1.3.2	C35.25.10.05.015	Instalação provisória de energia	Unid	1,00	1.071,82	1.393,37
subtotal item 1						7.548,36
2. Execução de calçada/piso						
2.1		Regularização de terreno				
2.1.1	C35.10.05.10.006	Regularização e compactação de terreno	m²	556,58	4,13	5,37
2.2		Preparação da sub-base para piso de concreto				
2.2.1	C10.84.25.02.011	Base de brita, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação	m³	16,20	64,94	84,42
2.3		Lastro de concreto				
2.3.1	C10.24.45.10.002	Lastro de concreto não estrutural c/ aditivo impermeabilizante, esp. 5cm	m²	215,79	22,27	28,95
2.3.2	C10.24.45.10.010	Lastro de concreto não estrutural c/ aditivo impermeabilizante, esp. 8cm	m²	328,11	34,76	45,19
2.4		Regularização de piso				
2.4.1	C10.56.05.01.010	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual	m²	543,90	7,00	9,10
subtotal item 2						30.379,38
3. Drenagem do Terreno						
3.1		Assentamento de tubulação				
3.1.1	C10.24.20.04.005	Escavação manual de vala profundidade até 2m	m³	73,62	29,96	38,95
3.1.2	C16.05.15.10.025	Tubo pvc pbv série p/ esg ou águas pluviais dn 150mm	m	47,52	62,58	81,35
3.1.3	1341	Tubo pvc pbv tipo leve pbl dn 200mm	m	43,77	38,73	50,35
3.2		Confecção de caixa de ligação/inspeção				
3.2.1	C16.50.05.091.040	Caixa de inspeção em concreto (dimensões 60x60x80cm) com tampa em concreto pré-moldado e alça em aço	unid	10,00	132,91	172,78
subtotal item 3						10.664,90
4. Serviços gerais						
4.1		Delimitações				
4.1.1	C10.84.10.01.010	Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em montante metálico com altura de 260cm	m²	515,32	129,96	168,95
4.1.2	C10.64.05.60.020	Portão de correr em tela malha 5x15cm, com montante em aço galvanizado	m²	27,60	267,46	347,70
4.1.3	C10.84.15.20.005	Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa	m	557,40	37,56	48,83
4.1.4	C35.45.20.10.011	Rebaixo de calçada, largura 4,0m	unid	7,00	342,94	445,82
4.1.5	C10.84.45.05.013	Bicicletário em concreto - módulo para 1 bicicleta	unid	29,00	19,88	25,84
4.1.6	C35.10.05.10.006	Regularização e compactação de terreno	m²	403,05	4,13	5,37
4.1.7	325	Brita 2 (frete incluso) - estacionamento	m³	89,99	49,48	64,32
4.1.8	C10.88.10.10.010	Plantio de grama sempre verde	m²	58,52	12,29	15,98
4.1.9	C10.80.55.05.005	Tinta para pintura de faixas de estacionamento	m²	22,91	19,52	25,38
subtotal item 4						137.214,53
5. Serviços de conservação e manutenção da obra						
5.1		Remoção de resíduos				
5.1.1	C10.16.05.05.015	Carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de resíduos	m³	18,00	33,80	43,94
subtotal item 5						790,92
TOTAL GERAL						R\$ 186.598,09