



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080392-21	Nº SICONV 922475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Peixes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes									452.294,74	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	20.061,47	
1.1.			Administração					-	17.019,60	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	130,00	108,47	BDI 1	130,92	17.019,60	RA
1.2.			Serviços Preliminares					-	3.041,87	
1.2.1.	Composição	474157	Placa de Obra - Fornecimento e Instalação	m²	4,50	560,04	BDI 1	675,97	3.041,87	RA
2.			DRENAGEM					-	13.626,30	
2.1.			Tubulações					-	13.626,30	
2.1.1.	Composição	125354	HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS	hora	30,00	376,31	BDI 1	454,21	13.626,30	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	237.410,00	
3.1.			FRESAGEM					-	734,37	
3.1.1.	Composição	831993	Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km	m³	3,25	187,21	BDI 1	225,96	734,37	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080392-21	Nº SICONV 922475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Peixes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes									452.294,74	
3.2.			IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO					-	26.250,90	
3.2.1.	Composição	890918	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	m²	2.067,00	3,29	BDI 1	3,97	8.205,99	RA
3.2.2.	Composição	890917	Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401)	m²	2.067,00	7,23	BDI 1	8,73	18.044,91	RA
3.3.			CAUQ "C"					-	210.424,73	
3.3.1.	Composição	080527	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	t	248,04	702,86	BDI 1	848,35	210.424,73	RA
4.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	170.535,36	
4.1.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	170.535,36	
4.1.1.	Composição	124214	Meio-fio pré-moldado de concreto 100cm (comprimento) x 12cm (base inferior) x	m	959,00	51,56	BDI 1	62,23	59.678,57	RA
4.1.2.	Composição	877809	PASSEIO EM PAVER 20 X 10 X 6 CM, COR NATURAL, SOBRE LASTRO DE	m²	545,00	74,84	BDI 1	90,33	49.229,85	RA
4.1.3.	Composição	933769	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 10 X 20 X 8 CM, COR NATURAL, COM 5 CM	m²	183,00	76,28	BDI 1	92,07	16.848,81	RA
4.1.4.	Composição	169950	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	m²	182,08	117,12	BDI 1	141,36	25.738,83	RA
4.1.5.	Composição	125409	Plantio de Grama São Carlos em leivas	m²	118,00	20,50	BDI 1	24,74	2.919,32	RA
4.1.6.	Composição	1125410	Aterro com argila/barro	m³	118,00	113,18	BDI 1	136,61	16.119,98	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	10.661,61	
5.1.			SINALIZAÇÃO					-	10.661,61	
5.1.1.	Cotação	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	139,02	34,69	BDI 1	41,87	5.820,77	RA
5.1.2.	Cotação	5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	21,00	47,28	BDI 1	57,07	1.198,47	RA
5.1.3.	Cotação	5213362	tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unidade	16,00	80,96	BDI 1	97,72	1.563,52	RA
5.1.4.	Composição	125418	Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I	unidade	2,00	190,47	BDI 1	229,90	459,80	RA
5.1.5.	Composição	125016	Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV	unidade	3,00	93,99	BDI 1	113,45	340,35	RA
5.1.6.	Composição	228279	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de	Unidade	5,00	211,88	BDI 1	255,74	1.278,70	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOINVILLE
Local
sexta-feira, 26 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva
CREA/CAU: 049.417-2
ART/RRT: 0