



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI N° 0013575829/2022 - SAMA.UCP.CASERF

Joinville, 13 de julho de 2022.

OBRA:	656 - Construção de Carneiras Mortuárias							
ENDEREÇO:								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	22,23%							
BDI Equipamentos:	15,28%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 06/2022, Cotação 06/2022							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Dayane Candido Bento - CAU A259397-1							
ART:	null							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	CONSTRUÇÕES DE CARNEIRAS MORTUÁRIAS							27.625,82
1.1	Construção de carneiras em alvenaria esp.: 9cm, com chapisco e emboço, incluso escavação, reaterro, contrapiso esp.: 5cm, fechamento com placa de ardósia - sepultura casal nas dimensões 2,44 x 2,37 metros (comprimento e largura) e 60cm de altura	C.P. 1312207137269 - Composição Própria 06/2022	UN	1,00	2.964,76	22,23	3.623,83	3.623,83
1.2	Construção de carneiras em alvenaria esp.: 9cm, com chapisco e emboço, incluso escavação, reaterro, contrapiso esp.: 5cm, fechamento com placa de ardósia - sepultura individual adulta nas dimensões 2,44 x 1,01 metros (comprimento e largura) e 60cm de altura	C.P. 1312207137270 - Composição Própria 06/2022	UN	1,00	1.401,26	22,23	1.712,76	1.712,76
1.3	Construção de carneiras em alvenaria esp.: 9cm, com chapisco e emboço, incluso escavação, reaterro, contrapiso esp.: 5cm, fechamento com placa de ardósia - sepultura adulta especial nas dimensões 2,54 x 1,14 metros (comprimento e largura) e 70cm de altura	C.P. 1312207137271 - Composição Própria 06/2022	UN	1,00	1.692,52	22,23	2.068,77	2.068,77
1.4	Construção de carneiras em alvenaria esp.: 9cm, com chapisco e emboço, incluso escavação, reaterro, contrapiso esp.: 5cm, fechamento com placa de ardósia - sepultura dupla adulta nas dimensões 2,44 x 1,01 metros (comprimento e largura) e 120cm de altura	C.P. 1312207137272 - Composição Própria 06/2022	UN	1,00	2.481,74	22,23	3.033,43	3.033,43
1.5	Construção de carneiras em alvenaria esp.: 9cm, com chapisco e emboço, incluso escavação, reaterro, contrapiso esp.: 5cm, fechamento com placa de ardósia - sepultura individual infantil nas dimensões 1,34 x 1,01 metros (comprimento e largura) e 60cm de altura	C.P. 1312207137273 - Composição Própria 06/2022	UN	1,00	901,52	22,23	1.101,93	1.101,93
1.6	Construção de capela em bloco de concreto estrutural esp.: 14cm, com chapisco e emboço, incluso fundação tipo radier, divisórias internas em lajé pré -moldada de concreto, laje de cobertura impermeabilizada, revestimento externo em pedra tipo miracema e tampos das gavetas em granito cinza andorinha aparafusado na estrutura- sepultura chão de capela nas dimensões 2,54 x 3,17 metros (comprimento e largura) e 2,39 metros de altura	C.P. 1312207137277 - Composição Própria 06/2022	UN	1,00	13.159,70	22,23	16.085,10	16.085,10
2	EXUMAÇÃO							416,67
2.1	Exumação	1312207137281 - Cotação 06/2022	unidade	1,00	416,67	0,00	416,67	416,67
3	INUMAÇÃO							433,33

3.1	Inumação	1312207137282 - Cotação 06/2022	Unidade	1,00	433,33	0,00	433,33	433,33
4	ABERTURA DE SEPULTAMENTO							543,33
4.1	Abertura de sepultura	1312207137283 - Cotação 06/2022	Unidade	1,00	543,33	0,00	543,33	543,33
							TOTAL	29.019,15



Documento assinado eletronicamente por **Samara Regina Fuck, Coordenador (a)**, em 25/07/2022, às 13:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dayane Candido Bento, Gerente**, em 25/07/2022, às 19:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013575829** e o código CRC **10304011**.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br