



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080392-21	Nº SICONV 922475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Peixes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes									452.794,29	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT)					-	17.573,40	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	17.573,40	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	130,00	112,00	BDI 1	135,18	17.573,40	RA
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC)					-	2.305,94	
2.1.			Serviços Preliminares					-	2.305,94	
2.1.1.	Composição	474157	Placa de Obra - Fornecimento e Instalação	m²	4,50	424,55	BDI 1	512,43	2.305,94	RA
3.			DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)					-	13.781,10	
3.1.			Tubulações					-	13.781,10	
3.1.1.	Composição	125354	HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS	hora	30,00	380,59	BDI 1	459,37	13.781,10	RA
4.			PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)					-	235.130,55	
4.1.			FRESAGEM					-	736,06	
4.1.1.	Composição	831993	Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km	m³	3,25	187,64	BDI 1	226,48	736,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080392-21	Nº SICONV 922475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Peixes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes									452.794,29	
4.2.			IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO					-	24.287,25	
4.2.1.	Composição	890918	Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação	m²	2.067,00	2,94	BDI 1	3,55	7.337,85	RA
4.2.2.	Composição	890917	Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição SINAPI 96401)	m²	2.067,00	6,79	BDI 1	8,20	16.949,40	RA
4.3.			CAUQ "C"					-	210.107,24	
4.3.1.	Composição	080527	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	t	248,04	701,80	BDI 1	847,07	210.107,24	RA
5.			OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (ÍNDICE DNIT)					-	172.406,33	
5.1.			OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE					-	172.406,33	
5.1.1.	Composição	124214	Meio-fio pré-moldado de concreto 100cm (comprimento) x 12cm (base inferior) x 8cm (base superior) x 30 cm (altura)	m	959,00	53,45	BDI 1	64,51	61.865,09	RA
5.1.2.	Composição	877809	PASSEIO EM PAVER 20 X 10 X 6 CM, COR NATURAL, SOBRE LASTRO DE AREIA	m²	545,00	76,08	BDI 1	91,83	50.047,35	RA
5.1.3.	Composição	933769	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 10 X 20 X 8 CM, COR NATURAL, COM 5 CM AREIA E DMT 20 km	m²	183,00	78,15	BDI 1	94,33	17.262,39	RA
5.1.4.	Composição	169950	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (COMPOSIÇÃO SINAPI 88629 09/2019)_JFC	m²	182,08	122,37	BDI 1	147,70	26.893,22	RA
5.1.5.	Composição	125409	Plantio de Grama São Carlos em leivas	m²	118,00	20,64	BDI 1	24,91	2.939,38	RA
5.1.6.	Composição	1125410	Aterro com argila/barro	m³	118,00	94,08	BDI 1	113,55	13.398,90	RA
6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ÍNDICE DNIT)					-	9.696,19	
6.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	9.696,19	
6.1.1.	Cotação	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	139,02	39,35	BDI 1	47,50	6.603,45	RA
6.1.2.	Cotação	5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	21,00	52,38	BDI 1	63,22	1.327,62	RA
6.1.3.	Cotação	5213362	tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unidade	16,00	91,40	BDI 1	110,32	1.765,12	RA
7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL (ÍNDICE DNIT)					-	1.900,78	
7.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.900,78	
7.1.1.	Composição	125418	Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película tipo I	unidade	2,00	204,89	BDI 1	247,30	494,60	RA
7.1.2.	Composição	125016	Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I + IV	unidade	3,00	101,79	BDI 1	122,86	368,58	RA
7.1.3.	Composição	228279	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m	Unidade	5,00	171,93	BDI 1	207,52	1.037,60	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080392-21	Nº SICONV 922475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Peixes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Intervenções de qualificação viária na Rua Peixes									452.794,29
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

JOINVILLE

Local

terça-feira, 7 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva

CREA/CAU: 049.417-2

ART/RRT: 0

RECURSO
↓