

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	Apelido do Empreendimento 0 Urbanização do Acesso da Vigorelli			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Urbanização do Acesso da Vigorelli	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Urbanização do Acesso da Vigorelli									749.328,89	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	81.097,51	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	78.137,41	
1.1.1.	Composição	003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALTURA DE 2,50M, COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS MOBILIZAÇÃO DE OBRA, CONSIDERANDO UMA REALOCAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO CONTAINER E DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS (CIGA OBRAS C.P. 131210284296)	mês	6,00	1.103,40	BDI 1	1.331,80	7.990,80	RA
1.1.2.	Composição	001	Mobilização e Desmobilização de Obra - em acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura e Transporte - Volume 09 -Mobilização e Desmobilização de Obra	und	1,00	6.052,20	BDI 1	7.305,01	7.305,01	RA
1.1.3.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	108,47	BDI 1	130,92	62.841,60	RA
1.2.			INSTALAÇÃO DE OBRA					-	2.960,10	
1.2.1.	Composição	007	Placa de Obra - Fornecimento e instalação - 74209/1-jan 2020	M2	4,50	544,99	BDI 1	657,80	2.960,10	RA
2.			DEMOLIÇÃO					-	8.460,91	
2.1.			DEMOLIÇÃO					-	8.460,91	
2.1.1.	Composição	002	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO-SINAPI 100618	UND	1,00	6.300,01	BDI 1	7.604,11	7.604,11	RA
2.1.2.	Composição	028	REMOÇÃO DE MEIO - FIO INCLUSIVA CARGA - SETOP	M	59,50	11,93	BDI 1	14,40	856,80	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS					-	567.648,19	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS					-	319.618,06	
3.1.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	3.019,00	0,70	BDI 1	0,84	2.535,96	RA
3.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	301,90	154,27	BDI 1	186,20	56.213,78	RA
3.1.3.	Composição	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVER 6 CM, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). SINAPI 92397	M2	2.927,00	69,55	BDI 1	83,95	245.721,65	RA
3.1.4.	Composição	010	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (COR: CINZA ESCURO) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, COM REJUNTE DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3. SINAPI 92398	M2	63,50	85,10	BDI 1	102,72	6.522,72	RA
3.1.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	29,00	88,87	BDI 1	107,27	3.110,83	RA
3.1.6.	Composição	013	PISO ALERTA E DIRECIONAL EM CONCRETO COLORIDO - 25X25CMX2,5CM, CONSIDERANDO LASTRO DE CONCRETO E ARGAMASSA DE REJUNTE NO TRAÇO 1:3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 92396	M²	19,00	133,21	BDI 1	160,78	3.054,82	RA

RECURSO
↓

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento 0 Urbanização do Acesso da Vigorelli			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Urbanização do Acesso da Vigorelli	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Urbanização do Acesso da Vigorelli									749.328,89	
3.1.7.	Composição	008	Execução e fornecimento de Piso Tatil de Alerta ou Direcional- 40x40x2,5cm - assentado e rejuntado c/ argamassa, considerando contrapiso de 3,5cm	M2	10,00	203,67	BDI 1	245,83	2.458,30	RA
3.2.			Guia de Meio Fio					-	248.030,13	
3.2.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.225,50	56,72	BDI 1	68,46	152.357,73	RA
3.2.2.	Composição	030	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 22 CM ALTURA	M	915,00	86,63	BDI 1	104,56	95.672,40	RA
4.			MOBILIÁRIO URBANO					-	38.566,31	
4.1.			Equipamento					-	38.566,31	
4.1.1.	Composição	015	ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO DE EPS, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, COM SUPERFÍCIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA. VIDRO LAMINADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 8MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E POSTERIORES, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, INCLUSO BANCO METÁLICO E LIXEIRA DIMENSÕES 2X3,10M - 6,20M², CONFORME PROJETO - (REF SINAPI 73970/1+94210)	UND	1,00	31.952,20	BDI 1	38.566,31	38.566,31	RA
5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - SERÁ EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SEPROT					-	-	
5.1.			SINALIZAÇÃO - SERÁ EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SEPROT					-	-	
6.			PAISAGISMO					-	41.057,31	
6.1.			PLANTIO DE GRAMA E ARVORES					-	41.057,31	
6.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	684,15	13,78	BDI 1	16,63	11.377,41	RA
6.1.2.	Composição	006	GRAMA AMENDOIM, FORNECIMENTO E PLANTIO (SINAPI 98504)	M2	61,00	34,14	BDI 1	41,21	2.513,81	RA
6.1.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	114,94	BDI 1	138,73	277,46	RA
6.1.4.	Composição	011	Aplicação de terra adubada em solo para plantio de grama e arvores - ORSE 2394	m3	37,39	174,60	BDI 1	210,74	7.879,57	RA
6.1.5.	Composição	031	BALIZADOR EM AÇO GALVANIZADO À FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763C-REF PANTONE, COM CAP ESFÉRICO EM FERRO FUNDIDO E BASE PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - CIGA OBRAS CP 165210485643	UND	49,00	321,41	BDI 1	387,94	19.009,06	RA
7.			LIMPEZA FINAL					-	12.498,66	
7.1.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	12.498,66	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Urbanização do Acesso da Vigorelli			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Urbanização do Acesso da Vigorelli		MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Urbanização do Acesso da Vigorelli									749.328,89	
7.1.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3.019,00	3,43	BDI 1	4,14	12.498,66	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
FICARÁ A CARGO DA PREFEITURA DE JOINVILLE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A DRENAGEM PLUVIAL E A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, BEM COMO O ATERRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOINVILLE

Local

sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO FERRARI MAISTRO

CREA/CAU: 103401-3

ART/RRT: 8297280-0

ROGERIO FERRARI

MAISTRO:31934549827

Assinado de forma digital por
ROGERIO FERRARI
MAISTRO:31934549827
Dados: 2022.11.11 10:59:51 -03'00'