



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074899-06	Nº SICONV 909290/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estrada Arataca - etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Estrada Arataca - etapa 2	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Estrada Arataca - etapa 2</b>									<b>1.194.032,44</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>36.590,70</b>	
1.1.			Administração					-	<b>35.451,00</b>	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	97,90	BDI 1	118,17	35.451,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>1.139,70</b>	
1.2.1.	Composição	474157	Placa de Obra - Fornecimento e Instalação	m²	2,88	327,86	BDI 1	395,73	1.139,70	RA
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>1.157.441,74</b>	
<b>2.1.</b>			<b>REGULARIZAÇÃO/BASE/SUB-BASE</b>					-	<b>551.896,95</b>	
2.1.1.	Composição	775832	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M²	6.996,00	1,65	BDI 1	1,99	13.922,04	RA
2.1.2.	Composição	124185	Sub-base em rachão	m³	2.098,80	128,83	BDI 1	155,50	326.363,40	RA
2.1.3.	Composição	124186	Base de Brita Graduada Simples - considerando transporte - sinapi 96396 e 95875	m³	1.049,40	167,07	BDI 1	201,65	211.611,51	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074899-06	Nº SICONV 909290/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Estrada Arataca - etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Estrada Arataca - etapa 2	MUNICÍPIO / UF JOINVILLE	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Estrada Arataca - etapa 2</b>									<b>1.194.032,44</b>	
2.2.	SINAPI		IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO/CAUQ					-	605.544,79	
2.2.1.	Composição	890917	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA - SINAPI 96401	m²	6.644,00	6,41	BDI 1	7,74	51.424,56	RA
2.2.2.	Composição	890918	Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica- RR-1C- sinapi 96402	m²	6.644,00	2,74	BDI 1	3,31	21.991,64	RA
2.2.3.	Composição	080527	Concreto Asfáltico Usinado a Quente faixa "C"- DMT 20km - 95995 e 95303	t	797,28	552,97	BDI 1	667,43	532.128,59	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOINVILLE  
Local  
  
quarta-feira, 20 de outubro de 2021  
Data

*Adriana Cristina de Moraes da Silva*  
Responsável Técnico  
Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva  
CREA/CAU: 049.417-2  
ART/RRT: 7916267-2