

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 538/2025

EDITAL SEI Nº27784588 /2025 - SAP.LCT

Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de videomonitoramento através câmeras com analíticos para visualização via plataforma web com reconhecimento facial, contendo sistemas gerenciais de operação, que possibilite a integração com outros sistemas, com fornecimento de estrutura, equipamentos e mão-de-obra necessária, para implantação do Joinville Sempre Alerta - Plataforma Smartville.

Pedido de Esclarecimento 05 - Recebido em 08 de janeiro de 2026, às 12h03min.

Questionamento 1: *"Critério de Aprovação na POC (Percentual de Atendimento) O edital menciona que a solução deverá atender a, no mínimo, 68 requisitos selecionados pela Comissão Técnica. Diante disso, questiona-se: Para a aprovação da licitante na Prova de Conceito, é exigido o atendimento pleno (100%) de todos os itens que serão testados/analizados?"*

Resposta: Conforme resposta da Secretaria requisitante, através do Memorando SEI nº28006746/2026 - SAP.ARC.AUN: *"Sim, deverá possuir o atendimento pleno dos 68 requisitos selecionados pela Comissão Técnica."*

Questionamento 2: *"Roteiro POC Ao analisar o roteiro de testes da Prova de Conceito (Anexo IV.a.7), identificou-se que os requisitos listados para validação do "Aplicativo de Pedido de Socorro" não correspondem ao descritivo funcional deste item no Termo de Referência. As exigências listadas na POC parecem pertencer a outro módulo/aplicativo do projeto, indicando um possível erro material na montagem do roteiro de testes. Solicita-se a revisão e correção dos requisitos exigidos na POC para este item, para que haja coerência com o descritivo técnico do objeto licitado."*

Resposta: Conforme resposta da Secretaria requisitante, através do Memorando SEI nº28006746/2026 - SAP.ARC.AUN: *"A denominação na POC "Aplicativo de Pedido de Socorro" refere-se ao **Módulo aplicativo**, que compõe aplicativos interligados, sendo: Aplicativo Pedido de Socorro e o Aplicativo Agente, sendo ambos com atuação de forma integrada com a Plataforma Smartville."*

Questionamento 3: *"Especificações Técnicas dos Postes O edital prevê a locação de postes, porém o instrumento convocatório não apresenta as especificações técnicas detalhadas desta estrutura. Solicita-se o envio de desenho técnico, memorial descritivo ou a lista expressa de exigências (altura, material, tipo de fixação, suporte a equipamentos) para este item, a fim de permitir a correta precificação e fornecimento"*

Resposta: Conforme resposta da Secretaria requisitante, através do Memorando SEI nº28006746/2026 - SAP.ARC.AUN: *"Conforme item 1.5.5.1 no Termo de Referência, a Contratada será responsável pela elaboração dos projetos executivos para instalação e remanejamentos dos postes."*

Ainda, no Anexo IV.a.1) Especificações Técnicas (27545925)., item 4.1, determina algumas especificações técnicas que deverão ser seguidas no projeto:

"4.1 Postes

- Os postes a serem utilizados para a instalação das câmeras, deverão seguir a especificação e os modelos de abaixo que são **exemplos** das especificações técnicas necessárias ao desempenho das atividades.
- O ponto de câmera fixa deverá ser instalado em Coluna de aço de, no mínimo, 6 metros ou aproveitado um dos tipos de estrutura previstos abaixo:
- Coluna de aço de 15 metros
- Torre de aço de 30 metros
- Parede ou teto de imóvel ou túnel.
- Coluna ou torre existente
- Pórtico e semipórtico de PMV existente

- Toda a fixação nas estruturas de fixação (coluna, torre etc.) deverá ser interna, com derivação para a câmera e o armário de equipamentos.
- Para evitar a infiltração de água, os suportes deverão ter todos os seus orifícios devidamente tapados e vedados.
- Para as câmeras em interior de túnel ou sob viadutos, a fixação será na parede (ou pilar) ou teto.
- A instalação de câmera fixa em coluna/torre ou parede/teto deverá ser na lateral da estrutura.
- A instalação em suporte de PMV, a fixação deverá ser na estrutura do pórtico e semipórtico.
- Deverá fornecer os conjuntos de suportes de fixação de acordo em topo ou lateral de coluna, com braços extensores onde se fizerem necessários.
- Deverá considerar, durante as fases de projeto e instalação, a eventual existência de interferências nos locais definidos pela administração, ficando a cargo da contratada a resolução de tal.
- Deverá ser realizar a prospecção do subsolo para a localização de eventuais interferências.
- O projeto de fundação dos suportes deverá ser desenvolvido levando-se em conta, para cada caso, as cargas previstas e o tipo de terreno existente no local, previamente constatado por ensaios de solo.
- O projeto de fixação dos equipamentos, bem como de sua estrutura de sustentação, deverá ser à prova de folga por trepidação causada pelo tráfego, utilizando-se de expedientes tais como grampos, porcas duplas, arruelas de pressão ou travamento químico.
- Deverá ser fornecidos os projetos de instalação dos equipamentos, que deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
 - Layout, com a localização dos equipamentos;
 - Localização exata do ponto de fixação e instalação dos equipamentos;
 - Encaminhamento dos dutos da rede de comunicação;
 - Encaminhamento dos dutos de rede de alimentação elétrica;
 - O projeto da fundação deverá ser realizado de forma integrada com a rede de duto de alimentação elétrica e com a rede de duto de fibra óptica.
 - Deverá executar a interligação entre o ponto de câmera (coluna, torre etc.) à caixa de RTD mais próxima por meio de duto subterrâneo sempre que possível.
 - Sempre que a instalação do ponto de câmera causar dano ao pavimento, deverá ser executada a recomposição do piso com as mesmas características do piso original.
 - Todos os postes devem contemplar minimamente os requisitos descritos neste anexo como também um revestimento de uma chapa de aço galvanizado com pintura, além do poste de aço, com as logos da Prefeitura de Joinville sendo enviado, previa a produção, um layout para aprovação da CONTRATANTE."

Questionamento 4: "Disponibilização de Internet nos Locais de Teste O edital define que os Testes em Escala Real e a POC serão executados em locais definidos pela Contratante. Considerando que a escolha do local é prerrogativa da Administração: A Prefeitura de Joinville disponibilizará ponto de rede/internet nestes locais indicados por ela para a conexão dos equipamentos, ou a licitante deverá obrigatoriamente prover solução de conectividade própria independentemente de onde for o local designado?"

Resposta: Conforme resposta da Secretaria requisitante, através do Memorando SEI nº28006746/2026 - SAP.ARC.AUN: "A proponente deverá obrigatoriamente prover a solução de conectividade própria, conforme item 1.8.2.1.1 do Termo de Referência:

1.8.2.1.1 Os Testes em Escala Real deverão ser executada em locais e horários a serem definidos pela CONTRATANTE, nos equipamentos da PROPONENTE com todos os seus acessórios, conexão com a internet da PROPONENTE, em sessão pública, a ser agendada em no mínimo 05 (cinco) dias úteis após a Convocação, sendo conduzida por uma Comissão Técnica nomeada mediante portaria."

Renata da Silva Aragão
Agente de Contratação
Portaria nº 515/2025



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 12/01/2026, às 14:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28028134** e o código CRC **067B8297**.

