



Memorial Descritivo de Arquitetura – PMJ

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

MAIO/2014

1. DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA PRÉDIO SEDE PMJ

LOCAL Av Hermann August Lepper, 10 – Saguacú – Joinville/SC

SERVIÇO Reforma para adequação de acessibilidade

- Este documento tem por finalidade descrever e especificar os serviços a serem executados na reforma a que se refere.

2. EQUIPE TÉCNICA

Arq. Vladimir Tavares Constante	Diretor Presidente
Arq. Vânio Lester Kuntze	Diretor Executivo
Arq. Gilberto Lessa dos Santos	Diretor Executivo
Arq. Marino Pelegrini Neto	Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Arq. Thaís Gonçalves Pinto	Arquiteta
Gabriela Legrand	Estagiária de arquitetura

Responsável técnico do projeto - Thaís Gonçalves Pinto – CAU A30135-3

3. OBJETO DA OBRA

3.1 INTRODUÇÃO

Este projeto visa atender parte das necessidade de adaptação para adequação de acessibilidade no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Joinville.

3.2 OBJETO DA OBRA

Reforma de um dos sanitários do primeiro piso (galeria hall dos prefeitos)

3.2.1 – ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

A parede interna e a porta serão removidos. O piso será substituído por piso cerâmico, 40X40cm antiderrapante PEI 4.

A bancada existente será removida e será instalada nova bancada em granito conforme indicado no projeto. O espelho permanecerá, porém será inclinado a 10° em relação à parede.

A porta principal será substituída por uma porta de 80cm com abertura para fora.

Serão instaladas barras de apoio conforme indicado em projeto.

3.2.2 QUANTITATIVO DE MATERIAIS:

GERAL



Memorial Descritivo de Arquitetura – PMJ

Bancada em granito cinza andorinha	0,27	m ²
Suporte metálico (mão francesa)	2	un.
Porta em madeira maciça, dimensão: 80x210	1	un.
Barra de apoio em aço inox –Diâm.= 3 a 4,5 cm	1	un.
Barra de apoio “U” em inox– Diâm. 3 a 4,5 cm	1	un.
Piso cerâmico antiderrapante 40X40 cm PEI 4	3,55	m ²
Forro de PVC	0,64	m ²

4. ENTREGA DA OBRA

4.1 LIMPEZA

Ao término da obra todo entulho remanescente deve ser removido e toda a área da obra deve ser adequadamente limpa e varrida.

Joinville, 30 de abril de 2014.

Arq. Thaís Gonçalves Pinto – CAU A30135-3
Unidade de Desenvolvimento de Projetos – IPPUJ



Memorial Descritivo de Arquitetura – PMJ

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

MAIO/2014

1. DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA PRÉDIO SEDE PMJ

LOCAL Av Hermann August Lepper, 10 – Saguacú – Joinville/SC

SERVIÇO Reforma para adequação de acessibilidade

- Este documento tem por finalidade descrever e especificar os serviços a serem executados na reforma a que se refere.

2. EQUIPE TÉCNICA

Arq. Vladimir Tavares Constante	Diretor Presidente
Arq. Vânio Lester Kuntze	Diretor Executivo
Arq. Gilberto Lessa dos Santos	Diretor Executivo
Arq. Marino Pelegrini Neto	Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Arq. Thaís Gonçalves Pinto	Arquiteta
Gabriela Legrand	Estagiária de arquitetura

Responsável técnico do projeto - Thaís Gonçalves Pinto – CAU A30135-3

3. OBJETO DA OBRA

3.1 INTRODUÇÃO

Este projeto visa atender parte das necessidade de adaptação para adequação de acessibilidade no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Joinville.

3.2 OBJETO DA OBRA

Reforma de um dos sanitários do segundo piso adaptando um box masculino e um box feminino. Serão também substituídas as divisórias dos mictórios por vidro, que é de fácil manutenção e maior durabilidade.

3.2.1 – ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

Todas as divisórias (sanitários masculino e feminino) serão substituídas por divisórias de granito na cor cinza andorinha e instaladas conforme detalhe do projeto.

Um vaso sanitário será removido a fim de adequar um dos boxes para deficiente, onde serão instaladas as barras de apoio e a porta será de 80cm e abrirá para fora.

No sanitário masculino também serão substituídas as divisórias dos mictórios por divisórias em vidro temperado duplo 10mm com película na cor preta.

O vaso sanitário do box adaptado para pessoas com deficiência deverá ter uma base de concreto de 5 cm de altura para que fique na altura adequada ao cadeirante.

Todo o piso será substituído por piso cerâmico antiderrapante de cor clara 40X40cm.



Memorial Descritivo de Arquitetura – PMJ

3.2.2 QUANTITATIVO DE MATERIAIS:

GERAL

Divisórias em granito cinza andorinha	25,02	m ²
Divisórias em vidro temperado duplo e=10mm	1,44	m ²
Película na cor preta	1,44	m ²
Perfil de alumínio em “L”	8	um.
Barras de apoio em aço inox 80cm–Diâm.= 3 a 4,5 cm	4	um.
Portas em alumínio tipo veneziana, dimensão 60x1,65cm	4	um.
Portas em alumínio tipo veneziana, dimensão 80x1,65cm	2	um.
Piso cerâmico antiderrapante 40X40 cm PEI 4	41,80	m ²

4. ENTREGA DA OBRA

4.1 LIMPEZA

Ao término da obra todo entulho remanescente deve ser removido e toda a área da obra deve ser adequadamente limpa e varrida.

Joinville, 30 de abril de 2014

Arq. Thais Gonçalves Pinto – CAU A30135-3
Unidade de Desenvolvimento de Projetos – IPPUJ