



Memorial Descritivo de Arquitetura – PMJ

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

JANEIRO/2014

1. DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA : Execução de sanitário adaptado para P.C.D. na sede do Cesita

LOCAL	Rua Monsenhor Gercino, 1040 – Joinville/SC
SERVIÇO	Execução de sanitário adaptado para acessibilidade

- Este documento tem por finalidade descrever e especificar os serviços a serem executados na reforma a que se refere.

2. EQUIPE TÉCNICA

Arq. Vladimir Tavares Constante	Diretor Presidente
Arq. Vânio Lester Kuntze	Diretor Executivo
Arq. Gilberto Lessa dos Santos	Diretor Executivo
Arq. Marino Pelegrini Neto	Gerente da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
Arq. Thaís Gonçalves Pinto	Arquiteta
Priscilla Pereira	Estagiária de arquitetura

Responsável técnico do projeto - Thaís Gonçalves Pinto – CAU A30135-3

3. OBJETO DA OBRA

3.1 INTRODUÇÃO

Este projeto visa atender parte das necessidades de adaptação para adequação de acessibilidade na Sede do Cesita.

3.2 OBJETO DA OBRA

Execução de um sanitário adaptado localizado junto ao auditório com acesso externo.

3.2.1 – ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

Será executada uma parede em gesso acartonado dividindo uma sala existente onde será o sanitário adaptado para pessoas com deficiência, conforme indicado no projeto arquitetônico. Deverá ser previsto perfis estruturados para barras de apoio, no local indicado em detalhamento arquitetônico.

A instalação hidrossanitária deverá ser ligada à rede existente.

Será executada uma rampa em concreto, conforme projeto. Esta rampa será provisória, pois haverá elevação do piso externo em etapa de obra posterior à construção do sanitário.

Será instalado porta de abrir e janela tipo basculante em madeira, conforme projeto.

O espelho deverá ser instalado com inclinação de 10º.



Memorial Descritivo de Arquitetura – PMJ

3.2.2 QUANTITATIVO DE MATERIAIS:

GERAL

Divisórias em gesso acartonado	6,15	m ²
Bancada em granito - Dim. 50x130cm + espelho 10cm	01	un
Cuba em louça branca de embutir redonda	01	un.
Torneira de mesa com acionamento hidropneumático	01	un.
Barras de apoio em aço inox 80cm–Diâm.= 3 a 4,5 cm	2	un.
Porta em madeira, dimensão 80x2,10m	1	un.
Janela tipo basculante em madeira e vidro Dim. 80x20cm	1	un.
Toalheiro para papel toalha metálico	1	un.
Papeleira em louça branca chumbado na parede com rolete plástico	1	un.
Trocador retrátil cor branca dim. 84x58x52cm, com ferragens	1	un.
Saboneteira líquida plástica	1	un.
Espelho cristal 60x80cm, com moldura de alumínio fixado com parafusos	1	un.
Válvula de descarga com dois fluxos	1	un.
Azulejo, massa de assentamento e rejunte (3mm)	13,42	m ²
Piso cerâmico, massa de assentamento e rejunte (3mm)	5,82	m ²

4. ENTREGA DA OBRA

4.1 LIMPEZA

Ao término da obra todo entulho remanescente deve ser removido e toda a área da obra deve ser adequadamente limpa e varrida.

Joinville, 10 de janeiro de 2014.

Arq. Thaís Gonçalves Pinto – CAU: A30135-3
Unidade de Desenvolvimento de Projetos – IPPUJ