



## Prefeitura de Joinville

### ERRATA SEI Nº 4377188/2019 - SAP.UPR

Joinville, 14 de agosto de 2019.

#### ERRATA E PRORROGAÇÃO

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que no edital de **Concorrência nº 150/2019**, destinado à **contratação de empresa especializada para construção da quadra descoberta multiuso no Escola Municipal Valentim João da Rocha**, promoveu as seguintes alterações, conforme segue:

#### DO EDITAL

##### 1 – DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS.

**1.1** – Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às **09h** do dia **18/09/2019**, na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, endereço acima citado.

**1.2** – A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação) será às **09h05** do dia **18/09/2019**.

#### ONDE SE LÊ:

##### 2 – DO OBJETO

(...)

**2.2** – O valor máximo admitido para a contratação é de R\$ 172.315,05 (cento e setenta e dois mil trezentos e quinze reais e cinco centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.

#### ANEXO I

##### VALOR ESTIMADO/MÁXIMO

Item	Descrição	Valor
1	Contratação de empresa especializada para construção da quadra descoberta multiuso no Escola Municipal Valentim João da Rocha.	R\$ 172.315,05

#### LEIA-SE:

##### 2 – DO OBJETO

(...)

**2.2** – O valor máximo admitido para a contratação é de **R\$ 172.625,88** (cento e setenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.

#### ANEXO I

##### VALOR ESTIMADO/MÁXIMO

Item	Descrição	Valor
1	Contratação de empresa especializada para construção da quadra descoberta multiuso no Escola Municipal Valentim João da Rocha.	R\$ 172.625,88

#### SUBSTITUI

##### 4 – DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (anexos)

(...)

##### 4.4 – (...)

b) Projeto Executivo (4 pranchas);

c) Planilha Orçamentária Sintética;

(...)

e) Cronograma Físico-Financeiro.

#### ANEXO IV

Documentos proveniente do Processo SEI nº 19.0.042305-4.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 4273072/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 31 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE									
OBRA:		135 - Construção Quadra Descoberta Escola Municipal Valentim João da Rocha							
ENDEREÇO:		Rua Xv de Novembro, nº 7030, Bairro Vila Nova Joinville / SC							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
BDI:		22,23%							
BDI Equipamentos:		15,28%							
BDI Diferenciado:		3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:		SINAPI/SC 3/2019, Composição Própria 3/2019, Cotação 10/2018, Cotação 3/2019							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829							
ART:									
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (RS)	BDI(%)	PREÇO(RS)	PREÇO TOTAL(RS)	
1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	74209/1 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	5,00	318,64	22,23	389,47	1.947,35
1.2	Fechamento de construoçao temporaria em chapa de madeira compensada E =10mm, com reaproveitamento de 2x.	92235 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	36,00	57,08	22,23	69,76	2.511,36
1.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas	10775 SINAPI/SC 3/2019	-	MES	4,00	505,00	22,23	617,26	2.469,04
1.4	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario	10776 SINAPI/SC 3/2019	-	MES	4,00	394,53	22,23	482,23	1.928,92
1.5	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	73948/16 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	654,16	4,13	22,23	5,04	3.296,96
1.6	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	72897 SINAPI/SC 3/2019	-	M3	6,54	20,19	22,23	24,67	161,34
2	SERVIÇOS INICIAIS								
2.1	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	79472 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	654,16	0,44	22,23	0,53	346,70
2.2	Locacao convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes	C.P. 131190529172 Composiçao Própria 3/2019	-	M2	394,24	5,11	22,23	6,24	2.460,05
3	ADMINISTRAÇÃO								
3.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777 SINAPI/SC 3/2019	-	H	100,00	84,82	0,00	84,82	8.482,00
4	PISO								
4.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	95240 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	394,24	13,22	22,23	16,15	6.366,97
4.2	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	68053 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	394,24	4,83	22,23	5,90	2.326,01
4.3	Execucao e compactacao de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017	96396 SINAPI/SC 3/2019	-	M3	3,94	110,12	22,23	134,59	530,28
4.4	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada	72183 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	394,24	80,20	22,23	98,02	38.643,40
4.5	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica.	74066/2 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	394,24	72,73	22,23	88,89	35.043,99
4.6	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	74245/1 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	394,24	14,09	22,23	17,22	6.788,81
4.7	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	41595 SINAPI/SC 3/2019	-	M	343,75	11,00	22,23	13,44	4.620,00
4.8	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanizacao interna de empreendimentos. af_06/2016_p	94275 SINAPI/SC 3/2019	-	M	5,60	35,20	22,23	43,02	240,91
4.9	Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	C.P. 131190529170 Composiçao Própria 3/2019	-	M2	259,92	54,38	22,23	66,46	17.274,28
4.10	Concretagem de blocos, fck 20 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento.	C.P. 131190529171 Composiçao Própria 3/2019	-	M3	2,08	345,42	22,23	422,20	878,17
5	EQUIPAMENTOS								

5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	74244/1 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	165,96	107,06	22,23	130,85	21.715,86
5.2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	74238/2 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	2,52	712,55	22,23	870,94	2.194,76
5.3	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superfície metálica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilização de revólver ( ar-comprimido).	74145/1 SINAPI/SC 3/2019	-	M2	168,38	17,77	22,23	21,72	3.657,21
5.4	Trave em aço galvanizado de 3" com requadro de aço galvanizado 1", pintura eletrostática branca, com rede sintética, malha 10 x 10 cm com fio 4 mm chumbada no piso, instalada, dimensões: 1,20m de altura; 1,20m de largura; 0,60m de profundidade na parte inferior; 0,40m de profundidade na parte superior.	131181023244 - Cotação 10/2018	-	PAR	1,00	1.430,00	22,23	1.747,88	1.747,88
5.5	Rede de proteção esportiva para quadra de esportes - fio 2 - malha 15	131190328815 - Cotação 3/2019	-	m²	394,00	10,33	22,23	12,62	4.972,28
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA								
6.1	Limpeza final da obra.	C.P. 131190529173 - Composição Própria 3/2019	-	M2	654,16	2,53	22,23	3,09	2.021,35
								<b>TOTAL</b>	<b>172.625,88</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 4273195/2019 - SED.UAD.ASU

Joinville, 31 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE							
OBRA:		135 - Construção Quadra Descoberta Escola Municipal Valentim João da Rocha					
ENDEREÇO:		Rua Xv de Novembro, nº 7030, Bairro Vila Nova Joinville / SC					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Rosane Mebs - CREA 0406829					
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	CANTEIRO DE OBRAS	7,13%	R\$ 12.314,97	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 12.314,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	1,63%	R\$ 2.806,75	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.806,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ADMINISTRAÇÃO	4,91%	R\$ 8.482,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 2.120,50	R\$ 2.120,50	R\$ 2.120,50	R\$ 2.120,50
4	PISO	65,29%	R\$ 112.712,82	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ 0,00	R\$ 28.178,20	R\$ 56.356,41	R\$ 28.178,21
5	EQUIPAMENTOS	19,86%	R\$ 34.287,99	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.143,99	R\$ 17.144,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,17%	R\$ 2.021,35	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.021,35
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 172.625,88	9,99%	17,55%	43,81%	28,65%
				R\$ 17.242,22	R\$ 30.298,70	R\$ 75.620,90	R\$ 49.464,06
	TOTAL ACUMULADO			9,99%	27,54%	71,35%	100,00%
				R\$ 17.242,22	R\$ 47.540,92	R\$ 123.161,82	R\$ 172.625,88

b) Projeto Executivo (4 pranchas), documentos SEI nº 4283631, 4283651, 4283730 e 4284171.



Documento assinado eletronicamente por **Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a) Executivo (a)**, em 14/08/2019, às 17:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Angelo Bertolini, Secretário (a)**, em 15/08/2019, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4377188** e o código CRC **A4117644**.



---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

19.0.076032-8

4377188v3