

OCUPAÇÃO DO TERRENO
Escala: 1/300



OCUPAÇÃO TERRENO COM IMPLANTAÇÃO
Escala: 1/300



LOCALIZAÇÃO
S/ Escala



IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
Escala: 1/105



IMPLANTAÇÃO PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO
Escala: 1/105

QUADRO DE ÁREAS / ESTATÍSTICA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA			9-20-1-40-708-000
ZONA DE USO	ZR-3	USO	E1.2
TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA			50%
TAXA DE OCUPAÇÃO DESTA EDIFICAÇÃO			9,851%
ÁREA DO TERRENO			4.724,30 M2
TESTADA DO TERRENO			00O
ÁREA A SER CONSTRUÍDA EDIFICAÇÃO			455,924M2
ÁREA A SER CONSTRUIDA (abrigo compressores)			2,575M2
ÁREA A CONSTRUIR (lixo/expurgo)			6,935M2
ÁREA TOTAL FINAL À CONSTRUIR			465,434M2

MEMORIAL DESCRITIVO

Estrutura (infra estrutura e superestrutura) em concreto armado moldado "in loco".
Alvenarias em tijolos cerâmicos furados
Impermeabilizações de fundações em compostos asfaltos modificados (membrana moldada in loco)
Impermeabilizações de lajes em aditivos de concreto Impermeabilizantes
Cobertura em telha de fibrocimento 6mm e acabamentos e vedações complementares em chapas de alumínio
Revestimentos externos de alvenarias em argamassa mista de cimento e areia, acamento em pintura acrílica
Revestimentos internos de alvenarias em argamassa mista de cimento e areia, acamento em pintura acrílica
Revestimentos internos de área umidas em azulejos e rejuntes impermeabilizados
Revestimentos de pisos em cerâmica rugosa e rejuntes impermabilizados
Esquadrias: portas em madeira com pintura esmalte sintético
Esquadrias: janelas em ferro galvanizado com pintura esmalte sintético
Passeios externos em cimentado alisado
Pisos nas áreas de estacionamento em brita

NOTAS GERAIS

01	conferir todas as medidas in loco.
02	todas as cotas encontram-se em centímetros
03	em caso de dúvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas
05	ocorrendo alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	alterações processadas em obra deverão ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
07	para substituição de materiais, adotar critério da similaridade, com autorização prévia da fiscalização.

MODIFICAÇÕES/REVISÕES

versão	data
01	janeiro 2013
02	junho 2013
03	agosto 2013
04	setembro 2013

TABELA PENAS PLOTAGEM

cor	espessura da pena
vermelho	01
amarelo	02
verde	03
cian	04
azul	05
magenta	06
cor 07 branco	08
cor 08 cinza	10
cor 30 laranja	12

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ; CBVJ; VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGÃOS OFICIAIS

Assinatura Secretário Municipal de Saúde:

Assinatura Autor do Projeto:
Arq. Celso Pomin Liberado - CAU 31.903-1

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Aranguça, 397 - Bairro América - Joinville SC

Setor:
UNIDADE DA GERENCIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA
Coordenação da Área Administrativa

Nome Obra / Endereço:
UBSF SÃO MARCOS
Rua Guaporé S/N - Bairro São Marcos - Joinville SC

Requerente: **GERENCIA SERVIÇOS DE REFERENCIA**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Tipo do Projeto: **ARQUITETÔNICO**

Categoria:
- ○ Lay-Out
- ○ Estudo Preliminar
- ○ Anteprojeto
- ◉ Executivo
- ○ Aprovação
- ○ Alvará PMJ

Intervenção:
- ◉ Construção
- ○ Reforma
- ○ Regularização
- ○ Ampliação
- ○ Adequação

Autores:
ARQUITETO CELSO POMIN LIBERADO
CAU 31.903-1

Co-Autores:

Conteúdo:
- IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
- IMPLANTAÇÃO PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO
- LOCALIZAÇÃO
- OCUPAÇÃO DO TERRENO
- OCUPAÇÃO TERRENO COM IMPLANTAÇÃO

Data: agosto / 2013	Escala: INDICADA	Cod. do Projeto: UB02-01-03-13	Num./Prancha: 01/13
CAD: CPL	Revisado: Celso	Cod. Barras:	
Arq. PLT: UB02-01-03-13-PLT	Arq. CAD: UB02-01-03-13-DWG		

A0 841 x 1189 mm ⇔ 1:50 (x2)