



Esc.: 1/20

QUANTITATIVO MATERIAS			
100 mm	Tubulação PVC Série R com junta elástica	m	145,5
200 mm	Tubulação de Concreto	m	176,8
300 mm	Tubulação de Concreto	m	30,3
100 mm	Joelho 45° PVC Série R com junta elástica	pç	56
100 mm	Joelho 90° PVC Série R com junta elástica	pç	28
100 mm	Luva de PVC	pç	84
C.A.	Caixa de areia gradeada 60 x 60	pç	26
C.I.	Caixa de inspeção para interligação pluvial 60 x 60	pç	1
100 mm	Ralo Hemisférico Tipo Abacaxi	pç	28
20x20	Calha metálica 20x20 mm	m	198

QUADRO DE REVISÕES		DATA		DESENHO	
REVISÃO	DESCRIÇÃO				
001	ELABORADO	12/05/2022			JOVILIANE

PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
CARLA TAS PEREIRA BR 458/2020-01		 CARLA TAS PEREIRA ARQUITETA	

		EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA CARLA TAS PEREIRA ENGENHEIRA CIVIL CREA: 016464 - RSC	
---	--	--	--

PROPRIETÁRIO		MUNICÍPIO DE JOINVILLE	
ENDEREÇO E. M. NILSON WILSON SENECA		INScrição IMOBILIAR RUA DAS TULIPAS, Nº 89, PARANAQUAIMIRIM - JOINVILLE/SC	
PROJETO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL		DATA 12/05/2022	
CONTINUDO		TELA 1/2 Anteprojeto	

Rua Itaipó, nº 200 CEP: 89050-000 Joinville - Fone: (47) 3431-3555 e-mail: cda.assessoria@redaio.sc.gov.br		ITAIOA AP 01/01	
--	--	--------------------	--