

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 25490687/2025 - SAMA.UAP

Joinville, 16 de maio de 2025.

OBRA:	1392 - Contratação de empresa especializada na demolição completa de edificações diversas.
ENDEREÇO:	Município de Joinville
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 02/2025, SINAPI/SC 02/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Sílvia Benthien - CREA 061514-8
ART:	9366045-1

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES DIVERSAS, COM RETIRADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS.							6.002.687,00
1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							5.250.377,00
1.1.1	Isolamento de obra com tela plastica laranja com e estrutura de madeira pontaleada, altura 1,20m	C.P. 1312504211485 - Composição Própria 02/2025	M	15.000,00	5,00	22,23	6,11	91.650,00
1.1.2	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97637 - SINAPI/SC 02/2025	M2	900,00	3,22	22,23	3,94	3.546,00
1.1.3	Demolição de guias, sarjetas ou sarjetões, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	104796 - SINAPI/SC 02/2025	M	100,00	15,55	22,23	19,01	1.901,00
1.1.4	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	97629 - SINAPI/SC 02/2025	M3	5.000,00	88,38	22,23	108,03	540.150,00
1.1.5	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	97627 - SINAPI/SC 02/2025	M3	5.000,00	189,77	22,23	231,96	1.159.800,00
	Demolição de alvenaria de tijolo							

1.1.6	maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97624 - SINAPI/SC 02/2025	M3	5.000,00	122,93	22,23	150,26	751.300,00
1.1.7	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97622 - SINAPI/SC 02/2025	M3	5.000,00	65,38	22,23	79,91	399.550,00
1.1.8	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023	97625 - SINAPI/SC 02/2025	M3	12.000,00	62,36	22,23	76,22	914.640,00
1.1.9	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af_09/2023	104790 - SINAPI/SC 02/2025	M3	3.000,00	114,59	22,23	140,06	420.180,00
1.1.10	Demolição de estrutura de madeira	C.P. 01591 - Composição Própria 02/2025	M3	2.000,00	97,08	22,23	118,66	237.320,00
1.1.11	Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97655 - SINAPI/SC 02/2025	M2	2.000,00	37,60	22,23	45,96	91.920,00
1.1.12	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97650 - SINAPI/SC 02/2025	M2	10.000,00	8,99	22,23	10,99	109.900,00
1.1.13	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	97649 - SINAPI/SC 02/2025	M2	20.000,00	5,16	22,23	6,31	126.200,00
1.1.14	Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97642 - SINAPI/SC 02/2025	M2	10.000,00	3,13	22,23	3,83	38.300,00
1.1.15	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97647 - SINAPI/SC 02/2025	M2	10.000,00	4,17	22,23	5,10	51.000,00
1.1.16	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 02/2025	M2	1.000,00	11,12	22,23	13,59	13.590,00

1.1.17	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97645 - SINAPI/SC 02/2025	M2	1.000,00	28,72	22,23	35,10	35.100,00
1.1.18	Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97666 - SINAPI/SC 02/2025	UN	2.000,00	10,83	22,23	13,24	26.480,00
1.1.19	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	104800 - SINAPI/SC 02/2025	M	10.000,00	11,06	22,23	13,52	135.200,00
1.1.20	Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	104801 - SINAPI/SC 02/2025	M2	5.000,00	16,80	22,23	20,53	102.650,00
1.2	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS							535.850,00
1.2.1	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100973 - SINAPI/SC 02/2025	M3	5.000,00	9,80	22,23	11,98	59.900,00
1.2.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100974 - SINAPI/SC 02/2025	M3	5.000,00	9,36	22,23	11,44	57.200,00
1.2.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100981 - SINAPI/SC 02/2025	M3	15.000,00	10,12	22,23	12,37	185.550,00
	Carga, manobra e descarga de entulho em							

1.2.4	caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100982 - SINAPI/SC 02/2025	M3	15.000,00	9,65	22,23	11,80	177.000,00
1.2.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	97915 - SINAPI/SC 02/2025	M3XKM	20.000,00	1,26	22,23	1,54	30.800,00
1.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	93590 - SINAPI/SC 02/2025	M3XKM	20.000,00	1,04	22,23	1,27	25.400,00
1.3	ELABORAÇÃO DE PLANO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES							216.460,00
1.3.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	90777 - SINAPI/SC 02/2025	H	1.000,00	130,59	22,23	159,62	159.620,00
1.3.2	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	100309 - SINAPI/SC 02/2025	H	1.000,00	46,50	22,23	56,84	56.840,00
TOTAL							6.002.687,00	

14758_v35 - Em Edição Emissão em 16/05/2025 14:40:41

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Benthien, Servidor(a) Público(a)**, em 16/05/2025, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25490687** e o código CRC **17102E69**.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.104667-9

25490687v1