

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0010141411/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 16 de agosto de 2021.

OBRA:		491 - Expocentro Edmundo Dowbrava - Remoção das Lonas e das Estruturas Metálicas dos Painéis de Fechamento Existentes e Instalação de Novos Painéis de Fechamento							
ENDEREÇO:		AVENIDA JOSÉ VIEIRA - AMÉRICA - JOINVILLE -SC							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
BDI:		22,23%							
BDI Equipamentos:		15,28%							
BDI Diferenciado:		3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:		Composição Própria 06/2021, Cotação 08/2021, SINAPI/SC 06/2021							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0							
ART:		null							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								2.207,96
1.1	Administração local de obra - expocentro edmundo dowbrava - remoção das lonas e das estruturas metálicas dos painéis de fechamento existentes e instalação de novos painéis de fechamento	C.P. 131201080532 - Composição Própria 06/2021	UN	1,00	1.806,40	22,23	2.207,96	2.207,96	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								6.792,90
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl	C.P. 131200474157 - Composição Própria 06/2021	M2	2,00	326,90	22,23	399,57	799,14	
2.2	Locação de plataforma elevatória elétrica tipo tesoura (altura de trabalho 10 a 12 metros)	131200979341 - Cotação 08/2021	Mês	1,00	4.903,67	22,23	5.993,76	5.993,76	
3	REMOÇÕES								6.523,92
3.1	Remoção de painéis de fechamento em lona fixados em quadros compostos por estrutura metálica (ref. 00036 orse/sergipe maio/2020)vgl	C.P. 131200878919 - Composição Própria 06/2021	m²	709,80	3,75	22,23	4,58	3.250,88	
3.2	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref. SINAPI 72897 agosto/2020)vgl	C.P. 131201080535 - Composição Própria 06/2021	M3	42,59	23,11	22,23	28,25	1.203,17	
3.3	Transporte de entulho com caminhao basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT ate 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018	97914 - SINAPI/SC 06/2021	M3XKM	851,80	1,99	22,23	2,43	2.069,87	
4	PAINÉIS DE FECHAMENTO								251.522,08
4.1	Limpeza dos vãos em alvenaria e remoção de quaisquer elementos que comprometam a instalação dos novos fechamentos (ref. SINAPI 73948/3 março/2020) vgl	C.P. 131200878926 - Composição Própria 06/2021	M2	38,82	5,63	22,23	6,88	267,08	
	Painéis de fechamento em estrutura metálica e telhas trapezoidais. são compostos por quadros de aço fabricados em estrutura metálica de perfis tipo "U" de aço galvanizado								

4.2	dobrado nas dimensões 75 x 40* mm, E = 2,65 mm, galvanizados a fogo, com pintura eletrostática na cor branca, fixados em concreto e alvenarias através de parafusos tipo parabolt PBA e fixação em elementos de aço com parafusos auto brocante e sextavado. as telhas, do tipo trapezoidal de polipropileno branco leitoso, parafusadas em todos os perfis, posicionadas no sentido vertical - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 73970/1, 100751, 100727, 94213, 94449 e 98746 julho/2020)vgl	C.P. 131200979339 - Composição Própria 06/2021	m²	709,80	289,60	22,23	353,98	251.255,00
5	LIMPEZA FINAL							276,11
5.1	Limpeza de área pavimentada com vassoura a seco (sinapi 99802 julho/2019)	C.P. 131190933937 - Composição Própria 06/2021	M2	484,40	0,47	22,23	0,57	276,11
TOTAL							267.322,97	

2875_v37 - Em Edição

Página 1 de 1

OBRA:	491 - Expocentro Edmundo Dowbrava - Remoção das Lonas e das Estruturas Metálicas dos Painéis
ENDEREÇO:	AVENIDA JOSÉ VIEIRA – AMÉRICA - JOINVILLE -SC
Demonstrativo BDI Padrão	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0
FÓRMULA	
$BDI = [(1 + AC/100 + SG/100 + R/100) \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100)] - 1 \times 100$	
REFERÊNCIA	
Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%	

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,00%	5,50%	4,00%	Administração Central
SG	0,80%	1,00%	0,80%	Seguro + Garantia
R	0,97%	1,27%	1,27%	Risco
DF	0,59%	1,39%	1,23%	Despesa Financeira
L	6,16%	8,96%	7,40%	Lucro
I			5,65%	Impostos
TOTAL			22,23%	

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	2,00%
Total	5,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%
2,00%

 << (limitado a 5,00%)


Documento assinado eletronicamente por **Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a)**, em 16/08/2021, às 10:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010141411** e o código CRC **18F1141D**.

Rua Saguáçu, 265 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.109193-4

0010141411v4