

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração			117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento		1653 - Ampliação da Escola Municipal Professora Rosângela Martinowsky Baptista				
Composição do Serviço						
C.P. 131190228526 - 02/2026		JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
301 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,79	5,58
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	33,82	3,11
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	28,25	9,32
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	36,07	11,90
3659 - SINAPI/SC 02/2026	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	18,82	18,82
					TOTAL (R\$)	48,73
C.P. 1312201126212 - 02/2026		DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 106486 - BHA				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03210810	29,32	0,94
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24081080	46,65	11,23
1312201126211 - Cotação 01/2026	Detector de fumaça endereçável	UN	INSUMO	1,00000000	123,81	123,81
					TOTAL (R\$)	135,98
C.P. 1312209141258 - 02/2026		Ligação Provisória de Energia Elétrica em Baixa Tensão para Canteiro de Obras - Poste de Concreto 8 m (Padrão Concessionária Local) - Fornecimento e Instalação				un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
379 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
420 - SINAPI/SC 02/2026	Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medica, inclui parafusos e porcas	UN	INSUMO	2,00000000	46,13	92,26
1091 - SINAPI/SC 02/2026	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	UN	INSUMO	1,00000000	44,23	44,23
2386 - SINAPI/SC 02/2026	Disjuntor tipo nema, monopolar 35 ate 50 A, tensao maxima de 240 V	UN	INSUMO	1,00000000	18,37	18,37
2673 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 1/2", sem luva	M	INSUMO	2,00000000	4,00	8,00
2685 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto de PVC rígido roscavel de 1", sem luva	M	INSUMO	9,00000000	7,78	70,02
3380 - SINAPI/SC 02/2026	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo	UN	INSUMO	1,00000000	62,99	62,99
3398 - SINAPI/SC 02/2026	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	UN	INSUMO	1,00000000	4,72	4,72
4336 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media	UN	INSUMO	2,00000000	6,30	12,60
11856 - SINAPI/SC 02/2026	Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 10 mm2	UN	INSUMO	2,00000000	6,00	12,00
20256 - SINAPI/SC 02/2026	Roldana plastica com prego, tamanho 30 x 30 mm, para instalacao eletrica aparente	UN	INSUMO	1,00000000	0,50	0,50
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	46,65	279,90
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	26,73	160,38
41195 - SINAPI/SC 02/2026	Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de 8,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D	UN	INSUMO	1,00000000	502,61	502,61
39471 - SINAPI/SC 02/2026	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *45* kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	97,33	97,33
1062 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)	UN	INSUMO	1,00000000	250,66	250,66
980 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, secao nominal 10 mm2	M	INSUMO	36,00000000	12,09	435,24
					TOTAL (R\$)	2054,39

C.P. 1312303146530 - 02/2026		TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15250000	36,07	5,50	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04810000	26,73	1,29	
3146 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfé, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,17	0,09	
7602 - SINAPI/SC 02/2026	Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de parede, com bico plastico, cano curto, area externa, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	66,05	66,05	
					TOTAL (R\$)	72,93	
C.P. 1312303146536 - 02/2026		TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23800000	28,25	6,72	
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23800000	36,07	8,58	
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com "850" gr	UN	INSUMO	0,01400000	81,94	1,15	
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01700000	92,84	1,58	
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,08900000	2,31	0,21	
7130 - SINAPI/SC 02/2026	Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	14,49	14,49	
					TOTAL (R\$)	32,73	
C.P. 1312303146563 - 02/2026		CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1,5 M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,13080000	161,21	21,09	
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,26640000	74,88	19,95	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25740000	36,22	9,32	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20220000	26,73	5,40	
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,04050000	329,67	13,35	
43431 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	2,00000000	346,69	693,38	
41629 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	486,27	486,27	
					TOTAL (R\$)	1248,76	
C.P. 1312303146677 - 02/2026		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64130000	26,73	17,14	
10848 - SINAPI/SC 02/2026	Placa de inauguracao metalica, *40" cm x *60" cm	UN	INSUMO	1,00000000	1.206,01	1.206,01	
					TOTAL (R\$)	1223,15	
C.P. 1312303146917 - 02/2026		CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO PARA SOBREPOR, COM TAMPA, 9 TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	46,65	69,98	
1312301146845 - Cotação 12/2025	Caixa equalizadora 20x20x12cm para spda	UN	INSUMO	1,00000000	445,09	445,09	

					TOTAL (R\$)	515,07
C.P. 1312303146996 - 02/2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75300000	36,22	27,27
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82600000	26,73	22,08
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,19400000	1,37	0,27
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,17900000	0,56	0,10
11145 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	673,97	743,39
					TOTAL (R\$)	793,11
C.P. 1312303147002 - 02/2026	QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	29,32	44,66
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,52330000	46,65	71,06
1312301146720 - Cotação 02/2026	Quadro de comando com revezamento de motores e bombas	UN	INSUMO	1,00000000	1.382,08	1.382,08
					TOTAL (R\$)	1497,80
C.P. 1312303147047 - 02/2026	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA / IDOSO / AFINS					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88310 - SINAPI/SC 02/2026	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,07000000	37,30	226,41
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,54000000	26,73	67,89
7314 - SINAPI/SC 02/2026	Tinta borracha clorada, acabamento semibrilho, qualquer cor	L	INSUMO	0,30000000	57,76	17,33
12815 - SINAPI/SC 02/2026	Fita crepe rolo de "25" mm x 50 m	UN	INSUMO	1,01600000	13,94	14,16
					TOTAL (R\$)	325,79
C.P. 1312304147325 - 02/2026	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
6138 - SINAPI/SC 02/2026	Anel de vedacao, PVC flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	UN	INSUMO	1,00000000	11,99	11,99
2696 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	H	INSUMO	0,15000000	31,03	4,65
					TOTAL (R\$)	16,64
C.P. 1312305148651 - 02/2026	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL CP005U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312305148566 - Cotação 02/2026	Caixa de passagem para ar condicionado polar cpp005u	UN	INSUMO	1,00000000	32,48	32,48
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03100000	28,25	29,13
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03100000	36,07	37,19
					TOTAL (R\$)	98,80

C.P. 1312306149016 - 02/2026	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA LED TARTARUGA BRANCA LEITOSA COM SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14800000	29,32	4,34
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35510000	46,65	16,57
1312306149014 - Cotação 02/2026	Luminária arandela tartaruga branca leitosa com sensor de presença bivolt 6220 dni	UN	INSUMO	1,00000000	144,07	144,07
					TOTAL (R\$)	164,98
C.P. 1312306149131 - 02/2026	PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE TUBO METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88312 - SINAPI/SC 02/2026	Pintor para tinta epóxi com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	37,30	4,74
1312306149129 - Cotação 12/2025	Tinta anti-chama intumescente corta fogo base água	L	INSUMO	0,41490000	142,07	58,94
					TOTAL (R\$)	63,68
C.P. 1312306149216 - 02/2026	LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE TOPOGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE PIQUETE E TESTEMUNHAS					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90781 - SINAPI/SC 02/2026	Topografo com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	33,79	0,07
88288 - SINAPI/SC 02/2026	Nivelador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	27,15	0,05
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00600000	26,73	0,16
7247 - SINAPI/SC 02/2026	Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe	H	INSUMO	0,00600000	2,48	0,01
43132 - SINAPI/SC 02/2026	Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m)	KG	INSUMO	0,00400000	25,00	0,10
4509 - SINAPI/SC 02/2026	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,00810000	3,67	0,03
5071 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 10)	KG	INSUMO	0,00140000	15,92	0,02
4491 - SINAPI/SC 02/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	INSUMO	0,01350000	7,23	0,10
					TOTAL (R\$)	0,54
C.P. 1312306149368 - 02/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA CUMEEIRA GALVALUME TP-40 , INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	26,73	1,07
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03400000	37,28	1,27
93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	42,02	0,04
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	41,06	0,05
11029 - SINAPI/SC 02/2026	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao	CJ	INSUMO	4,00000000	1,83	7,32
100728 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,94	27,94
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,74	45,74
1312202130443 - Cotação 01/2026	Cumeeira metálica trapezoidal tp40	M	INSUMO	1,05000000	63,90	67,10
					TOTAL (R\$)	150,53
C.P. 1312306149729 - 02/2026	TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,06000000	45,74	2,74

100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,06000000	30,22	1,81
1312306149727 - Cotação 02/2026	Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18	UN	INSUMO	1,00000000	4,34	4,34

TOTAL (R\$)
12,69

C.P. 1312306149909 - 02/2026	FORRO EM DRYWALL, CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	28,04	10,17
39430 - SINAPI/SC 02/2026	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	UN	INSUMO	1,32650000	2,05	2,72
39432 - SINAPI/SC 02/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,43950000	3,05	4,39
39434 - SINAPI/SC 02/2026	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	0,52020000	3,81	1,98
39435 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	7,97400000	0,12	0,96
39443 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	2,19120000	0,29	0,64
40547 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,01320000	32,82	0,43
43131 - SINAPI/SC 02/2026	Arame galvanizado 6 BWG, D = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	KG	INSUMO	0,04260000	29,04	1,24
39417 - SINAPI/SC 02/2026	PlacA/ chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	1,09660000	29,05	31,86
39427 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil canaleta, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, E = 0,5 mm, *46 x 18* (I x h), comprimento 3 m	M	INSUMO	3,85100000	5,45	20,99
88278 - SINAPI/SC 02/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	34,28	12,44

TOTAL (R\$)
87,82

C.P. 1312306150155 - 02/2026	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	28,25	1,81
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	36,07	2,31
39666 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo de cobre flexível, D = 3/4", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	INSUMO	1,02110000	66,45	67,85
39740 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 3/4" (18 mm), E = 32 mm, coeficiente de condutividade termica 0,036 w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000	M	INSUMO	1,02110000	49,84	50,89

TOTAL (R\$)
122,86

C.P. 1312306150156 - 02/2026	CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	46,65	5,13
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	26,73	2,94
39258 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 KV, 3 condutores de 2,5 mm2	M	INSUMO	1,02000000	10,07	10,27

TOTAL (R\$)
18,34

C.P. 1312309153024 - 02/2026	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67000000	37,68	25,25
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,68100000	36,22	97,11
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67000000	26,73	17,91
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,26500000	1,37	0,36
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,40500000	0,56	0,23

11145 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	673,97	743,39
					TOTAL (R\$)	884,25
C.P. 1312310153054 - 02/2026	CAP PVC, soldavel, DN 75 mm, serie normal, para esgoto predial - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33900000	36,07	12,23
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	28,25	8,48
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00920000	92,84	0,85
119 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 gr	UN	INSUMO	0,40000000	10,65	4,26
12910 - SINAPI/SC 02/2026	CAP PVC, soldavel, DN 75 mm, serie normal, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	8,09	8,09
					TOTAL (R\$)	33,91
C.P. 1312310153280 - 02/2026	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" X 3/8" (MANGUEIRA) PARA REDE DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	28,25	3,11
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	36,07	3,97
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptf, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,37	0,17
1312310153279 - Cotação 02/2026	Registro de fecho rápido 1/2" x 3/8" (mangueira)	UN	INSUMO	1,00000000	28,97	28,97
					TOTAL (R\$)	36,22
C.P. 1312310153281 - 02/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO PCD NBR 9050 COM ALAVANCA,PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64530000	36,07	23,28
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20330000	26,73	5,43
3146 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptf, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02100000	4,17	0,09
1312310153194 - Cotação 02/2026	Torneira automática para lavatório - deficiente pne - NBR 9050	UN	INSUMO	1,00000000	184,05	184,05
					TOTAL (R\$)	212,85
C.P. 1312310153328 - 02/2026	TORNEIRA ELÉTRICA 220V - 5500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,07	18,04
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
1312310153195 - Cotação 02/2026	Torneira elétrica lerezetti versátil 220V - 5500w	UN	INSUMO	1,00000000	211,10	211,10
11684 - SINAPI/SC 02/2026	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 40 cm	UN	INSUMO	1,00000000	48,34	48,34
					TOTAL (R\$)	290,85
C.P. 1312310153334 - 02/2026	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXACAO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
37400 - SINAPI/SC 02/2026	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rola	UN	INSUMO	1,00000000	61,42	61,42
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31620000	36,07	11,41

88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09960000	26,73	2,66
					TOTAL (R\$)	75,49
C.P. 1312310153338 - 02/2026	CHUVEIRO ELÉTRICO, 220V, 7500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,07	18,04
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
3146 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,30000000	4,17	1,25
1312310153205 - Cotação 02/2026	Chuveiro elétrico, 220V, 7500w	UN	INSUMO	1,00000000	107,90	107,90
					TOTAL (R\$)	140,56
C.P. 1312310153339 - 02/2026	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31620000	36,07	11,41
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09960000	26,73	2,66
37401 - SINAPI/SC 02/2026	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	INSUMO	1,00000000	61,42	61,42
					TOTAL (R\$)	75,49
C.P. 1312310153471 - 02/2026	Terminal de acabamento para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,00300000	45,74	0,14
1312301146473 - Cotação 12/2025	Terminal de acabamento 38x38mm	UN	INSUMO	1,00000000	4,60	4,60
					TOTAL (R\$)	8,54
C.P. 1312310153477 - 02/2026	Tampa ferro fundido d400kn, 700x900 mm para caixa de passagem - fornecimento e instalação					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,60000000	36,22	57,95
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,40000000	26,73	117,61
1312310153406 - Cotação 12/2025	Tampa ferro frundido 40knt 700x900 mm para caixa de passagem	UN	INSUMO	1,00000000	1.349,03	1.349,03
					TOTAL (R\$)	1524,59
C.P. 1312310153485 - 02/2026	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, NA COR BRANCA, 80X160 CM, COM GUARNIÇÃO LATERAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVA PINTURA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91341 - SINAPI/SC 02/2026	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,28000000	1.050,24	1.344,31
90830 - SINAPI/SC 02/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,79	217,79
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	2,56000000	30,22	77,36
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	2,56000000	45,74	117,09

						TOTAL (R\$)	1756,55
C.P. 1312310153520 - 02/2026	Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35	
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,00500000	34,03	0,17	
1312310153423 - Cotação 02/2026	Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, fixada na parede, 30x30 cm	un	INSUMO	1,00000000	45,90	45,90	
						TOTAL (R\$)	51,42
C.P. 1312310153522 - 02/2026	Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm - fornecimento e instalação						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35	
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,00500000	34,03	0,17	
1312310153404 - Cotação 02/2026	Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm	un	INSUMO	1,00000000	25,90	25,90	
						TOTAL (R\$)	31,42
C.P. 1312310153523 - 02/2026	RÉGUA DE TOMADA 1U, COM 10 TOMADAS 2 +T, 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	29,32	14,66	
1312310153392 - Cotação 02/2026	Régua/calha de tomadas, com 10 tomadas 2p+t, 10A	UN	INSUMO	1,00000000	73,36	73,36	
						TOTAL (R\$)	111,35
C.P. 1312310153525 - 02/2026	GUIA DE CABOS FECHADO 1U, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51000000	29,32	14,95	
1312401162973 - Cotação 02/2026	Guia de cabos fechado 1u, na cor preto	UN	INSUMO	1,00000000	33,54	33,54	
						TOTAL (R\$)	71,82
C.P. 1312310153526 - 02/2026	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45740000	28,25	12,92	
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45740000	36,07	16,50	
4350 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm	UN	INSUMO	2,00000000	0,76	1,52	
1312310153400 - Cotação 02/2026	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc	un	INSUMO	1,00000000	135,27	135,27	
						TOTAL (R\$)	166,21

C.P. 1312310153528 - 02/2026	Claviculário geral para 100 chaves - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
1312310153377 - Cotação 02/2026	Claviculário geral para 100 chaves	un	INSUMO	1,00000000	215,00	215,00
					TOTAL (R\$)	229,17
C.P. 1312310153531 - 02/2026	Botoeira de emergência para portas - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	29,32	14,66
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33
1312310153374 - Cotação 02/2026	Botoeira de emergência para portas	un	INSUMO	1,00000000	175,03	175,03
					TOTAL (R\$)	213,02
C.P. 1312310153532 - 02/2026	TOMADA RJ45, 8 FIOS, 2 MÓDULOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	46,65	9,62
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20620000	29,32	6,05
1312310153379 - Cotação 02/2026	Tomada rj45, 8 fios, 2 módulos, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	32,48	32,48
					TOTAL (R\$)	48,15
C.P. 1312310153534 - 02/2026	ACIONADOR MANUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	29,32	14,66
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33
1312310153533 - Cotação 02/2026	Acionador manual para alarme de incêndio	UN	INSUMO	1,00000000	142,06	142,06
					TOTAL (R\$)	180,05
C.P. 1312310153536 - 02/2026	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 50X50MM, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	46,65	22,30
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	29,32	14,01
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Paintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
1312310153370 - Cotação 02/2026	Te horizontal 90° para eletrocalha 50x50mm, chapa 18	UN	INSUMO	1,00000000	26,51	26,51
					TOTAL (R\$)	67,39
C.P. 1312310153558 - 02/2026	BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	36,22	21,73
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	26,73	16,04

1312310153193 - Cotação 02/2026	Barra de apoio, em aço inox polido, comprimento de 40cm	UN	INSUMO	1,00000000	86,30	86,30
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latão com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	6,00000000	0,31	1,86
					TOTAL (R\$)	125,93
C.P. 1312310153623 - 02/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, COM OU SEM SETA, MODELO 20x10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	26,73	7,30
1312305148842 - Cotação 09/2025	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, indicação "saída" - 20x10 cm	un	INSUMO	1,00000000	8,50	8,50
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,00500000	34,03	0,17
					TOTAL (R\$)	15,97
C.P. 1312310153668 - 02/2026	INSUFLADOR 250 M³/H, COM FILTRO CLASSE G4 E GRADE METÁLICA PARA PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	28,04	70,74
100308 - SINAPI/SC 02/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	46,15	116,44
11056 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4")	UN	INSUMO	4,00000000	0,08	0,32
4342 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diâmetro 3/8"	UN	INSUMO	4,00000000	0,27	1,08
C.P. 1312310153640 - Composição Própria 02/2026	Grade de ventilação permanente, 25x25cm, inclusive pintura- fornecimento e instalação.	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	63,10	63,10
1312310153622 - Cotação 02/2026	Exaustor 250 m³/h com chave de comando	UN	INSUMO	1,00000000	229,90	229,90
1312310153590 - Cotação 02/2026	Filtro g4 para exaustor 25x25 cm	UN	INSUMO	1,00000000	17,60	17,60
39207 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em alumínio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	4,00000000	0,92	3,68
					TOTAL (R\$)	502,86
C.P. 1312310153640 - 02/2026	GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, 25X25CM, INCLUSIVE PINTURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312310153609 - Cotação 02/2026	Grade de ventilação permanente em alumínio, nas dimensões 25x25 cm	UN	INSUMO	1,00000000	44,43	44,43
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	36,22	7,24
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,12500000	30,22	3,78
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,08829000	26,04	2,30
					TOTAL (R\$)	63,10
C.P. 1312310153691 - 02/2026	ESPELHO CRISTAL E=4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69
88325 - SINAPI/SC 02/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,52	57,04
442 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso frances M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	UN	INSUMO	4,00000000	6,47	25,88
11186 - SINAPI/SC 02/2026	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	329,66	329,66
					TOTAL (R\$)	423,27

C.P. 1312310153734 - 02/2026							un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30900000	28,25	8,73	
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30900000	36,07	11,15	
3143 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 25 m (L x C)	UN	INSUMO	0,34000000	7,61	2,59	
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	L	INSUMO	0,00300000	46,44	0,14	
12404 - SINAPI/SC 02/2026	Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fêmea, de 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	11,60	11,60	
					TOTAL (R\$)	34,21	
C.P. 1312310153739 - 02/2026							UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	46,65	7,00	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	29,32	4,40	
1312310153738 - Cotação 02/2026	Chicote pig tail para central de gás - botijão p45 - 50cm	un	INSUMO	1,00000000	33,48	33,48	
					TOTAL (R\$)	44,88	
C.P. 1312310153767 - 02/2026							un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	36,22	10,87	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02	
1312310153759 - Cotação 12/2025	Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm	UN	INSUMO	1,00000000	172,00	172,00	
					TOTAL (R\$)	190,89	
C.P. 1312310154042 - 02/2026							UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	28,25	9,32	
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	36,07	11,90	
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	33,82	3,11	
20143 - SINAPI/SC 02/2026	Juncao simples, PVC serie R, DN 100 x 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	69,71	69,71	
299 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	3,27	6,54	
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,51	2,51	
					TOTAL (R\$)	103,09	
C.P. 1312311159768 - 02/2026							M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,19200000	26,73	31,86	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19900000	36,22	7,21	
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,06800000	1,37	0,09	
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13100000	0,56	0,07	
11145 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	673,97	743,39	

					TOTAL (R\$)	782,62
C.P. 1312311159824 - 02/2026	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE LAJE, COM USO DE TELA Q-92.					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88245 - SINAPI/SC 02/2026	Armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04200000	35,93	1,51
88238 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante de armador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	28,63	0,43
21141 - SINAPI/SC 02/2026	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M2	INSUMO	1,00000000	12,00	12,00
					TOTAL (R\$)	13,94
C.P. 1312312160113 - 02/2026	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,06000000	33,82	2,03
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	28,25	7,06
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	36,07	9,02
297 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,31	2,31
296 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,57	1,57
1312301144453 - Cotação 02/2026	Juncao simples, PVC, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	15,83	15,83
					TOTAL (R\$)	37,82
C.P. 1312312161558 - 02/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X40 CM					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88256 - SINAPI/SC 02/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85810000	36,03	30,92
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21390000	26,73	5,72
34357 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte cimenticio, qualquer cor	KG	INSUMO	0,10600000	4,11	0,44
37595 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	8,13000000	2,15	17,48
45190 - SINAPI/SC 02/2026	Piso em porcelanato, retificado, liso, monocolor, acetinado ou polido, formato maior que 2500 ate 6400 cm2	M2	INSUMO	1,00000000	59,13	59,13
					TOTAL (R\$)	113,69
C.P. 1312312161737 - 02/2026	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR DE PASSAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X0,4M, INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,02450000	329,67	8,08
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03580000	161,21	5,77
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07320000	74,88	5,48
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07820000	26,73	2,09
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09960000	36,22	3,61
43435 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	UN	INSUMO	1,00000000	247,63	247,63
43430 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	UN	INSUMO	1,00000000	178,97	178,97
43440 - SINAPI/SC 02/2026	Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, com fck de 21 MPa	UN	INSUMO	0,36000000	543,67	195,72
34353 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	1,00000000	1,30	1,30

					TOTAL (R\$)	648,65
C.P. 1312312161745 - 02/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, UNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	28,25	9,32
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	36,07	11,90
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	33,82	3,11
3659 - SINAPI/SC 02/2026	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	18,82	18,82
301 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,79	2,79
296 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,57	1,57
					TOTAL (R\$)	47,51
C.P. 1312312161797 - 02/2026	Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	28,25	3,59
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	36,07	4,58
297 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,31	4,62
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,10000000	33,82	3,38
296 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,57	1,57
1312303147108 - Cotação 02/2026	Te sanitario, PVC, DN 75 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	11,99	11,99
					TOTAL (R\$)	29,73
C.P. 1312312161941 - 02/2026	SECADOR DE MÃO AUTOMÁTICO COM SENSOR INFRAVERMELHO 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	46,65	14,00
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	29,32	8,80
1312406169766 - Cotação 12/2025	Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V	UN	INSUMO	1,00000000	563,50	563,50
					TOTAL (R\$)	586,30
C.P. 1312312161967 - 02/2026	BEBEDOURO SUSPENSO PURIFICADOR DE PRESSÃO INOX, 220V, ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	36,07	10,82
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
1312406169731 - Cotação 02/2026	Bebedouro suspenso	UN	INSUMO	1,00000000	2.600,40	2.600,40
					TOTAL (R\$)	2619,24
C.P. 1312312162116 - 02/2026	Caixa de registro em concreto 30 x 30 cm - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03580000	161,21	5,77
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07320000	74,88	5,48

88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09960000	36,22	3,61
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07820000	26,73	2,09
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,02450000	329,67	8,08
43434 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	UN	INSUMO	1,00000000	135,07	135,07
43429 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m	UN	INSUMO	2,00000000	107,74	215,48
11299 - SINAPI/SC 02/2026	Tampao fofa simples com base / requadro, r-2, classe A15 carga max. 1,5 t, 550 x 1100 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	UN	INSUMO	0,14900000	723,94	107,87
34353 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	1,00000000	1,30	1,30

TOTAL (R\$) 484,75

C.P. 1312312162172 - 02/2026	Tê de inspeção, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
299 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	3,27	6,54
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,11500000	33,82	3,89
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08580000	28,25	2,42
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08580000	36,07	3,09
7105 - SINAPI/SC 02/2026	Te de inspecao, PVC, 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	41,27	41,27

TOTAL (R\$) 57,21

C.P. 1312312162173 - 02/2026	Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,08720000	161,21	14,06
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,17760000	74,88	13,30
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17160000	36,22	6,22
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13480000	26,73	3,60
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,04050000	329,67	13,35
43436 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	433,36	433,36
43431 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	346,69	346,69
43440 - SINAPI/SC 02/2026	Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, com fck de 21 MPa	UN	INSUMO	0,80000000	543,67	434,94
34353 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante ac II	KG	INSUMO	1,00000000	1,30	1,30

TOTAL (R\$) 1266,82

C.P. 1312312162220 - 02/2026	Switch gerenciável 24portas 10/100/1000mbps - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	29,32	14,66
1312401163095 - Cotação 02/2026	Switch 24 portas gerenciável	UN	INSUMO	1,00000000	1.668,95	1.668,95

TOTAL (R\$) 1706,94

C.P. 1312312162225 - 02/2026	INSUFLADOR 340 M³/H, COM FILTRO CLASSE G4 E GRADE METÁLICA PARA PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	28,04	70,74

100308 - SINAPI/SC 02/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	46,15	116,44
11056 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4")	UN	INSUMO	4,00000000	0,08	0,32
4342 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	4,00000000	0,27	1,08
C.P. 1312310153640 - Composição Própria 02/2026	Grade de ventilação permanente, 25x25cm, inclusive pintura- fornecimento e instalação.	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	63,10	63,10
1312310153590 - Cotação 02/2026	Filtro g4 para exaustor 25x25 cm	UN	INSUMO	1,00000000	17,60	17,60
1312401163125 - Cotação 02/2026	Exaustor 340 m³/h	UN	INSUMO	1,00000000	195,42	195,42
39207 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	4,00000000	0,92	3,68

TOTAL (R\$) 468,38

C.P. 1312312162255 - 02/2026	Tê de redução, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, 3/4" x 1/2", instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01600000	16,37	0,26
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00400000	46,44	0,19
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,59300000	28,25	16,75
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,59300000	36,07	21,39
6302 - SINAPI/SC 02/2026	Te de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4" x 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	16,24	16,24

TOTAL (R\$) 54,83

C.P. 1312401162329 - 02/2026	Kit vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louca, incluso assento sanitario - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,77910000	36,07	28,10
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,43840000	26,73	11,72
4384 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	UN	INSUMO	2,00000000	27,01	54,02
6138 - SINAPI/SC 02/2026	Anel de vedacao, PVC flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	UN	INSUMO	1,00000000	11,99	11,99
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08810000	86,57	7,63
1312401163049 - Cotação 02/2026	Kit vaso sanitário com caixa acoplada e assento sanitário pcd	UN	INSUMO	1,00000000	1.199,98	1.199,98

TOTAL (R\$) 1313,44

C.P. 1312401162487 - 02/2026	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7543 - SINAPI/SC 02/2026	Tampa cega em PVC para condutele 4 x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	4,47	4,47
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67

TOTAL (R\$) 9,14

C.P. 1312401162519 - 02/2026	CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
1312306149590 - Cotação 02/2026	Curva horizontal 90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 18	UN	INSUMO	1,00000000	6,95	6,95

					TOTAL (R\$)	13,04
C.P. 1312402163164 - 02/2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75300000	36,22	27,27
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82600000	26,73	22,08
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12000000	1,37	0,16
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,13100000	0,56	0,07
11145 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,10300000	673,97	743,39
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12500000	37,68	4,71
					TOTAL (R\$)	797,68
C.P. 1312402163196 - 02/2026	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, GALVANIZAÇÃO A FOGO, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					kg
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88240 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00080000	27,36	0,02
88278 - SINAPI/SC 02/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02370000	34,28	0,81
88317 - SINAPI/SC 02/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	51,43	0,26
93287 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00070000	362,36	0,25
93288 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00050000	190,47	0,10
100716 - SINAPI/SC 02/2026	Jateamento abrasivo com granelha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	25,61	2,02
100719 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	12,48	0,98
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,00181770	8,93	0,02
1333 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 mm) 99,59 kg/m2	KG	INSUMO	0,00642390	8,79	0,06
4777 - SINAPI/SC 02/2026	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,51673250	8,02	4,14
10966 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, E = 8 mm, H = 150 mm, L = 75 mm (16,97 kg/m)	KG	INSUMO	0,56602570	9,12	5,16
10997 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00180000	29,25	0,05
1312201125697 - Cotação 02/2026	Serviço de galvanização à fogo	KG	INSUMO	1,00000000	4,50	4,50
					TOTAL (R\$)	18,37
C.P. 1312402163209 - 02/2026	INSUFLADOR 180 M³/H, COM FILTRO CLASSE G4 E GRADE METÁLICA PARA PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	28,04	70,74
100308 - SINAPI/SC 02/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	46,15	116,44
1312310153590 - Cotação 02/2026	Filtro g4 para exaustor 25x25 cm	UN	INSUMO	1,00000000	17,60	17,60
11056 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4")	UN	INSUMO	4,00000000	0,08	0,32
4342 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	4,00000000	0,27	1,08
C.P. 1312310153640 - Composição Própria 02/2026	Grade de ventilação permanente, 25x25cm, inclusive pintura- fornecimento e instalação.	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	63,10	63,10
1312402163208 - Cotação 12/2025	Insuflador para banheiro 180 m³/h	UN	INSUMO	1,00000000	186,73	186,73
39207 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	4,00000000	0,92	3,68
					TOTAL (R\$)	459,69
C.P. 1312402163437 - 02/2026	LIMPEZA FINAL DE OBRA					m2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14000000	26,73	3,74
3 - SINAPI/SC 02/2026	Acido clorídrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0,05000000	16,70	0,84
					TOTAL (R\$)	4,58
C.P. 1312402163682 - 02/2026	JANELA MAXIM-AR 02 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÕES 140X70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,28480000	36,22	46,54
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64290000	26,73	17,18
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,26240000	26,04	6,83
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,00000000	0,20	1,60
1312401163131 - Cotação 12/2025	Janela maxim-ar 02 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 140x70 cm	UN	INSUMO	1,00000000	899,64	899,64
					TOTAL (R\$)	971,79
C.P. 1312402163684 - 02/2026	JANELA MAXIM-AR 04 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VIDRO 6 MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÕES 280X70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,56960000	36,22	93,07
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,28580000	26,73	34,37
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,52480000	26,04	13,67
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	14,00000000	0,20	2,80
1312401163132 - Cotação 12/2025	Janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 280x70 cm	UN	INSUMO	1,00000000	1.744,15	1.744,15
					TOTAL (R\$)	1888,06
C.P. 1312402163887 - 02/2026	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADORA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,64530000	36,07	23,28
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23300000	26,73	6,23
3146 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfе, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,21000000	4,17	0,88
36796 - SINAPI/SC 02/2026	Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa	UN	INSUMO	1,00000000	212,56	212,56
					TOTAL (R\$)	242,95
C.P. 1312402163889 - 02/2026	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,73600000	28,25	20,79
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,73600000	36,07	26,55
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfе, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,03000000	16,37	0,49
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00700000	46,44	0,33
12438 - SINAPI/SC 02/2026	Uniao com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro 3"	UN	INSUMO	1,00000000	439,96	439,96
					TOTAL (R\$)	488,12
C.P. 1312402163947 - 02/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, COM OU SEM SETA, MODELO 30X15CM, INCLUSIVE ADESIVO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	26,73	7,30
37558 - SINAPI/SC 02/2026	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	0,56250000	37,29	20,98
1312203130731 - Cotação 02/2026	Fita adesiva dupla face (fixação extrema) - E =24mm	M	INSUMO	0,20000000	17,90	3,58
					TOTAL (R\$)	31,86

C.P. 1312402164437 - 02/2026	FLANGE SEXTAVADO 3", DE FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptf, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01300000	16,37	0,21
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	L	INSUMO	0,00200000	46,44	0,09
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26200000	28,25	7,40
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26200000	36,07	9,45
3268 - SINAPI/SC 02/2026	Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3"	UN	INSUMO	1,00000000	139,04	139,04
329 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, para tubo/conexão PVC PBA, DN 75 mm, para rede água	UN	INSUMO	1,00000000	6,18	6,18
					TOTAL (R\$)	162,37

C.P. 1312402164463 - 02/2026	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE, COM OU SEM SETA, MODELO 40X20CM, INCLUSIVE ADESIVO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27300000	26,73	7,30
37558 - SINAPI/SC 02/2026	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	37,29	37,29
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,05000000	34,03	1,70
					TOTAL (R\$)	46,29

C.P. 1312402164472 - 02/2026	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 22 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20232 - SINAPI/SC 02/2026	Soleira em granito, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, L = *15* cm, E = *2,0* cm	M	INSUMO	1,46000000	103,23	150,72
37595 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	1,89000000	2,15	4,06
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,80000000	28,06	22,45
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69
					TOTAL (R\$)	187,92

C.P. 1312402164496 - 02/2026	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49300000	36,22	17,86
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,74000000	26,73	19,78
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,12000000	1,37	0,16
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12600000	0,56	0,07
11145 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,15000000	673,97	775,07
					TOTAL (R\$)	812,94

C.P. 1312403165312 - 02/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,51	2,51
299 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 100 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	3,27	3,27
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09500000	33,82	3,21
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07430000	28,25	2,10
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07430000	36,07	2,68
20044 - SINAPI/SC 02/2026	Reducao excetrica PVC, DN 100 x 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	10,46	10,46
					TOTAL (R\$)	24,23

C.P. 1312404167148 - 02/2026	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REF. SINAPI 93210					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3080 - SINAPI/SC 02/2026	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	CJ	INSUMO	0,02680000	78,23	2,10
37525 - SINAPI/SC 02/2026	Tela plastica tecida listrada branca e laranja, tipo guarda corpo, em polietileno monofilado, rolo 1,20 x 50 m (L x C)	M	INSUMO	1,27820000	3,17	4,05
86943 - SINAPI/SC 02/2026	Lavatório louca branca suspenso, "40 x 30" cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	300,02	8,04
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,11550000	37,68	42,03
88489 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	1,42930000	14,04	20,07
89711 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,08860000	25,76	2,28
89714 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	0,14230000	44,43	6,32
89724 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,05370000	12,49	0,67
90822 - SINAPI/SC 02/2026	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	437,14	11,72
91170 - SINAPI/SC 02/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,32210000	10,38	3,34
91173 - SINAPI/SC 02/2026	Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,53690000	3,86	2,07
91862 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,32210000	12,02	3,87
91870 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,53690000	16,43	8,82
91911 - SINAPI/SC 02/2026	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,10740000	22,92	2,46
91924 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,85910000	3,87	3,32
91926 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,55030000	5,55	14,15
91937 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,16110000	20,40	3,29
92000 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	40,87	1,10
92008 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,13420000	62,63	8,40
92023 - SINAPI/SC 02/2026	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	66,58	1,78
92543 - SINAPI/SC 02/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,45100000	54,10	78,50
93358 - SINAPI/SC 02/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,03900000	105,73	4,12
93382 - SINAPI/SC 02/2026	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	32,51	0,33
94210 - SINAPI/SC 02/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,45100000	50,34	73,04
95240 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,00900000	23,63	0,21
95241 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,45100000	45,35	65,80
95805 - SINAPI/SC 02/2026	Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,18790000	22,48	4,22
95811 - SINAPI/SC 02/2026	Condulete de PVC, tipo Lb, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	16,10	0,43
97906 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	552,54	14,81
98102 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	204,88	5,49

98441 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,31170000	107,50	33,51
98445 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,22640000	126,17	28,56
98446 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,17650000	161,82	28,56
101876 - SINAPI/SC 02/2026	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,02680000	159,59	4,28
101891 - SINAPI/SC 02/2026	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,10740000	29,55	3,17
C.P. 1312501178027 - Composição Própria 02/2026	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,32220000	109,11	35,16

TOTAL (R\$) 530,07

C.P. 1312501178027 - 02/2026	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3780 - SINAPI/SC 02/2026	Luminaria de sobrepor em chapa de aço para 1 lâmpada fluorescente de "36" W, aletada, completa (lâmpada e reator inclusos)	UN	INSUMO	1,00000000	87,66	87,66
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15190000	29,32	4,45
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36450000	46,65	17,00

TOTAL (R\$) 109,11

C.P. 1312405168160 - 02/2026	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FERCON P.206)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10700000	29,32	3,14
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10700000	46,65	4,99
1900 - SINAPI/SC 02/2026	Luva de pressão, em PVC, de 32 mm, para eletroduto flexível	UN	INSUMO	1,00000000	1,44	1,44

TOTAL (R\$) 9,57

C.P. 1312405169156 - 02/2026	REFLETOR HOLOFOTE LED 100W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35510000	46,65	16,57
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14800000	29,32	4,34
1312310153220 - Cotação 02/2026	Refletor LED holofote 100w branco frio	UN	INSUMO	1,00000000	47,64	47,64

TOTAL (R\$) 68,55

C.P. 1312405169177 - 02/2026	Conector rj45 macho, categoria 5 e (cat 5e) - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
39602 - SINAPI/SC 02/2026	Conector macho rj 45, categoria 5 e (cat 5e) para cabos	UN	INSUMO	1,00000000	1,90	1,90
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	46,65	12,13
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	29,32	7,62

TOTAL (R\$) 21,65

C.P. 1312406169254 - 02/2026	PLACA BRAILLE PARA CORRIMÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69

4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,02000000	34,03	0,68
1312406169253 - Cotação 02/2026	Placa braille para corrimão	un	INSUMO	1,00000000	8,59	8,59
					TOTAL (R\$)	19,96
C.P. 1312406169256 - 02/2026	SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE, 7,0 X 3,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,02000000	34,03	0,68
1312406169255 - Cotação 02/2026	Sinalizador de degraus fotoluminescente, 7,0 x 3,0 cm	UN	INSUMO	1,00000000	1,93	1,93
					TOTAL (R\$)	5,28
C.P. 1312406169260 - 02/2026	PLACA EM ACRÍLICO E BRAILLE, PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,73	10,69
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,02000000	34,03	0,68
1312406169259 - Cotação 02/2026	Placa em braille, para indicação de ambiente	UN	INSUMO	1,00000000	45,45	45,45
					TOTAL (R\$)	56,82
C.P. 1312406169275 - 02/2026	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,65	46,65
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	29,32	7,33
39472 - SINAPI/SC 02/2026	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *90" kA (tipo AC)	UN	INSUMO	1,00000000	169,11	169,11
					TOTAL (R\$)	223,09
C.P. 1312406169475 - 02/2026	Destinação de terra/argila					m³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312405167370 - Cotação 02/2026	Destinação de terra/argila	m³	INSUMO	1,00000000	14,91	14,91
88281 - SINAPI/SC 02/2026	Motorista de basculante com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01800000	41,79	0,75
91386 - SINAPI/SC 02/2026	Caminhão basculante 10 m³, truçado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00200000	278,82	0,56
91387 - SINAPI/SC 02/2026	Caminhão basculante 10 m³, truçado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00100000	83,90	0,08
					TOTAL (R\$)	16,30
C.P. 1312502201368 - 02/2026	GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/16 X 1.1/2" NA VERTICAL, ESPAÇADOS A CADA 5CM, INCLUINDO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,11500000	28,09	3,23
546 - SINAPI/SC 02/2026	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	KG	INSUMO	28,40000000	10,01	284,28
4777 - SINAPI/SC 02/2026	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	7,54400000	8,02	60,50
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	28,63	14,32
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	30,22	30,22

100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,74	45,74
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	35,93	17,97
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	36,22	7,24

TOTAL (R\$) **468,85**

C.P. 1312505212188 - 02/2026	Gbic Módulo Óptico Monomodo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	46,65	2,99
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	29,32	1,88
1312505212187 - Cotação 12/2025	Gbic módulo óptico monomodo	un	INSUMO	1,00000000	258,35	258,35

TOTAL (R\$) **263,22**

C.P. 1312505212212 - 02/2026	Cordão Óptico duplex LC monomodo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	46,65	2,99
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06400000	29,32	1,88
1312505212208 - Cotação 12/2025	Cordão óptico duplex monomodo lc	M	INSUMO	1,00000000	12,35	12,35

TOTAL (R\$) **17,22**

C.P. 1312506213409 - 02/2026	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 94698					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30900000	36,07	11,15
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30900000	28,25	8,73
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03860000	2,31	0,09
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,06100000	92,84	5,66
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com "850" gr	UN	INSUMO	0,03410000	81,94	2,79
1312506213408 - Cotação 02/2026	Te de redução, PVC, soldável, 90 graus, 60 mm x 50 mm, para água fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	47,99	47,99

TOTAL (R\$) **76,41**

C.P. 1312506219726 - 02/2026	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (mg-hid-301 magnus pc)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09440000	28,25	2,67
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09440000	36,07	3,41
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com "850" gr	UN	INSUMO	0,00590000	81,94	0,48
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00700000	92,84	0,65
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03150000	2,31	0,07
3856 - SINAPI/SC 02/2026	Luva soldavel com rosca, PVC, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	UN	INSUMO	1,00000000	1,80	1,80

TOTAL (R\$) **9,08**

C.P. 1312507227165 - 02/2026	Disjuntor Tripolar Termomagnético 250A de caixa moldada – Fornecimento e instalação					un
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	29,32	26,39
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	46,65	41,99
1312507227164 - Cotação 12/2025	Disjuntor tripolar termomagnético 250a de caixa moldada	UN	INSUMO	1,00000000	679,06	679,06

TOTAL (R\$) 747,44

C.P. 1312507228050 - 02/2026	TEMINAL AÉREO BARRA CHATA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19050000	46,65	8,89
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19050000	29,32	5,59
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
7583 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,00000000	0,41	0,82
1312507228049 - Cotação 12/2025	Terminal aereo barra chata em aluminio 7/8x1/8x600mm	M	INSUMO	1,00000000	11,39	11,39

TOTAL (R\$) 29,27

C.P. 1312507228052 - 02/2026	CONECTOR ATERRINSET PARA VERGALHÃO/FERRAGENS - LONG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,65	9,33
1312507228051 - Cotação 12/2025	Conector aterrinset para vergalhão/ferragens - long	UN	INSUMO	1,00000000	56,10	56,10
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	29,32	5,86

TOTAL (R\$) 71,29

C.P. 1312507228285 - 02/2026	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA 18, INSTALADO EM TETO/LAJE, FIXADA POR MEIO DE SUPORTES VERTICAIS A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	45,74	27,44
C.P. 1312507228283 - Composição Própria 02/2026	Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (100x50mm) em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,67000000	21,06	14,11
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34
1312510231622 - Cotação 12/2025	Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 100x50mm	M	INSUMO	1,00000000	23,30	23,30

TOTAL (R\$) 99,42

C.P. 1312507228283 - 02/2026	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (100X50MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	46,65	7,51
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,46700000	4,29	2,00
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,36	0,72
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	1,33300000	1,44	1,92
1312109118839 - Cotação 02/2026	Suporte vertical para eletrocalha 100x50mm em chapa de aço galvanizado	UN	INSUMO	1,00000000	3,37	3,37
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67

					TOTAL (R\$)	21,06
C.P. 1312507228288 - 02/2026	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA 18, INSTALADO EM PAREDE, FIXADA POR MEIO DE PERFILADOS A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,60000000	45,74	27,44
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	26,73	12,16
C.P. 1312507228287 - Composição Própria 02/2026	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 100 mm, em perfilado com comprimento de 15 cm fixado em parede, por metro de eletrocalha fixada.	UN	COMPOSIÇÃO	0,67000000	61,98	41,53
1312510231622 - Cotação 12/2025	Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 100x50mm	M	INSUMO	1,00000000	23,30	23,30
					TOTAL (R\$)	125,66
C.P. 1312507228287 - 02/2026	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 15 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75280000	46,65	35,12
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	7,00000000	1,29	9,03
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	1,11110000	4,29	4,77
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	7,00000000	0,36	2,52
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	2,22220000	1,44	3,20
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17110000	29,32	5,02
39029 - SINAPI/SC 02/2026	Perfilado perfurado duplo 38 x 76 mm, chapa 22	M	INSUMO	0,15000000	15,48	2,32
					TOTAL (R\$)	61,98
C.P. 1312507228293 - 02/2026	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM, CHAPA 18, INSTALADO EM TETO/LAJE, FIXADA POR MEIO DE SUPORTES VERTICAIS A CADA 1,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,30000000	45,74	13,72
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34
C.P. 1312306149510 - Composição Própria 02/2026	Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,67000000	21,77	14,59
1312505228392 - Cotação 12/2025	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18	M	INSUMO	1,00000000	18,71	18,71
					TOTAL (R\$)	81,59
C.P. 1312306149510 - 02/2026	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X50MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	46,65	7,51
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	1,33300000	1,44	1,92
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,46700000	4,29	2,00
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,36	0,72
1312306149509 - Cotação 12/2025	Suporte vertical para eletrocalha 50x50mm em aço galvanizado	UN	INSUMO	1,00000000	2,57	2,57

100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	30,22	1,51
					TOTAL (R\$)	21,77
C.P. 1312507228388 - 02/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA, INSTALADO EM ESTRUTURA METÁLICA E FIXADOS POR CONECTORES GRAMPO TIPO "C" A CADA 1,5M.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,23000000	45,74	10,52
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34
C.P. 1312507228387 - Composição Própria 02/2026	Suporte vertical para perfilado perfurado, do tipo grampo C com balancim, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,67000000	29,92	20,05
1312202129788 - Cotação 12/2025	Perfilado metálico perfurado 38x38mm	m	INSUMO	1,10000000	14,18	15,60
					TOTAL (R\$)	80,74
C.P. 1312507228387 - 02/2026	SUPORTE VERTICAL PARA PERFILADO PERFURADO, DO TIPO GRAMPO C COM BALANCIM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	46,65	7,51
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,46700000	4,29	2,00
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,36	0,72
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	30,22	1,51
1312306148978 - Cotação 02/2026	Grampo C com balancim	UN	INSUMO	1,00000000	12,64	12,64
					TOTAL (R\$)	29,92
C.P. 1312507228390 - 02/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA, INSTALADO EM TETO/LAJE, POR MEIO DE SUPORTES VERTICAIS A CADA 1.5M.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,23000000	45,74	10,52
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34
1312202129788 - Cotação 12/2025	Perfilado metálico perfurado 38x38mm	m	INSUMO	1,00000000	14,18	14,18
C.P. 1312507228389 - Composição Própria 02/2026	Suporte vertical para perfilado perfurado, do tipo gancho curto, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,67000000	21,89	14,67
					TOTAL (R\$)	73,94
C.P. 1312507228389 - 02/2026	SUPORTE VERTICAL PARA PERFILADO PERFURADO, DO TIPO GANCHO CURTO, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	46,65	7,51
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,46700000	4,29	2,00
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,36	0,72

100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	30,22	1,51
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	1,33300000	1,44	1,92
1312303146681 - Cotação 12/2025	Gancho curto para perfilado 38x38mm	un	INSUMO	1,00000000	2,69	2,69

TOTAL (R\$)	21,89
--------------------	--------------

C.P. 1312507228394 - 02/2026	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 50X50MM, CHAPA 18, INSTALADO EM PAREDE, FIXADA POR MEIO DE PERFILADOS A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,30000000	45,74	13,72
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34
1312505228392 - Cotação 12/2025	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18	M	INSUMO	1,00000000	18,71	18,71
C.P. 1312507228393 - Composição Própria 02/2026	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 50 mm, em perfilado com comprimento de 7,5 cm fixado em parede, por metro de eletrocalha fixada.	UN	COMPOSIÇÃO	0,67000000	61,21	41,01

TOTAL (R\$)	108,01
--------------------	---------------

C.P. 1312507228393 - 02/2026	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 7,5 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75280000	46,65	35,12
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17110000	29,32	5,02
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	7,00000000	1,29	9,03
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	1,11110000	4,29	4,77
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	7,00000000	0,36	2,52
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	2,22220000	1,44	3,20
39029 - SINAPI/SC 02/2026	Perfilado perfurado duplo 38 x 76 mm, chapa 22	M	INSUMO	0,10000000	15,48	1,55

TOTAL (R\$)	61,21
--------------------	--------------

C.P. 1312507228398 - 02/2026	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	46,65	22,30
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	29,32	14,01
1312109118831 - Cotação 02/2026	Te horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm	UN	INSUMO	1,00000000	20,85	20,85
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57

TOTAL (R\$)	61,73
--------------------	--------------

C.P. 1312507228401 - 02/2026	TALA PLANA PERFURADA 100X50MM PARA ELETROCALHA PERFURADA, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,03000000	45,74	1,37
1312404170828 - Cotação 12/2025	Tala de emenda perfurada para eletrocalha 100mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,74	1,74
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	4,00000000	0,54	2,16

						TOTAL (R\$)	12,87
C.P. 1312507228404 - 02/2026	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA 100X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228403 - Cotação 12/2025	Curva vertical interna 90° para eletrocalha 100x50	UN	INSUMO	1,00000000	19,18	19,18	
						TOTAL (R\$)	27,55
C.P. 1312507228409 - 02/2026	TALA PLANA PERFURADA 50X50MM PARA ELETROCALHA PERFURADA, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,03000000	45,74	1,37	
1312310153373 - Cotação 02/2026	Tala plana perfurada para eletrocalha 50x50mm	UN	INSUMO	1,00000000	1,49	1,49	
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	4,00000000	0,54	2,16	
						TOTAL (R\$)	12,62
C.P. 1312507228427 - 02/2026	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228426 - Cotação 12/2025	Curva vertical externa 90° para eletrocalha 50x50	UN	INSUMO	1,00000000	17,10	17,10	
						TOTAL (R\$)	25,47
C.P. 1312507228430 - 02/2026	CRUZETA HORIZONTAL PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228428 - Cotação 12/2025	Cruzeta horizontal 90° perfurada, para eletrocalha, 50x50mm	UN	INSUMO	1,00000000	16,50	16,50	
						TOTAL (R\$)	28,67
C.P. 1312507228435 - 02/2026	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100MM, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228434 - Cotação 12/2025	Tampa para eletrocalha 100mm	M	INSUMO	1,00000000	8,71	8,71	

						TOTAL (R\$)	47,85
C.P. 1312507228437 - 02/2026	CURVA 90 GRAUS HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228436 - Cotação 12/2025	Curva horizontal perfurada 90° para eletrocalha 100x50mm	UN	INSUMO	1,00000000	22,03	22,03	
						TOTAL (R\$)	34,20
C.P. 1312507228447 - 02/2026	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA 50MM, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228446 - Cotação 12/2025	Tampa de pressão para eletrocalha 50mm	M	INSUMO	1,00000000	5,02	5,02	
						TOTAL (R\$)	44,16
C.P. 1312507228449 - 02/2026	TE HORIZONTAL 90° PARA PERFILADO 38X38MM, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	46,65	22,30	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47800000	29,32	14,01	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57	
1312507228448 - Cotação 12/2025	Tê horizontal 90° para perfilado 38x38mm	UN	INSUMO	1,00000000	7,30	7,30	
						TOTAL (R\$)	48,18
C.P. 1312507228450 - 02/2026	CABO MULTIPOLAR, ATOX, ISOL. 1KV, 3X1,5MM² (RABICHO SOBRE O FORRO A PARTIR DOS PERFILADOS / ELETROCALHAS ATÉ AS LUMINÁRIAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02400000	46,65	1,12	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02400000	29,32	0,70	
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,53	0,06	
39257 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 1,5 mm2	M	INSUMO	1,00000000	6,68	6,68	
						TOTAL (R\$)	8,56
C.P. 1312507228452 - 02/2026	CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47	
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29	
1312507228451 - Cotação 12/2025	Curva horizontal 45° para perfilado 38x38mm	UN	INSUMO	1,00000000	6,21	6,21	

					TOTAL (R\$)	12,30
C.P. 1312507228454 - 02/2026	CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PERFURADA 38x38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
131181026173 - Cotação 12/2025	Curva vertical externa 90° para perfilado 38x38mm	UN	INSUMO	1,00000000	8,45	8,45
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47
					TOTAL (R\$)	16,82
C.P. 1312507228456 - 02/2026	CURVA VERTICAL INTERNA 90° PERFURADA 38x38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
1312307150785 - Cotação 12/2025	Curva vertical interna 90° para perfilado 38x38mm	UN	INSUMO	1,00000000	8,50	8,50
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47
					TOTAL (R\$)	16,87
C.P. 1312507228458 - 02/2026	GANCHO CURTO PARA PERFILADO (38MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16100000	46,65	7,51
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02300000	29,32	0,67
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	2,00000000	1,29	2,58
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	4,29	0,86
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	2,00000000	0,36	0,72
1312303146681 - Cotação 12/2025	Gancho curto para perfilado 38x38mm	un	INSUMO	1,00000000	2,69	2,69
					TOTAL (R\$)	17,32
C.P. 1312507228459 - 02/2026	CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO 38X38, INCLUSIVE TOMADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93
1312310153437 - Cotação 02/2026	Caixa seca, para perfilado 38mm	un	INSUMO	1,00000000	6,04	6,04
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05000000	45,74	2,29
91990 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	46,97	46,97
					TOTAL (R\$)	62,90
C.P. 1312507228461 - 02/2026	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, PERFILADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	29,32	5,86
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,65	9,33
1312402164429 - Cotação 12/2025	Saída horizontal de perfilado para eletroduto 3/4"	UN	INSUMO	1,00000000	2,24	2,24
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	4,00000000	0,54	2,16
					TOTAL (R\$)	24,16

C.P. 1312507228465 - 02/2026	TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34
1312405167675 - Cotação 12/2025	Tampa de encaixe para perfilado 38x38mm	m	INSUMO	1,00000000	4,97	4,97
					TOTAL (R\$)	39,54

C.P. 1312507228479 - 02/2026	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,85X0,65X0,8 M					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00900000	161,21	1,45
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01800000	74,88	1,35
87316 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00900000	631,19	5,68
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,15200000	36,22	114,17
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,47700000	26,73	66,21
97736 - SINAPI/SC 02/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	1.698,27	76,42
100475 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,07000000	829,89	58,09
101623 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,07500000	326,63	24,50
7258 - SINAPI/SC 02/2026	Tijolo ceramico macico comum de "5 x 10 x 20" cm (l x a x c)	UN	INSUMO	92,03300000	0,74	68,10
					TOTAL (R\$)	415,97

C.P. 1312507228480 - 02/2026	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X30X12CM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34600000	46,65	16,14
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34600000	29,32	10,14
1312501200336 - Cotação 12/2025	Caixa de passagem embutir "30x30x12"cm em alumínio	UN	INSUMO	1,00000000	68,97	68,97
					TOTAL (R\$)	95,25

C.P. 1312507228482 - 02/2026	TAMPA 1 FUNÇÃO EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93
1312507228481 - Cotação 12/2025	Tampa 1 função 4x2" condutele	un	INSUMO	1,00000000	1,98	1,98

					TOTAL (R\$)	9,58
C.P. 1312507228484 - 02/2026	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUSO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	46,65	14,79
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	29,32	9,29
38102 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada 2p+t 20A, 250v (apenas modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	10,44	10,44
1312507228481 - Cotação 12/2025	Tampa 1 função 4x2" condutele	un	INSUMO	1,00000000	1,98	1,98
					TOTAL (R\$)	36,50
C.P. 1312507228485 - 02/2026	TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSO TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	46,65	14,79
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,31700000	29,32	9,29
1312507228481 - Cotação 12/2025	Tampa 1 função 4x2" condutele	un	INSUMO	1,00000000	1,98	1,98
38101 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada 2p+t 10A, 250v (apenas modulo)	UN	INSUMO	1,00000000	8,16	8,16
					TOTAL (R\$)	34,22
C.P. 1312507228498 - 02/2026	TAMPA COM FURO EM PVC PARA CAIXA PVC 4 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
1312507228497 - Cotação 12/2025	Tampa com furo para caixa PVC 4x2"	un	INSUMO	1,00000000	2,69	2,69
					TOTAL (R\$)	7,36
C.P. 1312507228524 - 02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 90 POLOS, BARRAMENTO DE 100A, PAINEL DE 80X60X20CM (AxLxP), DE SOBREPOR, PADRÃO TTA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	29,32	117,28
1312507228499 - Cotação 12/2025	Caixa para quadro de energia / comando, com painel de montagem, apenas quadro. dimensões 80x60x25 cm, padrão conjunto testado (tta)	UN	INSUMO	1,00000000	524,74	524,74
12329 - SINAPI/SC 02/2026	Cobre eletrolítico em barra ou chapa	KG	INSUMO	2,47500000	151,16	374,12
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,47000000	22,87	33,62
1312507228508 - Cotação 12/2025	Isolador epoxi bt 30x30	UN	INSUMO	8,00000000	8,21	65,68
1312507228521 - Cotação 12/2025	Canaleta plástico 30x30mm	M	INSUMO	3,40000000	18,50	62,90
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	130,00000000	0,31	40,30
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de alumínio	M	INSUMO	2,50000000	10,63	26,58
					TOTAL (R\$)	1431,82
C.P. 1312507228525 - 02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 48 POLOS, BARRAMENTO DE 150A, PAINEL DE 80X60X20CM (AxLxP), DE SOBREPOR, PADRÃO TTA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60

88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	29,32	117,28
1312507228499 - Cotação 12/2025	Caixa para quadro de energia / comando, com painel de montagem, apenas quadro. dimensões 80x60x25 cm, padrão conjunto testado (tta)	UN	INSUMO	1,00000000	524,74	524,74
12329 - SINAPI/SC 02/2026	Cobre eletrolítico em barra ou chapa	KG	INSUMO	4,12500000	151,16	623,54
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,47000000	22,87	33,62
1312507228508 - Cotação 12/2025	Isolador epoxi bt 30x30	UN	INSUMO	8,00000000	8,21	65,68
1312507228521 - Cotação 12/2025	Canaleta plástico 30x30mm	M	INSUMO	3,40000000	18,50	62,90
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	130,00000000	0,31	40,30
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de alumínio	M	INSUMO	2,50000000	10,63	26,58

TOTAL (R\$) **1681,24**

C.P. 1312507228526 - 02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 48 POLOS, BARRAMENTO DE 100A, PAINEL DE 80X60X20CM (AxLxP), DE SOBREPOR, PADRÃO TTA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	29,32	117,28
1312507228499 - Cotação 12/2025	Caixa para quadro de energia / comando, com painel de montagem, apenas quadro. dimensões 80x60x25 cm, padrão conjunto testado (tta)	UN	INSUMO	1,00000000	524,74	524,74
12329 - SINAPI/SC 02/2026	Cobre eletrolítico em barra ou chapa	KG	INSUMO	2,47500000	151,16	374,12
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,47000000	22,87	33,62
1312507228508 - Cotação 12/2025	Isolador epoxi bt 30x30	UN	INSUMO	6,00000000	8,21	49,26
1312507228521 - Cotação 12/2025	Canaleta plástico 30x30mm	M	INSUMO	2,80000000	18,50	51,80
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	90,00000000	0,31	27,90
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de alumínio	M	INSUMO	2,50000000	10,63	26,58

TOTAL (R\$) **1391,90**

C.P. 1312507228528 - 02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 24 POLOS, BARRAMENTO DE 400A, PAINEL DE 60X50X20CM (AxLxP), DE SOBREPOR, PADRÃO TTA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	29,32	117,28
12329 - SINAPI/SC 02/2026	Cobre eletrolítico em barra ou chapa	KG	INSUMO	7,26000000	151,16	1.097,42
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,80000000	22,87	18,30
1312507228508 - Cotação 12/2025	Isolador epoxi bt 30x30	UN	INSUMO	6,00000000	8,21	49,26
1312507228521 - Cotação 12/2025	Canaleta plástico 30x30mm	M	INSUMO	2,80000000	18,50	51,80
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	90,00000000	0,31	27,90
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de alumínio	M	INSUMO	2,50000000	10,63	26,58
1312507228527 - Cotação 12/2025	Caixa para quadro de energia / comando, com painel de montagem, apenas quadro. dimensões 60x50x20cm - axlpx - sobrepor, padrão conjunto testado e aprovado (tta)	UN	INSUMO	1,00000000	389,54	389,54

TOTAL (R\$) **1964,68**

C.P. 1312507228529 - 02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 24 POLOS, BARRAMENTO DE 100A, PAINEL DE 60X50X20CM (AxLxP), DE SOBREPOR, PADRÃO TTA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	29,32	117,28
12329 - SINAPI/SC 02/2026	Cobre eletrolítico em barra ou chapa	KG	INSUMO	2,47500000	151,16	374,12
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,80000000	22,87	18,30
1312507228508 - Cotação 12/2025	Isolador epoxi bt 30x30	UN	INSUMO	6,00000000	8,21	49,26

1312507228521 - Cotação 12/2025	Canaleta plástico 30x30mm	M	INSUMO	2,80000000	18,50	51,80
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	90,00000000	0,31	27,90
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de aluminio	M	INSUMO	2,50000000	10,63	26,58
1312507228527 - Cotação 12/2025	Caixa para quadro de energia / comando, com painel de montagem, apenas quadro. dimensões 60x50x20cm - axlxp - sobrepor, padrão conjunto testado e aprovado (tta)	UN	INSUMO	1,00000000	389,54	389,54
					TOTAL (R\$)	1241,38
C.P. 1312507228532 - 02/2026	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO, 16 POLOS, BARRAMENTO DE 70A, PAINEL DE 40X30X20CM (AxLxP), DE SOBREPOR, PADRÃO TTA					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	46,65	186,60
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	29,32	117,28
12329 - SINAPI/SC 02/2026	Cobre eletrolítico em barra ou chapa	KG	INSUMO	0,88000000	151,16	133,02
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,50000000	22,87	11,44
1312507228508 - Cotação 12/2025	Isolador epoxi bt 30x30	UN	INSUMO	4,00000000	8,21	32,84
1312507228521 - Cotação 12/2025	Canaleta plástico 30x30mm	M	INSUMO	1,50000000	18,50	27,75
4333 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de latao com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	UN	INSUMO	40,00000000	0,31	12,40
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de aluminio	M	INSUMO	1,50000000	10,63	15,95
1312507228531 - Cotação 12/2025	Caixa para quadro de energia / comando, com painel de montagem, apenas quadro. dimensões 40x30x20 cm, padrão conjunto testado (tta)	UN	INSUMO	1,00000000	266,87	266,87
					TOTAL (R\$)	804,15
C.P. 1312507228534 - 02/2026	BOTOEIRA COMUTADORA 16A PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	29,32	14,66
1312507228500 - Cotação 12/2025	Trilho ts de 35 x 7,5mm de aluminio	M	INSUMO	1,00000000	10,63	10,63
1312507228533 - Cotação 12/2025	Botoeira comutadora 16A, 220V, duas posições - on/off para quadro de comando de iluminação	UN	INSUMO	1,00000000	245,99	245,99
					TOTAL (R\$)	294,61
C.P. 1312507228536 - 02/2026	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	46,65	61,73
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	29,32	38,80
1312507228535 - Cotação 12/2025	Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 380/415v - 125A - 18ka	UN	INSUMO	1,00000000	349,90	349,90
1581 - SINAPI/SC 02/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12	UN	INSUMO	3,00000000	10,62	31,86
					TOTAL (R\$)	482,29
C.P. 1312507228545 - 02/2026	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	46,65	61,73
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,32320000	29,32	38,80
1578 - SINAPI/SC 02/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8	UN	INSUMO	3,00000000	4,92	14,76
1312507228544 - Cotação 12/2025	Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada, 380/415v - 70a - 18ka	UN	INSUMO	1,00000000	310,05	310,05

						TOTAL (R\$)	425,34
C.P. 1312507228546 - 02/2026	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1573 - SINAPI/SC 02/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	2,00000000	1,41	2,82	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18200000	29,32	5,34	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18200000	46,65	8,49	
39445 - SINAPI/SC 02/2026	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	130,18	130,18	
						TOTAL (R\$)	146,83
C.P. 1312507228547 - 02/2026	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1573 - SINAPI/SC 02/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6	UN	INSUMO	2,00000000	1,41	2,82	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18200000	29,32	5,34	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18200000	46,65	8,49	
39446 - SINAPI/SC 02/2026	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC	UN	INSUMO	1,00000000	132,50	132,50	
						TOTAL (R\$)	149,15
C.P. 1312507228585 - 02/2026	LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED, DE EMBUTIR, 40 W, 60X60 CM, BRANCO FRIO 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35510000	46,65	16,57	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14800000	29,32	4,34	
1312507228583 - Cotação 12/2025	Luminária embutir, tipo plafon, 60x60cm, 40w, cor 4000k	un	INSUMO	1,00000000	503,48	503,48	
						TOTAL (R\$)	524,39
C.P. 1312507228594 - 02/2026	LUMINÁRIA TIPO CALHA, INSTALAÇÃO SOBREPOSTA, 240CM, EM CORPO METÁLICO, COM LÂMPADA T8, 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35510000	46,65	16,57	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14800000	29,32	4,34	
1312507228587 - Cotação 12/2025	Lâmpada LED tubular t8, 240cm, 4000k, 40w smd ref: zagonel ou similar	UN	INSUMO	1,00000000	106,50	106,50	
1312507228591 - Cotação 12/2025	Luminária para lâmpadas do tipo t8, 240cm, branca, em corpo metálico, sobreposta	UN	INSUMO	1,00000000	55,00	55,00	
						TOTAL (R\$)	182,41
C.P. 1312507228613 - 02/2026	REFLETOR LED TIPO INDUSTRIAL 100W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14800000	29,32	4,34	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35510000	46,65	16,57	
1312507228611 - Cotação 12/2025	Refletor LED tipo industrial 100w branco frio	UN	INSUMO	1,00000000	366,61	366,61	
						TOTAL (R\$)	387,52

C.P. 1312507228621 - 02/2026	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA DE 50X50MM PARA PERFILADO 38X38MM, PINTADA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
1312505228619 - Cotação 12/2025	Redução concêntrica para eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica 50x50 - 38x38mm	UN	INSUMO	1,00000000	18,78	18,78
					TOTAL (R\$)	30,95
C.P. 1312507228635 - 02/2026	Janela de correr, 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas móveis com 4 bandeiras superiores sendo 2 móveis e 2 fixas, alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 250x120 cm - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,22	72,44
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,26240000	26,04	6,83
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	10,00000000	0,20	2,00
1312509229918 - Cotação 01/2026	Janela de correr, 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas móveis com 4 bandeiras superiores sendo 2 móveis e 2 fixas, alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 250x120 cm	un	INSUMO	1,00000000	3.046,00	3.046,00
					TOTAL (R\$)	3154,00
C.P. 1312507228636 - 02/2026	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO/QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 02/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36190000	46,15	201,30
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36190000	28,04	122,31
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
13348 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,47	8,82
13294 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,80	10,80
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	8,00000000	0,54	4,32
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,44	8,64
4374 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	6,00000000	0,37	2,22
1570 - SINAPI/SC 02/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	10,00000000	0,91	9,10
1312507228634 - Cotação 12/2025	Ar-condicionado split piso teto, quente/frio, capacidade de 36000 btus	UN	INSUMO	1,00000000	9.857,07	9.857,07
					TOTAL (R\$)	10265,12
C.P. 1312507228639 - 02/2026	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL, 30000 BTU/H, CICLO FRIO/QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100308 - SINAPI/SC 02/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36190000	46,15	201,30
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,36190000	28,04	122,31
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
13348 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em aco galvanizado, diametro externo = 35mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,47	8,82
13294 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8", comprimento 80 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,80	10,80
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	8,00000000	0,54	4,32
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	6,00000000	1,44	8,64
4374 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10	UN	INSUMO	6,00000000	0,37	2,22
1570 - SINAPI/SC 02/2026	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	UN	INSUMO	10,00000000	0,91	9,10
1312507228638 - Cotação 12/2025	Ar-condicionado split hi-wall, quente/frio, capacidade de 30000 btus	UN	INSUMO	1,00000000	7.197,05	7.197,05

					TOTAL (R\$)	7605,10
C.P. 1312507228641 - 02/2026	JANELA TIPO GUICHÊ EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, COM 1 FOLHA FIXA, VIDRO 6MM LAMINADO INCOLOR, DIMENSÕES 140X140 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48480000	36,22	53,78
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84290000	26,73	22,53
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,26240000	26,04	6,83
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,00000000	0,20	1,60
1312509229923 - Cotação 12/2025	Janela tipo guichê em alumínio na cor branca, com 1 folha fixa, vidro 6mm laminado incolor, dimensões 140x140 cm	un	INSUMO	1,00000000	1.689,78	1.689,78
					TOTAL (R\$)	1774,52
C.P. 1312507228653 - 02/2026	INSUFLADOR 95 M³/H, COM FILTRO CLASSE G4 E GRADE METÁLICA PARA PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	28,04	70,74
100308 - SINAPI/SC 02/2026	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,52300000	46,15	116,44
11056 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4")	UN	INSUMO	4,00000000	0,08	0,32
4342 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	UN	INSUMO	4,00000000	0,27	1,08
C.P. 1312310153640 - Composição Própria 02/2026	Grade de ventilação permanente, 25x25cm, inclusive pintura- fornecimento e instalação.	un	COMPOSIÇÃO	1,00000000	63,10	63,10
1312310153590 - Cotação 02/2026	Filtro g4 para exaustor 25x25 cm	UN	INSUMO	1,00000000	17,60	17,60
39207 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	UN	INSUMO	4,00000000	0,92	3,68
1312507228652 - Cotação 12/2025	Exaustor 95 m³/h	UN	INSUMO	1,00000000	93,75	93,75
					TOTAL (R\$)	366,71
C.P. 1312508228687 - 02/2026	COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX, TIPO INDUSTRIAL, 310X170X60 CM, INCLUSIVE CALHA COLETORA DE GORDURA E DRENO, FIXAÇÃO COM TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88243 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	17,90000000	28,04	501,92
88277 - SINAPI/SC 02/2026	Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	17,90000000	32,16	575,66
88317 - SINAPI/SC 02/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	17,90000000	51,43	920,60
13388 - SINAPI/SC 02/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,31000000	142,34	44,13
12760 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa aço inox AISI 304 numero 4 (E = 6 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	11,36000000	1.383,38	15.715,20
41954 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de aço galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma de fibra 6 x 25 f	KG	INSUMO	2,73000000	79,09	215,92
11976 - SINAPI/SC 02/2026	Chumbador de aço zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm	UN	INSUMO	12,00000000	1,44	17,28
12362 - SINAPI/SC 02/2026	Porca olhal em aço galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm	UN	INSUMO	12,00000000	22,11	265,32
11032 - SINAPI/SC 02/2026	Grampo u de 5/8" n8 em aço galvanizado	UN	INSUMO	12,00000000	11,96	143,52
1312507228654 - Cotação 12/2025	Exaustor industrial coifa de parede alta vazão 20 cm bivolt	UN	INSUMO	1,00000000	296,29	296,29
1312508228684 - Cotação 12/2025	Chapéu chinês para exaustão - diâmetro de 200mm	un	INSUMO	1,00000000	88,60	88,60
1312508228685 - Cotação 12/2025	Chave de reversão para exaustor	un	INSUMO	1,00000000	45,63	45,63
1312508228686 - Cotação 12/2025	Tubo cano em aço inox 200mm	M	INSUMO	12,00000000	260,18	3.122,16
					TOTAL (R\$)	21952,23
C.P. 1312508228690 - 02/2026	REBAR GALVANIZADO A FOGO 3/8" COM CLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	29,32	7,33
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	46,65	11,66
1312508228689 - Cotação 12/2025	Clips galvanizados para re-bar 3/8" pesado	UN	INSUMO	1,00000000	10,51	10,51
1312305148172 - Cotação 12/2025	Vergalhão re-bar galvanizado a fogo 3/8" (70 mm²)	m	INSUMO	1,00000000	13,00	13,00
					TOTAL (R\$)	42,50
C.P. 1312508228706 - 02/2026	RACK FECHADO PARA SERVIDOR 10U X 370MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,02590000	46,65	47,86
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,02590000	29,32	30,08
1312508228703 - Cotação 12/2025	Mini rack de parede 19" 10u x 370mm	un	INSUMO	1,00000000	456,00	456,00
					TOTAL (R\$)	533,94
C.P. 1312508228722 - 02/2026	RACK FECHADO PARA SERVIDOR 12U X 370MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,02590000	46,65	47,86
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,02590000	29,32	30,08
1312508228714 - Cotação 02/2026	Mini rack de parede 12u x 370mm	UN	INSUMO	1,00000000	546,95	546,95
					TOTAL (R\$)	624,89
C.P. 1312508228762 - 02/2026	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4x1.5mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01480000	29,32	0,43
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01480000	46,65	0,69
1312505212939 - Cotação 01/2026	Cabo blindado para alarme de incêndio 4 vias x 1,5mm²	M	INSUMO	1,00000000	10,50	10,50
					TOTAL (R\$)	11,62
C.P. 1312508228766 - 02/2026	SENSOR DE NÍVEL PARA SUPERVISÃO DE RESERVATÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19628120	29,32	5,75
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62810000	46,65	29,30
1312508228765 - Cotação 12/2025	Sensor de nível la16m-40	UN	INSUMO	1,00000000	49,67	49,67
					TOTAL (R\$)	84,72
C.P. 1312508228781 - 02/2026	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4 VIAS (2x0.75mm² + 2x1.5mm²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01480000	29,32	0,43
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01480000	46,65	0,69
1312112124319 - Cotação 12/2025	Cabo blindado para alarme de incêndio 4 vias (2x0,75mm+2x1,50mm)	M	INSUMO	1,05000000	10,89	11,43

					TOTAL (R\$)	12,55
C.P. 1312508228808 - 02/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 80X80 CM.					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21390000	26,73	5,72
88256 - SINAPI/SC 02/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,85810000	36,03	30,92
37595 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	8,13000000	2,15	17,48
34357 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	0,10600000	4,11	0,44
1312508228806 - Cotação 12/2025	Porcelanato 80x80 cm bege pigmentado antiderrapante	M²	INSUMO	1,00000000	68,43	68,43
					TOTAL (R\$)	122,99
C.P. 1312508228810 - 02/2026	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 15 MM.					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28960000	26,73	7,74
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28960000	36,22	10,49
87369 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01760000	805,09	14,17
37411 - SINAPI/SC 02/2026	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	M2	INSUMO	0,13880000	16,63	2,31
					TOTAL (R\$)	34,71
C.P. 1312508228819 - 02/2026	JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, 4 FOLHAS, VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR, COM 4 BANDEIRAS INFERIORES DO TIPO FIXA, DIMENSÕES 280X180 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06450000	36,22	111,00
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,53340000	26,73	40,99
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,62590000	26,04	16,30
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	17,00000000	0,20	3,40
1312509229938 - Cotação 12/2025	Janela maxim-ar de aluminio pintado na cor branca, 4 folhas, vidro laminado 6mm incolor, com 4 bandeiras inferiores do tipo fixa, dimensões 280x180 cm	un	INSUMO	1,00000000	4.036,14	4.036,14
					TOTAL (R\$)	4207,83
C.P. 1312508228826 - 02/2026	JANELA TIPO GUILHOTINA VIDRO 6MM INCOLOR, 2 FOLHAS SENDO 1 FIXA E 1 MÓVEL, DIMENSÕES 150X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4377 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	8,05000000	0,22	1,77
39961 - SINAPI/SC 02/2026	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,55000000	17,20	9,46
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45000000	36,22	16,30
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23000000	26,73	6,15
1312506228825 - Cotação 02/2026	Janela tipo guilhotina vidro 6mm incolor, 2 folhas sendo 1 fixa e 1 móvel, dimensões 150x120 cm	un	INSUMO	1,00000000	1.224,73	1.224,73
					TOTAL (R\$)	1258,41
C.P. 1312508228855 - 02/2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34357 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte cimentício, qualquer cor	KG	INSUMO	1,69000000	4,11	6,95

37595 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante tipo AC III	KG	INSUMO	4,91000000	2,15	10,56
88256 - SINAPI/SC 02/2026	Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,42460000	36,03	51,33
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39570000	26,73	10,58
1312112123912 - Cotação 12/2025	Pastilha azul cobalto 10x10 cm	m²	INSUMO	1,00000000	133,17	133,17

TOTAL (R\$) 212,59

C.P. 1312508228857 - 02/2026	FORRO EM DRYWALL, CHAPA DE GESSO ACARTONADO (4 PLACAS DE 15MM), RESISTENTE A FOGO (RF), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88278 - SINAPI/SC 02/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	34,28	12,44
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	26,73	9,70
39427 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil canaleta, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, E = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m	M	INSUMO	3,85100000	5,45	20,99
39430 - SINAPI/SC 02/2026	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	UN	INSUMO	1,32650000	2,05	2,72
39432 - SINAPI/SC 02/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,65000000	3,05	5,03
39434 - SINAPI/SC 02/2026	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	0,52020000	3,81	1,98
39435 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	12,50000000	0,12	1,50
39443 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	25,00000000	0,29	7,25
40547 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,02000000	32,82	0,66
43131 - SINAPI/SC 02/2026	Arame galvanizado 6 BWG, D = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	KG	INSUMO	0,04260000	29,04	1,24
43740 - SINAPI/SC 02/2026	PlacA/ chapa de gesso acartonado, resistente ao fogo (rf), cor rosa, E = 15 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	4,38640000	29,69	130,23

TOTAL (R\$) 193,74

C.P. 1312508228858 - 02/2026	FORRO EM DRYWALL, CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88278 - SINAPI/SC 02/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	34,28	12,44
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36280000	26,73	9,70
39427 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil canaleta, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, E = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m	M	INSUMO	3,85100000	5,45	20,99
39430 - SINAPI/SC 02/2026	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	UN	INSUMO	1,32650000	2,05	2,72
39432 - SINAPI/SC 02/2026	Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	1,43950000	3,05	4,39
39434 - SINAPI/SC 02/2026	Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao de agua)	KG	INSUMO	0,52020000	3,81	1,98
39435 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso dry wall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm	UN	INSUMO	7,97400000	0,12	0,96
39443 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lenticilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm	UN	INSUMO	2,19120000	0,29	0,64
40547 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,01320000	32,82	0,43
43131 - SINAPI/SC 02/2026	Arame galvanizado 6 BWG, D = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	KG	INSUMO	0,04260000	29,04	1,24
39413 - SINAPI/SC 02/2026	PlacA/ chapa de gesso acartonado, standard (st), cor branca, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C)	M2	INSUMO	1,09660000	22,01	24,14

TOTAL (R\$) 79,63

C.P. 1312508228860 - 02/2026	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PINTADA NA COR BRANCA, COM GRELHA DE VENTILAÇÃO INFERIOR, DIMENSÕES 90X210 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38124 - SINAPI/SC 02/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	1,58000000	30,95	48,90
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,83000000	26,73	22,19
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67000000	37,68	62,93
1312509230088 - Cotação 12/2025	Porta de madeira de abrir pintada na cor branca, com grelha de ventilação inferior, dimensões 90x210 cm	un	INSUMO	1,00000000	1.853,02	1.853,02

					TOTAL (R\$)	1987,04
C.P. 1312508228865 - 02/2026	PORTA CORRER DE VIDRO LAMINADO 10MM INCOLOR, 3 FOLHAS, SENDO 1 FIXA E 2 MÓVEIS, DIMENSÕES 300X250 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,06450000	36,22	111,00
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,53340000	26,73	40,99
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,62590000	26,04	16,30
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	17,00000000	0,20	3,40
1312509230866 - Cotação 12/2025	Porta correr de vidro laminado 10mm incolor, 3 folhas, sendo 1 fixa e 2 móveis, dimensões 300x250 cm	un	INSUMO	1,00000000	8.005,00	8.005,00
					TOTAL (R\$)	8176,69
C.P. 1312508228870 - 02/2026	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA, PINTADA NA COR BRANCA, COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR E BANDEIRA BASCULANTE SUPERIOR, DIMENSÕES 90X240 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38124 - SINAPI/SC 02/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	1,62000000	30,95	50,14
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,88000000	26,73	23,52
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,73000000	37,68	65,19
10496 - SINAPI/SC 02/2026	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada E = 3 mm) - colocado	M2	INSUMO	0,48000000	479,16	230,00
1312506228869 - Cotação 12/2025	Porta de abrir de madeira, pintada na cor branca dimensões 90x240 cm	un	INSUMO	1,00000000	1.425,00	1.425,00
					TOTAL (R\$)	1793,85
C.P. 1312508228871 - 02/2026	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA, 1 FOLHA, COM BARRA PCD E CHAPA ANTI IMPACTO METÁLICA. DIMENSÕES 90X210 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38124 - SINAPI/SC 02/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	1,58000000	30,95	48,90
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67000000	26,73	44,64
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67000000	37,68	62,93
39501 - SINAPI/SC 02/2026	Kit porta pronta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradicas e fechadura externa)	UN	INSUMO	1,00000000	957,38	957,38
43106 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2)	KG	INSUMO	4,70000000	11,60	54,52
36204 - SINAPI/SC 02/2026	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	2,00000000	181,68	363,36
					TOTAL (R\$)	1531,73
C.P. 1312508228874 - 02/2026	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA, 1 FOLHA, DIMENSÕES 100X210 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
38124 - SINAPI/SC 02/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	1,58000000	30,95	48,90
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,83000000	26,73	22,19
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67000000	37,68	62,93
1312506228873 - Cotação 12/2025	Porta de abrir de madeira pintada na cor branca, 1 folha, dimensões 100x210 cm	un	INSUMO	1,00000000	1.364,24	1.364,24
					TOTAL (R\$)	1498,26
C.P. 1312508228875 - 02/2026	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA VAI E VEM, UMA FOLHA, NA COR BRANCA, 90X210CM, COM GUARNIÇÃO LATERAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVA PINTURA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

91341 - SINAPI/SC 02/2026	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,89000000	1.050,24	1.984,95
90830 - SINAPI/SC 02/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,79	217,79
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,78000000	30,22	114,23
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	7,56000000	45,74	345,79
2420 - SINAPI/SC 02/2026	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	2,00000000	22,58	45,16

TOTAL (R\$) **2707,92**

C.P. 1312508228876 - 02/2026	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS, NA COR BRANCA, 350X300 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91341 - SINAPI/SC 02/2026	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	10,50000000	1.050,24	11.027,52
90830 - SINAPI/SC 02/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	217,79	435,58
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	21,00000000	30,22	634,62
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	21,00000000	45,74	960,54
2420 - SINAPI/SC 02/2026	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	4,00000000	22,58	90,32

TOTAL (R\$) **13148,58**

C.P. 1312508228878 - 02/2026	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA PINTADA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 80X210 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90806 - SINAPI/SC 02/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	520,63	520,63
102220 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	5,39000000	19,85	106,99
39500 - SINAPI/SC 02/2026	Kit porta pronta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradicas e fechadura externa)	UN	INSUMO	1,00000000	932,14	932,14

TOTAL (R\$) **1559,76**

C.P. 1312508228879 - 02/2026	PORTA DE MADEIRA, 1 FOLHA PINTADA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 90X210 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90806 - SINAPI/SC 02/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	520,63	520,63
102220 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	5,39000000	19,85	106,99
39501 - SINAPI/SC 02/2026	Kit porta pronta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradicas e fechadura externa)	UN	INSUMO	1,00000000	957,38	957,38

TOTAL (R\$) **1585,00**

C.P. 1312508228882 - 02/2026	PORTA DE CORRER ACESSÍVEL COM BARRAS, 1 FOLHA DE MADEI PINTADO NA COR BRANCA , DIMENSÃO 80X210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90806 - SINAPI/SC 02/2026	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	520,63	520,63
90830 - SINAPI/SC 02/2026	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,79	217,79
100659 - SINAPI/SC 02/2026	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_10/2025	M	COMPOSIÇÃO	10,20000000	12,22	124,64
102219 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	3,36000000	20,73	69,65
11026 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	5,61600000	11,10	62,34
100874 - SINAPI/SC 02/2026	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	354,13	708,26
10555 - SINAPI/SC 02/2026	Porta de madeira, folha media (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,00000000	220,92	220,92

88261 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	35,83	179,15
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,00000000	26,73	133,65
370 - SINAPI/SC 02/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,02100000	160,00	3,36
1379 - SINAPI/SC 02/2026	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	3,30000000	0,84	2,77
5075 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,50000000	15,92	7,96
11581 - SINAPI/SC 02/2026	Trilho pantografico concavo, tipo U, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	M	INSUMO	1,60000000	24,59	39,34
38124 - SINAPI/SC 02/2026	Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml	UN	INSUMO	0,50000000	30,95	15,48
38179 - SINAPI/SC 02/2026	Roldana concava dupla, 4 rodas, para porta de correr, em zamac com chapa de aço, rolamento interno blindado de aço revestido em nylon	UN	INSUMO	1,00000000	55,44	55,44
43605 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Assoalho de madeira 15cm sobre barrotiño	M2	COMPOSIÇÃO	1,60000000	124,86	199,78

TOTAL (R\$) 2561,16

C.P. 1312508228883 - 02/2026	ALÇAPÃO METÁLICO COM PINTURA INTUMESCENTE, 134X119 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,88290000	26,04	22,99
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48260000	36,22	17,48
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29100000	26,73	7,78
11447 - SINAPI/SC 02/2026	Dobradica em latao, 3" x 2 1/2", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	44,62	133,86
36888 - SINAPI/SC 02/2026	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	5,06000000	31,77	160,76
1312508228886 - Cotação 12/2025	Tinta intumescente anti chamas - alta temperatura	L	INSUMO	0,42400000	370,99	157,30
11046 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 18, E = 1,25 mm (10,00 kg/m2)	KG	INSUMO	15,94600000	11,06	176,36

TOTAL (R\$) 676,53

C.P. 1312508228887 - 02/2026	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, NA COR BRANCA, 100X180CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91341 - SINAPI/SC 02/2026	Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,80000000	1.050,24	1.890,43
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,60000000	30,22	108,79
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,60000000	45,74	164,66
2420 - SINAPI/SC 02/2026	Dobradica em aço/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	4,00000000	22,58	90,32

TOTAL (R\$) 2254,20

C.P. 1312508228888 - 02/2026	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, UMA FOLHA, TIPO GRADE COM BARRAS CHATAS,120X230 CM, COM PINTURA AZUL (COMPLETO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,22	36,22
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	26,73	13,10
88627 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,02600000	773,21	20,10
4930 - SINAPI/SC 02/2026	Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural	M2	INSUMO	2,76000000	713,89	1.970,34
11456 - SINAPI/SC 02/2026	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,97	23,97
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,52000000	45,74	252,48
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	5,52000000	30,22	166,81

TOTAL (R\$) 2483,02

C.P. 1312508228889 - 02/2026	GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE BRANCA COM TELA MOSQUITEIRA, 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37
1312503203194 - Cotação 12/2025	Grelha de ventilação permanente com tela de 0,20x0,20	un	INSUMO	1,00000000	38,90	38,90

TOTAL (R\$) 70,38

C.P. 1312508228893 - 02/2026	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, TIPO GRADE COM BARRA REDONDA, DIMENSÃO 328X270 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,82000000	36,22	138,36
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,80000000	26,73	128,30
88627 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	14,69600000	773,21	11.363,09
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	17,71200000	30,22	535,26
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	17,71200000	45,74	810,15
4948 - SINAPI/SC 02/2026	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	8,85600000	683,44	6.052,54
11456 - SINAPI/SC 02/2026	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,97	23,97

TOTAL (R\$) 19051,67

C.P. 1312508228894 - 02/2026	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, TIPO GRADE COM BARRA REDONDA, DIMENSÃO 200X250 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,26420000	36,22	82,01
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,84480000	26,73	76,04
88627 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,15095000	773,21	116,72
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	10,00000000	30,22	302,20
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	10,00000000	45,74	457,40
4948 - SINAPI/SC 02/2026	Portao de abrir / giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	M2	INSUMO	5,00000000	683,44	3.417,20
11456 - SINAPI/SC 02/2026	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,97	23,97

TOTAL (R\$) 4475,54

C.P. 1312508228895 - 02/2026	PORTINHOLA EM TELA GALVANIZADA ONDULADA MALHA 1" COM FENDA 15X15, 160X100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47500000	36,22	17,20
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,57500000	26,73	15,37
88627 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04500000	773,21	34,79
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,20000000	30,22	96,70
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,20000000	45,74	146,37
11456 - SINAPI/SC 02/2026	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura mínima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	23,97	23,97
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,24000000	28,09	6,74
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,63	57,26
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	35,93	143,72
1312401162903 - Cotação 02/2026	Tela galvanizada ondulada malha 1" com fenda 15x15 mm	m2	INSUMO	1,60000000	83,77	134,03

549 - SINAPI/SC 02/2026	Barra de aço chato, retangular, 50,8 mm x 12,7 mm (L x E), 5,06 kg/m	M	INSUMO	5,20000000	51,68	268,74
					TOTAL (R\$)	944,89
C.P. 1312508228896 - 02/2026	CAIXA CLORADORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,90 M PARA REDE DE ESGOTO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,05068000	161,21	8,17
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09955000	74,88	7,45
87316 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,08326000	631,19	52,55
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	20,09824000	36,22	727,96
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	15,65831000	26,73	418,55
97735 - SINAPI/SC 02/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,19548000	2.922,43	571,28
100475 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,40906000	829,89	339,47
101616 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	1,75389000	9,46	16,59
98555 - SINAPI/SC 02/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	9,65997000	34,29	331,24
89580 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	5,98300000	70,30	420,60
102477 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,41087000	809,80	332,72
650 - SINAPI/SC 02/2026	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	116,90971000	3,55	415,03
2692 - SINAPI/SC 02/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,03077000	5,22	0,16
4491 - SINAPI/SC 02/2026	Pontaletes "7,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,51947000	7,23	3,76
4517 - SINAPI/SC 02/2026	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,60635000	2,53	1,53
5069 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,54119000	16,22	8,78
6193 - SINAPI/SC 02/2026	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	2,46884000	45,22	111,64
					TOTAL (R\$)	3767,48
C.P. 1312508228899 - 02/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	28,25	9,32
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	36,07	11,90
301 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,79	2,79
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,09200000	33,82	3,11
297 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,31	2,31
3660 - SINAPI/SC 02/2026	Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	24,33	24,33
					TOTAL (R\$)	53,76
C.P. 1312508228900 - 02/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51600000	28,25	14,58
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51600000	36,07	18,61
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,51	2,51
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,62500000	33,82	21,14
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,07	2,07
20042 - SINAPI/SC 02/2026	Reducao excentrica PVC, DN 75 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	7,83	7,83

					TOTAL (R\$)	66,74
C.P. 1312508228902 - 02/2026	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
305 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 150 mm (NBR 7362)	UN	INSUMO	2,00000000	9,72	19,44
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,17250000	33,82	5,83
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25680000	28,25	7,25
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25680000	36,07	9,26
1312508228901 - Cotação 12/2025	Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm	UN	INSUMO	1,00000000	48,06	48,06
					TOTAL (R\$)	89,84
C.P. 1312508228903 - 02/2026	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
301 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	2,00000000	2,79	5,58
296 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	1,57	1,57
11655 - SINAPI/SC 02/2026	Te sanitario de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	17,11	17,11
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,15250000	33,82	5,16
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15630000	28,25	4,42
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15630000	36,07	5,64
					TOTAL (R\$)	39,48
C.P. 1312508228906 - 02/2026	TE, PVC, SÉRIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24460000	36,07	8,82
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24460000	28,25	6,91
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,15250000	33,82	5,16
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,07	6,21
1312508228904 - Cotação 12/2025	Te, PVC, série R, esgoto predial, DN 50 x 50 mm	un	INSUMO	1,00000000	21,38	21,38
					TOTAL (R\$)	48,48
C.P. 1312508228912 - 02/2026	TUBO PVC-U, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA OU DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11280000	36,07	4,07
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11280000	28,25	3,19
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,01250000	2,31	0,03
1312508228911 - Cotação 02/2026	Tubo pvc-u industrial 2"	m	INSUMO	1,00000000	48,20	48,20
					TOTAL (R\$)	55,49
C.P. 1312508228941 - 02/2026	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL (DIMENSÕES 60X40X20,5 CM), INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312508228940 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir de aço inoxidável, dimensões 60x40x20 cm	UN	INSUMO	1,00000000	680,00	680,00

86883 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,63	12,63
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	26,73	6,95
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84580000	28,06	23,73

TOTAL (R\$)	778,69
--------------------	---------------

C.P. 1312508228943 - 02/2026	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1/2 VOLTA , 3/4, BASE CROMADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18290000	36,07	6,60
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18290000	28,25	5,17
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptf, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00840000	16,37	0,14
1312508228942 - Cotação 12/2025	Acabamento cromado meia volta, 3/4", monocomando	UN	INSUMO	1,00000000	95,83	95,83

TOTAL (R\$)	107,74
--------------------	---------------

C.P. 1312508228944 - 02/2026	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
86883 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,63	12,63
86877 - SINAPI/SC 02/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	68,87	68,87
86872 - SINAPI/SC 02/2026	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	756,46	756,46

TOTAL (R\$)	837,96
--------------------	---------------

C.P. 1312508228945 - 02/2026	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
131 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	KG	INSUMO	0,53000000	34,41	18,24
37596 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa colante tipo AC III e	KG	INSUMO	0,97000000	2,47	2,40
44476 - SINAPI/SC 02/2026	Divisoria em granito, com duas faces polidas, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *3,0* cm	M2	INSUMO	1,00000000	819,74	819,74
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,40500000	28,06	39,42
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
91692 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,08900000	41,84	3,72
91693 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	1,31600000	40,60	53,43

TOTAL (R\$)	963,68
--------------------	---------------

C.P. 1312508228948 - 02/2026	JOELHO PVC-U 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19330000	36,07	6,97
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19330000	28,25	5,46
1312508228947 - Cotação 12/2025	Joelho cotovelo solda em pvc-u 45º 50mm	UN	INSUMO	1,00000000	20,58	20,58

TOTAL (R\$)	33,01
--------------------	--------------

C.P. 1312508228950 - 02/2026	CAIXA DE GORDURA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, ALTURA INTERNA ATÉ 2,0 M					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09276800	161,21	14,96
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,18910400	74,88	14,16
87316 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,38534400	631,19	243,23
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	91,54417600	36,22	3.315,73
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	71,84881600	26,73	1.920,52
94970 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,91340800	567,52	518,38
97733 - SINAPI/SC 02/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,05530400	4.091,64	226,28
97734 - SINAPI/SC 02/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,42102400	3.601,15	1.516,17
100475 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	1,83038400	829,89	1.519,02
101617 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026	M2	COMPOSIÇÃO	4,85783200	4,30	20,89
650 - SINAPI/SC 02/2026	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136)	UN	INSUMO	234,10896800	3,55	831,09
2692 - SINAPI/SC 02/2026	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,02854400	5,22	0,15
4491 - SINAPI/SC 02/2026	Pontaletes *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,62618400	7,23	4,53
4517 - SINAPI/SC 02/2026	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	1,34513600	2,53	3,40
5069 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,06600800	16,22	1,07
6193 - SINAPI/SC 02/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	2,30314400	45,22	104,15

TOTAL (R\$) **10253,73**

C.P. 1312508228952 - 02/2026	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP 1º ESTÁGIO COM 9KG/H COM MANOMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	36,07	10,82
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
1312508228951 - Cotação 12/2025	Regulador de gás 9kg/h com manômetro	un	INSUMO	1,00000000	350,00	350,00

TOTAL (R\$) **368,84**

C.P. 1312508228954 - 02/2026	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 2º ESTÁGIO 5KG/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	36,07	10,82
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	26,73	8,02
1312507228953 - Cotação 12/2025	Regulador de gás 5kg	UN	INSUMO	1,00000000	58,29	58,29

TOTAL (R\$) **77,13**

C.P. 1312508228955 - 02/2026	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 0,6M, ALTURA ATÉ 1,5 M, INCLUSIVE TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	2,09280000	161,21	337,38
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,42624000	74,88	31,92
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,41184000	36,22	14,92
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32352000	26,73	8,65
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,05050000	329,67	16,65
43437 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m	UN	INSUMO	2,00000000	785,68	1.571,36

43432 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	720,40	720,40
					TOTAL (R\$)	2701,28
C.P. 1312508228956 - 02/2026	CAIXA DE INSPEÇÃO, REDONDA, EM CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,01410000	329,67	4,65
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13820000	36,22	5,01
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10880000	26,73	2,91
7781 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm	M	INSUMO	1,00000000	54,90	54,90
41619 - SINAPI/SC 02/2026	Tampa de concreto armado para poco, com furo e tampinha, D = "0,90" m, E = 0,05 m	UN	INSUMO	0,44400000	171,09	75,96
93358 - SINAPI/SC 02/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,29000000	105,73	30,66
					TOTAL (R\$)	174,09
C.P. 1312508228959 - 02/2026	GRADEAMENTO METÁLICO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE REDE DE ESGOTO - DIMENSÕES 1,0M X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
34449 - SINAPI/SC 02/2026	Aco CA-50, 6,3 mm, dobrado e cortado	KG	INSUMO	5,17000000	8,69	44,93
88317 - SINAPI/SC 02/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	51,43	77,15
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,50000000	35,93	53,90
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	36,22	18,11
88242 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	28,71	14,36
					TOTAL (R\$)	208,45
C.P. 1312508228960 - 02/2026	MANGUEIRA CRISTAL PARA AR CONDICIONADO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	28,25	4,24
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	36,07	5,41
37459 - SINAPI/SC 02/2026	Mangueira cristal, lisa, PVC transparente, 3/4" x 2 mm	M	INSUMO	1,00000000	7,71	7,71
					TOTAL (R\$)	17,36
C.P. 1312508228961 - 02/2026	PLUG, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17300000	36,07	6,24
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17300000	28,25	4,89
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00200000	46,44	0,09
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00800000	16,37	0,13
4888 - SINAPI/SC 02/2026	Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	4,29	4,29
					TOTAL (R\$)	15,64
C.P. 1312508228965 - 02/2026	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO LATERAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03100000	46,65	48,10

88250 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de mecânico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,03100000	27,36	28,21
1312508228962 - Cotação 12/2025	Caixa de passagem split pop 2 em 1 reversível	UN	INSUMO	1,00000000	14,83	14,83

TOTAL (R\$) **91,14**

C.P. 1312508228966 - 02/2026	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO/DISTRIBUIÇÃO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33900000	36,07	12,23
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33900000	28,25	9,58
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00920000	92,84	0,85
119 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 gr	UN	INSUMO	0,40000000	10,65	4,26
1312507228967 - Cotação 12/2025	CAP soldável 50mm PVC	UN	INSUMO	1,00000000	6,17	6,17

TOTAL (R\$) **33,09**

C.P. 1312508228969 - 02/2026	FILTRO Y, EM LATÃO, 3/4", COM TELA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07670000	36,07	2,77
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07670000	28,25	2,17
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,00640000	2,31	0,01
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00800000	92,84	0,74
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptf, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,00530000	16,37	0,09
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00710000	81,94	0,58
1312507228968 - Cotação 12/2025	Filtro em y 3/4", latão, roscável, com tela inox	un	INSUMO	1,00000000	32,71	32,71

TOTAL (R\$) **39,07**

C.P. 1312508228976 - 02/2026	BOMBA MONOFÁSICA, TIPO PRESSURIZADOR, ATÉ 20MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,04250000	36,07	73,67
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,65	29,53
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,04250000	28,25	57,70
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	29,32	18,56
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,36	1,44
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	4,29	0,86
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,29	5,16
1312508228974 - Cotação 12/2025	Pressurizador PL 20 mca 220V	un	INSUMO	1,00000000	1,057,58	1.057,58

TOTAL (R\$) **1244,50**

C.P. 1312508228978 - 02/2026	NIPLE DUPLO, EM LATÃO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29700000	36,07	10,71
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29700000	28,25	8,39
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00300000	46,44	0,14
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptf, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01100000	16,37	0,18

1312507228977 - Cotação 12/2025	Niple duplo de latão 3/4" roscável	un	INSUMO	1,00000000	13,94	13,94
					TOTAL (R\$)	33,36
C.P. 1312508228983 - 02/2026	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	36,07	5,96
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	28,25	4,67
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03600000	2,31	0,08
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00750000	92,84	0,70
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00490000	81,94	0,40
11707 - SINAPI/SC 02/2026	Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas	UN	INSUMO	1,00000000	16,19	16,19
					TOTAL (R\$)	28,00
C.P. 1312508228985 - 02/2026	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	36,07	5,96
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	28,25	4,67
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03600000	2,31	0,08
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,00750000	92,84	0,70
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00490000	81,94	0,40
11708 - SINAPI/SC 02/2026	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	UN	INSUMO	1,00000000	21,61	21,61
					TOTAL (R\$)	33,42
C.P. 1312508228987 - 02/2026	VÁLVULA DE RETENÇÃO , PVC, SOLDÁVEL, 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	36,07	3,97
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	28,25	3,11
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfé, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,01060000	16,37	0,17
1312507228986 - Cotação 12/2025	Válvula de retenção, soldável, PVC 25mm	un	INSUMO	1,00000000	43,75	43,75
					TOTAL (R\$)	51,00
C.P. 1312508228988 - 02/2026	CAIXA DE REGISTRO EM CONCRETO 50 X 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,13900000	161,21	22,41
5679 - SINAPI/SC 02/2026	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,28400000	74,88	21,27
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	36,22	14,02
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30400000	26,73	8,13
101618 - SINAPI/SC 02/2026	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_01/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,09500000	329,67	31,32
11299 - SINAPI/SC 02/2026	Tampao fofo simples com base / requadro, r-2, classe A15 carga max. 1,5 t, 550 x 1100 mm (com inscricao em relevo do tipo de rede)	UN	INSUMO	0,56700000	723,94	410,47
43436 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	1,00000000	433,36	433,36
43431 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m	UN	INSUMO	2,00000000	346,69	693,38

					TOTAL (R\$)	1634,36
C.P. 1312508228989 - 02/2026	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	36,07	16,95
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	28,25	13,27
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00560000	46,44	0,26
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02400000	16,37	0,39
3446 - SINAPI/SC 02/2026	Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	37,40	37,40
					TOTAL (R\$)	68,27
C.P. 1312508228990 - 02/2026	CURVA FÊMEA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	36,07	16,95
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	28,25	13,27
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00560000	46,44	0,26
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02400000	16,37	0,39
1777 - SINAPI/SC 02/2026	Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fema, de 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	86,19	86,19
					TOTAL (R\$)	117,06
C.P. 1312508228991 - 02/2026	CURVA FÊMEA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	36,07	16,95
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	28,25	13,27
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00560000	46,44	0,26
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02400000	16,37	0,39
1789 - SINAPI/SC 02/2026	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fema, de 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	82,73	82,73
					TOTAL (R\$)	113,60
C.P. 1312508228993 - 02/2026	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,14660000	26,73	30,65
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38220000	36,22	13,84
1312508228992 - Cotação 12/2025	Junta de expansão dupla, onda galvanizada, com rosca 1.1/2" (40mm)	un	INSUMO	1,00000000	261,57	261,57
					TOTAL (R\$)	306,06
C.P. 1312508228995 - 02/2026	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,14660000	26,73	30,65
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38220000	36,22	13,84
1312508228994 - Cotação 12/2025	Junta de expansão dupla onda galvanizada com rosca 2"	un	INSUMO	1,00000000	330,88	330,88

					TOTAL (R\$)	375,37
C.P. 1312508229026 - 02/2026	TÊ 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	36,07	16,95
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	28,25	13,27
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	L	INSUMO	0,00560000	46,44	0,26
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02400000	16,37	0,39
3593 - SINAPI/SC 02/2026	Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	94,75	94,75
					TOTAL (R\$)	125,62
C.P. 1312508229028 - 02/2026	TANQUE EM POLIETILENO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93288 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	2,36110000	190,47	449,72
93287 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,26340000	362,36	95,45
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48210000	36,07	53,46
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,48210000	28,25	41,87
1312507229027 - Cotação 12/2025	Tanque em polietileno - 20000l	un	INSUMO	1,00000000	13.555,24	13.555,24
					TOTAL (R\$)	14195,74
C.P. 1312508229030 - 02/2026	BOMBA MONOFÁSICA, CENTRÍFUGA, 8,6M³/H E 22MCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,04250000	36,07	73,67
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	46,65	29,53
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,04250000	28,25	57,70
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,63300000	29,32	18,56
39997 - SINAPI/SC 02/2026	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	INSUMO	4,00000000	0,36	1,44
39996 - SINAPI/SC 02/2026	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	M	INSUMO	0,20000000	4,29	0,86
11267 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela lisa, redonda, de latão polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = "2,5" mm	UN	INSUMO	4,00000000	1,29	5,16
1312507229029 - Cotação 12/2025	Bomba centrífuga 1cv, 220V, vazão 8,6m³/h, 22m.c.a	un	INSUMO	1,00000000	2.065,70	2.065,70
					TOTAL (R\$)	2252,62
C.P. 1312508229170 - 02/2026	ESTRUTURA EM PERFIS E CHAPAS METÁLICAS PARA COBERTURA, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88240 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00080000	27,36	0,02
88278 - SINAPI/SC 02/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02370000	34,28	0,81
88317 - SINAPI/SC 02/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	51,43	0,26
93287 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00070000	362,36	0,25
100716 - SINAPI/SC 02/2026	Jateamento abrasivo com granelha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	25,61	2,02
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,00181770	8,93	0,02
1333 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 mm) 99,59 kg/m2	KG	INSUMO	0,00642390	8,79	0,06
4777 - SINAPI/SC 02/2026	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,51673250	8,02	4,14

10966 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aco laminado, E = 8 mm, H = 150 mm, L = 75 mm (16,97 kg/m)	KG	INSUMO	0,56602570	9,12	5,16
10997 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00180000	29,25	0,05
1312201125697 - Cotação 02/2026	Serviço de galvanização à fogo	KG	INSUMO	1,00000000	4,50	4,50
93288 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00050000	190,47	0,10

TOTAL (R\$) **17,39**

C.P. 1312508229172 - 02/2026	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
11964 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,00000000	2,87	2,87
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27

TOTAL (R\$) **3,51**

C.P. 1312508229173 - 02/2026	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PU, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	41,06	0,05
93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	42,02	0,04
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	37,28	2,09
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	26,73	1,66
40740 - SINAPI/SC 02/2026	Telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, espessura de 30 mm, densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural (nao inclui acessorios de fixacao)	M2	INSUMO	1,14600000	158,52	181,66
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,74	45,74
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	30,22	30,22

TOTAL (R\$) **261,46**

C.P. 1312508229178 - 02/2026	RUFO CANTONEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,7MM, CORTE DE 46,5 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38500000	26,73	10,29
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20800000	37,28	7,75
93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03404000	42,02	1,43
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02455000	41,06	1,01
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,36800000	26,04	9,58
5061 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,01100000	15,65	0,17
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00200000	94,90	0,19
13388 - SINAPI/SC 02/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	142,34	8,40
1312602241467 - Cotação 02/2026	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	0,92280000	55,59	51,30

TOTAL (R\$) **90,12**

C.P. 1312508229182 - 02/2026	RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,7MM, CORTE DE 30 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24840000	26,73	6,64
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13440000	37,28	5,01

93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02196000	42,02	0,92
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01584000	41,06	0,65
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,23760000	26,04	6,19
5061 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,00720000	15,65	0,11
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00140000	94,90	0,13
13388 - SINAPI/SC 02/2026	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	KG	INSUMO	0,05900000	142,34	8,40
1312602241467 - Cotação 02/2026	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	0,59540000	55,59	33,10

TOTAL (R\$) 61,15

C.P. 1312508229183 - 02/2026	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM DE ESPESSURA E DESENVOLVIMENTO DE 85CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47480000	26,73	12,69
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40430000	37,28	15,07
93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00990000	42,02	0,42
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01373000	41,06	0,56
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,12080000	26,04	3,15
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00368000	94,90	0,35
11026 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	0,63690000	11,10	7,07
40547 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso zincado, autobrocante, fiangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04550000	32,82	1,49
1312602241467 - Cotação 02/2026	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	1,68680000	55,59	93,77

TOTAL (R\$) 134,57

C.P. 1312508229213 - 02/2026	PARAFUSO PB 12.1/4-14 X 4 P4- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229212 - Cotação 12/2025	Parafuso PB 12. 1/4-14 x 4" p4	UN	INSUMO	1,00000000	2,52	2,52

TOTAL (R\$) 3,16

C.P. 1312508229215 - 02/2026	PARAFUSO PB 1/4"-14 X 7/8" P1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
-------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229214 - Cotação 12/2025	Parafuso brocante costura PB 1/4 14x7/8"	UN	INSUMO	1,00000000	0,53	0,53

TOTAL (R\$) 1,17

C.P. 1312508229217 - 02/2026	PARAFUSO CHUMBADOR PARABOLT 5/8" x 8"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
-------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229216 - Cotação 12/2025	Parafuso chumbador parabol 5/8" x 8"	UN	INSUMO	1,00000000	7,97	7,97

					TOTAL (R\$)	8,61
C.P. 1312508229223 - 02/2026	PARAFUSO 10MM-4CM COM PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229219 - Cotação 12/2025	Parafuso sextavado m10x40	UN	INSUMO	1,00000000	0,96	0,96
1312508229220 - Cotação 12/2025	Porca sextavada m10	UN	INSUMO	1,00000000	0,24	0,24
1312508229222 - Cotação 12/2025	Arruela lisa m10	UN	INSUMO	1,00000000	0,35	0,35
					TOTAL (R\$)	2,19
C.P. 1312508229227 - 02/2026	PARAFUSO SEXTAVADO 8MM-4CM COM PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229225 - Cotação 12/2025	Parafuso sextavado m8x40	UN	INSUMO	1,00000000	0,51	0,51
M3933 - SICRO/SC 01/2026	Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (m8)	un	INSUMO	1,00000000	0,52	0,52
M3934 - SICRO/SC 01/2026	Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (m8)	un	INSUMO	2,00000000	0,17	0,34
					TOTAL (R\$)	2,01
C.P. 1312508229288 - 02/2026	LAVATÓRIO COLETIVO 2M INOX COM VALVULA DE 3.1/2" INOX, SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,13950000	36,07	113,24
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,14690000	28,25	173,65
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
1312306149990 - Cotação 12/2025	Lavatório coletivo inox 200cm inclusive válvula e sifão	UN	INSUMO	1,00000000	1.906,91	1.906,91
					TOTAL (R\$)	2197,46
C.P. 1312508229303 - 02/2026	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO PCD, 40 X 30 CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1312302145641 - Composição Própria 02/2026	Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	217,40	217,40
86877 - SINAPI/SC 02/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	68,87	68,87
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38
86881 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	206,69	206,69
					TOTAL (R\$)	548,34
C.P. 1312302145641 - 02/2026	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO DE CANTO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86904					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4351 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,03	40,06
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03040000	86,57	2,63

88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	36,07	13,96
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18860000	26,73	5,04
36521 - SINAPI/SC 02/2026	Lavatório de canto de louça branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30" cm (L x C)	UN	INSUMO	1,00000000	155,71	155,71

TOTAL (R\$)	217,40
--------------------	---------------

C.P. 1312508229362 - 02/2026	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa PCD, 41,5 X 60CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
86877 - SINAPI/SC 02/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	68,87	68,87
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38
C.P. 1312508229359 - Composição Própria 02/2026	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/2 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	23,91	23,91
C.P. 1312508229356 - Composição Própria 02/2026	Coluna para lavatório de louça branca suspenso para acessibilidade - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	331,49	331,49
C.P. 1312508229332 - Composição Própria 02/2026	Lavatório de louça branca suspenso (41,5 x 60 cm) - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	528,33	528,33

TOTAL (R\$)	1007,98
--------------------	----------------

C.P. 1312508229359 - 02/2026	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/2 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04270000	26,73	1,14
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13560000	36,07	4,89
3146 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (L x C)	UN	INSUMO	0,04200000	4,17	0,18
6145 - SINAPI/SC 02/2026	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	17,70	17,70

TOTAL (R\$)	23,91
--------------------	--------------

C.P. 1312508229356 - 02/2026	COLUNA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO PARA ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18860000	26,73	5,04
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	36,07	13,96
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03040000	86,57	2,63
4351 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,03	40,06
1312508229354 - Cotação 12/2025	Coluna suspensa para lavatório de acessibilidade	UN	INSUMO	1,00000000	269,80	269,80

TOTAL (R\$)	331,49
--------------------	---------------

C.P. 1312508229332 - 02/2026	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (41,5 X 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
-------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18860000	26,73	5,04
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,38700000	36,07	13,96
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,03040000	86,57	2,63
4351 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	2,00000000	20,03	40,06
1312508229326 - Cotação 12/2025	Lavatório de acessibilidade	UN	INSUMO	1,00000000	466,64	466,64

TOTAL (R\$)	528,33
--------------------	---------------

C.P. 1312508229364 - 02/2026	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
86877 - SINAPI/SC 02/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	68,87	68,87
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38
86903 - SINAPI/SC 02/2026	Lavatório louça branca com coluna, *54 x 44* cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	387,63	387,63
C.P. 1312508229359 - Composição Própria 02/2026	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/2 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	23,91	23,91
					TOTAL (R\$)	535,79
C.P. 1312508229367 - 02/2026	ASSENTO EM MADEIRA TIPO CUMARU - BANCOS INTERNOS - SANITARIOS (TROCADOR PCD) - CONSIDERANDO 3 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5065 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17)	KG	INSUMO	0,00830000	30,28	0,25
6178 - SINAPI/SC 02/2026	Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe chapmanhe ou equivalente da regioa, encaixe macho/femea, *10 x 2* cm	M2	INSUMO	1,00000000	191,80	191,80
44396 - SINAPI/SC 02/2026	Cola branca base PVA	KG	INSUMO	0,57500000	30,76	17,69
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,19260000	26,73	5,15
102225 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 3 demãos. af_01/2021	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	34,65	34,65
88273 - SINAPI/SC 02/2026	Marceneiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46240000	35,35	16,35
					TOTAL (R\$)	265,89
C.P. 1312508229387 - 02/2026	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1300 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89273 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHI diurno. af_11/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,50000000	118,84	59,42
89272 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4 x 4 - CHP diurno. af_11/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	1,00000000	232,09	232,09
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	46,65	93,30
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	29,32	58,64
93358 - SINAPI/SC 02/2026	Escavação manual de vala. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	3,84000000	105,73	406,00
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,22	72,44
88242 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante de pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,71	57,42
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,07	72,14
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,25	56,50
1312508229389 - Cotação 12/2025	Estação elevatória de esgoto 1300 litros, 2 bombas de 2 CV, vazão até 27 m³/h	UN	INSUMO	1,00000000	45.990,00	45.990,00
					TOTAL (R\$)	47097,95
C.P. 1312508229409 - 02/2026	RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02000000	26,73	0,53
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	36,22	1,81
87369 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00100000	805,09	0,81
1312508229408 - Cotação 02/2026	Rufo pingadeira para muro chapéu chinês 19x80x05 cm em concreto	M	INSUMO	1,00000000	36,64	36,64
					TOTAL (R\$)	39,79

C.P. 1312508229413 - 02/2026		CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, 36CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO ENGATE INOX 40CM, VÁLVULA DE METAL E SIFÃO TIPO GARRAFA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
86877 - SINAPI/SC 02/2026	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	68,87	68,87
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26650000	26,73	7,12
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84580000	28,06	23,73
1312508229411 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir redondo branco 36cm	UN	INSUMO	1,00000000	107,93	107,93
4823 - SINAPI/SC 02/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52710000	39,52	20,83
C.P. 1312508229359 - Composição Própria 02/2026	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/2 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	23,91	23,91
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38
					TOTAL (R\$)	307,77
C.P. 1312508229414 - 02/2026		BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 60X160CM, INCLUSIVE RODOPIA DE 7CM, TESTEIRA DE 13 CM E SUPORTE MÃO FRANCESA PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,13950000	26,73	83,92
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,14690000	28,06	172,48
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	3,00000000	20,27	60,81
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,04930000	86,57	4,27
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,52000000	739,62	1.124,22
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,61	3,66
4823 - SINAPI/SC 02/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52280000	39,52	20,66
					TOTAL (R\$)	1470,02
C.P. 1312508229417 - 02/2026		BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 60X285CM, INCLUSIVE RODOPIA DE 7CM, TESTEIRA DE 13 CM E SUPORTE MÃO FRANCESA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,59220000	26,73	149,48
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	10,94910000	28,06	307,23
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	5,00000000	20,27	101,35
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,08790000	86,57	7,61
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	2,52000000	739,62	1.863,84
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	15,00000000	0,61	9,15
4823 - SINAPI/SC 02/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	2,19110000	39,52	86,59
					TOTAL (R\$)	2525,25
C.P. 1312508229419 - 02/2026		BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 60X310CM, INCLUSIVE RODOPIA DE 7CM, TESTEIRA DE 13 CM E SUPORTE MÃO FRANCESA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,08280000	26,73	162,59
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	11,90960000	28,06	334,18
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	6,00000000	20,27	121,62
37329 - SINAPI/SC 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,09550000	86,57	8,27
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	2,72000000	739,62	2.011,77
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	18,00000000	0,61	10,98
4823 - SINAPI/SC 02/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	2,38330000	39,52	94,19

					TOTAL (R\$)	2743,60
C.P. 1312508229420 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA(60X40), 180X70 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM), VALVULA DE METAL, ENGATE INOX, SIFÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	12,00000000	0,61	7,32
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	4,00000000	20,27	81,08
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	1,80000000	1.290,03	2.322,05
C.P. 1312508228941 - Composição Própria 02/2026	Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 60x40x20,5 cm), incluso válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	778,69	778,69
					TOTAL (R\$)	3301,91
C.P. 1312508229421 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA(60X40), 235X70 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM), VALVULA DE METAL, ENGATE INOX, SIFÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	15,00000000	0,61	9,15
37591 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	UN	INSUMO	5,00000000	20,27	101,35
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,35000000	1.290,03	3.031,57
C.P. 1312508228941 - Composição Própria 02/2026	Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 60x40x20,5 cm), incluso válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	778,69	778,69
					TOTAL (R\$)	4033,53
C.P. 1312508229431 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA(70X50), 250X70 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM), VALVULA DE METAL, ENGATE INOX, SIFÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	2,50000000	1.290,03	3.225,08
1312508229425 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir em aço inox 70x50x35	UN	INSUMO	1,00000000	1.080,00	1.080,00
1312508229429 - Cotação 12/2025	Tubo em aço inox polido 1.1/4" x 1,50mm	M	INSUMO	24,40000000	55,59	1.356,40
86883 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,63	12,63
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38
					TOTAL (R\$)	5842,26
C.P. 1312508229433 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA(70X50), 300X70 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM), VALVULA DE METAL, ENGATE INOX, SIFÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	3,00000000	1.290,03	3.870,09
1312508229425 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir em aço inox 70x50x35	UN	INSUMO	1,00000000	1.080,00	1.080,00
1312508229429 - Cotação 12/2025	Tubo em aço inox polido 1.1/4" x 1,50mm	M	INSUMO	24,40000000	55,59	1.356,40
86883 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,63	12,63
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	55,38	55,38

					TOTAL (R\$)	6487,27
C.P. 1312508229434 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM PRATELEIRA 270X80 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	3,09000000	1.290,03	3.986,19
1312508229429 - Cotação 12/2025	Tubo em aço inox polido 1.1/4" x 1,50mm	M	INSUMO	25,40000000	55,59	1.411,99
					TOTAL (R\$)	5510,95
C.P. 1312508229448 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM 2CUBA(50X40 E 70X50), 400X80 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM), VALVULA DE METAL, ENGATE INOX, SIFÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	4,57000000	1.290,03	5.895,44
1312508229425 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir em aço inox 70x50x35	UN	INSUMO	1,00000000	1.080,00	1.080,00
1312508229429 - Cotação 12/2025	Tubo em aço inox polido 1.1/4" x 1,50mm	M	INSUMO	37,40000000	55,59	2.079,07
86883 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	12,63	25,26
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	55,38	110,76
1312508229447 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir em aço inoxidável de dimensões 50x40x25 cm com valvula	UN	INSUMO	1,00000000	428,31	428,31
					TOTAL (R\$)	9731,61
C.P. 1312508229476 - 02/2026	BANCADA EM AÇO INOX COM 3 CUBA(60X40), 580X80 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM) E TESTEIRA (12CM), VALVULA DE METAL, ENGATE INOX, SIFÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,10600000	35,93	75,67
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,38800000	26,73	37,10
11689 - SINAPI/SC 02/2026	Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	6,63000000	1.290,03	8.552,90
1312508229429 - Cotação 12/2025	Tubo em aço inox polido 1.1/4" x 1,50mm	M	INSUMO	42,60000000	55,59	2.368,13
1312508228940 - Cotação 12/2025	Cuba de embutir de aço inoxidável, dimensões 60x40x20 cm	UN	INSUMO	3,00000000	680,00	2.040,00
86883 - SINAPI/SC 02/2026	Sifão do tipo flexível em PVC 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	12,63	37,89
86887 - SINAPI/SC 02/2026	Engate flexível em inox, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026	UN	COMPOSIÇÃO	3,00000000	55,38	166,14
					TOTAL (R\$)	13277,83
C.P. 1312508229565 - 02/2026	ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 30M (2X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA(2.1/2"X1.1/2"), CHAVE DUPLA TIPO STORZ 1.1/2"X2.1/2" E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87367 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,29400000	817,49	240,34
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90530000	28,25	53,82
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90530000	36,07	68,72
10899 - SINAPI/SC 02/2026	Adaptador em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	47,09	47,09
10904 - SINAPI/SC 02/2026	Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi	UN	INSUMO	1,00000000	107,50	107,50
20971 - SINAPI/SC 02/2026	Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	10,23	10,23

37527 - SINAPI/SC 02/2026	Mangueira de incendio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido	UN	INSUMO	2,00000000	577,20	1.154,40
10902 - SINAPI/SC 02/2026	Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x 13 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	38,53	38,53
4208 - SINAPI/SC 02/2026	Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	56,08	56,08
20972 - SINAPI/SC 02/2026	Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2 1/2" x 1 1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio predial	UN	INSUMO	1,00000000	76,78	76,78
20964 - SINAPI/SC 02/2026	Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	1,00000000	41,97	41,97
20963 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de sobrepor/externa, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha	UN	INSUMO	1,00000000	365,19	365,19

TOTAL (R\$) 2260,65

C.P. 1312508229571 - 02/2026	PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA, FIXADA NA PAREDE, 40X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
4791 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,00500000	34,03	0,17
37558 - SINAPI/SC 02/2026	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em PVC "2" mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	INSUMO	1,00000000	37,29	37,29

TOTAL (R\$) 42,81

C.P. 1312508229573 - 02/2026	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, PARA ATÉ 125 DISPOSITIVOS ENDEREÇÁVEIS, COM BATERIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312508229572 - Cotação 12/2025	Central alarme de incêndio endereçavel cie 1125	UN	INSUMO	1,00000000	1.593,22	1.593,22
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90000000	29,32	26,39
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	46,65	23,33

TOTAL (R\$) 1642,94

C.P. 1312508229576 - 02/2026	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	29,32	20,52
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,70000000	46,65	32,66
20111 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	UN	INSUMO	0,01500000	22,41	0,34
1312508229575 - Cotação 12/2025	Sinalizador audiovisual endereçável	UN	INSUMO	1,00000000	193,40	193,40

TOTAL (R\$) 246,92

C.P. 1312508229577 - 02/2026	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, PINTADA COM TINTA INTUMESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	36,07	5,41
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15000000	26,73	4,01
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	3,00000000	0,61	1,83
37590 - SINAPI/SC 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 kg, branco	UN	INSUMO	1,00000000	16,86	16,86
39144 - SINAPI/SC 02/2026	Abracadeira em aco para amarração de eletrodutos, tipo U simples, com 3"	UN	INSUMO	1,00000000	2,09	2,09
C.P. 1312306149131 - Composição Própria 02/2026	Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico executado em fábrica (02 demãos).	M²	COMPOSIÇÃO	0,10000000	63,68	6,37

					TOTAL (R\$)	36,57
C.P. 1312508229583 - 02/2026	CORRIMÃO DUPLO, TUBULAR INOX DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" COM SUPORTES EM AÇO INOX, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,91000000	35,93	68,63
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,56900000	28,63	44,92
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00100000	28,09	0,03
7568 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,36400000	0,61	2,66
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00400000	94,90	0,38
1312508229581 - Cotação 02/2026	Barra redonda inox 304 1/2"	M	INSUMO	0,49000000	54,75	26,83
1312410175584 - Cotação 02/2026	Tubo redondo de aço inox 304, espessura 1,5mm, diâmetro 1.1/2"	m	INSUMO	2,05800000	79,73	164,08
12759 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,02240000	922,24	20,66
					TOTAL (R\$)	328,19
C.P. 1312508229585 - 02/2026	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES RETANGULARES DE 50 X 50 MM, ESPAÇADOS DE 1 METRO, TRAVESSA SUPERIOR 50 X 50MM, GRADIL FORMADO POR BARRAS RETANGULARES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE 20 X 20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,35000000	28,63	153,17
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,51000000	35,93	233,90
100719 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05300000	12,48	0,66
100723 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05300000	13,38	0,71
100761 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05300000	60,04	3,18
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,89600000	8,93	8,00
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,06500000	28,09	1,83
11964 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	8,00000000	2,87	22,96
1312401163063 - Cotação 02/2026	Tubo de aço metalon quadrado 50 cm x 50 cm	M	INSUMO	3,70000000	27,89	103,19
1312508229584 - Cotação 02/2026	Tubo de metalon 20x20x1,5 galvanizado	M	INSUMO	10,30000000	10,15	104,55
					TOTAL (R\$)	632,15
C.P. 1312508229587 - 02/2026	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO CORRIMÃO, MONTANTES RETANGULARES DE 50 X 50 MM, ESPAÇADOS DE 1 METRO, TRAVESSA SUPERIOR 50 X 50MM, GRADIL FORMADO POR BARRAS RETANGULARES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE 20 X 20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,36000000	28,63	153,46
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,52000000	35,93	234,26
100719 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05400000	12,48	0,67
100723 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05400000	13,38	0,72
100761 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05400000	60,04	3,24
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,90200000	8,93	8,05
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,06500000	28,09	1,83
11964 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabol, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	4,00000000	2,87	11,48
1312401163063 - Cotação 02/2026	Tubo de aço metalon quadrado 50 cm x 50 cm	M	INSUMO	3,70000000	27,89	103,19
1312508229584 - Cotação 02/2026	Tubo de metalon 20x20x1,5 galvanizado	M	INSUMO	10,30000000	10,15	104,55

					TOTAL (R\$)	621,45
C.P. 1312508229588 - 02/2026	CORRIMÃO DUPLO, TUBULAR INOX DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" FIXADO NO GUARDA CORPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,91000000	35,93	68,63
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,56900000	28,63	44,92
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,00100000	28,09	0,03
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,00400000	94,90	0,38
1312410175584 - Cotação 02/2026	Tubo redondo de aço inox 304, espessura 1,5mm, diâmetro 1.1/2"	m	INSUMO	2,05800000	79,73	164,08
					TOTAL (R\$)	278,04
C.P. 1312508229591 - 02/2026	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBADO COM CONCRETO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
102486 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,04960000	757,01	37,55
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,10150000	26,73	29,44
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,65230000	36,22	59,85
4721 - SINAPI/SC 02/2026	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,00320000	111,91	0,36
1312508229589 - Cotação 12/2025	Bicicletário público aço "U" invertido para chumbar	UN	INSUMO	1,00000000	400,00	400,00
					TOTAL (R\$)	527,20
C.P. 1312508229593 - 02/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO EM CHAPA PERFURADA PINTADA					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00090000	42,02	0,04
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00120000	41,06	0,05
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06200000	26,73	1,66
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05600000	37,28	2,09
100719 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,48	12,48
100728 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	27,94	27,94
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	45,74	45,74
43083 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil "U" enrijecido, em chapa dobrada de aço laminado, E = 3,75 mm, H = 200 mm, L = 75 mm (9,94 kg/m)	KG	INSUMO	38,16000000	8,66	330,47
43105 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	KG	INSUMO	13,79000000	35,06	483,48
4777 - SINAPI/SC 02/2026	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	1,54566670	8,02	12,40
C.P. 1312510231999 - Composição Própria 02/2026	Parafuso chumbador parabol galvanizado tipo prisoneiro 3/8" x 80mm- fornecimento e instalação	UN	COMPOSIÇÃO	0,06120000	4,09	0,25
					TOTAL (R\$)	916,60
C.P. 1312510231999 - 02/2026	PARAFUSO CHUMBADOR PARABOLT GALVANIZADO TIPO PRISONEIRO 3/8" x 80MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312510231998 - Cotação 12/2025	Chumbador cba 3/8"(10mm)x 3.3/16"(80mm)	un	INSUMO	1,00000000	3,45	3,45

					TOTAL (R\$)	4,09
C.P. 1312508229610 - 02/2026	GRADIL DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES RETANGULARES DE 50 X 50 MM, ESPAÇADOS DE 1 METRO, TRAVESSA SUPERIOR 50 X 50MM, GRADIL FORMADO POR BARRAS RETANGULARES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE 20 X 20 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BASE DE CONCRETO E PORTÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,35000000	28,63	153,17
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,51000000	35,93	233,90
100719 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05300000	12,48	0,66
100723 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05300000	13,38	0,71
100761 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,05300000	60,04	3,18
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,89600000	8,93	8,00
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,06500000	28,09	1,83
11964 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	8,00000000	2,87	22,96
1312401163063 - Cotação 02/2026	Tubo de aço metalon quadrado 50 cm x 50 cm	M	INSUMO	5,00000000	27,89	139,45
1312508229584 - Cotação 02/2026	Tubo de metalon 20x20x1,5 galvanizado	M	INSUMO	10,30000000	10,15	104,55
43583 - SINAPI/SC 02/2026	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4", chapa com espessura minima de 1,70 mm e largura minima de 5,00 cm (fecho reforçado)	UN	INSUMO	0,18500000	11,40	2,11
					TOTAL (R\$)	670,52
C.P. 1312508229611 - 02/2026	ESCALA MARINHEIRO, LARGURA DE 60 CENTÍMETROS, BARRAS RETANGULARES DE 2" X 1/4" NA VERTICAL E APOIOS, E DEGRAUS RETANGULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 30 CENTÍMETROS, , INCLUSIVE PINTURA, FIXADORES. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,51000000	35,93	233,90
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	5,35000000	28,63	153,17
100719 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,02500000	12,48	0,31
100723 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,02500000	13,38	0,33
100761 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,02500000	60,04	1,50
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,89600000	8,93	8,00
11002 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm	KG	INSUMO	0,06500000	28,09	1,83
1312401163063 - Cotação 02/2026	Tubo de aço metalon quadrado 50 cm x 50 cm	M	INSUMO	2,10000000	27,89	58,57
1312508229584 - Cotação 02/2026	Tubo de metalon 20x20x1,5 galvanizado	M	INSUMO	1,95000000	10,15	19,79
11964 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	1,00000000	2,87	2,87
					TOTAL (R\$)	480,27
C.P. 1312508229612 - 02/2026	BRASÃO COM LOGOMARCA PREFEITURA 84 X 92CM, MONTADAS COM AÇO INOX, PROFUNDIDADE DE 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,27900000	36,22	46,33
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,27900000	26,73	34,19
12759 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa aço inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,96600000	922,24	890,88
100727 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,87840000	30,22	26,55
100729 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,87840000	22,87	20,09
					TOTAL (R\$)	1018,04

C.P. 1312508229613 - 02/2026	CONJUNTO DE LETRAS MONTADAS EM AÇO INOX, 20 CM DE ALTURA PROFUNDIDADE DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,22	36,22
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
12759 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa aço inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,15000000	922,24	138,34
					TOTAL (R\$)	201,29
C.P. 1312508229615 - 02/2026	CONJUNTO DE LETRAS MONTADAS EM AÇO INOX, 10 CM DE ALTURA PROFUNDIDADE DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,22	36,22
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
12759 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa aço inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco)	M2	INSUMO	0,05000000	922,24	46,11
					TOTAL (R\$)	109,06
C.P. 1312508229619 - 02/2026	MAPA TÁTIL 60X80 CM, COM SUPORTE TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	26,73	5,35
11964 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	UN	INSUMO	4,00000000	2,87	11,48
1312507229617 - Cotação 12/2025	Mapa tátil em acm, dimensão 60x80 cm, com totem/suporte para mapa tátil em aço inox	UN	INSUMO	1,00000000	1.657,87	1.657,87
					TOTAL (R\$)	1674,70
C.P. 1312508229620 - 02/2026	ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL SEM FIO, SETORIZADO E A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312406169262 - Cotação 02/2026	Alarme audiovisual para sanitário acessível sem fio, setorizado e a prova d'água	un	INSUMO	1,00000000	472,90	472,90
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	46,65	7,93
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17000000	29,32	4,98
					TOTAL (R\$)	485,81
C.P. 1312508229628 - 02/2026	PEITORIL EM GRANITO L = 25 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87283 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	608,90	6,09
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34800000	26,73	9,30
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,69800000	28,06	19,59
91692 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03500000	41,84	1,46
91693 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,66300000	40,60	26,92
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regioao, E = "2,5" cm	M2	INSUMO	0,25000000	739,62	184,91
					TOTAL (R\$)	248,27
C.P. 1312508229629 - 02/2026	PEITORIL EM GRANITO L = 26 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87283 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01040000	608,90	6,33
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36200000	26,73	9,68
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,72600000	28,06	20,37
91692 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03600000	41,84	1,51
91693 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,69000000	40,60	28,01
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,26000000	739,62	192,30
					TOTAL (R\$)	258,20

C.P. 1312508229630 - 02/2026	PEITORIL EM GRANITO L = 27 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87283 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01080000	608,90	6,58
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37600000	26,73	10,05
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,75400000	28,06	21,16
91692 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03800000	41,84	1,59
91693 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,71600000	40,60	29,07
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,27000000	739,62	199,70
					TOTAL (R\$)	268,15

C.P. 1312508229631 - 02/2026	PEITORIL EM GRANITO L = 28 CM E ESPESSURA E=2,0CM, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87283 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,01120000	608,90	6,82
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39000000	26,73	10,42
88274 - SINAPI/SC 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,78200000	28,06	21,94
91692 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03900000	41,84	1,63
91693 - SINAPI/SC 02/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,74300000	40,60	30,17
11795 - SINAPI/SC 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	0,28000000	739,62	207,09
					TOTAL (R\$)	278,07

C.P. 1312508229635 - 02/2026	ABRIGO PARA MANGUEIRA, 90X120X17CM, HIDRANTE SAÍDA DUPLA, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE TIPO STORZ DUPLA (2.1/2" X 1.1/2"), MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, 60M (4X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO AGULHETA 1 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA (2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87367 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,29400000	817,49	240,34
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90530000	28,25	53,82
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90530000	36,07	68,72
10899 - SINAPI/SC 02/2026	Adaptador em latão, engate rápido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalação predial de combate a incêndio	UN	INSUMO	2,00000000	47,09	94,18
10904 - SINAPI/SC 02/2026	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, diâmetro de 2 1/2", com volante, classe de pressão de até 200 psi	UN	INSUMO	2,00000000	107,50	215,00
20971 - SINAPI/SC 02/2026	Chave dupla para conexões tipo storz, engate rápido 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação predial combate a incêndio	UN	INSUMO	2,00000000	10,23	20,46
37527 - SINAPI/SC 02/2026	Mangueira de incêndio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliéster e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido	UN	INSUMO	4,00000000	577,20	2.308,80
10902 - SINAPI/SC 02/2026	Esguicho tipo jato sólido, em latão, engate rápido 1 1/2" x 13 mm, para mangueira em instalação predial combate a incêndio	UN	INSUMO	2,00000000	38,53	77,06
4208 - SINAPI/SC 02/2026	Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2"	UN	INSUMO	2,00000000	56,08	112,16

20972 - SINAPI/SC 02/2026	Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio predial	UN	INSUMO	2,00000000	76,78	153,56
20964 - SINAPI/SC 02/2026	Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UN	INSUMO	2,00000000	41,97	83,94
1312508229634 - Cotação 12/2025	Abriço para mangueira de incêndio, de sobrepor, com 90 x 120 x 17 cm, metálico, pintado na cor vermelha, porta com ventilação, visor com inscrição "incêndio"	UN	INSUMO	1,00000000	664,90	664,90
					TOTAL (R\$)	4092,94
C.P. 1312508229663 - 02/2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA FCK 35MPa) = 25CM (20+5). - FORNECIMENTO, MONTAGEM E CONCRETAGEM					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92768 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	1,18500000	14,29	16,93
92273 - SINAPI/SC 02/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	0,35000000	15,34	5,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	26,73	3,39
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18000000	37,68	6,78
40304 - SINAPI/SC 02/2026	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,01800000	19,65	0,35
6193 - SINAPI/SC 02/2026	Tabua não aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	INSUMO	0,84000000	45,22	37,98
1312508229662 - Cotação 12/2025	Laje completa com eps h20/ht25	M²	INSUMO	1,00000000	110,30	110,30
C.P. 1312402163164 - Composição Própria 02/2026	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	M3	COMPOSIÇÃO	0,08500000	797,68	67,80
					TOTAL (R\$)	248,90
C.P. 1312508229700 - 02/2026	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR EM CONCRETO, CONFORME O PROJETO, (INCLUSO FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO, TAMPAS, IMPERMEABILIZAÇÃO, TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS, BRITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97734 - SINAPI/SC 02/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,25600000	3.601,15	921,89
89714 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	6,00000000	44,43	266,58
89796 - SINAPI/SC 02/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	46,80	93,60
98555 - SINAPI/SC 02/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	81,88000000	34,29	2.807,67
C.P. 1312402163164 - Composição Própria 02/2026	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	M3	COMPOSIÇÃO	12,27000000	797,68	9.787,53
92917 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	134,69000000	14,25	1.919,33
92919 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	82,42000000	12,17	1.003,05
92921 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	146,84000000	9,87	1.449,31
92915 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	68,60000000	18,55	1.272,53
92916 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	622,92000000	16,22	10.103,76
100324 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "10 cm". af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	1,95000000	208,00	405,60
94962 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,95000000	494,92	965,09
92451 - SINAPI/SC 02/2026	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	106,52000000	226,69	24.147,02
100322 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "10 cm". af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	10,08000000	200,28	2.018,82
92922 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	64,80000000	9,28	601,34
					TOTAL (R\$)	57763,12
C.P. 1312508229701 - 02/2026	TANQUE SÉPTICO, RETANGULAR, EM CONCRETO, CONFORME O PROJETO (INCLUSO FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO FCK 35 MPa, TAMPAS, TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS, IMPERMEABILIZAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
97734 - SINAPI/SC 02/2026	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_03/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,25600000	3.601,15	921,89
89714 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	6,00000000	44,43	266,58
89796 - SINAPI/SC 02/2026	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	2,00000000	46,80	93,60
98555 - SINAPI/SC 02/2026	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023	M2	COMPOSIÇÃO	58,48000000	34,29	2.005,28
C.P. 1312402163164 - Composição Própria 02/2026	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	M3	COMPOSIÇÃO	8,66000000	797,68	6.907,91
92917 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	131,59000000	14,25	1.875,16
92919 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	58,34000000	12,17	710,00
92921 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	70,67000000	9,87	697,51
92915 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	14,18000000	18,55	263,04
92916 - SINAPI/SC 02/2026	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	504,76000000	16,22	8.187,21
100324 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "10 cm". af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	1,32000000	208,00	274,56
94962 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	1,32000000	494,92	653,29
92451 - SINAPI/SC 02/2026	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	84,88000000	226,69	19.241,45
					TOTAL (R\$)	42097,48
C.P. 1312508229703 - 02/2026	ISOLADOR DE LINHA CONTRA CURTO CIRCUITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40200000	46,65	18,75
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40200000	29,32	11,79
1312508229702 - Cotação 12/2025	Isolador de laço alarme de incêndio	un	INSUMO	1,00000000	168,63	168,63
					TOTAL (R\$)	199,17
C.P. 1312508229704 - 02/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), COR VERMELHA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62340000	46,65	29,08
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,62340000	29,32	18,28
39345 - SINAPI/SC 02/2026	Condulete em PVC, tipo "x", sem tampa, de 1"	UN	INSUMO	1,00000000	15,27	15,27
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	2,00000000	0,20	0,40
					TOTAL (R\$)	63,03
C.P. 1312508229707 - 02/2026	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
1312508229706 - Cotação 12/2025	Tampa cega PVC para condulete 1"	UN	INSUMO	1,00000000	2,65	2,65
					TOTAL (R\$)	7,32

C.P. 1312508229709 - 02/2026	TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
1312508229708 - Cotação 12/2025	Tampa cega PVC vermelha para condutele 1"	UN	INSUMO	1,00000000	3,63	3,63
					TOTAL (R\$)	8,30
C.P. 1312508229712 - 02/2026	CONECTOR UNIDUT RETO 1" PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	29,32	5,86
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20000000	46,65	9,33
1312508229711 - Cotação 12/2025	Conector unidut reto 1" para condutele	un	INSUMO	1,00000000	5,14	5,14
					TOTAL (R\$)	20,33
C.P. 1312508229714 - 02/2026	TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	46,65	4,67
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	29,32	2,93
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,30000000	45,74	13,72
1312101125871 - Cotação 12/2025	Terminal de fechamento para eletrocalha 100x50mm	un	INSUMO	1,00000000	4,65	4,65
					TOTAL (R\$)	25,97
C.P. 1312508229715 - 02/2026	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, ANTICHAMAS, VERMELHO, DN 32 MM (1"), APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA PVC VERMELHO ANTICHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20300000	29,32	5,95
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20300000	46,65	9,47
39255 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto/condulele de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalaçoes aparentes (NBR 5410)	M	INSUMO	1,05000000	21,26	22,32
91170 - SINAPI/SC 02/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	10,38	10,38
					TOTAL (R\$)	48,12
C.P. 1312508229719 - 02/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	36,07	5,96
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	28,25	4,67
20150 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho, PVC serie R, 45 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	17,39	17,39
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	33,82	2,54
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	2,51	5,02
					TOTAL (R\$)	35,58
C.P. 1312508229720 - 02/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06070000	36,07	2,19
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06070000	28,25	1,71
20149 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho, PVC serie R, 45 graus, DN 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	6,75	6,75
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	2,07	4,14
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,05000000	33,82	1,69

TOTAL (R\$) 16,48

C.P. 1312508229721 - 02/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06070000	36,07	2,19
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06070000	28,25	1,71
20155 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho, PVC serie R, 90 graus, DN 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	6,02	6,02
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	2,07	4,14
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,05000000	33,82	1,69

TOTAL (R\$) 15,75

C.P. 1312508229722 - 02/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	36,07	5,96
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16520000	28,25	4,67
20156 - SINAPI/SC 02/2026	Joelho, PVC serie R, 90 graus, DN 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	16,93	16,93
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	33,82	2,54
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	2,51	5,02

TOTAL (R\$) 35,12

C.P. 1312508229723 - 02/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	36,07	2,92
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08090000	28,25	2,29
20141 - SINAPI/SC 02/2026	Juncao simples, PVC serie R, DN 50 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	21,12	21,12
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	3,00000000	2,07	6,21
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,07500000	33,82	2,54

TOTAL (R\$) 35,08

C.P. 1312508229727 - 02/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de "400" gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,06000000	33,82	2,03
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	28,25	7,06
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25000000	36,07	9,02
1312508229725 - Cotação 12/2025	Junção simples, PVC, DN 75 x 50 mm, serie R para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	30,95	30,95
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	2,00000000	2,51	5,02
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforçada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,07	2,07

					TOTAL (R\$)	56,15
C.P. 1312508229729 - 02/2026	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	36,07	3,97
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11020000	28,25	3,11
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,02600000	2,31	0,06
20169 - SINAPI/SC 02/2026	Luva simples, PVC serie R, 75 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	11,89	11,89
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,02600000	92,84	2,41
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,01670000	81,94	1,37
					TOTAL (R\$)	22,81
C.P. 1312508229730 - 02/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM, ESGOTO SÉRIE R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05160000	36,07	1,86
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05160000	28,25	1,46
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,07	2,07
20078 - SINAPI/SC 02/2026	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros)	UN	INSUMO	0,06250000	33,82	2,11
20045 - SINAPI/SC 02/2026	Reducao excentrica PVC, serie R, DN 75 x 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	9,37	9,37
298 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,51	2,51
					TOTAL (R\$)	19,38
C.P. 1312508229786 - 02/2026	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09190000	36,07	3,31
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09190000	28,25	2,60
38383 - SINAPI/SC 02/2026	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	UN	INSUMO	0,03900000	2,31	0,09
20168 - SINAPI/SC 02/2026	Luva simples, PVC serie R, 50 mm, para esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	10,19	10,19
20085 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha, DN 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	UN	INSUMO	1,00000000	2,07	2,07
20083 - SINAPI/SC 02/2026	Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3	UN	INSUMO	0,01100000	92,84	1,02
122 - SINAPI/SC 02/2026	Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr	UN	INSUMO	0,00730000	81,94	0,60
					TOTAL (R\$)	19,88
C.P. 1312508229794 - 02/2026	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=40MPA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100973 - SINAPI/SC 02/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,25760000	9,28	2,39
97913 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,07730000	3,57	0,28
90778 - SINAPI/SC 02/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01920000	156,54	3,01
90776 - SINAPI/SC 02/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10230000	41,44	4,24
90675 - SINAPI/SC 02/2026	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07270000	387,64	28,18
90674 - SINAPI/SC 02/2026	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02960000	853,08	25,25

88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30700000	26,73	8,21
34479 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c40, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,27760000	693,51	192,52

TOTAL (R\$) 264,08

C.P. 1312508229795 - 02/2026	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=40MPA, INCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100973 - SINAPI/SC 02/2026	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	M3	COMPOSIÇÃO	0,37990000	9,28	3,53
97913 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_02/2026	M3XKM	COMPOSIÇÃO	0,11130000	3,57	0,40
90778 - SINAPI/SC 02/2026	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02080000	156,54	3,26
90776 - SINAPI/SC 02/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11060000	41,44	4,58
90675 - SINAPI/SC 02/2026	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07860000	387,64	30,47
90674 - SINAPI/SC 02/2026	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,03200000	853,08	27,30
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33180000	26,73	8,87
34479 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c40, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	0,39970000	693,51	277,20

TOTAL (R\$) 355,61

C.P. 1312508229802 - 02/2026	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33400000	36,22	12,10
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50100000	26,73	13,39
90586 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,09200000	1,37	0,13
90587 - SINAPI/SC 02/2026	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07500000	0,56	0,04
11145 - SINAPI/SC 02/2026	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953)	M3	INSUMO	1,15000000	673,97	775,07

TOTAL (R\$) 800,73

C.P. 1312508229806 - 02/2026	PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO A325 Ø1/2" x 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229805 - Cotação 12/2025	Parafuso sextavado galvanizado a325 ø1/2" x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	2,23	2,23

TOTAL (R\$) 2,87

C.P. 1312508229808 - 02/2026	PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO A325 Ø1/2" x 3.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27
1312508229807 - Cotação 12/2025	Parafuso sextavado galvanizado a325 ø1/2" x 3.1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	3,14	3,14

						TOTAL (R\$)	3,78
C.P. 1312508229810 - 02/2026	PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO A325 Ø1/2" x 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27	
1312508229809 - Cotação 02/2026	Parafuso sextavado galvanizado a325 ø1/2" x 4"	UN	INSUMO	1,00000000	3,43	3,43	
						TOTAL (R\$)	4,07
C.P. 1312508229812 - 02/2026	CHUMBADOR PARABOLT. Ø3/8" x 5" COM PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27	
1312508229811 - Cotação 12/2025	Chumbador PBA parabolt 3/8" x 5" com porca ancora	un	INSUMO	1,00000000	2,37	2,37	
						TOTAL (R\$)	3,01
C.P. 1312508229814 - 02/2026	PORCA SEXTAVADA Ø1/2" A325 GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27	
1312507229813 - Cotação 01/2026	Porca aço galvanizado 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	0,93	0,93	
						TOTAL (R\$)	1,57
C.P. 1312508229839 - 02/2026	ARRUELA LISA Ø1/2" A325 GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	37,28	0,37	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01000000	26,73	0,27	
1312508229838 - Cotação 01/2026	Arruela aço galvanizado 1/2"	UN	INSUMO	1,00000000	0,55	0,55	
						TOTAL (R\$)	1,19
C.P. 1312508229840 - 02/2026	ESTRUTURA EM PERFIS E CHAPAS METÁLICAS PARA COBERTURA, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						KG
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88240 - SINAPI/SC 02/2026	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00080000	27,36	0,02	
88278 - SINAPI/SC 02/2026	Montador de estruturas metálicas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02370000	34,28	0,81	
88317 - SINAPI/SC 02/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00500000	51,43	0,26	
93287 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00070000	362,36	0,25	
100716 - SINAPI/SC 02/2026	Jateamento abrasivo com gralha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,07890000	25,61	2,02	
1332 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m2	KG	INSUMO	0,00181770	8,93	0,02	
1333 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 mm) 99,59 kg/m2	KG	INSUMO	0,00642390	8,79	0,06	
4777 - SINAPI/SC 02/2026	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	KG	INSUMO	0,11673250	8,02	0,94	
10966 - SINAPI/SC 02/2026	Perfil "U" simples, em chapa dobrada de aço laminado, E = 8 mm, H = 150 mm, L = 75 mm (16,97 kg/m)	KG	INSUMO	0,96602570	9,12	8,81	

10997 - SINAPI/SC 02/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	0,00180000	29,25	0,05
1312201125697 - Cotação 02/2026	Serviço de galvanização à fogo	KG	INSUMO	1,00000000	4,50	4,50
93288 - SINAPI/SC 02/2026	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00050000	190,47	0,10
					TOTAL (R\$)	17,84
C.P. 1312508229841 - 02/2026	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7 MM DE ESPESSURA E DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36310000	26,73	9,71
88323 - SINAPI/SC 02/2026	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30920000	37,28	11,53
93281 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00700000	42,02	0,29
93282 - SINAPI/SC 02/2026	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01050000	41,06	0,43
142 - SINAPI/SC 02/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,09240000	26,04	2,41
5104 - SINAPI/SC 02/2026	Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	KG	INSUMO	0,02800000	94,90	2,66
11026 - SINAPI/SC 02/2026	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2)	KG	INSUMO	0,47400000	11,10	5,26
40547 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	CENTO	INSUMO	0,04000000	32,82	1,31
1312602241467 - Cotação 02/2026	Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura	KG	INSUMO	1,44200000	55,59	80,16
					TOTAL (R\$)	113,76
C.P. 1312508229846 - 02/2026	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS COM SUPORTE ISOLADOR DO TIPO GUIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					m
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,68120000	46,65	31,78
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,68120000	29,32	19,97
7583 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,66670000	0,41	0,68
39209 - SINAPI/SC 02/2026	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	UN	INSUMO	1,66670000	0,60	1,00
1312310153440 - Cotação 02/2026	Barra chata 7/8 x 1/8	M	INSUMO	1,10000000	8,72	9,59
1312508229845 - Cotação 12/2025	Suporte guia fixação barra chata 7/8" x 1/8"	UN	INSUMO	1,00000000	6,33	6,33
					TOTAL (R\$)	69,35
C.P. 1312508229853 - 02/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FUNDAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91032 - SINAPI/SC 02/2026	Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	12,00000000	76,35	916,20
91031 - SINAPI/SC 02/2026	Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - CHP diurno. af_06/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	24,00000000	269,34	6.464,16
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	24,00000000	26,73	641,52
90776 - SINAPI/SC 02/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	24,00000000	41,44	994,56
					TOTAL (R\$)	9016,44
C.P. 1312508229902 - 02/2026	DEMOLIÇÕES DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES					M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5632 - SINAPI/SC 02/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	1,00000000	107,88	107,88
5631 - SINAPI/SC 02/2026	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 HP - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	1,00000000	240,61	240,61

						TOTAL (R\$)	348,49
C.P. 1312508229904 - 02/2026	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - ENTULHO						M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
1312506229903 - Cotação 02/2026	Destinação de resíduos - entulho	M³	INSUMO	1,00000000	55,00	55,00	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00180000	26,73	0,05	
						TOTAL (R\$)	55,05
C.P. 1312508229907 - 02/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)						mês
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
100952 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,10	140,12	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	36,22	17,75	
101395 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro auxiliar com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	0,00300000	4.854,95	14,56	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	46,65	0,70	
10775 - SINAPI/SC 02/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	928,75	928,75	
						TOTAL (R\$)	1115,25
C.P. 1312508229908 - 02/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIOS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)						mês
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
100952 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,10	140,12	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	36,22	17,75	
101395 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro auxiliar com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	0,00300000	4.854,95	14,56	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	46,65	0,70	
10776 - SINAPI/SC 02/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	725,58	725,58	
						TOTAL (R\$)	912,08
C.P. 1312508229909 - 02/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (INCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)						mês
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
100952 - SINAPI/SC 02/2026	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_02/2026	TXKM	COMPOSIÇÃO	45,20000000	3,10	140,12	
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,50000000	26,73	13,37	
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49000000	36,22	17,75	
101395 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro auxiliar com encargos complementares	MES	COMPOSIÇÃO	0,00300000	4.854,95	14,56	
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01500000	46,65	0,70	
10778 - SINAPI/SC 02/2026	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	INSUMO	1,00000000	1.160,93	1.160,93	
						TOTAL (R\$)	1347,43

C.P. 1312508229910 - 02/2026	DESTINAÇÃO DE TERRA/ARGILA					M³
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312405167370 - Cotação 02/2026	Destinação de terra/argila	m³	INSUMO	1,00000000	14,91	14,91
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01800000	26,73	0,48
					TOTAL (R\$)	15,39
C.P. 1312509229932 - 02/2026	CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06500000	36,07	2,34
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06500000	28,25	1,84
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
1312508229931 - Cotação 12/2025	Canaleta para tubulação ar condicionado	m	INSUMO	1,00000000	54,17	54,17
					TOTAL (R\$)	59,15
C.P. 1312509229934 - 02/2026	TERMINAL DE SAIDA ALVANARIA CANALETA PARA SPLIT, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06500000	36,07	2,34
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06500000	28,25	1,84
11950 - SINAPI/SC 02/2026	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,00000000	0,20	0,80
1312509229933 - Cotação 12/2025	Entrada para tubulação ar condicionado 80x80mm	UN	INSUMO	1,00000000	12,97	12,97
					TOTAL (R\$)	17,95
C.P. 1312509230000 - 02/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE AÇO MALHA 5X20 CM FIO 5,00MM, E TUBO METALON 40X60 MM INCLUSIVE CHUMBAMENTO E PINTURA EM COR ESPECIFICADA EM PROJETO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88251 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,63	28,63
88315 - SINAPI/SC 02/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,93	35,93
1312509229942 - Cotação 12/2025	Gradil belgo malha 5x20, 2,50m x 1,03m	M²	INSUMO	1,00000000	114,76	114,76
1312507229998 - Cotação 12/2025	Poste para gradil belgo 40x60mm com parafusos, chumbadores e tampa	UN	INSUMO	1,00000000	122,90	122,90
					TOTAL (R\$)	302,22
C.P. 1312509230422 - 02/2026	SAÍDA DUPLA PARA ELETROCALHA 100X50 - 1", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	26,73	1,34
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
1312509230419 - Cotação 12/2025	Saída dupla para eletroduto 1" para perfilado	un	INSUMO	1,00000000	5,90	5,90
					TOTAL (R\$)	14,14
C.P. 1312509230728 - 02/2026	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA 20 X 20 X 20CM, EM AÇO INOX , INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,95450000	36,07	34,43
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,95450000	28,25	26,96
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	L	INSUMO	0,01050000	46,44	0,49
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,04520000	16,37	0,74
1312509230726 - Cotação 12/2025	Ralo sifonado com coletor de sólidos em aço inox 304 - medidas 200x200x200h, modelo industrial	UN	INSUMO	1,00000000	633,18	633,18
301 - SINAPI/SC 02/2026	Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688)	UN	INSUMO	1,00000000	2,79	2,79

TOTAL (R\$) 698,59

C.P. 1312509230729 - 02/2026	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	36,07	16,95
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	28,25	13,27
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	L	INSUMO	0,00560000	46,44	0,26
3447 - SINAPI/SC 02/2026	Cotovelo 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2"	UN	INSUMO	1,00000000	54,39	54,39
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02400000	16,37	0,39

TOTAL (R\$) 85,26

C.P. 1312509230730 - 02/2026	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	36,07	16,95
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,46980000	28,25	13,27
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	L	INSUMO	0,00560000	46,44	0,26
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,02400000	16,37	0,39
3471 - SINAPI/SC 02/2026	Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2"	UN	INSUMO	1,00000000	52,01	52,01

TOTAL (R\$) 82,88

C.P. 1312509230731 - 02/2026	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,95450000	36,07	34,43
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,95450000	28,25	26,96
7307 - SINAPI/SC 02/2026	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)	L	INSUMO	0,01050000	46,44	0,49
3148 - SINAPI/SC 02/2026	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (L x C)	UN	INSUMO	0,04520000	16,37	0,74
3933 - SINAPI/SC 02/2026	Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 4" x 2"	UN	INSUMO	1,00000000	187,63	187,63

TOTAL (R\$) 250,25

C.P. 1312509230732 - 02/2026	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88267 - SINAPI/SC 02/2026	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21500000	36,07	7,76
88248 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,21500000	28,25	6,07
7696 - SINAPI/SC 02/2026	Tubo aço galvanizado com costura, classe media, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	1,03900000	69,14	71,84

TOTAL (R\$) 85,67

C.P. 1312509230764 - 02/2026	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REF. SINAPI 93582					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
10886 - SINAPI/SC 02/2026	Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a	UN	INSUMO	0,01660000	188,30	3,13
10891 - SINAPI/SC 02/2026	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc	UN	INSUMO	0,01660000	182,09	3,02
88489 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M2	COMPOSIÇÃO	0,48370000	14,04	6,79
91170 - SINAPI/SC 02/2026	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	M	COMPOSIÇÃO	0,22190000	10,38	2,30
91862 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,33970000	12,02	4,08
91870 - SINAPI/SC 02/2026	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,22190000	16,43	3,65
91924 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,93340000	3,87	3,61
91926 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,94720000	5,55	5,26
91959 - SINAPI/SC 02/2026	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,01660000	59,21	0,98
92000 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03310000	40,87	1,35
92001 - SINAPI/SC 02/2026	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03310000	43,15	1,43
92543 - SINAPI/SC 02/2026	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025	M2	COMPOSIÇÃO	1,24670000	54,10	67,45
93358 - SINAPI/SC 02/2026	Escavação manual de vaia. af_09/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,00130000	105,73	0,14
94210 - SINAPI/SC 02/2026	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	COMPOSIÇÃO	1,24670000	50,34	62,76
95241 - SINAPI/SC 02/2026	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	1,24670000	45,35	56,54
95805 - SINAPI/SC 02/2026	Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_01/2026	UN	COMPOSIÇÃO	0,06620000	22,48	1,49
96985 - SINAPI/SC 02/2026	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,03310000	79,67	2,64
97886 - SINAPI/SC 02/2026	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	COMPOSIÇÃO	0,03310000	201,13	6,66
98441 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, sem vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,09810000	107,50	10,55
98445 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,15320000	126,17	19,33
98446 - SINAPI/SC 02/2026	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. af_03/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,23240000	161,82	37,61
101876 - SINAPI/SC 02/2026	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,01660000	159,59	2,65
101891 - SINAPI/SC 02/2026	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50A - fornecimento e instalação. af_07/2025	UN	COMPOSIÇÃO	0,08280000	29,55	2,45
91934 - SINAPI/SC 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,16560000	30,18	5,00
3780 - SINAPI/SC 02/2026	Luminaria de sobrepor em chapa de aço para 1 lampada fluorescente de "36" W, aletada, completa (lampada e reator inclusos)	UN	INSUMO	0,13250000	87,66	11,61
					TOTAL (R\$)	322,48
C.P. 1312602241135 - 02/2026	Administração Local E.M. Rosangela					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90766 - SINAPI/SC 02/2026	Almoxarife com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2.560,00000000	34,00	87.040,00
90776 - SINAPI/SC 02/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2.560,00000000	41,44	106.086,40
100309 - SINAPI/SC 02/2026	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2.560,00000000	45,61	116.761,60
90777 - SINAPI/SC 02/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	800,00000000	139,05	111.240,00
C.P. 1312602241514 - Composição Própria 02/2026	Engenheiro eletricista pleno com encargos complementares (sinapi 90778)	H	COMPOSIÇÃO	384,00000000	156,53	60.107,52
					TOTAL (R\$)	481235,52
C.P. 1312602241514 - 02/2026	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SINAPI 90778)					H
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

2707 - SINAPI/SC 02/2026	Engenheiro civil de obra pleno (horista)	H	INSUMO	1,00000000	151,56	151,56
37372 - SINAPI/SC 02/2026	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	H	INSUMO	1,00000000	1,65	1,65
37373 - SINAPI/SC 02/2026	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	H	INSUMO	1,00000000	0,11	0,11
43462 - SINAPI/SC 02/2026	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	H	INSUMO	1,00000000	0,02	0,02
43486 - SINAPI/SC 02/2026	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	H	INSUMO	1,00000000	0,96	0,96
95403 - SINAPI/SC 02/2026	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra pleno (encargos complementares) - horista	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2,23	2,23

TOTAL (R\$) 156,53

C.P. 1312602241913 - 02/2026	REVESTIMENTO E URETANO ANTIDERRAPANTE (EMBORRACHADO), INCLUSO PREPARO DA BASE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	26,73	2,67
40654 - SINAPI/SC 02/2026	Piso uretano, versao revestimento autonivelante, espessura variavel de 3 a 4 mm (incluso execucao)	M2	INSUMO	1,00000000	220,88	220,88

TOTAL (R\$) 223,55

C.P. 1312602241915 - 02/2026	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIS), ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, COM REVESTIMENTO EPÓXI MULTIPLAYER, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					M²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18100000	26,73	4,84
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,36200000	36,22	13,11
87298 - SINAPI/SC 02/2026	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,05300000	853,94	45,26
3671 - SINAPI/SC 02/2026	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	M	INSUMO	1,67000000	1,37	2,29
40649 - SINAPI/SC 02/2026	Piso epoxi multilayer, espessura *2* mm (incluso execucao)	M2	INSUMO	1,00000000	132,53	132,53

TOTAL (R\$) 198,03

C.P. 1312602242293 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	46,65	2,38
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	29,32	1,50
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
1312602242292 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	6,03	7,50

TOTAL (R\$) 11,44

C.P. 1312602242295 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	46,65	1,82
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03900000	29,32	1,14
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
1312602242294 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	4,35	5,41

TOTAL (R\$) 8,43

C.P. 1312602242297 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	46,65	1,35
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	29,32	0,85
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
1312602242296 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	2,22	2,76

TOTAL (R\$) 5,02

C.P. 1312602242302 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06080000	46,65	2,84
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06080000	29,32	1,78
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,53	0,06
1312602242301 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,01500000	29,82	30,27

TOTAL (R\$) 34,95

C.P. 1312602242307 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12280000	46,65	5,73
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12280000	29,32	3,60
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,53	0,06
1312602242306 - Cotação 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,01500000	111,22	112,89

TOTAL (R\$) 122,28

C.P. 1312602242309 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	46,65	2,38
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05100000	29,32	1,50
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
1312602242308 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	7,34	9,13

TOTAL (R\$) 13,07

C.P. 1312602242312 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	46,65	3,87
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,08300000	29,32	2,43
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,53	0,06
1312602242311 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,01500000	59,34	60,23

TOTAL (R\$) 66,59

C.P. 1312602242315 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	46,65	3,25

88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06970000	29,32	2,04
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00900000	6,53	0,06
1312602242314 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,01500000	40,80	41,41

TOTAL (R\$) 46,76

C.P. 1312602242317 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	46,65	1,35
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02900000	29,32	0,85
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
1312602242316 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	3,25	4,04

TOTAL (R\$) 6,30

C.P. 1312602242319 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
-------------------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,01000000	6,53	0,07
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	29,32	0,38
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01300000	46,65	0,61
1312602242318 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,02700000	19,72	20,25

TOTAL (R\$) 21,31

C.P. 1312602242321 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
-------------------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07600000	29,32	2,23
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07600000	46,65	3,55
1312602242320 - Cotação 02/2026	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	12,33	15,33

TOTAL (R\$) 21,17

C.P. 1312602242324 - 02/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					M
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07600000	46,65	3,55
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07600000	29,32	2,23
21127 - SINAPI/SC 02/2026	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	UN	INSUMO	0,00940000	6,53	0,06
1312602242323 - Cotação 12/2025	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, não halogenado	m	INSUMO	1,24340000	9,31	11,58

TOTAL (R\$) 17,42

C.P. 1312602242329 - 02/2026	TAMPA DE PRESSÃO PARA ELETROCALHA 100MM, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	46,65	21,23
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45500000	29,32	13,34

100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
1312601242328 - Cotação 12/2025	Tampa de pressão para eletrocalha 100mm	M	INSUMO	1,10000000	9,44	10,38

TOTAL (R\$) 49,52

C.P. 1312602242332 - 02/2026	SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					un
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	26,73	1,34
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,10000000	45,74	4,57
1312306149724 - Cotação 01/2026	Saída dupla para eletroduto 3/4", para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18	UN	INSUMO	1,00000000	5,89	5,89
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	4,00000000	0,54	2,16

TOTAL (R\$) 16,29

C.P. 1312602242333 - 02/2026	Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88264 - SINAPI/SC 02/2026	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	46,65	2,33
88247 - SINAPI/SC 02/2026	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,05000000	29,32	1,47
100751 - SINAPI/SC 02/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	0,00300000	45,74	0,14
1312310153386 - Cotação 02/2026	Tala plana perfurada, para perfilado 38mm	UN	INSUMO	1,00000000	2,39	2,39
13246 - SINAPI/SC 02/2026	Parafuso de aço zincado, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	UN	INSUMO	4,00000000	0,54	2,16

TOTAL (R\$) 8,49

C.P. 1312604246395 - 02/2026	P01- PORTA PIVOTANTE DE ABRIR, DE MADEIRA PINTADA NA COR BRANCA, 1 FOLHA, COM VISOR DE VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR E CHAPA ANTI-IMPACTO METÁLICA INOX, COM FOLHA DE TELA MOSQUITEIRA, DIMENSÕES 116X210 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,93000000	26,73	24,86
88262 - SINAPI/SC 02/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,77000000	37,68	66,69
1312506228856 - Cotação 12/2025	Porta pivotante de abrir, de madeira pintada na cor branca, 1 folha, com visor de vidro laminado 6mm incolor e chapa anti-impacto metálica 116x210cm	UN	INSUMO	1,00000000	2.088,27	2.088,27
C.P. 1312604246388 - Composição Própria 02/2026	Tela mosquiteira em nylon com moldura metálica, dimensões de 116x210cm, incluso perfil para recuo de tela - fornecimento e instalação.	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	1.528,32	1.528,32

TOTAL (R\$) 3708,14

C.P. 1312604246388 - 02/2026	TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM MOLDURA METÁLICA, DIMENSÕES DE 116X210CM, INCLUSO PERFIL PARA RECUO DE TELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	26,73	26,73
88309 - SINAPI/SC 02/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	36,22	36,22
1312604246386 - Cotação 02/2026	Tela mosquiteira para porta, com moldura metálica inclusive acessórios	m²	INSUMO	2,43600000	553,49	1.348,30
1312602246387 - Cotação 02/2026	Perfil de alumínio para tela mosquiteira, na cor branca, 25.2 x 6.2 x 10.4mm, pintura eletrostática.	M	INSUMO	6,84600000	17,10	117,07

TOTAL (R\$) 1528,32

Responsável técnico pelos itens:

FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

FERNANDO STROISCH:84134518920

Assinado de forma digital por FERNANDO STROISCH:84134518920
Dados: 2026.04.09 16:23:28 -03'00'

