


AMUNESC

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO							
MUNICÍPIO: JOINVILLE							
PROJETO: Casa da Cultura - Sala 07 Ballet							
LOCALIZAÇÃO: Rua Dona Francisca, nº800, Bairro: Saguazu maí/18							
ITEM	CÓDIGO (SINAPI/SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 20,34%	PREÇO DO SERVIÇO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS							
1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - (m)	m ²	10,00	R\$ 310,27	20,34%	R\$ 373,38
1.1.2	Composição 01	Barracão fechado porte pequeno para depósito e almoxarifado	und	1,00	R\$ 6.562,47	20,34%	R\$ 7.897,27
						SUBTOTAL	R\$ 11.631,08
1.2 DEMOLIÇÃO							
1.2.1	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (PISO FLUTUANTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	107,10	R\$ 19,17	20,34%	R\$ 23,07
1.2.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	m ³	6,29	R\$ 19,76	20,34%	R\$ 23,78
1.2.3	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M ³ EM RODOVIA PAVIMENTADA - 12 KM	kmxm ³	75,43	R\$ 1,36	20,34%	R\$ 1,64
						SUBTOTAL	R\$ 2.744,09



AMUNESC

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Casa da Cultura - Sala 07 Ballet

LOCALIZAÇÃO: Rua Dona Francisca, nº800, Bairro: Saguapu

mai/18

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 20,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.0 PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Composição 02	ASSOALHO DE GRÁPIA LARGURA 13CM, ASSENTADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA, ESPAÇAMENTO 30CM	M ²	107,10	R\$ 213,64	20,34%	R\$ 257,09	R\$ 27.534,34
2.2	73886/1	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M ²	43,00	R\$ 12,39	20,34%	R\$ 14,91	R\$ 641,13
2.3	84123	LIXAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M ²	107,10	R\$ 6,03	20,34%	R\$ 7,26	R\$ 777,55
2.4	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M ²	110,11	R\$ 17,86	20,34%	R\$ 21,49	R\$ 2.366,26
							SUBTOTAL	R\$ 31.319,28

3.0 SERVIÇOS FINAIS

3.1	9537	Limpeza Geral da Edificação	m ²	107,10	R\$ 2,40	20,34%	R\$ 2,89	R\$ 309,52
							SUBTOTAL	R\$ 309,52
							VALOR TOTAL R\$	R\$ 46.003,97

DATA: Agosto de 2018

NOME: Fabíola Barbi de Almeida Constante

Nº CREA: 086.016-4

ART Nº:

ASSINATURA: *Fabíola B. de Almeida Constante*

BDI: 20,34% - Em acordo com o índices estipulados pelo Acórdão 2622/2013

Encargos Sociais Desonerados: 114,22% (hora) 72,14% (mês)