

Planta de locação
escala 1:50

-ESTE PROJETO FOI FEITO CONSIDERANDO QUE SERÁ FEITO ATERRO SUFICIENTE PARA QUE NÃO HAJA NECESSIDADE DE CORTINAS DE CONTENÇÃO

-O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DEVERÁ CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO PROJETO ARQUITETONICO, CERTIFICANDO-SE DA SATISFATÓRIA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O LOCAL DE EXECUÇÃO.

-O ENGENHEIRO PROJETISTA ESTARÁ À DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO E APOIO TÉCNICO EM QUALQUER FASE DA OBRA. PORTANTO, EM CASO DE DUVIDA NÃO DEIXE DE CONSULTAR O ENGENHEIRO

Pilar estaca							
Nome	Seção (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (tf)	Fy (tf)
PE1	20x50	5.5	3.4	10600	200	0.2	3.1
PE2	20x50	10.8	5.7	8200	100	0.1	0.9
PE3	20x50	11.1	5.8	7300	100	0.1	2.1
PE4	20x50	10.4	5.5	7100	100	0.1	2.3
PE5	20x50	10.6	5.6	7400	100	0.1	1.5
PE6	20x20/D=30	1.6	1.1	1400	100	0.1	1.5
PE7	20x20/D=30	0.4	0.2	100	100	0.1	0.1
PE8	20x20/D=30	6.5	3.2	1500	200	0.2	1.7
PE9	20x20/D=30	1.1	0.7	600	100	0.1	0.4
PE10	20x20/D=30	1.6	0.9	400	100	0.1	0.3
PE11	20x20/D=30	1.7	0.9	200	100	0.1	0.1
PE12	20x20/D=30	1.1	0.6	100	100	0.1	0.1

PROGRAMA EIXO ECOLÓGICO LESTE E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PARQUES AMBIENTAIS - LINHA VERDE/FONPLATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

UDO DÖHLER / RODRIGO COELHO

INTEGRANTES DA UGP–UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av. Hermann August Lepper, 10 – Joinville, SC – CEP 89.221–901
Tel. (47)3431–3300 – Fax (47)3422–7333 – projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

AUTOR DO PROJETO:

Eng. ALEXANDRE SMORE SILVA
CREA SC 42999–7

CO–AUTORES:

CAU:

CREA:

CREA:

CREA:

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Nome da Obra:
ALARGAMENTO DAS PASSARELAS DA PONTE DA RUA GUANABARA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Endereço da Obra:
RUA GUANABARA, anexo à ponte do Rio Itaum

Projeto: PROJETO DE ESTRUTURA	Conteúdo: Locação
Requerente: FUNDAÇÃO IPPUJ	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	

Data: 02/2014	Desenhista CAD:		Arq. PLT: PasGuaSc_01–A1.plt	Número: Sco 01/05
Revisado por:	Escala: Indicada	Modificação: 0	Arq.CAD: PasGuaSc	