

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO: PA SUL - Reforma									
LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa, esq Rua Monsenhor Gercino, Bairro João Costa									
Data de referência dos custos: Outubro de 2015									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI	
01 SERVIÇOS INICIAIS									
01.01	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,00	m ²	R\$ 343,46	24,98%	R\$ 429,26	R\$ 3.434,05	
							SUBTOTAL	R\$ 3.434,05	
ORÇAMENTO DAS INTERVENÇÕES POR AMBIENTES									
02 SALA DE SERVIÇO SOCIAL									
02.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	12,56	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 65,14	
02.02	85413	Remoção de rodapé vinílico	14,20	m	R\$ 2,03	24,98%	R\$ 2,54	R\$ 36,03	
02.03	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77	
02.04	85415	Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido	10,00	und	R\$ 7,24	24,98%	R\$ 9,05	R\$ 90,49	
02.05	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,88	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 43,91	
02.06	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21	
02.07	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52	
02.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02	
02.09	87071	Regularização de piso	12,56	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 373,44	
02.10	72185	Placa vinilica	13,82	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 1.533,33	
02.11	84188	Rodapé vinílico	14,20	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 591,69	
02.12	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	2,36	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 184,81	
02.13	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	4,73	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 32,74	
02.14	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	4,73	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 92,06	
02.15	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	42,60	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 150,14	
02.16	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	42,60	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 462,67	
02.17	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	12,56	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 942,95	
02.18	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	12,56	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 210,50	
02.19	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	12,56	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 48,03	
02.20	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	12,56	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 154,78	
02.21	Composição 37+7101+913 07	Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com laminado melaminico - PV3	1,00	und	R\$ 1.356,24	24,98%	R\$ 1.695,03	R\$ 1.695,03	
02.22	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94	
02.23	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m ²	R\$ 190,51	24,98%	R\$ 238,10	R\$ 121,43	
02.24	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12	
02.25	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84	
02.26	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,39	
02.27	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48	
02.28	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10	
02.29	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94	
02.30	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27	
02.31	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52	
							SUBTOTAL	R\$ 8.460,29	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
03 SALA DE TRIAGEM ADULTO								
03.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	8,82	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 201,84
03.02	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	35,70	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.542,89
03.03	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
03.04	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
03.05	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
03.06	85417	Retirada de tubulação hidrossanitária aparente	1,00	m	R\$ 2,88	24,98%	R\$ 3,60	R\$ 3,60
03.07	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,44	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 21,96
03.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
03.09	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	1,30	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 101,78
03.10	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	2,60	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 18,03
03.11	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	35,70	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 695,15
03.12	84647	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	35,70	m ²	R\$ 114,94	24,98%	R\$ 143,65	R\$ 5.128,38
03.13	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	8,82	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 662,17
03.14	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	8,82	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 147,82
03.15	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	8,82	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 33,73
03.16	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	8,82	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 108,69
03.17	Composição 04	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 1.462,87	24,98%	R\$ 1.828,30	R\$ 1.828,30
03.18	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
03.19	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
03.20	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
03.21	87071	Regularização de piso	8,82	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 262,24
03.22	72186	Piso Vinílico	9,70	m ²	R\$ 143,86	24,98%	R\$ 179,80	R\$ 1.744,38
03.23	84188	Rodapé vinílico	11,90	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 495,85
03.24	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- (1,10mx0,5m) - J5	0,55	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 224,06
03.25	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,44	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 44,42
03.26	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	1,16	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 109,70
03.27	Composição 37+7101+913 07	Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com laminado melamínico - PV3	1,00	und	R\$ 1.356,24	24,98%	R\$ 1.695,03	R\$ 1.695,03
03.28	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m ²	R\$ 190,51	24,98%	R\$ 238,10	R\$ 121,43
03.29	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
03.30	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
SUBTOTAL								R\$ 15.478,55

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
04 BWC FEMININO								
04.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	15,52	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 355,06
04.02	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	34,2	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.478,06
04.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,12	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 32,39
04.04	85333	Retirada de aparelhos sanitários	4,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 71,09
04.05	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,05
04.06	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado - conforto motoristas)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
04.07	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
04.08	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	3,24	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 280,09
04.09	72223	Retirada de divisória em chapas	8,84	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 141,75
04.10	87071	Regularização de piso	10,81	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 321,41
04.11	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	10,81	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.478,67
04.12	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	2,70	m ²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 322,23
04.13	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	5,40	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 37,39
04.14	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	5,40	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 105,15
04.15	Composição 40	Porcelanato (parede)	41,10	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 5.621,95
04.16	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	10,81	m ²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 105,52
04.17	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	10,81	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 41,48
04.18	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	10,81	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 133,21
04.19	Composição 05	Divisória em laminado melamínico estrutural TS	1,00	und	R\$ 1.555,57	24,98%	R\$ 1.944,15	R\$ 1.944,15
04.20	74139/001+74046/002	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestido com laminado texturizado (0,8x1,6m), incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre e ocupado - PD1	4,00	und	R\$ 292,55	24,98%	R\$ 365,63	R\$ 1.462,52
04.21	90822+90816+7101+91307+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico e mola fecha porta - P4	1,00	und	R\$ 729,50	24,98%	R\$ 911,73	R\$ 911,73
04.22	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,50	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 8,21
04.23	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
04.24	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,00mx0,5m) - J7	1,00	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 407,38
04.25	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,80	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 80,77
04.26	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,12	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 200,48
04.27	6021	Vaso sanitário	4,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 996,14
04.28	Composição 41	Assento sanitário	4,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 146,08
04.29	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	4,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 257,75
04.30	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	4,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 166,97
04.31	Composição 02	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,55
04.32	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
04.33	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e colado	1,20	m ²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 466,11
04.34	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	3,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 888,29
04.35	Composição 34	Torneira de fechamento automático	3,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 1.151,81
04.36	Composição 35	Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito	1,00	und	R\$ 126,73	24,98%	R\$ 158,38	R\$ 158,38
SUBTOTAL								R\$ 20.061,79

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI	
05		BWC MASCULINO							
05.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	6,97	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 159,51	
05.02	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	33,90	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.465,09	
05.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	0,68	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 10,44	
05.04	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,32	
05.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78	
05.06	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	1,26	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 108,93	
05.07	72223	Retirada de divisória em chapas	8,84	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 141,75	
05.08	87071	Regularização de piso	9,79	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 291,08	
05.09	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	9,79	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.339,14	
05.10	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	20,91	m ²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 2.495,47	
05.11	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	41,82	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 289,56	
05.12	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	41,82	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 814,31	
05.13	Composição 40	Porcelanato (parede)	41,10	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 5.621,95	
05.14	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	9,79	m ²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 95,56	
05.15	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	9,79	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 37,56	
05.16	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	9,79	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 120,64	
05.17	Composição 07	Divisória em laminado melamínico estrutural TS	1,00	und	R\$ 1.303,12	24,98%	R\$ 1.628,64	R\$ 1.628,64	
05.18	74139/001+74046/002	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestido com laminado texturizado (0,8x1,6m), incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre e ocupado - PD1	2,00	und	R\$ 292,55	24,98%	R\$ 365,63	R\$ 731,26	
05.19	90822+90816+7101+91307+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico e mola fecha porta - P4	1,00	und	R\$ 729,50	24,98%	R\$ 911,73	R\$ 911,73	
05.20	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,50	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 8,21	
05.21	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94	
05.22	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,00mx0,5m) - J7	1,00	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 407,38	
05.23	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,80	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 80,77	
05.24	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,12	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 200,48	
05.25	6021	Vaso sanitário	2,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 498,07	
05.26	Composição 41	Assento sanitário	2,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 73,04	
05.27	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	2,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 128,88	
05.28	74234/001	Mictório	3,00	und	R\$ 415,54	24,98%	R\$ 519,34	R\$ 1.558,03	
05.29	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	2,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 83,49	
05.30	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27	
05.31	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52	
05.32	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e colado	0,80	m ²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 310,74	
05.33	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,19	
05.34	Composição 34	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,87	
05.35	Composição 35	Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito	1,00	und	R\$ 126,73	24,98%	R\$ 158,38	R\$ 158,38	
							SUBTOTAL	R\$ 21.336,98	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
06 ESPERA PEDIATRIA								
06.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	19,91	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 455,62
06.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	15,30	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 49,72
06.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,64	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 40,25
06.04	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ventilador)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
06.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	4,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 25,05
06.06	87071	Regularização de piso	19,91	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 591,98
06.07	72185	Placa vinilica	21,90	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 2.430,62
06.08	84188	Rodapé vinílico	15,30	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 637,53
06.09	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,99	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 77,39
06.10	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	1,98	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 13,71
06.11	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	1,98	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 38,55
06.12	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	45,90	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 161,77
06.13	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	45,90	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 498,51
06.14	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	19,91	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 1.494,75
06.15	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	19,91	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 333,69
06.16	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	19,91	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 76,14
06.17	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	19,91	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 245,35
06.18	74067/002	Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada, com vidro liso incolor incluso- (1,10mx1,20m) - J4	3,96	m ²	R\$ 389,25	24,98%	R\$ 486,48	R\$ 1.926,48
06.19	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	3,48	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 329,09
							SUBTOTAL	R\$ 9.440,41
07 CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 1								
07.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	13,09	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 67,89
07.02	85413	Remoção de rodapé vinílico	14,50	m	R\$ 2,03	24,98%	R\$ 2,54	R\$ 36,79
07.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,32	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 20,13
07.04	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
07.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
07.06	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
07.07	72142	Retirada de folhas de porta	3,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 30,07
07.08	72143	Retirada de batentes de madeira	2,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 96,86
07.09	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,81	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 63,32
07.10	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	1,89	m ²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 225,56
07.11	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	5,40	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 37,39
07.12	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	5,40	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 105,15
07.13	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	43,50	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 153,31
07.14	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	43,50	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 472,44
07.15	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	13,09	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 982,74
07.16	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	13,09	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 219,39
07.17	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	13,09	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 50,06
07.18	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	13,09	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 161,31
07.19	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
07.20	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	124,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
07.21	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
07.22	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
07.23	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- (1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
07.24	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
07.25	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,39
07.26	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
07.27	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
07.28	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
							SUBTOTAL	R\$ 4.979,36

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
08 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1								
08.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	12,16	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 278,27
08.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	14,10	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 45,82
08.03	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
08.04	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
08.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
08.06	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,88	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 43,91
08.07	72223	Retirada de divisória em chapas	10,20	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 163,56
08.08	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 painéis de 12,5mm, estruturada em perfílados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	9,60	m ²	R\$ 70,00	24,98%	R\$ 87,49	R\$ 839,87
08.09	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	19,20	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 260,36
08.10	87071	Regularização de piso	12,16	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 361,55
08.11	72185	Placa vinílica	13,38	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 1.484,50
08.12	84188	Rodapé vinílico	14,10	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 587,52
08.13	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	12,16	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 912,92
08.14	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	12,16	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 203,80
08.15	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	12,16	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 46,50
08.16	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	12,16	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 149,85
08.17	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
08.18	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
08.19	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
08.20	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada - (1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
08.21	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
08.22	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,39
08.23	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	42,30	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 149,08
08.24	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	42,30	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 459,41
08.25	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
08.26	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
08.27	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
08.28	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
SUBTOTAL								R\$ 8.243,87

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
09 ESPERA ADULTOS								
09.01	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	8,24	m³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 712,16
09.02	72223	Retirada de divisória em chapas	17,22	m²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 276,12
09.03	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,32
09.04	85417	Retirada de tubulação hidrossanitária aparente	1,00	m	R\$ 2,88	24,98%	R\$ 3,60	R\$ 3,60
09.05	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos	2,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 28,42
09.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	7,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 43,83
09.07	85334	Retirada de esquadrias metálicas	3,56	m²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 54,35
09.08	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,05
09.09	73801/001	Demolição de piso cerâmico	49,87	m²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 1.141,22
09.10	87071	Regularização de piso	49,87	m²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 1.482,77
09.11	72185	Placa vinílica	46,11	m²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 5.117,61
09.12	84188	Rodapé vinílico	32,40	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 1.350,05
09.13	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	6,46	m²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 883,64
09.14	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	4,50	m²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 351,79
09.15	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	28,92	m²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 3.451,41
09.16	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	66,84	m²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 462,79
09.17	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	66,84	m²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 1.301,50
09.18	Composição 40	Porcelanato (parede)	97,20	m²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 13.295,69
09.19	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	97,20	m²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 342,58
09.20	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	97,20	m²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 1.055,67
09.21	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	6,46	m²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 63,06
09.22	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	6,46	m²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 24,79
09.23	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	6,46	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 79,61
09.24	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	41,92	m²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 3.147,16
09.25	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	41,92	m²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 702,57
09.26	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	41,92	m²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 160,32
09.27	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	41,92	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 516,58
09.28	90822-90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura tipo livre/ocupado, revestida com laminado melamínico e mola fecha porta - P4	2,00	und	R\$ 657,80	24,98%	R\$ 822,12	R\$ 1.644,24
09.29	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	1,01	m²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 16,43
09.30	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- (1,00mx0,5m) - J7	1,00	m²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 407,38
09.31	74067/002	Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada, com vidro liso incolor incluso- (1,10mx1,20m) - J4	2,64	m²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 1.075,50
09.32	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,80	m²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 80,77
09.33	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	4,44	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 419,88
09.34	6021	Vaso sanitário	2,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 498,07
09.35	Composição 41	Assento sanitário	2,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 73,04
09.36	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	2,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 128,88
09.37	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	2,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 83,49
09.38	Composição 02	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,55
09.39	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
09.40	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em alumínio, plastificado e colado	0,80	m²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 310,74
09.41	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,19
09.42	Composição 36	Torneira de alavanca pressmatic - para portadores de necessidades especiais	2,00	und	R\$ 536,00	24,98%	R\$ 669,89	R\$ 1.339,78
09.43	Composição 09	Cj de Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede	2,00	cj	R\$ 313,48	24,98%	R\$ 391,79	R\$ 783,57
							SUBTOTAL	R\$ 43.780,21

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
10 SALA DE REUNIÕES								
10.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	21,37	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 110,91
10.02	85413	Remoção de rodapé vinílico	20,60	m	R\$ 2,03	24,98%	R\$ 2,54	R\$ 52,32
10.03	73801/001	Demolição de piso cerâmico	2,76	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 63,15
10.04	85334	Retirada de esquadrias metálicas	3,00	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 45,75
10.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	4,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 25,04
10.06	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	0,42	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 36,31
10.07	85334	Retirada do box (banheiro)	2,07	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 31,57
10.08	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	21,30	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 920,59
10.09	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,31
10.10	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,04
10.11	72143	Retirada de batentes de madeira	1,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 48,43
10.12	87071	Regularização de piso	24,13	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 717,38
10.13	72185	Placa vinilica	23,51	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 2.608,81
10.14	84188	Rodapé vinílico	20,60	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 858,40
10.15	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	2,76	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 377,54
10.16	Composição 40	Porcelanato (parede)	21,30	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 2.913,63
10.17	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado para áreas úmidas (chapa verde), constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	3,60	m ²	R\$ 110,00	24,98%	R\$ 137,48	R\$ 494,93
10.18	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	7,20	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 97,63
10.19	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	21,37	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 1.604,46
10.20	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	21,37	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 358,16
10.21	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	21,37	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 81,63
10.22	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	21,37	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 263,28
10.23	Composição 33	Forro de PVC com estrutura metálica de fixação	2,76	m ²	R\$ 56,62	24,98%	R\$ 70,77	R\$ 195,33
10.24	6021	Vaso sanitário	1,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 249,04
10.25	Composição 41	Assento sanitário	1,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 36,52
10.26	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	1,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 64,44
10.27	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	1,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 41,74
10.28	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
10.29	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
10.30	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e colado	0,40	m ²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 155,37
10.31	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
10.32	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	124,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
10.33	Composição 09	Divisória em laminado melaminico estrutural TS	1,00	und	R\$ 341,64	24,98%	R\$ 426,99	R\$ 426,99
10.34	90822+90802+7101	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00 x 2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P2	1,00	und	R\$ 536,97	24,98%	R\$ 671,11	R\$ 671,11
10.35	90822+90802+7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
10.36	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	1,30	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 21,22
10.37	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	2,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 65,88
10.38	73809/001	Janela Maxi-ar em aluminio anodizado com ferragens, instalada - (1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
10.39	73809/001	Janela basculante de aluminio (sanitário)	0,36	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 146,66
10.40	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	2,69	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 271,58
10.41	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,98	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 281,82
10.42	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	61,80	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 217,54
10.43	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	61,80	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 671,15
							SUBTOTAL	R\$ 17.108,22

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
11 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO								
11.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	14,40	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 74,74
11.02	85413	Remoção de rodapé vinílico	15,18	m	R\$ 2,03	24,98%	R\$ 2,54	R\$ 38,56
11.03	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
11.04	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
11.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	4,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 25,04
11.06	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,40	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 36,60
11.07	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
11.08	87071	Regularização de piso	14,40	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 428,11
11.09	72185	Placa vinilica	15,84	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 1.757,92
11.10	84188	Rodapé vinílico	15,18	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 632,55
11.11	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	45,54	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 160,30
11.12	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	45,54	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 494,56
11.13	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	14,40	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 1.081,15
11.14	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	14,40	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 241,34
11.15	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	14,40	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 55,01
11.16	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	14,40	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 177,41
11.17	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
11.18	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
11.19	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
11.20	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
11.21	Composição 18	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 1.525,53	24,98%	R\$ 1.906,61	R\$ 1.906,61
11.22	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
11.23	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
11.24	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
11.25	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,40
11.26	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
11.27	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
11.28	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
							SUBTOTAL	R\$ 9.456,73

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
12 CONSULTORIO DIFERENCIADO								
12.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	12,43	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 64,51
12.02	85413	Remoção de rodapé vinílico	15,04	m	R\$ 2,03	24,98%	R\$ 2,54	R\$ 38,20
12.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,40	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 36,60
12.04	72223	Retirada de divisória em chapas	3,53	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 56,55
12.05	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
12.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
12.07	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
12.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
12.09	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,66	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 51,59
12.10	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	1,32	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 9,13
12.11	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	1,32	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 25,70
12.12	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado para áreas úmidas (chapa verde), constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfisados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	7,50	m ²	R\$ 110,00	24,98%	R\$ 137,48	R\$ 1.031,10
12.13	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	15,00	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 203,40
12.14	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	12,43	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 933,24
12.15	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	12,43	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 208,33
12.16	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	12,43	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 47,48
12.17	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	12,43	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 153,14
12.18	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	1,44	m ²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 14,05
12.19	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	1,44	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 5,53
12.20	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	1,44	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 17,74
12.21	87071	Regularização de piso	12,43	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 369,54
12.22	72185	Placa vinílica	13,68	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 1.518,65
12.23	84188	Rodapé vinílico	15,04	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 626,72
12.24	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	1,44	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 196,98
12.25	Composição 40	Porcelanato (parede)	14,40	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.969,78
12.26	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,20
12.27	Composição 34	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,88
12.28	Composição 02	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,54
12.29	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
12.30	6021	Vaso sanitário	1,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 249,04
12.31	Composição 41	Assento sanitário	1,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 36,52
12.32	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	1,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 64,44
12.33	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	1,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 41,74
12.34	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	0,55	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 224,06
12.35	68052	Janela basculante em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(0,50m x 0,50m) - J9	0,25	m ²	R\$ 306,58	24,98%	R\$ 383,16	R\$ 95,79
12.36	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,19	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 19,18
12.37	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	1,72	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 162,66
12.38	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	45,12	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 158,82
12.39	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	45,12	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 490,00
12.40	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
12.41	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
12.42	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,71	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 11,64
12.43	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	2,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 65,88
							SUBTOTAL	R\$ 12.035,95

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
13 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3								
13.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	13,13	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 68,14
13.02	85413	Remoção de rodapé vinílico	14,52	m	R\$ 2,03	24,98%	R\$ 2,54	R\$ 36,88
13.03	72223	Retirada de divisória em chapas	3,53	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 56,55
13.04	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,40	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 36,60
13.05	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
13.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
13.07	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
13.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
13.09	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,24	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 18,76
13.10	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	0,48	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 3,32
13.11	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	0,48	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 9,35
13.12	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	13,13	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 985,80
13.13	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	13,13	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 220,06
13.14	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	13,13	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 50,16
13.15	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	13,13	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 161,76
13.16	87071	Regularização de piso	13,13	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 390,35
13.17	72185	Placa vinilica	14,44	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 1.602,88
13.18	84188	Rodapé vinílico	14,52	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 605,05
13.19	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	43,56	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 153,33
13.20	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	43,56	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 473,06
13.21	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
13.22	Composição 34	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,88
13.23	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
13.24	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
13.25	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- (1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
13.26	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
13.27	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,40
13.28	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
13.29	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
13.30	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
							SUBTOTAL	R\$ 7.490,03

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
14 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/ CONSULTORIO PEDIÁTRICO 2								
14.01	85376	Demolição de Piso Vinílico	19,39	m ²	R\$ 4,15	24,98%	R\$ 5,19	R\$ 100,63
14.02	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	53,34	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 2.305,35
14.03	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
14.04	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
14.05	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
14.06	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	0,19	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 16,34
14.07	85334	Retirada de esquadrias metálicas	3,60	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 54,90
14.08	85333	Remoção de lavatório	2,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 35,54
14.09	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 painéis de 12,5mm, estruturada em perfisados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	11,52	m ²	R\$ 70,00	24,98%	R\$ 87,49	R\$ 1.007,88
14.10	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	23,04	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 312,42
14.11	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	1,44	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 112,56
14.12	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	2,88	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 19,93
14.13	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	2,88	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 56,07
14.14	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	18,80	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 1.411,50
14.15	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	18,80	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 315,09
14.16	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	18,80	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 71,82
14.17	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	18,80	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 231,62
14.18	87071	Regularização de piso	18,80	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 558,92
14.19	72185	Placa vinilica	20,68	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 2.295,07
14.20	84188	Rodapé vinílico	25,26	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 1.052,58
14.21	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	75,78	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 266,75
14.22	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	75,78	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 822,97
14.23	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P3	2,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 1.270,34
14.24	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,76	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 12,32
14.25	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	2,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 65,88
14.26	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,20
14.27	Composição 34	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,88
14.28	Composição 02	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,54
14.29	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
14.30	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	1,10	und	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
14.31	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
14.32	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,40
SUBTOTAL								R\$ 14.753,25

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
15 SALA DE COLETA								
15.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	4,84	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 110,74
15.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	4,29	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 13,94
15.03	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
15.04	87071	Regularização de piso	4,40	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 130,81
15.05	72185	Placa vinílica	4,84	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 537,14
15.06	84188	Rodapé vinílico	8,58	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 357,53
15.07	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 painéis de 12,5mm, estruturada em perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	13,17	m ²	R\$ 70,00	24,98%	R\$ 87,49	R\$ 1.152,24
15.08	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	26,34	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 357,17
15.09	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	25,74	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 90,60
15.10	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	25,74	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 279,54
15.11	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	4,40	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 330,35
15.12	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	4,40	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 73,74
15.13	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	4,40	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 16,81
15.14	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	4,40	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 54,21
15.15	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
15.16	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
15.17	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
15.18	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
15.19	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	124,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
15.20	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
15.21	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
							SUBTOTAL	R\$ 4.978,69
16 SALA DE TRIAGEM INFANTIL								
16.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	10,11	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 231,32
16.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	9,23	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 30,00
16.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,88	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 43,92
16.04	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,04
16.05	72143	Retirada de batentes de madeira	1,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 48,43
16.06	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
16.07	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
16.08	72223	Retirada de divisória em chapas	11,04	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 176,97
16.09	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 10cm	5,43	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 424,16
16.10	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	10,85	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 75,10
16.11	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	10,85	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 211,29
16.12	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 painéis de 12,5mm, estruturada em perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	11,04	m ²	R\$ 70,00	24,98%	R\$ 87,49	R\$ 965,89
16.13	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	22,08	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 299,40
16.14	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	10,11	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 759,06
16.15	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	10,11	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 169,44
16.16	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	10,11	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 38,62
16.17	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	10,11	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 124,56
16.18	87071	Regularização de piso	10,11	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 300,57
16.19	72186	Piso Vinílico	10,11	m ²	R\$ 143,86	24,98%	R\$ 179,80	R\$ 1.817,78
16.20	84188	Rodapé vinílico	12,91	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 537,96
16.21	84647	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	38,73	m ²	R\$ 114,94	24,98%	R\$ 143,65	R\$ 5.563,56
16.22	Composição 37+7101+913 07	Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com laminado melamínico - PV3	1,00	und	R\$ 1.356,24	24,98%	R\$ 1.695,03	R\$ 1.695,03
16.23	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m ²	R\$ 190,51	24,98%	R\$ 238,10	R\$ 121,43
16.24	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
16.25	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
16.26	Composição 20	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 2.318,04	24,98%	R\$ 2.897,08	R\$ 2.897,08
16.27	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
16.28	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
16.29	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
							SUBTOTAL	R\$ 16.815,16

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
17 APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO E REIDRATAÇÃO								
17.01	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	2,01	m³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 173,76
17.02	72223	Retirada de divisória em chapas	17,10	m²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 274,11
17.03	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	34,38	m²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.485,90
17.04	72142	Retirada de folhas de porta	3,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 30,06
17.05	72143	Retirada de batentes de madeira	3,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 145,29
17.06	73801/001	Demolição de piso cerâmico	37,02	m²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 847,02
17.07	85411	Remoção de rodapé cerâmico	19,54	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 63,51
17.08	85334	Retirada de esquadrias metálicas	7,94	m²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 121,15
17.09	85333	Remoção de lavatório	2,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 35,54
17.10	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	4,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 56,84
17.11	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	5,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 31,30
17.12	87071	Regularização de piso	37,02	m²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 1.100,60
17.13	72186	Piso Vinílico	37,02	m²	R\$ 143,86	24,98%	R\$ 179,80	R\$ 6.656,20
17.14	84188	Rodapé vinílico	27,53	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 1.147,18
17.15	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	3,22	m²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 251,71
17.16	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	6,44	m²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 44,56
17.17	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	6,44	m²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 125,39
17.18	84647	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	82,59	m²	R\$ 114,94	24,98%	R\$ 143,65	R\$ 11.864,05
17.19	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	37,02	m²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 2.779,46
17.20	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	37,02	m²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 620,46
17.21	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	37,02	m²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 141,42
17.22	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	37,02	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 456,09
17.23	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,20
17.24	Composição 34	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,88
17.25	Composição 02	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,54
17.26	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
17.27	Composição 38+7101+913 07	Porta de madeira, 100x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechadura, revestida com laminado melamínico - PV2	1,00	und	R\$ 1.459,74	24,98%	R\$ 1.824,38	R\$ 1.824,38
17.28	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m²	R\$ 190,51	24,98%	R\$ 238,10	R\$ 121,43
17.29	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,84	m²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 13,69
17.30	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
17.31	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- (1,15mx0,5m) - J3	2,30	m²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 936,97
17.32	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	1,84	m²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 185,77
17.33	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	4,84	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 457,72
							SUBTOTAL	R\$ 33.588,16

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
18 SALA DE SUTURAS/CURAT. 1								
18.01	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	41,10	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.776,34
18.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	11,70	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 267,70
18.03	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
18.04	85415	Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido	2,00	und	R\$ 7,24	24,98%	R\$ 9,05	R\$ 18,10
18.05	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
18.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
18.07	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,64	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 40,26
18.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
18.09	87071	Regularização de piso	11,70	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 347,84
18.10	72186	Piso Vinílico	11,70	m ²	R\$ 143,86	24,98%	R\$ 179,80	R\$ 2.103,66
18.11	84188	Rodapé vinílico	13,70	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 570,88
18.12	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	1,98	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 154,78
18.13	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	3,96	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 27,40
18.14	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	3,96	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 77,10
18.15	84647	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	41,10	m ²	R\$ 114,94	24,98%	R\$ 143,65	R\$ 5.904,02
18.16	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	11,70	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 878,44
18.17	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	11,70	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 196,09
18.18	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	11,70	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 44,69
18.19	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	11,70	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 144,14
18.20	Composição 37+7101+913 07	Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com laminado melamínico - PV3	1,00	und	R\$ 1.462,87	24,98%	R\$ 1.828,30	R\$ 1.828,30
18.21	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 15,16
18.22	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
18.23	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada - (1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
18.24	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
18.25	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,40
18.26	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 153,99
18.27	Composição 10	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 3.046,37	24,98%	R\$ 3.807,35	R\$ 3.807,35
18.28	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
18.29	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
18.30	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
18.31	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
18.32	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
							SUBTOTAL	R\$ 20.080,52

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
19 SALA DE SUTURAS/CURAT. 2								
19.01	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	37,20	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.607,78
19.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	9,48	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 216,90
19.03	85333	Remoção de lavatório	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
19.04	85415	Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido	1,00	und	R\$ 7,24	24,98%	R\$ 9,05	R\$ 9,05
19.05	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
19.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
19.07	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,32	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 20,13
19.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
19.09	87071	Regularização de piso	9,48	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 281,84
19.10	72186	Piso Vinílico	9,48	m ²	R\$ 143,86	24,98%	R\$ 179,80	R\$ 1.704,50
19.11	84188	Rodapé vinílico	12,40	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 516,71
19.12	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,99	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 77,39
19.13	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	1,98	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 13,70
19.14	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	1,98	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 38,55
19.15	84647	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	37,20	m ²	R\$ 114,94	24,98%	R\$ 143,65	R\$ 5.343,78
19.16	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	9,48	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 711,76
19.17	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	9,48	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 158,88
19.18	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	9,48	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 36,21
19.19	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	9,48	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 116,79
19.20	Composição 37+7101+913 07	Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com laminado melamínico - PV3	1,00	und	R\$ 1.356,24	24,98%	R\$ 1.695,03	R\$ 1.695,03
19.21	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m ²	R\$ 190,51	24,98%	R\$ 238,10	R\$ 121,43
19.22	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
19.23	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada - (1,10mx0,5m) - J5	0,55	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 224,06
19.24	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,44	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 44,42
19.25	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	1,16	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 109,70
19.26	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,38	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 6,16
19.27	Composição 11	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 2.326,70	24,98%	R\$ 2.907,91	R\$ 2.907,91
19.28	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
19.29	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
19.30	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	124,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
19.31	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
19.32	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
							SUBTOTAL	R\$ 16.930,60

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
20 FARMACIA								
20.01	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	1,51	m³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 130,89
20.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	18,83	m²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 430,83
20.03	85411	Remoção de rodapé cerâmico	24,58	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 79,89
20.04	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	63,84	m²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 2.759,16
20.05	85334	Retirada de esquadrias metálicas	2,40	m²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 36,60
20.06	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,04
20.07	72143	Retirada de batentes de madeira	2,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 96,86
20.08	85415	Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido	2,00	und	R\$ 7,24	24,98%	R\$ 9,05	R\$ 18,10
20.09	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	4,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 25,04
20.10	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,31
20.11	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,24	m²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 18,76
20.12	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 10cm	3,78	m²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 295,48
20.13	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	8,04	m²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 55,64
20.14	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	8,04	m²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 156,54
20.15	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	18,83	m²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 1.413,76
20.16	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	18,83	m²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 315,59
20.17	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	18,83	m²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 71,93
20.18	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	18,83	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 231,99
20.19	87071	Regularização de piso	18,83	m²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 559,82
20.20	72185	Placa vinilica	18,83	m²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 2.089,75
20.21	84188	Rodapé vinílico	17,74	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 739,23
20.22	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	53,22	m²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 187,33
20.23	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	53,22	m²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 577,97
20.24	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
20.25	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
20.26	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
20.27	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
20.28	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
20.29	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
20.30	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
20.31	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- (1,10mx0,5m) - J5	1,10	m²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
20.32	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
20.33	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,40
20.34	Composição 12	Guichê de alumínio (1,30x1,0 m) 2 folhas de correr, sem vidro, incluso quarnições - G1	1,30	m²	R\$ 381,66	24,98%	R\$ 477,00	R\$ 620,10
20.35	85010	Caixilho fixo de alumínio, para vidro - G3	1,10	m²	R\$ 270,55	24,98%	R\$ 338,13	R\$ 371,94
20.36	72120	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação. Guichês.	2,20	m²	R\$ 215,28	24,98%	R\$ 269,06	R\$ 591,93
20.37	Composição 32	Peitoril em aço inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm)	0,33	m²	R\$ 174,98	24,98%	R\$ 218,69	R\$ 72,17
							SUBTOTAL	R\$ 14.175,87

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
21 FARMACIA CONTROLADOS								
21.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	5,10	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 116,69
21.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	9,94	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 32,31
21.03	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	0,26	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 22,30
21.04	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
21.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	1,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 6,26
21.06	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,20	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 18,30
21.07	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
21.08	72143	Retirada de batentes de madeira	1,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 48,43
21.09	87071	Regularização de piso	5,10	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 151,62
21.10	72185	Placa vinílica	5,10	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 566,00
21.11	84188	Rodapé vinílico	9,94	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 414,20
21.12	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,24	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 18,76
21.13	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 10cm	1,89	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 147,74
21.14	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	4,26	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 29,48
21.15	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	4,26	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 82,94
21.16	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	29,82	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 104,97
21.17	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	29,82	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 323,85
21.18	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	5,10	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 382,91
21.19	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	5,10	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 85,48
21.20	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	5,10	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 19,48
21.21	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	5,10	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 62,83
21.22	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	0,55	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 224,06
21.23	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,44	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 44,42
21.24	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	1,16	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 109,70
21.25	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
21.26	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
21.28	Composição 12	Guichê de alumínio (0,9x1,0 m) 2 folhas de correr, sem vidro, incluso quarniões - G4	0,90	m ²	R\$ 381,66	24,98%	R\$ 477,00	R\$ 429,30
21.29	72120	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação. Guichês.	0,80	m ²	R\$ 215,28	24,98%	R\$ 269,06	R\$ 215,25
21.30	Composição 32	Peitoril em aço inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm)	0,19	m ²	R\$ 174,98	24,98%	R\$ 218,69	R\$ 41,55
							SUBTOTAL	R\$ 4.307,15

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
22 SANIT. VEST. FUNC. FEM.								
22.01	72223	Retirada de divisória em chapas	16,32	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 261,56
22.02	85334	Retirada de esquadrias metálicas	0,60	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 9,15
22.03	85334	Retirada do box (banheiro)	7,27	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 110,90
22.04	73801/001	Demolição de piso cerâmico	9,68	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 221,48
22.05	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	37,62	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.625,94
22.06	85333	Retirada de aparelhos sanitários	6,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 106,62
22.07	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
22.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
22.09	87071	Regularização de piso	9,68	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 287,79
22.10	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	9,68	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.324,13
22.11	Composição 40	Porcelanato (parede)	37,62	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 5.146,04
22.12	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	9,68	m ²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 94,48
22.13	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	9,68	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 37,17
22.14	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	9,68	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 119,26
22.15	Composição 13	Divisória em laminado melamínico estrutural TS	1,00	und	R\$ 1.732,83	24,98%	R\$ 2.165,69	R\$ 2.165,69
22.16	74139/001+11560+74046/002	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,8m), incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD3	2,00	und	R\$ 483,34	24,98%	R\$ 604,08	R\$ 1.208,16
22.17	74139/001+11560+74046/002	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,65m), incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD2	2,00	und	R\$ 462,08	24,98%	R\$ 577,51	R\$ 1.155,02
22.18	90822+90802+7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
22.19	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
22.20	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
22.21	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada - (1,10mx0,5m) - J5	0,55	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 224,06
22.22	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,44	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 44,42
22.23	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	1,16	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 109,70
22.24	6021	Vaso sanitário	2,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 498,08
22.25	Composição 41	Assento sanitário	2,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 73,04
22.26	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	2,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 128,88
22.27	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	2,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 83,48
22.28	Composição 02	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,54
22.29	Composição 03	Dipenser sabonete líquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
22.30	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em alumínio, plastificado e colado	0,80	m ²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 310,74
22.31	Composição 34	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,88
22.32	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,20
22.33	9535	Chuveiro elétrico, plastico tipo ducha - Fornecimento e instalação	2,00	und	R\$ 47,67	24,98%	R\$ 59,58	R\$ 119,16
SUBTOTAL								R\$ 17.674,44

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
23 SANIT. VEST. FUNC. MASC.								
23.01	72223	Retirada de divisória em chapas	8,23	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 131,86
23.02	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,20	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 18,30
23.03	85334	Retirada do box (banheiro)	10,33	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 157,56
23.04	73801/001	Demolição de piso cerâmico	9,68	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 221,48
23.05	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	37,62	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.625,94
23.06	85333	Retirada de aparelhos sanitários	6,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 106,62
23.07	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
23.08	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
23.09	87071	Regularização de piso	9,68	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 287,79
23.10	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	9,68	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.324,13
23.11	Composição 40	Porcelanato (parede)	37,62	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 5.146,04
23.12	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	9,68	m ²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 94,48
23.13	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	9,68	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 37,17
23.14	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	9,68	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 119,26
23.15	Composição 14	Divisória em laminado melamínico estrutural TS	1,00	und	R\$ 2.052,55	24,98%	R\$ 2.565,28	R\$ 2.565,28
23.16	74139/001+11560+74046/002	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,8m), incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD3	2,00	und	R\$ 483,34	24,98%	R\$ 604,08	R\$ 1.208,16
23.17	74139/001+11560+74046/002	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,65m), incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD2	2,00	und	R\$ 462,08	24,98%	R\$ 577,51	R\$ 1.155,02
23.18	90822+90802+7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
23.19	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
23.20	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
23.21	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	1,10	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 448,12
23.22	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,88	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 88,84
23.23	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	2,32	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 219,40
23.24	6021	Vaso sanitário	2,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 498,08
23.25	Composição 41	Assento sanitário	2,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 73,04
23.26	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	2,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 128,88
23.27	74234/001	Mictório	1,00	und	R\$ 415,54	24,98%	R\$ 519,34	R\$ 519,34
23.28	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	2,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 83,48
23.29	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
23.30	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
23.31	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e colado	0,40	m ²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 155,37
23.32	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
23.33	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
23.34	9535	Chuveiro elétrico, plastico tipo ducha - Fornecimento e instalação	2,00	und	R\$ 47,67	24,98%	R\$ 59,58	R\$ 119,16
							SUBTOTAL	R\$ 17.960,46

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
24 EXPURGO								
24.01	85334	Retirada de esquadrias metálicas	3,12	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 47,58
24.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	7,45	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 170,46
24.03	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	34,62	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.496,28
24.04	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	0,14	m ²	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 12,45
24.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	1,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 6,26
24.06	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
24.07	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	1,10	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 85,99
24.08	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	2,20	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 15,22
24.09	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	2,20	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 42,83
24.10	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	7,45	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 559,35
24.11	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	7,45	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 124,86
24.12	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	7,45	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 28,46
24.13	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	7,45	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 91,78
24.14	87071	Regularização de piso	7,45	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 221,49
24.15	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	7,45	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.019,09
24.16	Composição 40	Porcelanato (parede)	34,62	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 4.735,67
24.17	73809/001	Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada-(1,10mx0,5m) - J5	0,55	m ²	R\$ 325,96	24,98%	R\$ 407,38	R\$ 224,06
24.18	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	0,44	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 44,42
24.19	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	1,16	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 109,70
24.20	Composição 15	Pia de expurgo	1,00	und	R\$ 1.283,85	24,98%	R\$ 1.604,56	R\$ 1.604,56
24.21	Composição 16	Acabamento de válvula de descarga para expurgo	1,00	und	R\$ 55,78	24,98%	R\$ 69,71	R\$ 69,71
24.22	Composição 20	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 1.804,69	24,98%	R\$ 2.255,50	R\$ 2.255,50
24.23	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
24.24	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
24.25	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
24.26	90823+90803 +7101+91307	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P3	1,00	und	R\$ 508,22	24,98%	R\$ 635,17	R\$ 635,17
24.27	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
24.28	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	1,05	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 17,12
24.29	84161	Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm)	0,80	m	R\$ 63,28	24,98%	R\$ 79,09	R\$ 63,27
24.30	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	2,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 65,88
							SUBTOTAL	R\$ 14.529,95

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
25 DML								
25.01	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,20	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 18,30
25.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	6,30	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 144,14
25.03	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	32,82	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.418,48
25.04	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
25.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	1,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 6,26
25.06	85333	Retirada de aparelhos sanitários	1,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 17,77
25.07	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	1,20	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 93,80
25.08	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	2,40	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 16,61
25.09	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	2,40	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 46,73
25.10	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	6,30	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 473,00
25.11	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	6,30	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 105,59
25.12	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	6,30	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 24,07
25.13	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	6,30	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 77,62
25.14	87071	Regularização de piso	6,30	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 187,30
25.15	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	6,30	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 861,78
25.16	Composição 40	Porcelanato (parede)	32,82	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 4.489,45
25.17	Composição 17	Tanque inox 30 litros, com esfregador inclinado	1,00	und	R\$ 419,05	24,98%	R\$ 523,73	R\$ 523,73
25.18	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa - Fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
25.19	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
25.20	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
25.21	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
							SUBTOTAL	R\$ 9.224,05
26 GUARDA DE EQUIPAMENTOS								
26.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	5,92	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 135,45
26.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	10,74	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 34,91
26.03	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,20	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 18,30
26.04	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
26.05	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	1,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 6,26
26.06	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ventilador)	1,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 14,21
26.07	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
26.08	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	1,44	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 112,56
26.09	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	2,88	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 19,93
26.10	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	2,88	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 56,07
26.11	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	32,22	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 113,41
26.12	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	32,22	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 349,91
26.13	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	5,92	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 444,47
26.14	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	5,92	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 99,22
26.15	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	5,92	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 22,61
26.16	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	5,92	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 72,93
26.17	87071	Regularização de piso	5,92	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 176,00
26.18	72185	Placa vinilica	5,92	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 657,00
26.19	84188	Rodapé vinilico	10,74	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 447,54
26.20	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
26.21	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,34	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 5,48
26.22	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
							SUBTOTAL	R\$ 3.422,04

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
27 SALA DE INALAÇÃO COLETIVA								
27.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	19,37	m²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 443,19
27.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	14,55	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 47,29
27.03	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	31,62	m²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.366,62
27.04	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	1,87	m³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 161,59
27.05	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,31
27.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	3,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 18,78
27.07	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,04
27.08	72143	Retirada de batentes de madeira	1,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 48,43
27.09	85334	Retirada de esquadrias metálicas	4,08	m²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 62,22
27.10	85415	Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido	2,00	und	R\$ 7,24	24,98%	R\$ 9,05	R\$ 18,10
27.11	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	3,48	m²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 272,03
27.12	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	6,96	m²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 48,16
27.13	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	6,96	m²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 135,51
27.14	84647	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	53,34	m²	R\$ 114,94	24,98%	R\$ 143,65	R\$ 7.662,29
27.15	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	19,37	m²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 1.454,30
27.16	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	19,37	m²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 324,64
27.17	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	19,37	m²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 73,99
27.18	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	19,37	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 238,64
27.19	87071	Regularização de piso	19,37	m²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 575,87
27.20	72186	Piso Vinílico	19,37	m²	R\$ 143,86	24,98%	R\$ 179,80	R\$ 3.482,73
27.21	84188	Rodapé vinílico	17,78	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 740,89
27.22	85010	Caixilho fixo de alumínio, para vidro - G3	2,20	m²	R\$ 270,55	24,98%	R\$ 338,13	R\$ 743,89
27.23	Composição 32	Peitoril em aço inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm)	0,30	m²	R\$ 174,98	24,98%	R\$ 218,69	R\$ 65,61
27.24	72120	Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação. Guichês.	2,04	m²	R\$ 215,28	24,98%	R\$ 269,06	R\$ 548,88
27.25	Composição 38+7101+913 07	Porta de madeira, 100x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechadura, revestida com laminado melaminico - PV2	1,00	und	R\$ 1.459,74	24,98%	R\$ 1.824,38	R\$ 1.824,38
27.26	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,50	m²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 8,22
27.27	72123	Vidro aramado (porta), esp 6mm	0,51	m²	R\$ 190,51	24,98%	R\$ 238,10	R\$ 121,43
27.28	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
27.29	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
27.30	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	124,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
27.31	Composição 21	Bancada de aço inoxidável com 1 cuba	1,00	und	R\$ 1.769,14	24,98%	R\$ 2.211,07	R\$ 2.211,07
27.32	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
27.33	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
27.34	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
SUBTOTAL								R\$ 23.679,24

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
28 CONFORTO MOTORISTAS								
28.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico (sanitário)	1,98	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 45,30
28.02	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa (sanitário)	15,95	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 689,36
28.03	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,31
28.04	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
28.05	87071	Regularização de piso	1,98	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 58,87
28.06	87248	Piso cerâmico 30x30cm	1,98	m ²	R\$ 22,82	24,98%	R\$ 28,52	R\$ 56,47
28.07	Composição 40	Porcelanato (parede)	15,95	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 2.181,80
28.08	6021	Vaso sanitário	1,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 249,04
28.09	Composição 41	Assento sanitário	1,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 36,52
28.10	Composição 31	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	1,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 64,44
28.11	Composição 06	Dispenser para papel higienico em louça	1,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 41,74
28.12	Composição 34	Torneira de fechamento automático	1,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 383,94
28.13	Composição 01	Lavatório louça branca semi-coluna	1,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 296,10
28.14	Composição 02	Dispenser papel toalha	1,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 41,27
28.15	Composição 03	Dipenser sabonete liquido	1,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 60,52
28.16	74125/002	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e colado	0,40	m ²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 155,37
28.17	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	41,70	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 146,78
28.18	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	41,70	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 452,86
28.19	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	11,51	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 44,20
28.20	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	11,51	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 141,80
							SUBTOTAL	R\$ 5.212,21
29 ALMOXARIFADO								
29.01	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	1,71	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 147,87
29.02	72142	Retirada de folhas de porta	2,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 20,04
29.03	72143	Retirada de batentes de madeira	2,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 96,86
29.04	73801/001	Demolição de piso cerâmico	24,47	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 559,87
29.05	85334	Retirada de esquadrias metálicas	1,35	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 20,59
29.06	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	4,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 25,04
29.07	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	6,19	m ²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 738,42
29.08	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	12,38	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 85,64
29.09	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	12,38	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 240,94
29.10	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	55,99	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 197,08
29.11	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	55,99	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 608,05
29.12	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	24,47	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 93,96
29.13	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	24,47	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 301,47
29.14	87071	Regularização de piso	24,47	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 727,49
29.15	87248	Piso cerâmico 30x30cm	24,47	m ²	R\$ 22,82	24,98%	R\$ 28,52	R\$ 697,88
29.16	88649	Rodapé em cerâmica padrão medio PEI-4 altura 8 cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	20,36	m	R\$ 6,19	24,98%	R\$ 7,74	R\$ 157,59
29.17	90822+90802 +7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
29.19	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,50	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 8,22
							SUBTOTAL	R\$ 5.305,62

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
30 SALA DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO (SAN. FEM. E MASC.)								
30.01	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	0,34	m³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 29,05
30.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	5,14	m²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 117,60
30.03	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	35,26	m²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 1.523,72
30.04	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
30.05	72143	Retirada de batentes de madeira	1,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 48,43
30.06	85333	Retirada de aparelhos sanitários	3,00	und	R\$ 14,22	24,98%	R\$ 17,77	R\$ 53,31
30.07	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
30.08	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	3,71	m²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 443,05
30.09	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	7,43	m²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 51,38
30.10	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	7,43	m²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 144,56
30.11	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado para áreas úmidas (chapa verde), constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	3,71	m²	R\$ 110,00	24,98%	R\$ 137,48	R\$ 510,39
30.12	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de gesso acartonado	7,43	m²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 100,68
30.13	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	21,81	m²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 83,75
30.14	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	21,81	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 268,70
30.15	87071	Regularização de piso	4,96	m²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 147,46
30.16	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	4,96	m²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 678,48
30.17	Composição 40	Porcelanato (parede)	35,26	m²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 4.822,53
30.18	88495	Vaso sanitário	2,00	und	R\$ 199,26	24,98%	R\$ 249,04	R\$ 498,08
30.19	88484	Assento sanitário	2,00	und	R\$ 29,22	24,98%	R\$ 36,52	R\$ 73,04
30.20	88488	Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado	2,00	und	R\$ 51,56	24,98%	R\$ 64,44	R\$ 128,88
30.21	Composição 05	Dispenser para papel higienico em louça	2,00	und	R\$ 33,40	24,98%	R\$ 41,74	R\$ 83,48
30.22	74139/001+74046/002	Dispenser papel toalha	2,00	und	R\$ 33,03	24,98%	R\$ 41,27	R\$ 82,54
30.23	90822+90816+7101+91307+11560	Dipenser sabonete liquido	2,00	und	R\$ 48,43	24,98%	R\$ 60,52	R\$ 121,04
30.24	73739/001	Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e colado	0,72	m²	R\$ 310,79	24,98%	R\$ 388,43	R\$ 279,67
30.25	Cotação de Mercado	Lavatório louça branca semi-coluna	2,00	und	R\$ 236,91	24,98%	R\$ 296,10	R\$ 592,20
30.26	73809/001	Torneira de fechamento automático	2,00	und	R\$ 307,20	24,98%	R\$ 383,94	R\$ 767,88
30.27	90822+90816+7101+91307+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico e mola fecha porta - P4	2,00	und	R\$ 729,50	24,98%	R\$ 911,73	R\$ 1.823,46
30.28	90822+90802+7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
30.29	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	1,18	m²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 19,17
30.30	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	45,35	m²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 159,62
30.31	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2	45,35	m²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 492,47
							SUBTOTAL	R\$ 14.745,77
31 REFEITORIO								
31.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	16,80	m²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 384,38
31.02	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
31.03	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
31.04	87071	Regularização de piso	16,80	m²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 499,46
31.05	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	16,80	m²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 2.298,07
31.06	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	16,80	m²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 64,51
31.07	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	16,80	m²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 206,98
31.08	90822+90802+7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melaminico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
31.09	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	3,36	m²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 54,77
31.10	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	1,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 32,94
							SUBTOTAL	R\$ 4.142,26

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
32 CIRCULAÇÃO INTERNA/RECEPÇÃO/ESPERA								
32.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	160,35	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 3.668,81
32.02	85411	Remoção de rodapé cerâmico	87,06	m	R\$ 2,60	24,98%	R\$ 3,25	R\$ 282,95
32.03	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	1,93	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 166,50
32.04	72223	Retirada do balcão da recepção	7,05	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 113,03
32.05	85334	Retirada de esquadrias metálicas	23,85	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 363,71
32.06	72142	Retirada de folhas de porta	3,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 30,06
32.07	72143	Retirada de batentes de madeira	2,00	und	R\$ 38,75	24,98%	R\$ 48,43	R\$ 96,86
32.08	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	21,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 131,46
32.09	85416	Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado)	9,00	und	R\$ 11,37	24,98%	R\$ 14,21	R\$ 127,89
32.10	Composição 22	Piso de concreto fck=20 Mpa, preenchimento recepção	15,90	m ²	R\$ 81,03	24,98%	R\$ 101,28	R\$ 1.610,35
32.11	87071	Regularização de piso	160,35	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 4.767,21
32.12	72185	Placa vinílica	160,35	m ²	R\$ 88,80	24,98%	R\$ 110,98	R\$ 17.795,64
32.13	84188	Rodapé vinílico	87,06	m	R\$ 33,34	24,98%	R\$ 41,67	R\$ 3.627,79
32.14	Composição 23	Bancada - Recepção/Espera	1,00	und	R\$ 2.435,00	24,98%	R\$ 3.043,26	R\$ 3.043,26
32.15	Cotação de Mercado	Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 painéis de 12,5mm, estruturada em perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.	5,88	m ²	R\$ 70,00	24,98%	R\$ 87,49	R\$ 514,44
32.16	88497	Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m ² - Paredes de gesso acartonado	11,76	m ²	R\$ 10,85	24,98%	R\$ 13,56	R\$ 159,47
32.17	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	272,94	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 960,75
32.18	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	272,94	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 2.964,13
32.19	73792/001	Forno de gesso - Fornecimento e aplicação	160,35	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 12.039,08
32.20	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	160,35	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 2.687,47
32.21	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	160,35	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 612,54
32.22	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	160,35	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 1.975,51
32.23	Composição 24	Porta de madeira semi-oca 120x210x3 cm, duas folhas, incluso aduela, alizar e dobradiças com anéis com previsão para vidro	3,00	und	R\$ 1.659,45	24,98%	R\$ 2.073,98	R\$ 6.221,94
32.24	90822+90802 +7101	Porta de madeira almofada semioca 1A, 100X210X3 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças com anéis, revestida com laminado melamínico e fechaduras	1,00	und	R\$ 536,97	24,98%	R\$ 671,11	R\$ 671,11
32.25	Composição 39+91307+7101	Porta de madeira, 160x210x3,5 cm, com bandeira para vidro, incluso caixilho, vistas e ferragens, fechadura, revestida com laminado melamínico- PJ1	1,00	und	R\$ 2.458,96	24,98%	R\$ 3.073,21	R\$ 3.073,21
32.26	Composição 25	Porta janela recepção - PJ9	1,00	und	R\$ 11.038,74	24,98%	R\$ 13.796,21	R\$ 13.796,21
32.27	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	3,28	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 53,40
32.28	84161	Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm)	9,55	m	R\$ 63,28	24,98%	R\$ 79,09	R\$ 755,31
32.29	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	5,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 164,70
32.30	Cotação de Mercado	Bate maca - Protetor de Parede em PVC com acabamento nos cantos externos	153,04	m	R\$ 70,88	24,98%	R\$ 88,59	R\$ 13.557,81
32.31	Composição 26	Cantoneira em PVC, h=2m	34,00	m	R\$ 21,68	24,98%	R\$ 27,09	R\$ 921,06
							SUBTOTAL	R\$ 96.032,60

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
33 CIRCULAÇÃO EXTERNA								
33.01	72223	Retirada de divisória em chapas	2,75	m ²	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 44,15
33.02	73801/001	Demolição de piso cerâmico	24,46	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 559,64
33.03	73616	Demolição de concreto simples	26,14	m ³	R\$ 179,84	24,98%	R\$ 224,76	R\$ 5.875,23
33.04	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	0,27	m ³	R\$ 69,17	24,98%	R\$ 86,45	R\$ 23,34
33.05	55835	Aterro interno compactado manualmente	13,36	m ³	R\$ 42,73	24,98%	R\$ 53,40	R\$ 713,22
33.06	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica preta para impermeabilização	102,74	m ²	R\$ 4,11	24,98%	R\$ 5,14	R\$ 528,08
33.07	Composição 22	Piso de concreto fck=20 Mpa	102,74	m ²	R\$ 81,03	24,98%	R\$ 101,28	R\$ 10.405,51
33.08	Composição 27	Piso cerâmico 30x30cm, com rejunte epóxi	102,74	m ²	R\$ 30,96	24,98%	R\$ 38,69	R\$ 3.975,01
33.09	Composição 28	Rampa - Piso cerâmica, contrapiso fck 20 mpa e aterro	1,00	und	R\$ 593,38	24,98%	R\$ 741,61	R\$ 741,61
33.10	73631	Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor branco, h=1,05m	4,89	m ²	R\$ 293,82	24,98%	R\$ 367,22	R\$ 1.795,71
33.11	74072/003	Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor branco	9,57	m	R\$ 77,73	24,98%	R\$ 97,15	R\$ 929,73
33.12	73865/001	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura 25 micra	9,78	m ²	R\$ 7,52	24,98%	R\$ 9,40	R\$ 91,93
33.13	73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	9,78	m ²	R\$ 20,08	24,98%	R\$ 25,10	R\$ 245,48
33.14	Composição 33	Forro de PVC com estrutura metálica de fixação	109,07	m ²	R\$ 56,62	24,98%	R\$ 70,77	R\$ 7.718,88
33.15	74238/002	Portão em tela arame galvanizado n. 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	2,16	m ²	R\$ 729,39	24,98%	R\$ 911,59	R\$ 1.969,03
33.16	73787/001	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura 3 m, fixados a cada 2 m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e malha 7,5X7,5 cm	8,26	m ²	R\$ 154,21	24,98%	R\$ 192,73	R\$ 1.591,18
							SUBTOTAL	R\$ 37.207,73
34 EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA								
34.01	73801/001	Demolição de piso cerâmico	13,79	m ²	R\$ 18,31	22,34%	R\$ 22,88	R\$ 315,52
34.02	73616	Demolição de concreto simples	146,33	m ³	R\$ 179,84	24,98%	R\$ 224,76	R\$ 32.888,68
34.03	85335	Retirada de meio fio	77,85	m	R\$ 5,97	24,98%	R\$ 7,46	R\$ 580,76
34.04	84115	Limpeza de estrutura metálica sem andaime	150,07	m ²	R\$ 2,26	24,98%	R\$ 2,82	R\$ 423,20
34.05	73618	Locação mensal de andaime metálico, tipo fachadeiro, inclusive montagem	163,63	m ²	R\$ 10,42	24,98%	R\$ 13,02	R\$ 2.130,47
34.06	6067	Pintura esmalte sintético (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	150,07	m ²	R\$ 29,16	24,98%	R\$ 36,44	R\$ 5.468,55
34.07	Composição 22	Piso de concreto fck=20 Mpa	250,53	m ²	R\$ 81,03	24,98%	R\$ 101,28	R\$ 25.373,68
34.08	74223/001	Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro	77,85	m	R\$ 34,71	24,98%	R\$ 43,38	R\$ 3.377,13
							SUBTOTAL	R\$ 70.557,99

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
35 NECROTÉRIO/DEPÓSITO/DML								
35.01	85334	Retirada de esquadrias metálicas	12,42	m ²	R\$ 12,20	24,98%	R\$ 15,25	R\$ 189,41
35.02	72142	Retirada de folhas de porta	1,00	und	R\$ 8,02	24,98%	R\$ 10,02	R\$ 10,02
35.03	85332	Retirada de aparelhos de iluminação	2,00	und	R\$ 5,01	24,98%	R\$ 6,26	R\$ 12,52
35.04	73801/001	Demolição de piso cerâmico	12,88	m ²	R\$ 18,31	24,98%	R\$ 22,88	R\$ 294,69
35.05	85406	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	68,31	m ²	R\$ 34,58	24,98%	R\$ 43,22	R\$ 2.952,36
35.06	87509	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	4,10	m ²	R\$ 95,49	24,98%	R\$ 119,34	R\$ 489,77
35.07	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 20cm	0,66	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 51,59
35.08	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	9,53	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 65,93
35.09	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	9,53	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 185,51
35.10	73792/001	Forro de gesso - Fornecimento e aplicação	6,57	m ²	R\$ 60,07	24,98%	R\$ 75,08	R\$ 493,28
35.11	88494	Emassamento acrílico em forro de gesso acartonado	6,57	m ²	R\$ 13,41	24,98%	R\$ 16,76	R\$ 110,11
35.12	88415	Fundo selador acrílico em forro de gesso acartonado	6,57	m ²	R\$ 3,06	24,98%	R\$ 3,82	R\$ 25,10
35.13	88488	Pintura acrílica em forro de gesso acartonado	6,57	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 80,94
35.14	88495	Aplicação e lixamento de massa acrílica	6,31	m ²	R\$ 7,81	24,98%	R\$ 9,76	R\$ 61,59
35.15	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	6,31	m ²	R\$ 3,07	24,98%	R\$ 3,84	R\$ 24,23
35.16	88488	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos	6,31	m ²	R\$ 9,86	24,98%	R\$ 12,32	R\$ 77,74
35.17	87071	Regularização de piso	12,88	m ²	R\$ 23,79	24,98%	R\$ 29,73	R\$ 382,92
35.18	Composição 40	Piso Porcelanato, com rejunte epóxi	12,88	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 1.761,86
35.19	Composição 40	Porcelanato (parede)	75,71	m ²	R\$ 109,45	24,98%	R\$ 136,79	R\$ 10.356,10
35.20	91341	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição (PJ7)	6,30	m ²	R\$ 558,77	24,98%	R\$ 698,35	R\$ 4.399,61
35.21	90822+90802+7101+74046/002+11560	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado melamínico - P4	1,00	und	R\$ 462,96	24,98%	R\$ 578,61	R\$ 578,61
35.22	73739/001	Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista	0,50	m ²	R\$ 13,04	24,98%	R\$ 16,30	R\$ 8,22
35.23	84161	Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm)	3,80	m	R\$ 63,28	24,98%	R\$ 79,09	R\$ 300,54
35.24	Cotação de Mercado	Amortecedor de latão para porta	2,00	und	R\$ 26,36	24,98%	R\$ 32,94	R\$ 65,88
35.25	68052	Janela basculante de alumínio (necrotério)	1,32	m ²	R\$ 306,58	24,98%	R\$ 383,16	R\$ 505,77
35.26	85004	Vidro boreal (janelas), esp. 4mm	1,08	m ²	R\$ 80,78	24,98%	R\$ 100,96	R\$ 109,04
35.27	Composição 30	Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura	3,38	m	R\$ 75,67	24,98%	R\$ 94,57	R\$ 319,65
35.28	Composição 29	Bancada de aço inoxidável - 1 cuba	1,00	und	R\$ 1.246,64	24,98%	R\$ 1.558,04	R\$ 1.558,04
35.29	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 73,91	24,98%	R\$ 92,37	R\$ 92,37
							SUBTOTAL	R\$ 25.563,40

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
36 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
36.01	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	550,05	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 1.936,18
36.02	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	550,05	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 5.973,54
36.03 Abrigo Compressor Odontológico								
36.03.01	73935/002	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 10cm	0,84	m ²	R\$ 62,55	24,98%	R\$ 78,17	R\$ 65,66
36.03.02	87906	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes novas	1,68	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 11,63
36.03.03	87548	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	1,68	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 32,71
36.03.04	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/	1,68	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 5,91
36.03.05	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	1,68	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 18,24
36.03.06	91341	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição (PJ6)	0,90	m ²	R\$ 558,77	24,98%	R\$ 698,35	R\$ 628,52
							SUBTOTAL	R\$ 8.672,39
37 COBERTURA								
37.01	72225	Demolição de telhas onduladas	990,32	m ²	R\$ 3,05	24,98%	R\$ 3,81	R\$ 3.773,12
37.02	72227	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas	990,32	m ²	R\$ 5,65	24,98%	R\$ 7,06	R\$ 6.991,66
37.03	73931/001	Estrutura em madeira aparelhada, para telha de metálica, apoiada em laje ou parede	990,32	m ²	R\$ 40,85	24,98%	R\$ 51,05	R\$ 50.555,84
37.04	84039	Telha metálica ondulada em alumínio, esp= 0,7 mm, inclusive elementos de fixação, pré-pintadas em ambas as faces (fornecimento e montagem)	762,97	m ²	R\$ 55,94	24,98%	R\$ 69,91	R\$ 53.339,23
37.05	ippuj	Cobertura com telha termoacustica	65,96	m ²	R\$ 87,60	24,98%	R\$ 109,49	R\$ 7.221,96
37.06	75220	Cumeeira para telha em alumínio	93,16	m	R\$ 32,98	24,98%	R\$ 41,22	R\$ 3.840,06
37.07	72105	Calha em alumínio	132,94	m	R\$ 40,95	24,98%	R\$ 51,18	R\$ 6.803,87
37.08 Cobertura Estrutura Metálica - Circulação Externa								
37.08.01	2P	Projeto estrutura metálica	1,00	und	R\$ 5.687,85	24,98%	R\$ 7.108,67	R\$ 7.108,67
Estrutura de concreto armado - pilares de 0,15*0,30*4,70 e viga cinta 0,15*0,4*7,70								
37.08.02	74138/004	Concreto fck- 30MPa, inclui lançamento e aplicação do concreto em obra	1,10	m ³	R\$ 377,45	24,98%	R\$ 471,74	R\$ 517,26
37.08.03	84214	Forma de chapa de madeira compensada - 12mm - 12m ² /m ³	13,16	m ²	R\$ 44,91	24,98%	R\$ 56,13	R\$ 738,56
37.08.04	74254/002	Armadura CA-50 - 100kg/m ³	109,65	kg	R\$ 7,62	24,98%	R\$ 9,52	R\$ 1.043,87
Alvenaria de vedação								
37.08.05	87501	Alvenaria com tijolo cerâmico, espessura de 15cm	36,19	m ²	R\$ 104,55	24,98%	R\$ 130,67	R\$ 4.728,95
Acabamento								
37.08.06	87906	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm)	72,38	m ²	R\$ 5,54	24,98%	R\$ 6,92	R\$ 500,87
37.08.07	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	72,38	m ²	R\$ 15,58	24,98%	R\$ 19,47	R\$ 1.409,24
Pintura								
37.08.08	88485	Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 0,24 litros/m ²	72,38	m ²	R\$ 2,82	24,98%	R\$ 3,52	R\$ 254,78
37.08.09	88489	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m ²	72,38	m ²	R\$ 8,69	24,98%	R\$ 10,86	R\$ 786,05
Cobertura								
37.08.10	72110	Estrutura metálica - considerando coluna	177,00	m ²	R\$ 61,26	24,98%	R\$ 76,56	R\$ 13.551,12
37.08.11	73970/001	Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de Aço Carbono ASTM-A36, e=3/16" - 40kg/m ²	1695,20	kg	R\$ 8,00	24,98%	R\$ 10,00	R\$ 16.952,00
37.08.12	6067	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	619,50	m ²	R\$ 29,16	24,98%	R\$ 36,44	R\$ 22.574,58
37.08.13	84039	Telha metálica ondulada em alumínio, esp = 0,7mm, inclusive elementos de fixação, pré-pintadas em ambas as faces (fornecimento e montagem)	177,00	m ²	R\$ 55,94	24,98%	R\$ 69,91	R\$ 12.374,07
37.08.14	72105	Chapa metálica de fechamento, com largura de 40cm	79,00	m	R\$ 40,95	24,98%	R\$ 51,18	R\$ 4.043,22
37.08.15	75220	Cumeeira para telha em alumínio	24,50	m	R\$ 32,98	24,98%	R\$ 41,22	R\$ 1.009,89
37.08.16	72107	Rufo e contra-rufo, em alumínio	57,70	m	R\$ 20,11	24,98%	R\$ 25,13	R\$ 1.450,00
37.08.17	72105	Calhas em alumínio	57,50	m	R\$ 40,95	24,98%	R\$ 51,18	R\$ 2.942,85
37.08.18	09053/ORSE	Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alumínio	16,92	m ²	R\$ 118,90	24,98%	R\$ 148,60	R\$ 2.514,31
							SUBTOTAL	R\$ 227.026,03

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
38 ESGOTO								
38.01	Cotação de Mercado	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	16,00	und	R\$ 2,21	24,98%	R\$ 2,76	R\$ 44,16
38.02	74104/001	Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm	10,00	und	R\$ 122,06	24,98%	R\$ 152,55	R\$ 1.525,50
38.03	1964/Insumo	Curva 45 curta 100 mm - PVC	2,00	und	R\$ 14,94	24,98%	R\$ 18,67	R\$ 37,34
38.04	Cotação de Mercado	Curva 45 longa 150 mm- PVC	1,00	und	R\$ 46,90	24,98%	R\$ 58,62	R\$ 58,62
38.05	89748	Curva 90 curta 100 mm- PVC	8,00	und	R\$ 20,13	24,98%	R\$ 25,16	R\$ 201,28
38.06	89728	Curva 90 curta 40 mm- PVC	25,00	und	R\$ 6,04	24,98%	R\$ 7,55	R\$ 188,75
38.07	89746	Joelho 45 - 100 mm- PVC	8,00	und	R\$ 12,79	24,98%	R\$ 15,98	R\$ 127,84
38.08	89726	Joelho 45 - 40 mm- PVC	13,00	und	R\$ 4,69	24,98%	R\$ 5,86	R\$ 76,18
38.09	89732	Joelho 45 - 50 mm- PVC	32,00	und	R\$ 6,33	24,98%	R\$ 7,91	R\$ 253,12
38.10	89744	Joelho 90 - 100 mm- PVC	13,00	und	R\$ 13,07	24,98%	R\$ 16,33	R\$ 212,29
38.11	89731	Joelho 90 - 50 mm- PVC	32,00	und	R\$ 6,01	24,98%	R\$ 7,51	R\$ 240,32
38.12	89737	Joelho 90 - 75 mm- PVC	3,00	und	R\$ 9,82	24,98%	R\$ 12,27	R\$ 36,81
38.13	Cotação de Mercado	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário - 40 mm - 1.1/2" - PVC	29,00	und	R\$ 2,90	24,98%	R\$ 3,62	R\$ 104,98
38.14	Cotação de Mercado	Junção simples - 100 mm - 50 mm- PVC	10,00	und	R\$ 16,29	24,98%	R\$ 20,36	R\$ 203,60
38.15	89834	Junção simples - 100 mm- 100 mm- PVC	3,00	und	R\$ 17,92	24,98%	R\$ 22,40	R\$ 67,20
38.16	Cotação de Mercado	Junção simples - 150 mm - 100 mm- PVC	3,00	und	R\$ 57,90	24,98%	R\$ 72,36	R\$ 217,08
38.17	89785	Junção simples - 50 mm - 50 mm- PVC	4,00	und	R\$ 10,61	24,98%	R\$ 13,26	R\$ 53,04
38.18	Cotação de Mercado	Luva - 150 mm- PVC	4,00	und	R\$ 26,90	24,98%	R\$ 33,62	R\$ 134,48
38.19	89778	Luva simples - 100 mm- PVC	51,00	und	R\$ 10,30	24,98%	R\$ 12,87	R\$ 656,37
38.20	89753	Luva simples - 50 mm- PVC	49,00	und	R\$ 4,94	24,98%	R\$ 6,17	R\$ 302,33
38.21	89774	Luva simples - 75 mm- PVC	4,00	und	R\$ 8,15	24,98%	R\$ 10,19	R\$ 40,76
38.22	Cotação de Mercado	Redução excêntrica - 100 mm - 50 mm- PVC	3,00	und	R\$ 7,07	24,98%	R\$ 8,84	R\$ 26,52
38.23	Cotação de Mercado	Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 1.1/2"	25,00	und	R\$ 14,90	24,98%	R\$ 18,62	R\$ 465,50
38.24	Cotação de Mercado	Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 2"	8,00	und	R\$ 11,90	24,98%	R\$ 14,87	R\$ 118,96
38.25	86882	Sifão flexível c/ Adaptador - 1.1/4" - 2"	2,00	und	R\$ 11,72	24,98%	R\$ 14,65	R\$ 29,30
38.26	Cotação de Mercado	Tê 45 - 40 mm- PVC	1,00	und	R\$ 2,90	24,98%	R\$ 3,62	R\$ 3,62
38.27	11655/insumo	Tê sanitário - 100 mm - 50 mm- PVC	1,00	und	R\$ 7,89	24,98%	R\$ 9,86	R\$ 9,86
38.28	89784	Tê sanitário - 50 mm -50 mm- PVC	4,00	und	R\$ 11,15	24,98%	R\$ 13,94	R\$ 55,76
38.29	89786	Tê sanitário - 75 mm - 75 mm- PVC	1,00	und	R\$ 18,30	24,98%	R\$ 22,87	R\$ 22,87
38.30	89800	Tubo rígido c/ ponta lisa - 100 mm - 4"- PVC	76,59	m	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 1.227,74
38.31	89849	Tubo rígido c/ ponta lisa - 150 mm - 6"- PVC	25,46	m	R\$ 29,13	24,98%	R\$ 36,41	R\$ 927,00
38.32	89711	Tubo rígido c/ ponta lisa - 40 mm- PVC	64,90	m	R\$ 11,43	24,98%	R\$ 14,29	R\$ 927,42
38.33	89712	Tubo rígido c/ ponta lisa - 50 mm - 2"- PVC	83,79	m	R\$ 16,69	24,98%	R\$ 20,86	R\$ 1.747,86
38.34	89799	Tubo rígido c/ ponta lisa - 75 mm - 3"- PVC	10,73	m	R\$ 10,15	24,98%	R\$ 12,69	R\$ 136,16
38.35	86879	Válvula p/ lavatório e tanque - 1"- PVC	24,00	und	R\$ 4,30	24,98%	R\$ 5,37	R\$ 128,88
38.36	86879	Válvula p/ pia - 1"- PVC	9,00	und	R\$ 4,30	24,98%	R\$ 5,37	R\$ 48,33
38.37	86879	Válvula p/ tanque - 40 mm- PVC	2,00	und	R\$ 4,26	24,98%	R\$ 5,32	R\$ 10,64
SUBTOTAL								R\$ 10.668,47
39 HIDRAULICO								
39.01	89383	Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro - PVC rígido soldável 25 mm - 3/4"	79,00	und	R\$ 4,00	24,98%	R\$ 5,00	R\$ 395,00
39.02	89570	Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro - PVC rígido soldável 40 mm - 1.1/2"	22,00	und	R\$ 5,04	24,98%	R\$ 6,30	R\$ 138,60
39.03	83647	Bomba de recalque 1CV	2,00	und	R\$ 949,23	24,98%	R\$ 1.186,35	R\$ 2.372,70
39.04	6140/Insumo	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário - PVC 1.1/2"	18,00	und	R\$ 1,90	24,98%	R\$ 2,37	R\$ 42,66
39.05	813/insumo	Bucha de redução sold. Longa - PVC rígido soldável 50 mm - 25 mm	1,00	und	R\$ 2,69	24,98%	R\$ 3,36	R\$ 3,36
39.06	86884	Engate flexível plástico - PVC 1/2 - 30cm	36,00	und	R\$ 5,30	24,98%	R\$ 6,62	R\$ 238,32
39.07	Cotação de Mercado	Joelho 90 - CPVC 22 mm	3,00	und	R\$ 3,40	24,98%	R\$ 4,25	R\$ 12,75
39.08	89481	Joelho 90° PVC rígido soldável 25 mm	77,00	und	R\$ 2,63	24,98%	R\$ 3,29	R\$ 253,33
39.09	89366	Joelho 90° soldável com bucha de latão PVC soldável azul c/ bucha latão 25 mm - 3/4"	4,00	und	R\$ 8,15	24,98%	R\$ 10,19	R\$ 40,76
39.10	89501	Joelho 90° soldável -PVC rígido soldável 50 mm	2,00	und	R\$ 6,85	24,98%	R\$ 8,56	R\$ 17,12
39.11	90373	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão PVC soldável azul c/ bucha latão 25 mm- 1/2"	49,00	und	R\$ 7,64	24,98%	R\$ 9,55	R\$ 467,95
39.12	89534	Luva soldável c/ rosca - PVC 25 mm -3/4"	4,00	und	R\$ 2,46	24,98%	R\$ 3,07	R\$ 12,28
39.13	37105	Reservatório em fibra de vidro Cap. 5.000 litros	3,00	und	R\$ 1.503,03	24,98%	R\$ 1.878,49	R\$ 5.635,47
39.14	Cotação de Mercado	Reservatório em fibra de vidro Cap. 7.500 litros	1,00	und	R\$ 3.589,08	24,98%	R\$ 4.485,63	R\$ 4.485,63
39.15	6005/insumo	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples	36,00	und	R\$ 56,61	24,98%	R\$ 70,75	R\$ 2.547,00
39.16	89985	Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4"	4,00	und	R\$ 61,30	24,98%	R\$ 76,61	R\$ 306,44
39.17	89440	Tê 90 PVC rígido soldável 25 mm	24,00	und	R\$ 5,14	24,98%	R\$ 6,42	R\$ 154,08
39.18	89625	Tê 90 PVC rígido soldável 50 mm	7,00	und	R\$ 11,91	24,98%	R\$ 14,89	R\$ 104,23
39.19	89627	Tê de redução 90 PVC rígido soldável 50 mm - 25 mm	3,00	und	R\$ 11,73	24,98%	R\$ 14,66	R\$ 43,98
39.20	Cotação de Mercado	Tê de transição - CPVC 22 x 3/4"	10,00	und	R\$ 8,78	24,98%	R\$ 10,97	R\$ 109,70
39.21	89634	Tubo CPVC 3 Mts 22 mm	0,94	m	R\$ 20,84	24,98%	R\$ 26,05	R\$ 24,49
39.22	89446	Tubos PVC rígido soldável 25 mm	146,59	m	R\$ 2,96	24,98%	R\$ 3,70	R\$ 542,38
39.23	89448	Tubos PVC rígido soldável 40 mm	6,85	m	R\$ 8,50	24,98%	R\$ 10,62	R\$ 72,75
39.24	89449	Tubos PVC rígido soldável 50 mm	34,13	m	R\$ 10,52	24,98%	R\$ 13,15	R\$ 448,81
39.25	Cotação de Mercado	Válvula de descarga p/ mictório - 3/4"	7,00	und	R\$ 215,23	24,98%	R\$ 268,99	R\$ 1.882,93
39.26	40729	Válvula de descarga baixa pressão - 1.1/2"	19,00	und	R\$ 188,17	24,98%	R\$ 235,17	R\$ 4.468,23
SUBTOTAL								R\$ 24.820,95

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
40 DRENAGEM								
40.01	74104/001	Caixa de areia pluvial sem grelha 60X60cm	10,00	und	R\$ 122,06	24,98%	R\$ 152,55	R\$ 1.525,50
40.02	Cotação de Mercado	Curva 45 longa PVC Esgoto 150 mm	12,00	und	R\$ 46,90	24,98%	R\$ 58,62	R\$ 703,44
40.03	1965/Insumo	Curva 45 longa PVC Esgoto 100mm	7,00	und	R\$ 19,61	24,98%	R\$ 24,51	R\$ 171,57
40.04	89748	Curva 90 curta PVC Esgoto 100mm	21,00	und	R\$ 20,13	24,98%	R\$ 25,16	R\$ 528,36
40.05	Cotação de Mercado	Curva 90 longa PVC Esgoto 150mm	6,00	und	R\$ 39,90	24,98%	R\$ 49,87	R\$ 299,22
40.06	89746	Joelho 45 PVC Esgoto 100mm	14,00	und	R\$ 12,79	24,98%	R\$ 15,98	R\$ 223,72
40.07	Cotação de Mercado	Joelho 45 PVC Esgoto 150mm	2,00	und	R\$ 34,90	24,98%	R\$ 43,62	R\$ 87,24
40.08	Cotação de Mercado	Junção simples - 150 mm - 100 mm- PVC	7,00	und	R\$ 57,90	24,98%	R\$ 72,36	R\$ 506,52
40.09	89778	Luva simples PVC Esgoto 100mm	64,00	und	R\$ 10,30	24,98%	R\$ 12,87	R\$ 823,68
40.10	Cotação de Mercado	Luva - 150 mm- PVC	26,00	und	R\$ 26,90	24,98%	R\$ 33,62	R\$ 874,12
40.11	89800	Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 100mm - 4"	127,97	m	R\$ 12,83	24,98%	R\$ 16,03	R\$ 2.051,36
40.12	89849	Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 150mm - 6"	132,40	m	R\$ 29,13	24,98%	R\$ 36,41	R\$ 4.820,68
40.13	9819/Insumo	Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 200mm - 8"	38,06	m	R\$ 35,65	24,98%	R\$ 44,56	R\$ 1.695,95
40.14 DRENO AR CONDICIONADO								
40.14.01	89404	Joelho 90° soldável PVC rígido soldável 20 mm	40,00	und	R\$ 2,95	24,98%	R\$ 3,69	R\$ 147,60
40.14.02	89438	Tê 90 soldável PVC rígido soldável 20 mm	2,00	und	R\$ 4,25	24,98%	R\$ 5,31	R\$ 10,62
40.14.03	89401	Tubos PVC rígido soldável 20 mm	179,03	m	R\$ 4,71	24,98%	R\$ 5,89	R\$ 1.054,49
							SUBTOTAL	R\$ 15.524,07
41 HIDRAULICO PREVENTIVO								
41.01	83633	Caixa em alvenaria para hidrante de recalque c/ tampão foto 40x50cm c/ inscrição "incêndio"	1,00	und	R\$ 2.165,14	24,98%	R\$ 2.705,99	R\$ 2.705,99
41.02	72283	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	2,00	und	R\$ 603,51	24,98%	R\$ 754,27	R\$ 1.508,54
41.03	72284	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - Fornecimento e instalação	1,00	und	R\$ 690,58	24,98%	R\$ 863,09	R\$ 863,09
41.04	72302	Cotovelo 90 - Ferro maleável classe 10- 2.1/2"	9,00	und	R\$ 75,60	24,98%	R\$ 94,48	R\$ 850,32
41.05	10902	Esguicho játo sólido 1 1/2" 13 mm	3,00	und	R\$ 30,11	24,98%	R\$ 37,63	R\$ 112,89
41.06	72554	Extintor gás carbônico 6Kg - fornecimento e instalação	5,00	und	R\$ 350,38	24,98%	R\$ 437,90	R\$ 2.189,50
41.07	83635	Extintor pó químico 6Kg tipo BC - fornecimento e instalação	2,00	und	R\$ 128,02	24,98%	R\$ 160,00	R\$ 320,00
41.08	72615	Luva Ferro maleável 2.1/2"	10,00	und	R\$ 48,20	24,98%	R\$ 60,24	R\$ 602,40
41.09	21029	Mangueiras 1.1/2" 15m	4,00	und	R\$ 148,00	24,98%	R\$ 184,97	R\$ 739,88
41.10	21030	Mangueiras 1.1/2" 20m	1,00	und	R\$ 182,43	24,98%	R\$ 228,00	R\$ 228,00
41.11	72677	Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2"	3,00	und	R\$ 41,25	24,98%	R\$ 51,55	R\$ 154,65
41.12	Cotação de Mercado	Placa balizamento de saída (325x110x112mm) com lâmpada compacta 8w	7,00	und	R\$ 59,40	24,98%	R\$ 74,24	R\$ 519,68
41.13	74169/001	Registro globo 2 1/2" 45°	3,00	und	R\$ 138,87	24,98%	R\$ 173,56	R\$ 520,68
41.14	73976/008	Tubo de aço galvanizado - Ferro maleável classe 10 - 65mm 2.1/2"	62,17	m	R\$ 134,26	24,98%	R\$ 167,80	R\$ 10.432,13
							SUBTOTAL	R\$ 21.747,75
42 PARA RAIOS								
42.01 Eletroduto NBR-6150 PVC Rígido								
42.01.01	55866	Eletroduto Ø2" - Barra 3 metros	2,00	und	R\$ 22,90	24,98%	R\$ 28,62	R\$ 57,24
42.02 Condutor Elétrico - Sem Isolação ou Cobertura								
42.02.01	72254	Cabo de Cobre Seção 50mm²	170,00	m	R\$ 32,56	24,98%	R\$ 40,69	R\$ 6.917,30
42.02.02	72253	Cabo de Cobre Seção 35mm²	45,00	m	R\$ 22,97	24,98%	R\$ 28,71	R\$ 1.291,95
42.02.03	Cotação de Mercado	Barra Alumínio 7/8" x 1/8" x 6000mm	16,00	und	R\$ 29,10	24,98%	R\$ 36,37	R\$ 581,92
42.03 Dispositivos de Aterramento e Acessórios								
42.03.01	68069	Haste de Aterramento Ø5/8" x 2400mm	21,00	und	R\$ 45,46	24,98%	R\$ 56,82	R\$ 1.193,22
42.03.02	83446	Caixa de Passagem de Concreto 330x350x400mm com Tampa de Concreto	9,00	und	R\$ 126,70	24,98%	R\$ 158,35	R\$ 1.425,15
42.04 Conectores e Acessórios								
42.04.01	72262	Conector Duplo de Aterramento 35mm²	9,00	und	R\$ 13,49	24,98%	R\$ 16,86	R\$ 151,74
42.04.02	72263	Conector Duplo de Aterramento 50mm²	21,00	und	R\$ 17,86	24,98%	R\$ 22,32	R\$ 468,72
42.04.03	Cotação de Mercado	Terminal "Parafuso Fendido sem Sapata" 125mm²	4,00	und	R\$ 18,04	24,98%	R\$ 22,55	R\$ 90,20
42.04.04	72272	Terminal "Parafuso Fendido com Sapata" 35mm² - Latão	21,00	und	R\$ 10,09	24,98%	R\$ 12,61	R\$ 264,81
42.04.05	72263	Terminal "Parafuso Fendido com Sapata" 50mm² - Latão	21,00	und	R\$ 17,86	24,98%	R\$ 22,32	R\$ 468,72
42.05 Parafusos, Abraçadeiras e Acessórios								
42.05.01	Cotação de Mercado	Abraçadeira Ø2"	52,00	und	R\$ 1,20	24,98%	R\$ 1,50	R\$ 78,00
42.05.02	4350/Insumo	Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm	150,00	und	R\$ 0,44	24,98%	R\$ 0,55	R\$ 82,50
42.05.03	73310	Eletroduto NBR-5598 Ø11/2" x 6000mm	1,00	und	R\$ 26,97	24,98%	R\$ 33,71	R\$ 33,71
42.06 Para - Raios								
42.06.01	68070	Pára-raio tipo Franklin em Latão Cromado 300mm	3,00	m	R\$ 49,79	24,98%	R\$ 62,23	R\$ 186,69
42.06.02	72315	Captor Barra Alumínio 3/4" x 1/4" x 500mm	8,00	und	R\$ 24,15	24,98%	R\$ 30,18	R\$ 241,44

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
42.07 Equipamentos Ativos da Central de Alarme								
42.07.01	Cotação de Mercado	Central de Alarme Endereçável Classe B - 10 Laços - 220V	1,00	und	R\$ 1.407,00	24,98%	R\$ 1.758,47	R\$ 1.758,47
42.07.02	Cotação de Mercado	Acionador Quebra-Vidro Endereçável 24Vcc	2,00	und	R\$ 105,00	24,98%	R\$ 131,23	R\$ 262,46
42.07.03	Cotação de Mercado	Detector de Fumaça Óptico Endereçável 24Vcc	15,00	und	R\$ 126,00	24,98%	R\$ 157,47	R\$ 2.362,05
42.07.04	Cotação de Mercado	Anunciador Audio Visual 24Vcc	2,00	und	R\$ 184,00	24,98%	R\$ 229,96	R\$ 459,92
42.08 Equipamentos Ativos da Central de Iluminação Emergência								
42.08.01	Cotação de Mercado	Central de Iluminação Emergência 1000W- Saída 24Vcc	1,00	und	R\$ 359,00	24,98%	R\$ 448,68	R\$ 448,68
42.08.02	Cotação de Mercado	Luminárias Aclareamento Led ou Fluorescente 9W/24Vcc	32,00	und	R\$ 53,40	24,98%	R\$ 66,74	R\$ 2.135,68
42.08.03	74130/001	Unipolar 127/220V Corrente nominal 10A - Faixa de ajuste 5 a 10 In	6,00	und	R\$ 11,22	24,98%	R\$ 14,02	R\$ 84,12
42.08.04	74130/002	Unipolar 127/220V Corrente nominal 40A - Faixa de ajuste 5 a 10 In	1,00	und	R\$ 17,13	24,98%	R\$ 21,41	R\$ 21,41
42.08.05	74131/004	Caixa Sobrepor Metálica para Até 18 Disjuntores	1,00	und	R\$ 337,32	24,98%	R\$ 421,58	R\$ 421,58
42.08.06	73860/009	Condutor Anti-chama 750V Seção 4,00mm² Preto	220,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 1.163,80
42.08.07	73860/009	Condutor Anti-chama 750V Seção 4,00mm² Vermelho	220,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 1.163,80
42.09 Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galvanização Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18								
42.09.01	Cotação de Mercado	Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm	28,00	und	R\$ 38,00	24,98%	R\$ 47,49	R\$ 1.329,72
42.09.02	Cotação de Mercado	Junção "T" Interna 38x38mm	5,00	und	R\$ 2,80	24,98%	R\$ 3,50	R\$ 17,50
42.09.03	Cotação de Mercado	Junção "I" Interna 38x38	28,00	und	R\$ 1,45	24,98%	R\$ 1,81	R\$ 50,68
42.09.04	Cotação de Mercado	Junção "L" Interna 38x38	4,00	und	R\$ 3,00	24,98%	R\$ 3,75	R\$ 15,00
42.09.05	Cotação de Mercado	Parafuso Cabeça Lentilha 1/4' x 5/8' Rosca Total com Porca	200,00	und	R\$ 0,20	24,98%	R\$ 0,25	R\$ 50,00
42.09.06	Cotação de Mercado	Arruela Lisa 1/4'	300,00	und	R\$ 0,10	24,98%	R\$ 0,12	R\$ 36,00
42.09.07	Cotação de Mercado	Arruela Pressão 1/4'	300,00	und	R\$ 0,07	24,98%	R\$ 0,09	R\$ 27,00
42.09.08	Cotação de Mercado	Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm	8,00	und	R\$ 3,66	24,98%	R\$ 4,57	R\$ 36,56
42.09.09	4350	Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm	132,00	und	R\$ 0,53	24,98%	R\$ 0,66	R\$ 87,12
42.09.10	Cotação de Mercado	Gancho Curto para Perfilado 38mm	100,00	und	R\$ 2,24	24,98%	R\$ 2,80	R\$ 280,00
42.09.11	Cotação de Mercado	Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão	100,00	und	R\$ 3,56	24,98%	R\$ 4,45	R\$ 445,00
42.09.12	Cotação de Mercado	Vergalhão Rosca Total 1/4', barra 1m	60,00	und	R\$ 4,50	24,98%	R\$ 5,62	R\$ 337,20
42.09.13	14148/Insumo	Porca Sextavada 1/4'	100,00	und	R\$ 1,08	24,98%	R\$ 1,35	R\$ 135,00
42.09.14	Cotação de Mercado	Saída Horizontal para Eletroduto Ø3/4'	60,00	und	R\$ 2,41	24,98%	R\$ 3,01	R\$ 180,60
42.09.15	851/Insumo	Bucha e Arruela Alumínio Ø3/4'	60,00	cj	R\$ 1,61	24,98%	R\$ 2,01	R\$ 120,60
42.10 Eletroduto flexível de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de 320N/5cm								
42.10.01	72934	Diâmetro 3/4'	200,00	m	5,17	24,98%	R\$ 6,46	R\$ 1.292,00
42.11 Cabo Blindado, Isolado, Antichama, 750V, VERMELHO, Temperatura mole, Blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno estanhado (secção 0,50mm²), Cobertura em PVC / E classe 105°C anti-chama na cor vermelha								
42.11.01	Cotação de Mercado	Seção 2x0,75 mm² + 2x1,50 mm²	270,00	m	R\$ 5,88	24,98%	R\$ 7,35	R\$ 1.984,50
SUBTOTAL								R\$ 30.239,76

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
43 ELÉTRICO								
43.01 Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolação com Composto Termofixo em Dupla Camada de Borracha (EPR), Não Propagante de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com enchimento em Composto Poliolefinico Não Halogenado, com cobertura com Composto								
43.01.01	83431	Bitola 95,00mm² Azul	40,00	m	R\$ 52,83	24,98%	R\$ 66,03	R\$ 2.641,20
43.01.02	83431	Bitola 95,00mm² Branco	40,00	m	R\$ 52,83	24,98%	R\$ 66,03	R\$ 2.641,20
43.01.03	83431	Bitola 95,00mm² Preto	40,00	m	R\$ 52,83	24,98%	R\$ 66,03	R\$ 2.641,20
43.01.04	83431	Bitola 95,00mm² Vermelho	40,00	m	R\$ 52,83	24,98%	R\$ 66,03	R\$ 2.641,20
43.01.05	83424	Bitola 50,00mm² Verde - Amarelo	40,00	m	R\$ 28,50	24,98%	R\$ 35,62	R\$ 1.424,80
43.01.06	83425	Bitola 70,00mm² Azul	45,00	m	R\$ 38,87	24,98%	R\$ 48,58	R\$ 2.186,10
43.01.07	83425	Bitola 70,00mm² Branco	45,00	m	R\$ 38,87	24,98%	R\$ 48,58	R\$ 2.186,10
43.01.08	83425	Bitola 70,00mm² Preto	45,00	m	R\$ 38,87	24,98%	R\$ 48,58	R\$ 2.186,10
43.01.09	83423	Bitola 35,00mm² Verde - Amarelo	45,00	m	R\$ 21,11	24,98%	R\$ 26,38	R\$ 1.187,10
43.01.10	83419	Bitola 6,00mm² Azul	30,00	m	R\$ 5,76	24,98%	R\$ 7,20	R\$ 216,00
43.01.11	83419	Bitola 6,00mm² Branco	30,00	m	R\$ 5,76	24,98%	R\$ 7,20	R\$ 216,00
43.01.12	83419	Bitola 6,00mm² Preto	30,00	m	R\$ 5,76	24,98%	R\$ 7,20	R\$ 216,00
43.01.13	83419	Bitola 6,00mm² Verde - Amarelo	30,00	m	R\$ 5,76	24,98%	R\$ 7,20	R\$ 216,00
43.01.14	83419	Bitola 6,00mm² Vermelho	30,00	m	R\$ 5,76	24,98%	R\$ 7,20	R\$ 216,00
43.02 Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V, Não Propagante de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com isolamento em Dupla Camada Poliolefinico Não Halogenado, conectores, terminais, etc								
43.02.01	73860/008	Bitola 2,50mm² Amarelo	1.100,00	m	R\$ 2,94	24,98%	R\$ 3,67	R\$ 4.037,00
43.02.02	73860/008	Bitola 2,50mm² Azul	3.900,00	m	R\$ 2,94	24,98%	R\$ 3,67	R\$ 14.313,00
43.02.03	73860/008	Bitola 2,50mm² Branco	1.300,00	m	R\$ 2,94	24,98%	R\$ 3,67	R\$ 4.771,00
43.02.04	73860/008	Bitola 2,50mm² Preto	1.000,00	m	R\$ 2,94	24,98%	R\$ 3,67	R\$ 3.670,00
43.02.05	73860/008	Bitola 2,50mm² Verde - Amarelo	1.100,00	m	R\$ 2,94	24,98%	R\$ 3,67	R\$ 4.037,00
43.02.06	73860/008	Bitola 2,50mm² Vermelho	1.250,00	m	R\$ 2,94	24,98%	R\$ 3,67	R\$ 4.587,50
43.02.07	73860/009	Bitola 4,00mm² Azul	450,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 2.380,50
43.02.08	73860/009	Bitola 4,00mm² Branco	100,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 529,00
43.02.09	73860/009	Bitola 4,00mm² Preto	100,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 529,00
43.02.10	73860/009	Bitola 4,00mm² Verde - Amarelo	200,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 1.058,00
43.02.11	73860/009	Bitola 4,00mm² Vermelho	220,00	m	R\$ 4,23	24,98%	R\$ 5,29	R\$ 1.163,80
43.02.12	73860/010	Bitola 6,00mm² Azul	700,00	m	R\$ 5,64	24,98%	R\$ 7,05	R\$ 4.935,00
43.02.13	73860/010	Bitola 6,00mm² Branco	200,00	m	R\$ 5,64	24,98%	R\$ 7,05	R\$ 1.410,00
43.02.14	73860/010	Bitola 6,00mm² Preto	450,00	m	R\$ 5,64	24,98%	R\$ 7,05	R\$ 3.172,50
43.02.15	73860/010	Bitola 6,00mm² Verde - Amarelo	270,00	m	R\$ 5,64	24,98%	R\$ 7,05	R\$ 1.903,50
43.02.16	73860/010	Bitola 6,00mm² Vermelho	200,00	m	R\$ 5,64	24,98%	R\$ 7,05	R\$ 1.410,00
43.03 Eletroduto flexível de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de 320N/5cm								
43.03.01	72934	Diâmetro 3/4"	1.400,00	m	R\$ 5,17	24,98%	R\$ 6,46	R\$ 9.044,00
43.03.02	Cotação de Mercado	Diâmetro PEAD 4"	180,00	m	R\$ 12,75	24,98%	R\$ 15,93	R\$ 2.867,40
43.04 Disjuntores termomagnéticos, trilho din 35mm - Classe de isolamento 440Vca - Norma DIN - Certificados Conforme Norma NBR NM 60898:2004								
43.04.01	74130/001	Unipolar 127/220V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 In	90,00	und	R\$ 11,22	24,98%	R\$ 14,02	R\$ 1.261,80
43.04.02	74130/001	Unipolar 127/220V Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 10 In	7,00	und	R\$ 11,22	24,98%	R\$ 14,02	R\$ 98,14
43.04.03	74130/002	Unipolar 127/220V Corrente nominal 32A - Faixa de ajuste 5 a 10 In	9,00	und	R\$ 17,13	24,98%	R\$ 21,41	R\$ 192,69
43.04.04	74130/004	Tripolar 220/380V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 In	1,00	und	R\$ 71,53	24,98%	R\$ 89,40	R\$ 89,40
43.04.05	74130/006	Tripolar 220/380V Corrente nominal 100A - Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)	2,00	und	R\$ 270,91	24,98%	R\$ 338,58	R\$ 677,16
43.04.06	74130/006	Tripolar 220/380V Corrente nominal 125A - Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)	2,00	und	R\$ 270,91	24,98%	R\$ 338,58	R\$ 677,16
43.04.07	74130/007	Tripolar 220/380V Corrente nominal 225A - Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)	2,00	und	R\$ 700,66	24,98%	R\$ 875,68	R\$ 1.751,36
43.05 Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva "C", trilho din 35mm, Norma IEC - 61008-2-1								
43.05.01	Cotação de Mercado	Bipolar 220/380V Corrente nominal 25A - 30mA	49,00	und	R\$ 87,30	24,98%	R\$ 109,11	R\$ 5.346,39
43.05.02	Cotação de Mercado	Bipolar 220/380V Corrente Nominal 40A - 30mA	9,00	und	R\$ 93,00	24,98%	R\$ 116,23	R\$ 1.046,07
43.06 Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS								
43.06.01	Cotação de Mercado	Protetor de surto unipolar 12,5kA, UP 1,2kV TIPO 2	12,00	und	R\$ 47,55	24,98%	R\$ 59,43	R\$ 713,16

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
43.07 Luminárias								
43.07.01	73953/002	Luminária de sobrepor lâmpada Tubular T5 2x36W, alumínio, branca, refletor parabólico, com V central, alojamento para reator, com aletas transversais planas na cor branca 1200x245x45mm, com 4 Terminais G-13 com Lâmpadas	116,00	und	R\$ 92,02	24,98%	R\$ 115,01	R\$ 13.341,16
43.07.02	74041/001	Luminária de sobrepor 1x26W Compacta, Metálica, branca, fechada com vidro jateado, base E-27, com Lâmpada	33,00	und	R\$ 53,92	24,98%	R\$ 67,39	R\$ 2.223,87
43.08 Interruptores com espelhos e demais acessórios								
43.08.01	72334	Interruptor Paralelo - 1 Tecla 10A, com espelho	4,00	und	R\$ 12,06	24,98%	R\$ 15,07	R\$ 60,28
43.08.02	72331	Interruptor Simples - 1 Tecla 10A, com espelho	38,00	und	R\$ 10,41	24,98%	R\$ 13,01	R\$ 494,38
43.08.03	72332	Interruptor Simples - 2 Teclas 10A, com espelho	2,00	und	R\$ 19,01	24,98%	R\$ 23,76	R\$ 47,52
43.08.04	83467	Interruptor Simples - 3 Teclas 10A, com espelho	2,00	und	R\$ 29,47	24,98%	R\$ 36,83	R\$ 73,66
43.08.05	83465	Interruptor Intermediário - 10A, com espelho	1,00	und	R\$ 34,21	24,98%	R\$ 42,76	R\$ 42,76
43.08.06	72335	Espelho Plástico 4x2	50,00	und	R\$ 2,89	24,98%	R\$ 3,61	R\$ 180,50
43.08.07	83466	Conjunto Interruptor Simples - 1 Tecla 10A + Tomada Hexagonal - 1 Função 10A, com espelho	10,00	und	R\$ 21,87	24,98%	R\$ 27,33	R\$ 273,30
43.08.08	Cotação de Mercado	Interruptor Automático por Presença - 220V - 10A - Tecla Três Posições (Autom./Desligado/Ligado)-Parede	1,00	und	R\$ 50,31	24,98%	R\$ 62,88	R\$ 62,88
43.08.09	83399	Rele Fotoeletrônico, 1000VA, 220V, com Base, para uso externo	3,00	und	R\$ 39,93	24,98%	R\$ 49,90	R\$ 149,70
43.09 Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136								
43.09.01	83566	Tomada Hexagonal - 1 Função 20A - com espelho	170,00	und	R\$ 19,34	24,98%	R\$ 24,17	R\$ 4.108,90
43.09.02	83555	Tomada Hexagonal - 2 Funções 2x10A - com espelho	27,00	und	R\$ 21,40	24,98%	R\$ 26,75	R\$ 722,25
43.09.03	83540	Tomada Hexagonal - 1 Função 10A - com espelho (Alimentação Balizamento)	17,00	und	R\$ 11,98	24,98%	R\$ 14,97	R\$ 254,49
43.09.04	Cotação de Mercado	Plugue IP44 - 32A - 5 Pólos - Uso Industrial	1,00	und	R\$ 22,73	24,98%	R\$ 28,41	R\$ 28,41
43.09.05	Cotação de Mercado	Tomada de Sobrepor IP44 - 32A - 5 Pólos - Uso Industrial	1,00	und	R\$ 32,37	24,98%	R\$ 40,46	R\$ 40,46
43.09.06	Cotação de Mercado	Conector Cerâmico de Emenda para Ligação de equipamentos de aquecimento (Chuveiros/Tomeiras)	8,00	und	R\$ 3,56	24,98%	R\$ 4,45	R\$ 35,60
43.10 Caixa de Passagem para Interruptores e Tomadas								
43.10.01	83387	Caixa de PVC 2x4	370,00	und	R\$ 6,17	24,98%	R\$ 7,71	R\$ 2.852,70
43.10.02	83386	Caixa de PVC 4x4	6,00	und	R\$ 6,94	24,98%	R\$ 8,67	R\$ 52,02
43.11 Caixa de Passagem								
43.11.01	83449	65x40x80cm Alvenaria Embutida no Piso	7,00	und	R\$ 294,80	24,98%	R\$ 368,44	R\$ 2.579,08
43.11.02	Cotação de Mercado	Tampa Ferro Nodular 70x46cm com ARO para caixa de Passagem 65x40x80cm - 125kN	7,00	und	R\$ 269,00	24,98%	R\$ 336,20	R\$ 2.353,40
43.11.03	83371	140x150x75 cm PVC Branca	1,00	und	R\$ 107,29	24,98%	R\$ 134,09	R\$ 134,09
43.11.04	83388	3'x3' Octogonal de teto	10,00	und	R\$ 8,40	24,98%	R\$ 10,50	R\$ 105,00
43.12 Quadro de Distribuição								
43.12.01	Cotação de Mercado	Quadro de distribuição de energia 1900x800x400mm	1,00	und	R\$ 2.500,00	24,98%	R\$ 3.124,50	R\$ 3.124,50
43.12.02	Cotação de Mercado	Quadro de distribuição de energia 1200x800x250mm	2,00	und	R\$ 570,00	24,98%	R\$ 712,39	R\$ 1.424,78
43.12.03	Cotação de Mercado	Barramento de Cobre 20x5x3000mm (0,805 kg/m)	3,00	kg	R\$ 45,00	24,98%	R\$ 56,24	R\$ 168,72
43.12.04	Cotação de Mercado	Isolador Baixa Tensão Epoxi Ø20 x 40 x 7 mm - M16	35,00	und	R\$ 3,69	24,98%	R\$ 4,61	R\$ 161,35
43.12.05	Cotação de Mercado	Parafuso M6 x 1/4'	500,00	und	R\$ 0,09	24,98%	R\$ 0,11	R\$ 55,00
43.13 Terminais Elétricos								
43.13.01	72265	Terminal Olhal de Compressão 95,00mm²	8,00	und	R\$ 19,73	24,98%	R\$ 24,66	R\$ 197,28
43.13.02	72263	Terminal Olhal de Compressão 50,00mm²	2,00	und	R\$ 17,86	24,98%	R\$ 22,32	R\$ 44,64
43.13.03	72264	Terminal Olhal de Compressão 70,00mm²	8,00	und	R\$ 17,86	24,98%	R\$ 22,32	R\$ 178,56
43.13.04	72262	Terminal Olhal de Compressão 35,00mm²	2,00	und	R\$ 13,49	24,98%	R\$ 16,86	R\$ 33,72
43.13.05	72259	Terminal Olhal de Compressão 2,50mm²	300,00	und	R\$ 11,68	24,98%	R\$ 14,60	R\$ 4.380,00
43.13.06	72259	Terminal Olhal de Compressão 4,00mm²	50,00	und	R\$ 11,68	24,98%	R\$ 14,60	R\$ 730,00
43.13.07	72259	Terminal Olhal de Compressão 6,00mm²	50,00	und	R\$ 11,68	24,98%	R\$ 14,60	R\$ 730,00

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
43.14 Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galvanização Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18								
43.14.01	Cotação de Mercado	Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, barra 3000mm	90,00	und	R\$ 27,30	24,98%	R\$ 34,12	R\$ 3.070,80
43.14.02	Cotação de Mercado	Tampa Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, barra 3000mm	90,00	und	R\$ 11,55	24,98%	R\$ 14,44	R\$ 1.299,60
43.14.03	Cotação de Mercado	Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio Seccionado	1,00	und	R\$ 45,00	24,98%	R\$ 56,24	R\$ 56,24
43.14.04	Cotação de Mercado	Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio Seccionado	2,00	und	R\$ 22,84	24,98%	R\$ 28,55	R\$ 57,10
43.14.05	Cotação de Mercado	TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio Seccionado	10,00	und	R\$ 25,94	24,98%	R\$ 32,42	R\$ 324,20
43.14.06	Cotação de Mercado	Emenda Interna "I" 200x50mm	100,00	und	R\$ 4,60	24,98%	R\$ 5,75	R\$ 575,00
43.14.07	Cotação de Mercado	Tampa Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio Seccionado	1,00	und	R\$ 48,69	24,98%	R\$ 60,85	R\$ 60,85
43.14.08	Cotação de Mercado	Tampa Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio Seccionado	2,00	und	R\$ 9,80	24,98%	R\$ 12,25	R\$ 24,50
43.14.09	Cotação de Mercado	Tampa TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio Seccionado	10,00	und	R\$ 24,00	24,98%	R\$ 30,00	R\$ 300,00
43.14.10	Cotação de Mercado	Flange para Quadro de Distribuição 200mm	3,00	und	R\$ 20,00	24,98%	R\$ 25,00	R\$ 75,00
43.14.11	Cotação de Mercado	Curva Inversão Externa 90° - 200x50mm - Raio Seccionado	3,00	und	R\$ 20,37	24,98%	R\$ 25,46	R\$ 76,38
43.14.12	Cotação de Mercado	Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm	75,00	und	R\$ 37,50	24,98%	R\$ 46,87	R\$ 3.515,25
43.14.13	Cotação de Mercado	Tampa Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm	75,00	und	R\$ 6,55	24,98%	R\$ 8,19	R\$ 614,25
43.14.14	Cotação de Mercado	Gancho Curto para Perfilado 38mm	900,00	und	R\$ 2,24	24,98%	R\$ 2,80	R\$ 2.520,00
43.14.15	Cotação de Mercado	Acoplamento Perfilado Eletrocalha	30,00	und	R\$ 2,45	24,98%	R\$ 3,06	R\$ 91,80
43.14.16	Cotação de Mercado	Junção "L" Interna 38x38	8,00	und	R\$ 3,23	24,98%	R\$ 4,04	R\$ 32,32
43.14.17	Cotação de Mercado	Junção "X" Interna 38x38	4,00	und	R\$ 5,20	24,98%	R\$ 6,50	R\$ 26,00
43.14.18	Cotação de Mercado	Junção "T" Interna 38x38mm	6,00	und	R\$ 3,66	24,98%	R\$ 4,57	R\$ 27,42
43.14.19	Cotação de Mercado	Junção "I" Interna 38x38mm	75,00	und	R\$ 1,75	24,98%	R\$ 2,19	R\$ 164,25
43.14.20	Cotação de Mercado	Gancho Curto para Luminária em Perfilado 38mm	20,00	und	R\$ 1,50	24,98%	R\$ 1,87	R\$ 37,40
43.14.21	Cotação de Mercado	Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm	50,00	und	R\$ 5,62	24,98%	R\$ 7,02	R\$ 351,00
43.14.22	Cotação de Mercado	Saída Horizontal de Perfilado para Eletroduto Ø3/4'	400,00	und	R\$ 2,41	24,98%	R\$ 3,01	R\$ 1.204,00
43.14.23	851/Insumo	Bucha e Arruela Alumínio Ø3/4'	400,00	cj	R\$ 1,61	24,98%	R\$ 2,01	R\$ 804,00
43.14.24	11976/Insumo	Chumbador Rosca Interna Ø1/4'	900,00	und	R\$ 5,48	24,98%	R\$ 6,85	R\$ 6.165,00
43.14.25	Cotação de Mercado	Vergalhão Galvanizado Rosca Total Ø1/4' x 1000mm	700,00	und	R\$ 4,50	24,98%	R\$ 5,62	R\$ 3.934,00
43.14.26	Cotação de Mercado	Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão	500,00	und	R\$ 3,56	24,98%	R\$ 4,45	R\$ 2.225,00
43.14.27	4350/Insumo	Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm	1.000,00	und	R\$ 0,44	24,98%	R\$ 0,55	R\$ 550,00
43.14.28	14148/Insumo	Porca Sextavada 1/4'	3.300,00	und	R\$ 1,08	24,98%	R\$ 1,35	R\$ 4.455,00
43.14.29	Cotação de Mercado	Arruela Lisa 1/4'	6.600,00	und	R\$ 0,10	24,98%	R\$ 0,12	R\$ 792,00
43.14.30	Cotação de Mercado	Arruela Pressao 1/4'	3.300,00	und	R\$ 0,07	24,98%	R\$ 0,09	R\$ 297,00
43.14.31	Cotação de Mercado	Parafuso Cabeça Lentilha 1/4' x 1/2' Rosca Total com Porca	1.200,00	cj	R\$ 0,20	24,98%	R\$ 0,25	R\$ 300,00
43.14.32	Cotação de Mercado	Parafuso Cabeça Lentilha 3/8' x 1/2' Rosca Total com Porca	510,00	cj	R\$ 0,35	24,98%	R\$ 0,44	R\$ 224,40
43.15 Abraçadeiras								
43.15.01	Cotação de Mercado	Abraçadeira Metálica 3/4'	500,00	und	R\$ 0,65	24,98%	R\$ 0,81	R\$ 405,00
							SUBTOTAL	R\$ 174.586,25

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
44		COMUNICAÇÃO						
44.01		Eletroduto PVC Rígido NBR-6150, anti-chama, barra 3m						
44.01.01	55866	Diâmetro 2"	30,00	und	R\$ 22,90	24,98%	R\$ 28,62	R\$ 858,60
44.02		Eletroduto flexível de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de 320N/5cm						
44.02.01	72934	Diâmetro 3/4"	100,00	m	R\$ 5,17	24,98%	R\$ 6,46	R\$ 646,00
44.03		Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136						
44.03.01	Cotação de Mercado	Tomada Coaxial para Cabo 75Ohms utilizado para TV	4,00	und	R\$ 16,68	24,98%	R\$ 20,85	R\$ 83,40
44.03.02	Cotação de Mercado	Tomada 3 x RJ-45 para Telefonía/Dados com Espelho	18,00	und	R\$ 43,00	24,98%	R\$ 53,74	R\$ 967,32
44.04		Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136						
44.04.01	83387	Caixa de PVC 2x4	58,00	und	R\$ 6,17	24,98%	R\$ 7,71	R\$ 447,18
44.05		Caixa de alvenaria nas dimensões.						
44.05.01	Cotação de Mercado	46x70x80cm com tampa de Ferro Nodular 125kN - Telefone	3,00	und	R\$ 269,00	24,98%	R\$ 336,20	R\$ 1.008,60
44.06		Quadros de Telefone						
44.06.01	83370	Quadro Embutir para Telefonía 400x400x120mm	1,00	und	R\$ 167,57	24,98%	R\$ 209,43	R\$ 209,43
44.06.2	Cotação de Mercado	Mini Rack Sobrepor 12U x 470mm, 19", Preto, Porta Transparente em Acrílico, com Fechadura e Chave	2,00	und	R\$ 484,21	24,98%	R\$ 605,17	R\$ 1.210,34
44.07		Cabo para Telefonía e Acessórios						
44.07.01	73688	Cabo CTP-APL 50 30 pares - Uso Aéreo	30,00	m	R\$ 15,89	24,98%	R\$ 19,86	R\$ 595,80
44.07.02	Cotação de Mercado	Cabo UTP 4 Pares - CAT5e	1.500,00	m	R\$ 2,11	24,98%	R\$ 2,64	R\$ 3.960,00
44.07.03	Cotação de Mercado	Conetor RJ-45 Fêmea	94,00	und	R\$ 14,74	24,98%	R\$ 18,42	R\$ 1.731,48
44.07.04	Cotação de Mercado	Patch Cord 2,5m Cat 5e	60,00	und	R\$ 9,99	24,98%	R\$ 12,49	R\$ 749,40
44.07.05	Cotação de Mercado	Patch Panel 24xRJ45 Cat 5e	2,00	und	R\$ 286,43	24,98%	R\$ 357,98	R\$ 715,96
44.07.06	Cotação de Mercado	Patch Panel 48xRJ45 Cat 5e	1,00	und	R\$ 329,00	24,98%	R\$ 411,18	R\$ 411,18
44.07.07	Cotação de Mercado	Cabo Coaxial 75 Ohms	220,00	m	R\$ 0,99	24,98%	R\$ 1,24	R\$ 272,80
44.07.08	Cotação de Mercado	Bloco de Conexão 110 - IDC 50 Pares com Conect Block	2,00	und	R\$ 235,00	24,98%	R\$ 293,70	R\$ 587,40
44.07.09	73768/010	Cabo CCI 2 Pares - Uso Interno	500,00	m	R\$ 1,23	24,98%	R\$ 1,54	R\$ 770,00
44.08		Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galvanização Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18						
44.08.01	Cotação de Mercado	Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm	18,00	und	R\$ 5,62	24,98%	R\$ 7,02	R\$ 126,36
44.08.02	Cotação de Mercado	Junção "T" Interna 38x38mm	4,00	und	R\$ 3,66	24,98%	R\$ 4,57	R\$ 18,28
44.08.03	Cotação de Mercado	Junção "I" Interna 38x38	16,00	und	R\$ 1,75	24,98%	R\$ 2,19	R\$ 35,04
44.08.04	Cotação de Mercado	Acoplamento Perfilado 38mm para Eletrocalha	13,00	und	R\$ 2,45	24,98%	R\$ 3,06	R\$ 39,78
44.08.05	Cotação de Mercado	Saída Horizontal para Eletroduto Ø3/4"	25,00	und	R\$ 2,41	24,98%	R\$ 3,01	R\$ 75,25
44.08.06	851/Insunmo	Bucha e Arruela em Alumínio Ø3/4"	25,00	und	R\$ 1,61	24,98%	R\$ 2,01	R\$ 50,25
44.08.07	Cotação de Mercado	TE Vertical de Descida 90° com Raio Seccionado 100mm	2,00	und	R\$ 16,00	24,98%	R\$ 20,00	R\$ 40,00
44.08.08	Cotação de Mercado	Curva Horizontal com Raio Seccionado 100mm	2,00	und	R\$ 15,45	24,98%	R\$ 19,31	R\$ 38,62
44.08.09	Cotação de Mercado	Curva Vertical 45° Externa 100mm	4,00	und	R\$ 4,90	24,98%	R\$ 6,12	R\$ 24,48
44.08.10	Cotação de Mercado	Curva Vertical 45° Interna 100mm	4,00	und	R\$ 5,09	24,98%	R\$ 6,36	R\$ 25,44
44.08.11	Cotação de Mercado	TE Horizontal 90° com Raio Seccionado 100mm	2,00	und	R\$ 16,25	24,98%	R\$ 20,31	R\$ 40,62
44.08.12	Cotação de Mercado	Parafuso Cabeça Lentilha 3/8" x 1/2" Rosca Total com Porca	150,00	und	R\$ 0,35	24,98%	R\$ 0,44	R\$ 66,00
44.08.13	Cotação de Mercado	Eletrocalha Perfurada Tipo C 100x50mm, barra 3000mm	28,00	und	R\$ 27,30	24,98%	R\$ 34,12	R\$ 955,36
44.08.14	Cotação de Mercado	Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm	8,00	und	R\$ 37,50	24,98%	R\$ 46,87	R\$ 374,96

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CUSTO	BDI	Preço	TOTAL COM BDI
44.08.15	Cotação de Mercado	Gancho Curto para Perfilado 38mm	24,00	und	R\$ 2,24	24,98%	R\$ 2,80	R\$ 67,20
44.08.16	Cotação de Mercado	Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão	600,00	und	R\$ 3,56	24,98%	R\$ 4,45	R\$ 2.670,00
44.08.17	Cotação de Mercado	Suporte Duplo para Eletrocalha 100mm	198,00	und	R\$ 4,11	24,98%	R\$ 5,14	R\$ 1.017,72
44.08.18	Cotação de Mercado	Vergalhão Rosca Total 3/8', barra 1m	110,00	und	R\$ 5,57	24,98%	R\$ 6,96	R\$ 765,60
44.08.19	Cotação de Mercado	Porca Sextavada 3/8'	1.250,00	und	R\$ 0,15	24,98%	R\$ 0,19	R\$ 237,50
44.08.20	Cotação de Mercado	Arruela Lisa 3/8'	1.174,00	und	R\$ 0,06	24,98%	R\$ 0,07	R\$ 82,18
44.08.21	Cotação de Mercado	Arruela Pressao 3/8'	1.174,00	und	R\$ 0,07	24,98%	R\$ 0,09	R\$ 105,66
44.08.22	4350/Insumo	Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 X 75mm	1.000,00	und	R\$ 0,44	24,98%	R\$ 0,55	R\$ 550,00
44.08.23	Cotação de Mercado	Parafuso Cabeça Lentilha 1/4' x 1/2' Rosca Total com Porca	466,00	und	R\$ 0,20	24,98%	R\$ 0,25	R\$ 116,50
44.08.24	Cotação de Mercado	Arruela Lisa 1/4'	466,00	und	R\$ 0,10	24,98%	R\$ 0,12	R\$ 55,92
44.08.25	Cotação de Mercado	Arruela Pressao 1/4'	466,00	und	R\$ 0,07	24,98%	R\$ 0,09	R\$ 41,94
44.08.26	Cotação de Mercado	Emenda Interna "I" 100x50mm	40,00	und	R\$ 2,52	24,98%	R\$ 3,15	R\$ 126,00
44.08.27	Cotação de Mercado	Tampa para Perfilado 38x38mm, barra 6m	8,00	und	R\$ 6,55	24,98%	R\$ 8,19	R\$ 65,52
44.08.28	Cotação de Mercado	Tampa para Eletrocalha 100mm, barra 3m	28,00	und	R\$ 15,28	24,98%	R\$ 19,10	R\$ 534,80
44.08.29	Cotação de Mercado	Cabo de Aço 1/8'	30,00	m	R\$ 2,05	24,98%	R\$ 2,56	R\$ 76,80
44.08.30	Cotação de Mercado	Esticador Gancho /Gancho 1/2' (675kg)	20,00	und	R\$ 3,15	24,98%	R\$ 3,94	R\$ 78,80
44.08.31	Cotação de Mercado	Conector de Pressão para Cabo de Aço 1/8'	20,00	und	R\$ 0,45	24,98%	R\$ 0,56	R\$ 11,20
44.09 Abraçadeiras								
44.09.01	Cotação de Mercado	Abraçadeira Plástica 3/4'	600,00	und	R\$ 0,65	24,98%	R\$ 0,81	R\$ 486,00
44.10 Central de Chamada Emergência e Periféricos								
44.10.01	Cotação de Mercado	Central de Chamada Enfermagem Convencional Compacta até 20 pontos	1,00	und	R\$ 790,00	24,98%	R\$ 987,34	R\$ 987,34
44.10.02	Cotação de Mercado	Estação de Chamada ENFERMAGEM com Péra	8,00	und	R\$ 87,00	24,98%	R\$ 108,73	R\$ 869,84
44.10.03	Cotação de Mercado	Sinaleiro de Porta	5,00	und	R\$ 87,00	24,98%	R\$ 108,73	R\$ 543,65
							SUBTOTAL	R\$ 26.625,50
45 LIMPEZA - FINAL DA OBRA								
45.01	9537	Limpeza final de obra e remoção de entulho	810,20	m²	R\$ 1,90	24,98%	R\$ 2,37	R\$ 1.920,17
							SUBTOTAL	R\$ 1.920,17
							TOTAL	R\$ 1.194.024,94
DATA: NOVEMBRO 2015		NOME: Nadia Werner			ASSINATURA:			
		Nº CREA: 086.016-4			ART Nº: 5522387-8			

OBS.: Os preços Unitários foram consultados na Tabela de Preços do SINAPI de outubro de 2015 c/ desoneração.

BDI: 24,98 %

Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (mês)