



Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA SEI Nº 7582792/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 11 de novembro de 2020.

Data de referência		10/11/2020		Encargos sociais sem desoneração		113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÉS)	
<b>COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO</b>							
Empreendimento		179 - ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE					
<b>Composição do Serviço</b>							
<b>C.P. 131190831950 - 09/2020</b>	<b>Cotovelo 90º para canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 (Refer. Sinapi 95809 jun2019) jfc</b>						<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.37220000	20.10	7.48	
88264 - SINAPI/SC	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.37220000	27.47	10.22	
131200776999 - Cotação	Cotovelo 90º para canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - jfc	un	INSUMO	1.00000000	8.35	8.35	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>26.05</b>	
<b>C.P. 131190831951 - 09/2020</b>	<b>Derivação T para canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 (Refer. Sinapi 95815 jun2019) jfc</b>						<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.17250000	20.10	3.47	
88264 - SINAPI/SC	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.17250000	27.47	4.74	
131200777000 - Cotação	Derivação t para canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - jfc	un	INSUMO	1.00000000	9.08	9.08	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>17.29</b>	
<b>C.P. 131190831952 - 09/2020</b>	<b>Luva para canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P (Refer. Sinapi 95738 jun2019) jfc</b>						<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.13360000	20.10	2.69	
88264 - SINAPI/SC	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.13360000	27.47	3.67	
131200777005 - Cotação	Luva para canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - jfc	un	INSUMO	1.00000000	5.45	5.45	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>11.81</b>	
<b>C.P. 131190831953 - 09/2020</b>	<b>Canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P (Refer. Sinapi 95731 jun2019) jfc</b>						<b>M</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88247 - SINAPI/SC	Auxiliar de electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.09260000	20.10	1.86	
88264 - SINAPI/SC	Electricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.09260000	27.47	2.54	
131200776995 - Cotação	Canaleta aparente 40 mm de largura x 25 mm de altura com adesivo - jfc	m	INSUMO	1.00000000	24.64	24.64	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>29.04</b>	
<b>C.P. 131200372565 - 09/2020</b>	<b>CARGA MANUAL DE ENTULHO (sinapi 72897 12/2019)vgl</b>						<b>M3</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.70000000	17.09	11.96	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>11.96</b>	
<b>C.P. 131200574802 - 09/2020</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ( REF. SINAPI 74209/1 01/2020) JFC</b>						<b>M2</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4417 - SINAPI/SC	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioa	M	INSUMO	1.00000000	6.89	6.89	
4491 - SINAPI/SC	Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 *) pinus, mista ou equivalente da regioa	M	INSUMO	4.00000000	2.96	11.84	
4813 - SINAPI/SC	Placa de obra (para construo civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	M2	INSUMO	1.00000000	300.00	300.00	
5075 - SINAPI/SC	Prego de aco polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0.11000000	11.19	1.23	
88262 - SINAPI/SC	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	28.12	28.12	
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2.00000000	17.09	34.18	
94962 - SINAPI/SC	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (cimento/areia/medial/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	COMPOSIÇÃO	0.01000000	268.90	2.68	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>384.94</b>	
<b>C.P. 131200776138 - 09/2020</b>	<b>Limpeza final de obra (sinapi 9537) JFC</b>						<b>m²</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3 - SINAPI/PR	Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0.05000000	4.82	0.24	
88316 - SINAPI/PR	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.14000000	19.14	2.67	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>2.91</b>	
<b>C.P. 131200776840 - 09/2020</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ARQUIVO HISTÓRICO)</b>						<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
90768 - SINAPI/SC	Arquiteto de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	24.00000000	68.31	1.639.44	
90776 - SINAPI/SC	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	88.00000000	32.43	2.853.84	
10775 - SINAPI/SC	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisórias internas	MES	INSUMO	2.00000000	522.00	1.044.00	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>5537.28</b>	
<b>C.P. 131200776845 - 09/2020</b>	<b>MOBILIZAÇÃO (ARQUIVO HISTÓRICO) JFC</b>						<b>UN</b>
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
C.P. 131200373765 - Composição Própria	Custo de mobilização/desmobilização ( volume 9 - dnit), aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch. dm=30km, k=2 pois pois o veiculo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.	un	COMPOSIÇÃO	1.00000000	355.26	355.26	
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>355.26</b>	
<b>C.P. 131200373765 -</b>	<b>Custo de mobilização/desmobilização ( volume 9 - dnit), aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch. dm=30km, k=2 pois un</b>						

09/2020	pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.					
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5824 - SINAPI/SC	Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil max. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potencia 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira pl/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	1.50000000	109,62	164,43
91634 - SINAPI/SC	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potencia de 160 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	1.52818000	124,88	190,84
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>355,26</b>

C.P. 131200776847 - 09/2020	DESMOBILIZAÇÃO (ARQUIVO HISTÓRICO) JFC						UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
C.P. 131200373765 - Composição Própria	Custo de mobilização/desmobilização ( volume 9 - dnit), aplicando a seguinte formula cmob=((dm x x x fu)/v) x ch. dm=30km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.	un	COMPOSIÇÃO	1.00000000	355,26	355,26	
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>355,26</b>	

C.P. 131200776934 - 09/2020	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR COM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM FECHADURA TIPO ALAVANCA, FIXACAO COM PARAFUSO, COM VIDRO LAMINADO FUMÊ ESPESURA: 6MM, COM BANDEIRAS MÓVEIS E FIXAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA ARQUIVO HISTÓRICO ( REF. SINAPI 94569 06/2020) JFC						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
3096 - SINAPI/SC	Fecho / fechadura concha com alavanca / trava, de embutir, para porta ou janela de correr em latão ou aço inox - completo	CJ	INSUMO	0.27000000	27,68	7,47	
94575 - SINAPI/SC	Janela de alumínio maxim-ar, fixacao com parafuso, vedacao com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada. af_07/2016	M2	COMPOSIÇÃO	0.77000000	568,72	437,91	
10496 - SINAPI/SC	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada E = 3 mm) - colocado	M2	INSUMO	1.00000000	527,77	527,77	
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>973,15</b>	

C.P. 131200776970 - 09/2020	Pele de vidro em estrutura de alumínio anodizado preto (tubos retangulares seção aproximada de 66x40 mm e espessura de 1,7 MM) dimensão 6,55x2,56 m, para vidro temperado laminado fumê com espessura total de 12 mm que terá uma dimensão 4,36x2,56m, fixação com selante estrutural, fornecimento e instalação para arquivo histórico( REF. SINAPI 94569 06/2020) JFC						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
4377 - SINAPI/SC	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm	UN	INSUMO	24.40000000	0,11	2,68	
88309 - SINAPI/SC	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.70700000	23,56	40,21	
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.85300000	17,09	14,57	
3096 - SINAPI/SC	Fecho / fechadura concha com alavanca / trava, de embutir, para porta ou janela de correr em latão ou aço inox - completo	CJ	INSUMO	0.27000000	27,68	7,47	
88243 - SINAPI/SC	Ajudante especializado com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	21,28	21,28	
5928 - SINAPI/SC	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potencia de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0.18000000	140,57	25,30	
5930 - SINAPI/SC	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potencia de 189 CV - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0.20000000	35,07	7,01	
85010 - SINAPI/SC	Caixilho fixo, de alumínio, para vidro	M2	COMPOSIÇÃO	1.00000000	384,23	384,23	
C.P. 131201180785 - Composição Própria	Vidro temperado laminado liso fumê duplo, espessura total 12 mm (cada camada de 6 mm) (refer. SINAPI 85010 fev19) jfc	M2	COMPOSIÇÃO	0.67700000	757,98	507,84	
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1010,59</b>	

C.P. 131201180785 - 09/2020	Vidro temperado laminado liso fume duplo, espessura total 12 mm (cada camada de 6 mm) (refer. SINAPI 85010 fev19) jfc						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.30000000	23,56	7,07	
88315 - SINAPI/SC	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.80000000	23,42	18,74	
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.20000000	17,09	20,51	
39961 - SINAPI/SC	Silicone acetico use geral incolor 280 g	UN	INSUMO	1.50000000	15,37	23,06	
131201180784 - Cotação	Vidro temperado e laminado fumê 12mm (6+6), sem instalação.	m²	INSUMO	1.00000000	688,60	688,60	
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>757,98</b>	

Responsável técnico pelos itens:  
Jamerson Fernando Cordeiro - CREA 061885-1



Documento assinado eletronicamente por **Jamerson Fernando Cordeiro, Coordenador (a)**, em 11/11/2020, às 09:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7582792** e o código CRC **4A43CE28**.