



Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 6242349/2020 - SEINFRA.UBP

Joinville, 12 de maio de 2020.

OBRA:	992620 - ABRIGO DE PASSAGEIROS							
ENDEREÇO:	Vários Locais da Cidade							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:	21,77%							
BDI Equipamentos:	14,04%							
BDI Diferenciado:	3,79%							
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 01/2019, Composição Própria 06/2019, SINAPI/SC 06/2019, SICRO/SC 01/2019							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909							
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	CANTEIRO DE OBRAS							17.304,98
1.1	Transporte de materiais diversos em veículo leve - Pick Up 4 x 4 - rodovia pavimentada (refer. sicro 5915487 jan2018)	C.P. 131190529463 - Composição Própria 01/2019	tkm	2.908,40	4,89	21,77	5,95	17.304,98
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							7.546,60
2.1	Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção (composição SINAPI 85335 out/2017)	C.P. 04879 - Composição Própria 06/2019	M	149,60	8,20	21,77	9,99	1.494,50
2.2	Demolição de calçada/passeio em concreto simples, c/ martelete. - csc	C.P. 131190228638 - Composição Própria 06/2019	M3	14,28	86,76	21,77	105,65	1.508,68
2.3	Demolicao de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	97635 - SINAPI/SC 06/2019	M2	34,00	12,85	21,77	15,65	532,10
2.4	Remocao de abrigos metálicos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 (refer. SINAPI 97656 - jun19) csc	C.P. 131200171308 - Composição Própria 06/2019	UN	10,00	167,78	21,77	204,31	2.043,10
2.5	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais)	72895 - SINAPI/SC 06/2019	M3	43,04	21,46	21,77	26,13	1.124,64
2.6	Transporte com caminhao basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT ate 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018	97914 - SINAPI/SC 06/2019	M3XKM	430,40	1,61	21,77	1,96	843,58
3	EXECUÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO							58.817,44
3.1	Lastro de brita nº 2 (comp. SINAPI 83668 dez/2012)	C.P. 04892 - Composição Própria 06/2019	M³	28,35	109,52	21,77	133,36	3.780,76
3.2	Execucao de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	94995 - SINAPI/SC 06/2019	M2	567,01	61,84	21,77	75,30	42.695,85
3.3	Execução de piso intertravado, com bloco direcional e alerta (composição SINAPI 92397 dez/2017)	C.P. 06450 - Composição Própria 06/2019	M2	52,07	54,57	21,77	66,45	3.460,05
3.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	94273 - SINAPI/SC 06/2019	M	189,00	35,44	21,77	43,16	8.157,24
3.5	Pintura de setas e zebraados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	5213409 - SICRO/SC 01/2019	m²	7,57	78,49	21,77	95,58	723,54
4	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS							476.305,58
4.1	Abrigo de passageiros em estrutura metálica galvanizada a fogo, pintura eletrostática a pó, cobertura em telha metálica termoacústica, com núcleo de eps, pré-pintada na cor branca,	C.P. 131190831321 -	UN	22,00	18.120,59	14,04	20.664,72	454.623,84

	com superfície superior trapezoidal e inferior plana. vidro temperado incolor com espessura de 10mm nos fechamentos laterais e posterior, com película de segurança, incluso banco metálico e lixeira (dimensões 2,00x3,10 m = 6,20 m², conforme projeto) (refer. SINAPI 73970/1 + 94210 + 85010 jun19) - csc	Composição Própria 06/2019							
4.2	Corte e dobra de aço CA-60, diametro de 4,2 mm, utilizado em laje. af_12/2015	92799 - SINAPI/SC 06/2019	KG	105,60	7,57	21,77	9,22	973,63	
4.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	96544 - SINAPI/SC 06/2019	KG	140,80	11,21	21,77	13,65	1.921,92	
4.4	Concretagem de sapatas, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	96558 - SINAPI/SC 06/2019	M3	14,96	378,76	21,77	461,22	6.899,85	
4.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	96531 - SINAPI/SC 06/2019	M2	98,56	99,04	21,77	120,60	11.886,34	
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA								1.026,29
5.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	99814 - SINAPI/SC 06/2019	M2	567,01	1,49	21,77	1,81	1.026,29	
							TOTAL	561.000,89	



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Público(a)**, em 12/05/2020, às 12:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6242349** e o código CRC **81183AFA**.