

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
		Código: SOLAR-FO-18			Elaborado por: Isabella Teotônio		
		Data: 29/04/2013			Aprovado por: Eduardo Ken		
		Revisão: 02					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		DATA BASE: JANEIRO/2013		BDI (%):		30%	
LOCALIDADE: JOINVILLE/SC		PROCESSO: 001		Nº DO PROJETO:		001-001	
NOME DO PROJETO: CEI PARQUE RESIDENCIAL IMPERADOR							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
01	ESTRUTURAL COMPLEMENTAR					R\$ 53.869,80	R\$ 70.027,63
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(KG 5,39 PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	595,00	6,18	R\$ 8,03	R\$ 3.677,10	R\$ 4.777,85
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA KG 5,75 DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	141,00	6,57	R\$ 8,54	R\$ 926,37	R\$ 1.204,14
74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	9,41	335,22	R\$ 435,79	R\$ 3.154,42	R\$ 4.100,78
74075/001	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS E CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).	M²	153,00	70,95	R\$ 92,24	R\$ 10.855,35	R\$ 14.112,72
73962/004	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M³	16,38	6,9	R\$ 8,97	R\$ 113,02	R\$ 146,93
53527	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M³	7,28	32,37	R\$ 42,08	R\$ 235,65	R\$ 306,34
74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO E OBRA.	M²	416,19	55,58	R\$ 72,25	R\$ 23.131,84	R\$ 30.069,73
83509	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS	M	132,00	87,26	R\$ 113,44	R\$ 11.518,32	R\$ 14.974,08
72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	11,00	23,43	R\$ 30,46	R\$ 257,73	R\$ 335,06
02	ESTRUTURAL COMPLEMENTAR -ANFITEATRO					R\$ 32.485,31	R\$ 42.230,05
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(KG 5,39 PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	449,00	6,18	R\$ 8,03	R\$ 2.774,82	R\$ 3.605,47
73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA KG 5,75 DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	71,00	6,57	R\$ 8,54	R\$ 466,47	R\$ 606,34
73962/004	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M³	18,22	6,9	R\$ 8,97	R\$ 125,72	R\$ 163,43
74137/004	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	11,65	335,22	R\$ 435,79	R\$ 3.905,31	R\$ 5.076,95
74075/001	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS E CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).	M²	122,00	70,95	R\$ 92,24	R\$ 8.655,90	R\$ 11.253,28
83509	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS	M	180,00	87,26	R\$ 113,44	R\$ 15.706,80	R\$ 20.419,20
72820	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UNID	15,00	23,43	R\$ 30,46	R\$ 351,45	R\$ 456,90
73820/001	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	M²	12,00	41,57	R\$ 54,04	R\$ 498,84	R\$ 648,48
TOTAL						R\$ 86.355,11	R\$ 112.257,68

Obs:

REFERÊNCIA DE PREÇO PLANILHA SINAPI - JANEIRO/2013. ITEM REFERENTE AO CÓDIGO DO SINAPI- JANEIRO/2013.