OBRA:	1596 - Execução de obras de Estabilização de Talude CEI Bianca Carolina Pinheiro.
ENDEREÇO:	R. Rolando Gurske, 261 - Vila Nova, Joinville - SC, 89237-505

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 05/2026, Composição Própria 05/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0
ART:	

FERNANDO STROISCH:84134518920

Digitally signed by FERNANDO STROISCH:84134518920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=43877003000110, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FERNANDO STROISCH:84134518920
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.07.27 16:26:28-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL							164.158,37
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 05/2026	M2	3,00	502,32	22,23	613,99	1.841,97
1.2	Tapume com telha metálica. af_03/2024	98459 - SINAPI/SC 05/2026	M2	70,00	98,90	22,23	120,89	8.462,30
1.3	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	98525 - SINAPI/SC 05/2026	M2	2.058,00	0,74	22,23	0,90	1.852,20
1.4	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	100982 - SINAPI/SC 05/2026	M3	617,40	10,02	22,23	12,25	7.563,15

1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	95875 - SINAPI/SC 05/2026	M3XKM	18.522,00	2,91	22,23	3,56	65.938,32
1.6	Destinação de resíduos - entulho	C.P. 1312508229904 - Composição Própria 05/2026	M³	617,40	55,05	22,23	67,29	41.544,85
1.7	Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e testemunhas	C.P. 1312306149216 - Composição Própria 05/2026	M²	2.058,00	0,53	22,23	0,65	1.337,70
1.8	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilizacao/desmobilizacao)	C.P. 1312508229907 - Composição Própria 05/2026	mês	4,00	1.070,75	22,23	1.308,78	5.235,12
1.9	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatorio e 1 mictorio (inclusive mobilizacao/desmobilizacao)	C.P. 1312508229909 - Composição Própria 05/2026	mês	4,00	1.288,87	22,23	1.575,39	6.301,56
1.10	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos - ref. SINAPI 93210	C.P. 1312404167148 - Composição Própria 05/2026	M2	20,00	531,15	22,23	649,22	12.984,40
1.11	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208	C.P. 1312510231580 - Composição Própria 05/2026	M2	10,00	907,86	22,23	1.109,68	11.096,80
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS							127.213,07
2.1	Administração de obra - cei bianca	C.P. 1312603243711 - Composição Própria 05/2026	un	1,00	104.076,80	22,23	127.213,07	127.213,07
3	SOLO GRAMPEADO							1.162.306,05
3.1	Grampo de aço CA-50 D = 25 mm para solo grampeado, comprimento 9m, inclusive acessórios - fornecimento, perfuração e instalação	C.P. 1312606250636 - Composição Própria 05/2026	m	2.925,00	113,68	22,23	138,95	406.428,75
3.2	Grampo de aço CA-50 D = 25 mm para solo grampeado, comprimento 6m, inclusive acessórios - fornecimento, perfuração e instalação	C.P. 1312606250665 - Composição Própria 05/2026	m	1.278,00	113,68	22,23	138,95	177.578,10

3.3	Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado - fornecimento, perfuração e instalação	C.P. 1312606250743 - Composição Própria 05/2026	m	120,00	68,47	22,23	83,69	10.042,80
3.4	Grampo de aço CA-50 D = 10,0 mm para solo grampeado - fornecimento, perfuração e instalação	C.P. 1312606250748 - Composição Própria 05/2026	m	96,00	58,50	22,23	71,50	6.864,00
3.5	Fornecimento e instalação de tela macmat®-r1 ou similar - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e clipes de junção	C.P. 1312606250664 - Composição Própria 05/2026	m²	2.100,00	209,47	22,23	256,04	537.684,00
3.6	Execução de ensaio de arrancamento (1% da quantidade total de chumbadores)	C.P. 1312510233072 - Composição Própria 05/2026	unidade	6,00	807,41	22,23	986,90	5.921,40
3.7	Hidrossemeadura	C.P. 1312510233195 - Composição Própria 05/2026	m²	2.100,00	6,93	22,23	8,47	17.787,00
4	DRENAGEM							26.457,09
4.1	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	C.P. 1312510233190 - Composição Própria 05/2026	m	249,00	59,73	22,23	73,01	18.179,49
4.2	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	C.P. 1312510233191 - Composição Própria 05/2026	un	4,00	1.693,04	22,23	2.069,40	8.277,60
							TOTAL	1.480.134,58