

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 6625722/2020 - SEINFRA.UNP

Joinville, 06 de julho de 2020.

OBRA:		456 - Requalificação asfáltica Rua Caçador e outras						
ENDEREÇO:		Rua Caçador e outras						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
BDI:		24,03%						
BDI Equipamentos:		15,28%						
BDI Diferenciado:		3,79%						
BASE DO ORÇAMENTO:		Composição Própria 05/2020						
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Juliano de Sant Anna - CREA 494315						
ART:								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	RUA CAÇADOR							508.582,04
1.1	ESTRUTURAÇÃO PONTUAL DO PAVIMENTO							110.907,90
1.1.1	Remoção e transporte de paralelepípedo existente (composição SINAPI 83338 e 95875 SINAPI jan/2018)	C.P. 131181124239 - Composição Própria 05/2020	m²	909,76	1,69	24,03	2,10	1.910,50
1.1.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 05/2020	M³	318,42	46,45	24,03	57,61	18.344,18
1.1.3	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 05/2020	M³	210,00	103,24	24,03	128,05	26.890,50
1.1.4	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 05/2020	M³	90,00	133,19	24,03	165,20	14.868,00
1.1.5	Imprimação asfáltica	C.P. 131200675338 - Composição Própria 05/2020	M2	909,76	6,50	24,03	8,06	7.332,67
1.1.6	Dreno em brita envolvida por geotextil (larg. 40cm / prof. 50 cm) v2	C.P. 131191034707 - Composição Própria 05/2020	m	774,40	43,27	24,03	53,67	41.562,05
1.2	PAVIMENTAÇÃO							389.438,19
1.2.1	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c	C.P. 131200474277 - Composição Própria 05/2020	m2	8.721,44	1,65	24,03	2,05	17.878,95
1.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 131200574701 - Composição Própria 05/2020	ton	837,26	357,80	24,03	443,78	371.559,24
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES							8.235,95
1.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 05/2020	un	11,00	25,64	24,03	31,80	349,80

1.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 05/2020	un	9,00	147,26	24,03	182,65	1.643,85
1.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 05/2020	un	10,00	503,29	24,03	624,23	6.242,30
2	RUA CONCÓRDIA							1.247.349,13
2.1	ESTRUTURAÇÃO PONTUAL DO PAVIMENTO							170.029,15
2.1.1	Remoção e transporte de paralelepípedo existente (composição SINAPI 83338 e 95875 SINAPI jan/2018)	C.P. 131181124239 - Composição Própria 05/2020	m²	1.127,84	1,69	24,03	2,10	2.368,46
2.1.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 05/2020	M³	394,74	46,45	24,03	57,61	22.740,97
2.1.3	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 05/2020	M³	84,00	103,24	24,03	128,05	10.756,20
2.1.4	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 05/2020	M³	36,00	133,19	24,03	165,20	5.947,20
2.1.5	Imprimação asfáltica	C.P. 131200675338 - Composição Própria 05/2020	M2	1.127,84	6,50	24,03	8,06	9.090,39
2.1.6	Dreno em brita envolvida por geotextil (larg. 40cm / prof. 50 cm) v2	C.P. 131191034707 - Composição Própria 05/2020	m	2.219,60	43,27	24,03	53,67	119.125,93
2.2	PAVIMENTAÇÃO							1.042.449,15
2.2.1	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c	C.P. 131200474277 - Composição Própria 05/2020	m2	22.902,76	1,65	24,03	2,05	46.950,66
2.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 131200574701 - Composição Própria 05/2020	ton	2.072,81	357,80	24,03	443,78	919.871,62
2.2.3	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131190831448 - Composição Própria 05/2020	t	157,32	387,58	24,03	480,72	75.626,87
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES							34.870,83
2.3.1	Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 05/2020	un	50,00	25,64	24,03	31,80	1.590,00
2.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 05/2020	un	25,00	147,26	24,03	182,65	4.566,25
2.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 05/2020	un	46,00	503,29	24,03	624,23	28.714,58
3	RUA INDEPENDÊNCIA							538.682,76
3.1	ESTRUTURAÇÃO PONTUAL DO PAVIMENTO							17.107,84
3.1.1	Remoção e transporte de paralelepípedo existente (composição SINAPI 83338 e 95875 SINAPI jan/2018)	C.P. 131181124239 - Composição Própria 05/2020	m²	104,00	1,69	24,03	2,10	218,40

3.1.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 05/2020	M³	36,40	46,45	24,03	57,61	2.097,00
3.1.3	Imprimação asfáltica	C.P. 131200675338 - Composição Própria 05/2020	M2	104,00	6,50	24,03	8,06	838,24
3.1.4	Dreno em brita envolvida por geotextil (larg. 40cm / prof. 50 cm) v2	C.P. 131191034707 - Composição Própria 05/2020	m	260,00	43,27	24,03	53,67	13.954,20
3.2	PAVIMENTAÇÃO							506.176,18
3.2.1	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c	C.P. 131200474277 - Composição Própria 05/2020	m2	9.130,00	1,65	24,03	2,05	18.716,50
3.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 131200574701 - Composição Própria 05/2020	ton	249,60	357,80	24,03	443,78	110.767,49
3.2.3	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km	C.P. 131190831448 - Composição Própria 05/2020	t	783,60	387,58	24,03	480,72	376.692,19
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES							15.398,74
3.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 05/2020	un	39,00	25,64	24,03	31,80	1.240,20
3.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 05/2020	un	16,00	147,26	24,03	182,65	2.922,40
3.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 05/2020	un	18,00	503,29	24,03	624,23	11.236,14
4	RUA PARAÍBA							1.195.244,29
4.1	ESTRUTURAÇÃO PONTUAL DO PAVIMENTO							164.970,11
4.1.1	Remoção e transporte de paralelepípedo existente (composição SINAPI 83338 e 95875 SINAPI jan/2018)	C.P. 131181124239 - Composição Própria 05/2020	m²	1.120,64	1,69	24,03	2,10	2.353,34
4.1.2	Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI 83338 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124237 - Composição Própria 05/2020	M³	392,22	46,45	24,03	57,61	22.595,79
4.1.3	Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124185 - Composição Própria 05/2020	M³	105,00	103,24	24,03	128,05	13.445,25
4.1.4	Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875 jan/2018)	C.P. 131181124186 - Composição Própria 05/2020	M³	45,00	133,19	24,03	165,20	7.434,00
4.1.5	Imprimação asfáltica	C.P. 131200675338 - Composição Própria 05/2020	M2	1.120,64	6,50	24,03	8,06	9.032,36
4.1.6	Dreno em brita envolvida por geotextil (larg. 40cm / prof. 50 cm) v2	C.P. 131191034707 - Composição Própria 05/2020	m	2.051,60	43,27	24,03	53,67	110.109,37
4.2	PAVIMENTAÇÃO							1.003.671,10
		C.P.						

4.2.1	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c	131200474277 - Composição Própria 05/2020	m2	22.477,16	1,65	24,03	2,05	46.078,18
4.2.2	Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)	C.P. 131200574701 - Composição Própria 05/2020	ton	2.157,81	357,80	24,03	443,78	957.592,92
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES							26.603,08
4.3.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131200171508 - Composição Própria 05/2020	un	38,00	25,64	24,03	31,80	1.208,40
4.3.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 05/2020	un	16,00	147,26	24,03	182,65	2.922,40
4.3.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 05/2020	un	36,00	503,29	24,03	624,23	22.472,28
							TOTAL	3.489.858,22

2484_v13 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Juliano de Sant Anna, Servidor(a) Público(a)**, em 07/07/2020, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 07/07/2020, às 10:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6625722** e o código CRC **C6AF4CC6**.

Rua Saguazu, 265 - Bairro Saguazu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.095367-5

6625722v1