



**BARNI**  
**REFRIGERAÇÃO**

Rua São Paulo, 2395.  
Bairro Floresta  
89210-000 Joinville/SC  
Fone: (47) 3026-5511  
Skype: barni.vendas

Joinville, 08 de agosto de 2014.

Orç: 0900

**A PRONTO ATENTIMENTO SUL**

**Ao PAULO**

Fone: 47 3451-3560

E-mail: **PAULO.AFONSO@DONAHELENA.COM.BR**

**ASSUNTO: Climatização/Ventilação do Pronto Atendimento – PA SUL**

Conforme solicitado, segue orçamento conforme norma ABNT-NBR 7256

**1) Descrição dos Serviços e Produtos:**

<b>Qtde</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vlr. Total</b>
16	SPLIT 9.000 BTUS SÓ FRIO HI WALL 220V	R\$ 16.980,00
4	SPLIT 18.000 BTUS SÓ FRIO HI WALL 220V	R\$ 6.998,00
2	SPLIT 18.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 6.390,00
1	SPLIT 30.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 4.060,00
1	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 4.598,00
3	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO CASSETE 220V	R\$ 2.038,00
1	SPLIT 24.000 BTUS SÓ FRIO CASSETE 220V	R\$ 4.520,00
2	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO PISO TETO 220V	R\$ 9.120,00
54	COBRE 1/4 0,123	R\$ 4.393,08
111	COBRE 3/8 0,194	R\$ 9.030,92
15,8	COBRE 1/2 0,263	R\$ 1.285,48
67	COBRE 5/8 0,333	R\$ 5.450,76
9	COBRE 3/4 0,403	R\$ 692,73
95	COBRE 7/8 0,473 BARRA 5MT	R\$ 8.480,14
60	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 1/2	R\$ 251,66
435	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 1/4	R\$ 618,15
570	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 3/8	R\$ 1.971,86
205	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 5/8	R\$ 478,14
20	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 3/4	R\$ 107,40
200	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 7/8	R\$ 785,00
100	CURVA COBRE 90° 7/8	R\$ 1.111,30
900	CABO PP 5X2,5MM PT	R\$ 11.850,60
9	DIFUSOR DQ 4V+RG 400X400	R\$ 1.554,43
2	DIFUSOR DQ 4V+RG 300X300	R\$ 186,77
1	DIFUSOR DQ 3V+RG 300X200	R\$ 150,85
4	GRELHA RET GR 1025X250 BRANCO	R\$ 698,63
33	DIFUSOR VENTIDEC/RVA 125MM	R\$ 2.200,74
16	JUNTA FLEXIVEL 70 100 C 25MT	R\$ 487,65
2000	CHAPA AÇO 0,65X1200X2000 13.560KG	R\$ 16.620,00
180	DUTO FLEXIVEL S/ISOL. 125MM 5"X10MT	R\$ 1.928,40
44	COLARINHO	R\$ 4.182,64
27	EXAUSTOR MAXX 200 220V	R\$ 20.600,38
1	EXAUSTOR 1000M³	R\$ 2.940,00
2	EXAUSTOR 4200 M³H	R\$ 7.450,00
1	EXAUSTOR 500 M³H	R\$ 2.060,00

1	AUTOMAÇÃO CONTRO. TEMP. E UMIDADE	R\$ 15.750,00
1	FILTRAGEM CFME NORMA NBR 7256	R\$ 7.645,00
1	MATERIAIS DE CONSUMO/MISCELANEAS	R\$ 3.000,00
50	MANTA LA DE VIDRO 1,20MTX38MMX25M	R\$ 1.000,00
2	RECOLHA/REVISÃO DE CORTINAS DE AR	R\$ 294,00
15	RECOLHA/REVISÃO DE SPLITS	R\$ 3.700,00
80	PREPARAÇÃO DE INFRA ESTRUTURAS	R\$ 5880,00
90	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 6.680,00
70	MONTAGEM DUTOS/CALDERARIA LEVE	R\$ 4.250,00
180	INSTALAÇÃO DE DUTOS	R\$ 12.400,00
63	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE GRELHAS	R\$ 4.400,00
<b>Total do Pacote</b>		<b>R\$ 227.270,71</b>

## **2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Equipamento: 28 Dias. Faturamento direto pelo distribuidor.

Instalação: 28 Dias. Faturamento é emitido mediante início dos serviços.

## **3) PRAZO DE ENTREGA**

A combinar

## **4) GARANTIA**

Os serviços e peças tem garantia de 12 meses, a contar da nota fiscal.

Os equipamentos tem garantia conforma manual de cada fabricante, mediante nota fiscal.

## **5) VALIDADE DA PROPOSTA**

3 Dias ou enquanto durar o estoque.

## **6) RESPONSABILIDADE DO CLIENTE**

Conferir o equipamento na entrega sem danificar a embalagem, não receber se estiver danificado.

Retirar vidros, janelas, móveis, eletrônicos do local de instalação.

Despesas com andaimes, guinchos/munck.

Reparos em furos de canos ou rede elétrica

Reparos no telhado se houver necessidade de abertura ou andar sobre o mesmo.

A interligação da drenagem até o esgoto pluvial, acabamentos em alvenaria, pintura e gesso.

O ponto de energia 380V trifásico e/ou 220V monofásico para cada aparelho.

Atenciosamente,

**ROVAN CELSO BORBA**  
**9964-5235/3461-0400**