

Joinville, 15 de Abril de 2014

Á: PRONTO ATENDIMENTO SUL  
A/C: PAULO  
Fone: 473451-3560  
E-mail: PAULO.AFONSO@DONHELENA.COM.BR  
Orç: 2720



**Assunto:** Climatização/Ventilação do Pronto Atendimento - PA SUL

Conforme solicitado, segue orçamento conforme norma ABNT-NBR 7256.

**1) Descrição dos Produtos e Serviços:**

Qtde	Descrição	Vlr. Total
16	SPLIT 9.000 BTUS SÓ FRIO HI WALL 220V	R\$ 17.300,00
4	SPLIT 18.000 BTUS SÓ FRIO HI WALL 220V	R\$ 7.140,00
2	SPLIT 18.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 6.520,00
1	SPLIT 30.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 4.140,00
1	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 4.691,00
3	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO CASSETE 220V	R\$ 2.079,00
1	SPLIT 24.000 BTUS SÓ FRIO CASSETE 220V	R\$ 4.613,00
2	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO PISO TETO 220V	R\$ 9.262,00
54	COBRE 1/4 0,123	R\$ 4.483,08
111	COBRE 3/8 0,194	R\$ 9.215,22
15,8	COBRE 1/2 0,263	R\$ 1.311,72
67	COBRE 5/8 0,333	R\$ 5.562,34
9	COBRE 3/4 0,403	R\$ 706,86
95	COBRE 7/8 0,473 BARRA 5MT	R\$ 8.603,20
60	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 1/2	R\$ 256,80
435	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 1/4	R\$ 630,75
570	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 3/8	R\$ 2.012,10
205	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 5/8	R\$ 487,90
20	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 3/4	R\$ 109,60
200	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 7/8	R\$ 800,00
100	CURVA COBRE 90° 7/8	R\$ 1.134,00
900	CABO PP 5X2,5MM PT	R\$ 11.970,00
9	DIFUSOR DQ 4V+RG 400X400	R\$ 1.586,16
2	DIFUSOR DQ 4V+RG 300X300	R\$ 190,58
1	DIFUSOR DQ 3V+RG 300X200	R\$ 153,93
4	GRELHA RET GR 1025X250 BRANCO	R\$ 712,88
33	DIFUSOR VENTIDEC/RVA 125MM	R\$ 2.245,65
16	JUNTA FLEXIVEL 70 100 C 25MT	R\$ 497,60
2000	CHAPA AÇO 0,65X1200X2000 13.560KG	R\$ 16.920,00
180	DUTO FLEXIVEL S/ISOL. 125MM 5"X10MT	R\$ 1.967,40
44	COLARINHO	R\$ 4.268,00
27	EXAUSTOR MAXX 200 220V	R\$ 20.941,20
1	EXAUSTOR 1000M³	R\$ 3.000,00
2	EXAUSTOR 4200 M³H	R\$ 7.600,00
1	EXAUSTOR 500 M³H	R\$ 2.100,00
1	AUTOMAÇÃO CONTRO. TEMP. E UMIDADE	R\$ 16.000,00
1	FILTRAGEM CFME NORMA NBR 7256	R\$ 7.800,00
1	MATERIAIS DE CONSUMO/MISCELANEAS	R\$ 3.000,00
50	MANTA LA DE VIDRO 1,20MTX38MMX25M	R\$ 1.055,00
2	RECOLHA/REVISÃO DE CORTINAS DE AR	R\$ 300,00
15	RECOLHA/REVISÃO DE SPLITS	R\$ 3.750,00
80	PREPARAÇÃO DE INFRA ESTRUTURAS	R\$ 6.000,00
90	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 6.750,00
70	MONTAGEM DUTOS/CALDERARIA LEVE	R\$ 4.200,00
180	INSTALAÇÃO DE DUTOS	R\$ 12.600,00
63	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE GRELHAS	R\$ 4.410,00
<b>Total do Pacote</b>		<b>R\$ 231.076,97</b>

**2) Garantias:**

Os serviços e peças tem garantia de 12 meses, a contar da nota fiscal.

Os equipamentos tem garantia conforme manual de cada fabricante, mediante nota fiscal.

**3) Prazo de Agendamento:**

À combinar

**4) Forma de Pagamento:**

Equipamento: 28 DIAS. Faturamento direto pelo distribuidor.

Instalação: 28 DIAS O faturamento é emitido mediante o início dos serviços.

Proposta com validade de 03 dias e/ou enquanto durar o estoque.

**5) Responsabilidade do cliente:**

Conferir o equipamento na entrega sem danificar a embalagem, não receber se estiver danificado.

O ponto de energia 380v trifásico e/ou 220v monofásico para cada aparelho.

A interligação da drenagem até o esgoto pluvial, acabamentos em alvenaria, pintura e gesso.

Reparos do telhado se houver necessidade de abertura ou andar sobre o mesmo.

Reparos em furos de canos ou rede elétrica embutida na parede.

Despesas com andaimes, guinchos/muck.

Retirar vidros, janelas, móveis, eletrônicos do local de instalação.

Colocamo-nos a sua disposição para todos os esclarecimentos.

**Jeferson L. Quintino**

**Não compre, antes de negociar conosco.**

Fone: (47) **3429-9000** - Rua Olaria, 208 - Floresta - Joinville - SC. CREA/SC 079355-2

[www.arplus.com.br](http://www.arplus.com.br)