



ORÇAMENTO CLIMATIZAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO - PA SUL .

TECNILS AR CONDICIONADO				
EQUIPAMENTOS				TOTAL DO ITEM
	16	CJ	SPLIT 9.000 BTUS SÓ FRIO HI WALL 220V	R\$ 17.646,00
	4	CJ	SPLIT 18.000 BTUS SÓ FRIO HI WALL 220V	R\$ 7.280,00
	2	CJ	SPLIT 18.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 6.650,00
	1	CJ	SPLIT 30.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 4.220,00
	1	CJ	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO DUTADA 220V	R\$ 4.785,00
	3	CJ	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO CASSETE 220V	R\$ 2.120,00
	1	CJ	SPLIT 24.000 BTUS SÓ FRIO CASSETE 220V	R\$ 4.705,00
	2	CJ	SPLIT 36.000 BTUS SÓ FRIO PISO TETO 220V	R\$ 9.450,00

MATERIAIS DE CONSUMO				TOTAL DO ITEM
	54	MT	COBRE 1/4 0,123	R\$ 4.572,66
	111	MT	COBRE 3/8 0,194	R\$ 9.400,00
	15,8	MT	COBRE 1/2 0,263	R\$ 1.338,95
	67	MT	COBRE 5/8 0,333	R\$ 5.673,58
	9	MT	COBRE 3/4 0,403	R\$ 720,92
	95	MT	COBRE 7/8 0,473 BARRA 5MT	R\$ 8.775,26
	60	MT	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 1/2	R\$ 261,94
	435	MT	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 1/4	R\$ 643,36
	570	MT	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 3/8	R\$ 2.052,34
	205	MT	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 5/8	R\$ 497,66
	20	MT	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 3/4	R\$ 111,80
	200	MT	ISOLAMENTO TUBEX AC BLINDADO 7/8	R\$ 816,00
	100	PÇ	CURVA COBRE 90° 7/8	R\$ 1.156,68
	900	MT	CABO PP 5X2,5MM PT	R\$ 12.210,00
	9	PÇ	DIFUSOR DQ 4V+RG 400X400	R\$ 1.617,88

	2	PÇ	DIFUSOR DQ 4V+RG 300X300	R\$ 194,40
	1	PÇ	DIFUSOR DQ 3V+RG 300X200	R\$ 157,00
	4	PÇ	GRELHA RET GR 1025X250 BRANCO	R\$ 727,14
	33	PÇ	DIFUSOR VENTIDEC/RVA 125MM	R\$ 2.290,56
	16	MT	JUNTA FLEXIVEL 70 100 C 25MT	R\$ 507,55
	2000	KG	CHAPA AÇO 0,65X1200X2000 13.560KG	R\$ 17.260,00
	180	MT	DUTO FLEXIVEL S/ISOL. 125MM 5"X10MT	R\$ 2.006,75
	44	PÇ	COLARINHO	R\$ 4.355,00
	27	PÇ	EXAUSTOR MAXX 200 220V	R\$ 21.360,00
	1	PÇ	EXAUSTOR 1000M³	R\$ 3.060,00
	2	PÇ	EXAUSTOR 4200 M³H	R\$ 7.750,00
	1	PÇ	EXAUSTOR 500 M³H	R\$ 2.140,00
	1	UM	FILTRAGEM CFME NORMA NBR 7256	R\$ 7.955,00
	1	UM	MATERIAIS DE CONSUMO/MISCELANEAS	R\$ 3.060,00
	50	MT	MANTA LA DE VIDRO 1,20MTX38MMX25M	R\$ 1.076,10

			QUADROS ELÉTRICOS	TOTAL DO ITEM
--	--	--	-------------------	---------------

	1		AUTOMAÇÃO CONTRO. TEMP. E UMIDADE	R\$ 16.300,00
--	---	--	-----------------------------------	---------------

			MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA	TOTAL DO ITEM
--	--	--	--------------------------	---------------

	2	CJ	RECOLHA/REVISÃO DE CORTINAS DE AR	R\$ 310,00
	15	CJ	RECOLHA/REVISÃO DE SPLITS	R\$ 3.825,00
	80		PREPARAÇÃO DE INFRA ESTRUTURAS	R\$ 6.120,00
	90		INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 6.885,00
	70		MONTAGEM DUTOS/CALDERARIA LEVE	R\$ 4.285,00
	180		INSTALAÇÃO DE DUTOS	R\$ 12.850,00
	63		MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE GRELHAS	R\$ 4.500,00

TOTAL	235.679,53
-------	------------

Rua Fátima, 2483 • 89229-102 • Fátima • Joinville-SC • adm@tecnils.com.br
47 3426.4843 • 47 3429.9734 • CNPJ: 07.074.476/0001-16 • IE:255.033.990

AR-CONDICIONADO SPLIT • VENDA • INSTALAÇÃO • MANUTENÇÃO PREVENTIVA • MANUTENÇÃO

