

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI N° 0013255548/2022 - SEINFRA.UNP

Joinville, 14 de junho de 2022.

| OBRA:                        | 898 - Pavimentação em Paver ruas Jesus de Nazaré, Imaculada Conceição e República   |   |     |          |                |        |              |                   |
|------------------------------|---|---|-----|----------|----------------|--------|--------------|-------------------|
| ENDEREÇO:                    | Jesus de Nazaré, Imaculada Conceição, República Dominicana  |   |     |          |                |        |              |                   |
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b> |   |   |     |          |                |        |              |                   |
| BDI:                         | 24,03%  |   |     |          |                |        |              |                   |
| BDI Equipamentos:            | 15,28%  |   |     |          |                |        |              |                   |
| BDI Diferenciado:            | 3,79%   |   |     |          |                |        |              |                   |
| BASE DO ORÇAMENTO:           | Composição Própria 04/2022  |   |     |          |                |        |              |                   |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:         | Roberto Winter - CREA 24.032-0  |   |     |          |                |        |              |                   |
| ART:                         | 8321414-0   |   |     |          |                |        |              |                   |
| ITEM                         | DESCRIÇÃO   | REFERÊNCIA  | UN. | QUANT.   | CUSTO UN.(R\$) | BDI(%) | PREÇO(R\$)   | PREÇO TOTAL(R\$)  |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES   |   |     |          |                |        |              | 1.255,92          |
| 1.1                          | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgj  | C.P.<br>131200474157 -<br>Composição<br>Própria 04/2022 | M2  | 3,00     | 337,53         | 24,03  | 418,64       | 1.255,92          |
| 2                            | PAVIMENTAÇÃO  |   |     |          |                |        |              | 406.717,56        |
| 2.1                          | Pavimentação em paver 10 x 20 x 8 cm, cor natural, com 5 cm areia e DMT 20 km   | C.P.<br>131190933769 -<br>Composição<br>Própria 04/2022 | M2  | 4.518,08 | 72,58          | 24,03  | 90,02        | 406.717,56        |
| 3                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES   |   |     |          |                |        |              | 98.526,12         |
| 3.1                          | Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura) | C.P.<br>131181124214 -<br>Composição<br>Própria 04/2022 | m   | 1.148,00 | 48,11          | 24,03  | 59,67        | 68.501,16         |
| 3.2                          | Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi 72132)   | C.P.<br>131181124174 -<br>Composição<br>Própria 04/2022 | UN  | 42,00    | 576,38         | 24,03  | 714,88       | 30.024,96         |
|                              |   |   |     |          |                |        | <b>TOTAL</b> | <b>506.499,60</b> |



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Winter, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2022, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Karine Alencar Miranda, Coordenador (a)**, em 14/06/2022, às 13:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013255548** e o código CRC **7FC19150**.

