


ARMADURA DAS LAJES - VÃO DE 40m - EIXOS 1 E 2 - RAMO 1000

ESCALA=1:100



LISTA DE BARRAS				
N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL (m)
1	8	68	CORRIDOS	2733.60
2	10	42	CORRIDOS	1713.60
3	6.3	20	CORRIDOS	824.00
4	12.5	315	190	598.50
5	12.5	315	1200	3780.00
6	10	201	100	201.00
7	10	402	225	904.50
8	10	402	155	623.10
9	12.5	14	190	26.60
10	12.5	14	1200	168.00
11	8	28	175	49.00
12	12.5	68	380	258.40

RESUMO AÇO CA-50		
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg)
6.3	824.00	206
8	2782.60	1113
10	3442.20	2169
12.5	4831.50	4832
TOTAL		8341

NOTAS GERAIS

NOTAS :


1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2. VER NOTAS GERAIS NO DESENHO I-OAESV-X-R/16-70-IV;
3. CONCRETO ESTRUTURAL:
 $f_{ck}=40 \text{ MPa}$ – FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,45$;
4. COBRIMENTO = 5,0cm.
5. DEIXAR JUNTAS DE 2cm NOS GUARDA-RODAS E MURETA DO PASSEIO A CADA 10m, NO MÁXIMO, SENDO OBRIGATORIAS JUNTAS NO MEIO DO VÃO E NOS EIXOS DOS APOIOS.

QUANTIDADES DO
GUARDA-RODAS

	Vc (m³)	Af (m²)
P/1M	0,23	2,36
P/1 VÃO (40M)	18,40	188,80


SEÇÃO TRANSVERSAL NO MEIO DO VÃO

ESCALA=1:50




SEÇÃO TRANSVERSAL NAS EXTREMIDADES DO VÃO

ESCALA=1:50




DETALHE 1

ESCALA=1:25




DETALHE 2

ESCALA=1:25




DETALHE 3

ESCALA=1:25



CORTE A - A

ESCALA=1:50



C	28/11/19	APROVADO	MAS	AEFA	BFR
B	22/11/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
A	14/10/19	PARA APROVAÇÃO	MAS	AEFA	BFR
O	06/06/19	EMISSION INICIAL	MAS	AEFA	BFR
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	EXEC.	VERIF.	APROV.

ÍNDICE DE REVISÕES				
	OPERAÇÃO:	OS/05A	NÚMERO PLANAVE:	EMIÇÃO:
	1.15.285	01/00	DE-F01-B23-1039	C
	CONTRATO:	ARQUIVO:		
	158/2016	DEF01B231039C1.dwg		

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENDIMENTO: OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO – OBRA DE ARTE ESPECIAL
ARMADURA

ARMADURA DAS LAJES - VÃO DE 40m - EIXOS 1 E 2 - RAMO 100		
ESCALA:	NÚMERO CLIENTE:	REV.:
INDICADA	I-OAESV-X-R3/16-154-IV	3