



Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 5283373/2019 - SEINFRA.UNP

Joinville, 11 de dezembro de 2019.

MUNICÍPIO DE JOINVILLE									
OBRA:		332 - Requalificação Asfáltica Estrada Cubatão Grande e outras							
ENDEREÇO:		Estrada Cubatão Grande, Estrada Timbé, Luisa Deranholi Koschnick, Santa Luzia, Senador Rodrigo Lobo, Tuiuti							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
BDI:		22,23%							
BDI Equipamentos:		15,28%							
BDI Diferenciado:		24,03%							
BASE DO ORÇAMENTO:		SINAPI/SC 10/2019, Composição Própria 10/2019							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Adriano Luiz Kurovski - CREA 28420-6 SC							
ART:									
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN. (R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	
1	ESTRADA CUBATÃO GRANDE								365.707,01
1.1	PAVIMENTAÇÃO								365.401,92
1.1.1	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	72942 - SINAPI/SC 10/2019	M2	5.928,00	1,71	24,03	2,12	12.567,36	
1.1.2	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 4/20 (t) v2	C.P. 131190831453 - Composição Própria 10/2019	t	711,36	399,90	24,03	496,00	352.834,56	
1.2	OBRAS COMPLEMENTARES								305,09
1.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131181125408 - Composição Própria 10/2019	un	4,00	24,90	24,03	30,88	123,52	
1.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 10/2019	un	1,00	146,39	24,03	181,57	181,57	
2	ESTRADA TIMBÉ								1.113.393,49
2.1	PAVIMENTAÇÃO								1.107.187,79
2.1.1	Fresagem do pavimento asfáltico em m3 e5 DMT 15 km baixa interferência	C.P. 131190831451 - Composição Própria 10/2019	M3	707,30	134,79	24,03	167,18	118.246,41	
2.1.2	Execução de impressão com asfalto diluído cm-30. af_09/2017	96401 - SINAPI/SC 10/2019	M2	14.145,95	6,67	24,03	8,27	116.987,01	
2.1.3	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	72942 - SINAPI/SC 10/2019	M2	14.145,95	1,71	24,03	2,12	29.989,41	
2.1.4	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 4/20 (t) v2	C.P. 131190831453 - Composição Própria 10/2019	t	1.697,51	399,90	24,03	496,00	841.964,96	
2.2	OBRAS COMPLEMENTARES								6.205,70
2.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131181125408 - Composição Própria 10/2019	un	60,00	24,90	24,03	30,88	1.852,80	
2.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 10/2019	un	2,00	146,39	24,03	181,57	363,14	
2.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso	C.P.	un	6,00	536,13	24,03	664,96	3.989,76	

	fornecimento de grelha metálica	131191035124 - Composição Própria 10/2019								
3	LUIZA DERANHOLI KOSCHNICK									537.649,89
3.1	PAVIMENTAÇÃO									532.183,68
3.1.1	Pintura de ligacao com emulsaõ RR-1C	72942 - SINAPI/SC 10/2019	M2	10.704,00	1,71	24,03	2,12	22.692,48		
3.1.2	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 4/20 (t) v2	C.P. 131190831453 - Composição Própria 10/2019	t	1.027,20	399,90	24,03	496,00	509.491,20		
3.2	OBRAS COMPLEMENTARES									5.466,21
3.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131181125408 - Composição Própria 10/2019	un	85,00	24,90	24,03	30,88	2.624,80		
3.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 10/2019	un	1,00	146,39	24,03	181,57	181,57		
3.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 10/2019	un	4,00	536,13	24,03	664,96	2.659,84		
4	SANTA LUZIA									492.414,60
4.1	PAVIMENTAÇÃO									482.024,80
4.1.1	Pintura de ligacao com emulsaõ RR-1C	72942 - SINAPI/SC 10/2019	M2	7.820,00	1,71	24,03	2,12	16.578,40		
4.1.2	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 4/20 (t) v2	C.P. 131190831453 - Composição Própria 10/2019	t	938,40	399,90	24,03	496,00	465.446,40		
4.2	OBRAS COMPLEMENTARES									10.389,80
4.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131181125408 - Composição Própria 10/2019	un	33,00	24,90	24,03	30,88	1.019,04		
4.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 10/2019	un	4,00	146,39	24,03	181,57	726,28		
4.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 10/2019	un	13,00	536,13	24,03	664,96	8.644,48		
5	SENADOR RODRIGO LOBO									1.572.635,61
5.1	PAVIMENTAÇÃO									1.553.129,08
5.1.1	Fresagem do pavimento asfáltico em m3 e5 DMT 15 km baixa interferência	C.P. 131190831451 - Composição Própria 10/2019	M3	231,00	134,79	24,03	167,18	38.618,58		
5.1.2	Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017	96401 - SINAPI/SC 10/2019	M2	6.286,00	6,67	24,03	8,27	51.985,22		
5.1.3	Pintura de ligacao com emulsaõ RR-1C	72942 - SINAPI/SC 10/2019	M2	28.300,00	1,71	24,03	2,12	59.996,00		
5.1.4	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 4/20 (t) v2	C.P. 131190831453 - Composição Própria 10/2019	t	2.827,68	399,90	24,03	496,00	1.402.529,28		
5.2	OBRAS COMPLEMENTARES									19.506,53
5.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131181125408 - Composição Própria 10/2019	un	109,00	24,90	24,03	30,88	3.365,92		
5.2.2	Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto	C.P. 131191035122 - Composição Própria 10/2019	un	1,00	146,39	24,03	181,57	181,57		
5.2.3	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso	C.P.	un	24,00	536,13	24,03	664,96	15.959,04		

	fornecimento de grelha metálica	131191035124 - Composição Própria 10/2019							
6	TUIUTI								214.799,65
6.1	PAVIMENTAÇÃO								213.315,33
6.1.1	Fresagem do pavimento asfáltico em m3 e5 DMT 15 km baixa interferência	C.P. 131190831451 - Composição Própria 10/2019	M3	136,27	134,79	24,03	167,18		22.781,62
6.1.2	Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017	96401 - SINAPI/SC 10/2019	M2	2.725,40	6,67	24,03	8,27		22.539,06
6.1.3	Pintura de ligacao com emulsao RR-1C	72942 - SINAPI/SC 10/2019	M2	2.725,40	1,71	24,03	2,12		5.777,85
6.1.4	Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 4/20 (t) v2	C.P. 131190831453 - Composição Própria 10/2019	t	327,05	399,90	24,03	496,00		162.216,80
6.2	OBRAS COMPLEMENTARES								1.484,32
6.2.1	Limpeza de caixa coletora / boca de lobo	C.P. 131181125408 - Composição Própria 10/2019	un	5,00	24,90	24,03	30,88		154,40
6.2.2	Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso fornecimento de grelha metálica	C.P. 131191035124 - Composição Própria 10/2019	un	2,00	536,13	24,03	664,96		1.329,92
								TOTAL	4.296.600,25

1416_v36 - Em Edição

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Lopes de Souza, Gerente**, em 16/12/2019, às 13:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Kurovski, Coordenador (a)**, em 16/12/2019, às 13:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5283373** e o código CRC **C5AFCE52**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.184915-2

5283373v1