



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

CONCORRÊNCIA Nº 107/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Hospital Municipal São José, abrangendo o setor de ambulatório

Recebido em 04 de fevereiro de 2022, às 17h29.

Questionamento: [...]Na planilha orçamentário, [...]

Tabela 1 - Item 2.1.1 - Planilha Orçamentária

2.1.1	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). af_12/2019	100651 - SINAPI/SC 07/2021	M	255
-------	---	----------------------------	---	-----

De acordo com o item, a sua composição unitária exclui a mobilização e desmobilização de equipamento para a execução da estaca hélice, e também o bombeamento do concreto das estacas.

Tabela 2 - SINAPI 100651

100651	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). af_12/2019		M
INSUMO	43360	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)V	M3
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
COMPOSICAO	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP
COMPOSICAO	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI
COMPOSICAO	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
COMPOSICAO	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
COMPOSICAO	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021	KG
COMPOSICAO	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 K	KG
COMPOSICAO	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM
COMPOSICAO	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3

Os indicados como exclusivos (mobilização, desmobilização e bombeamento) devem ser considerados para o correto orçamento da obra, mas não se encontram na composição e não estão em outros itens que compõe a planilha orçamentário. Como esses custos serão pagos? Se os mesmos não se encontram incluídos na planilha orçamentária. Solicitamos ao órgão, através da CPL, que este item seja revisto pois o mesmo interfere no custo final da obra.

Resposta: Conforme manifestação da secretaria requisitante, encaminhada através do Memorando SEI nº 0011887991/2022 - SES.UOS.AOB: "*Consta no Memorial Descritivo Executivo do Projeto Estrutural de Concreto Armado e Fundações que: "a CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Ainda segundo o memorial, "possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão jamais, constituir pretexto para pretender cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de preços. Considera-se-a, a CONTRATADA como altamente especializada nas obra e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta"*

Sabine Jackeline Leguizamon
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 324/2021



Documento assinado eletronicamente por **Sabine Jackeline Leguizamon, Servidor(a) Público(a)**, em 10/02/2022, às 13:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011913088** e o código CRC **49A45479**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.133555-0

0011913088v4