

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA SEI Nº 28398656/2026 - DETRANS.UEN

Joinville, 11 de fevereiro de 2026.

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÉS)			
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Empreendimento	1395 - Registro de Preços para serviços de confecção e instalação de faixa elevada (lombofaixa) para travessia de pedestres, incluindo o fornecimento do material.					
Composição do Serviço						
C.P. 1312308151055 - 12/2025	Execução de piso podotátil para calçada junto à faixa elevada para travessia de pedestres			m2		
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2.10000000	35,59	74,74
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.85000000	25,74	47,62
36178 - SINAPI/SC 12/2025	Piso tátil / podotátil, ladrilho hidráulico/concreto, *40 x 40* cm, E = 2,5* cm, padrão tátil alerta ou direcional, cor natural	UN	INSUMO	6.25000000	12,80	80,00
87298 - SINAPI/SC 12/2025	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af.08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.02500000	845,81	21,15
91283 - SINAPI/SC 12/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af.08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00925000	10,03	0,09
91285 - SINAPI/SC 12/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af.08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12600000	0,46	0,06
					TOTAL (R\$)	223,66
C.P. 1312601236319 - 12/2025	Execução de lombofaixa, com fornecimento de material			m3		
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
C.P. 1312206136735 - Composição Própria 12/2025	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	M2	COMPOSIÇÃO	10.25000000	2,64	27,06
43083 - SINAPI/SC 12/2025	Perfil "U" enrijecido, em chapa dobrada de aço laminado, E = 3,75 mm, H = 200 mm, L = 75 mm (9,94	KG	INSUMO	14.90000000	8,66	129,03

	kg/m)					
C.P. 1312308151103 - Composição Própria 12/2025	Construcao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. af_03/2017	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	2.401,37	2.401,37
C.P. 1312601236304 - Composição Própria 12/2025	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m2	COMPOSIÇÃO	24,61000000	3,01	74,08

**TOTAL
(R\$)** **2631,54**

C.P. 1312206136735 - 12/2025	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
746 - SINAPI/SC 12/2025	Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 CV	UN	INSUMO	0,00002500	2.790,00	0,07
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	25,74	2,57

**TOTAL
(R\$)** **2,64**

C.P. 1312308151103 - 12/2025	Construcao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte. af_03/2017					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
91386 - SINAPI/SC 12/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,80000000	280,80	224,64
91387 - SINAPI/SC 12/2025	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	1,20000000	85,27	102,32
1518 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto betuminoso usinado a quente (cbuq) para pavimentacao asfaltica, padrao dnit, faixa C, com CAP 50/70 - aquisicao posto usina	T	INSUMO	2,55480000	650,00	1.660,62
88314 - SINAPI/SC 12/2025	Rasteleiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	6,00000000	33,90	203,40
95631 - SINAPI/SC 12/2025	Rolo compactador vibratorio tandem, aço liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - CHP diurno. af_11/2016	CHP	COMPOSIÇÃO	0,50000000	235,44	117,72
95632 - SINAPI/SC 12/2025	Rolo compactador vibratorio tandem, aço liso, potencia 125 HP, peso sem/com lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m - CHI diurno.	CHI	COMPOSIÇÃO	1,00000000	92,67	92,67

	af_11/2016						
						TOTAL	2401,37
						(R\$)	
C.P.	1312601236304 Pintura de ligação com emulsão RR-2C						m2
- 12/2025							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
83362 - SINAPI/SC 12/2025	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno. af_05/2023	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00180000	282,51	0,51	
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02000000	25,74	0,51	
1312601236305 - Cotação 07/2025	Emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida RR-2C	T	INSUMO	0,00050000	3.980,33	1,99	
						TOTAL	3,01
						(R\$)	
C.P.	1312601236347 Execução de calçada para implantação de faixa elevada para travessia de pedestres						m2
- 12/2025							
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88262 - SINAPI/SC 12/2025	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,18050000	37,29	6,73	
88309 - SINAPI/SC 12/2025	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27670000	35,59	9,85	
88316 - SINAPI/SC 12/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,45720000	25,74	11,77	
6081 - SINAPI/SC 12/2025	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	0,04000000	54,26	2,17	
4718 - SINAPI/SC 12/2025	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	INSUMO	0,04000000	112,50	4,50	
7156 - SINAPI/SC 12/2025	Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm	M2	INSUMO	1,12240000	26,23	29,44	
4460 - SINAPI/SC 12/2025	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,25000000	22,58	5,65	
4517 - SINAPI/SC 12/2025	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,20000000	2,53	0,51	
94964 - SINAPI/SC 12/2025	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09700000	580,99	56,36	
4062 - SINAPI/SC 12/2025	Melo-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15* cm (h x l)	UN	INSUMO	0,50000000	31,50	15,75	
36178 - SINAPI/SC 12/2025	Piso tatil / podotatil, ladrilho hidraulico/concreto, *40 x 40* cm, E = 2,5* cm, padrao tatil alerta ou direcional, cor natural	UN	INSUMO	0,81250000	12,80	10,40	

3777 - SINAPI/SC 12/2025	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1.12800000	1,95	2,20
					TOTAL (R\$)	155,33

Responsável técnico pelos itens:
Amanda Steffen - CREA 108.816-0

14793_v74 - Em Análise Emissão em 11/02/2026
09:31:06

Página 1 de 1



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Steffen, Servidor(a) Público(a)**, em 11/02/2026, às 16:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rodemar Arquiles Comelli, Coordenador(a)**, em 18/02/2026, às 09:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Daniel, Gerente**, em 18/02/2026, às 10:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rogerio Rigo, Diretor (a) Presidente**, em 18/02/2026, às 11:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28398656** e o código CRC **FE50AA63**.

Rua Caçador, 112 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89203-610 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.156027-5

28398656v1