

MEMORANDO SEI Nº 30978143/2026 - SEINFRA.UAG

Joinville, 21 de setembro de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento

Sr. Ricardo Mafra

Secretário

Assunto: Responde Memorando 30964414

Em atenção ao memorando supracitado, para embasar a decisão do pregoeiro, esta Secretaria procedeu à análise dos documentos constantes no Processo Licitatório 26.0.145551-3e fez os seguintes apontamentos.

LOTE 1:

Empresa	Lotes	Percentual de desconto ofertado	Proposta de Preços	Documentos Exequibilidade
ABS Construções e Pavimentações Ltda.	01	26%	documento SEI nº 30930006 (páginas pdf 01 à 12)	documento SEI nº 30930006 (Relatório - páginas pdf 13 à 14) documento SEI nº 30533157 (Relatório de exequibilidade - páginas pdf 05 à 06) documento SEI nº 30930154

A análise da exequibilidade da proposta **não pôde ser realizada**, tendo em vista que os documentos acima citados demonstram que a proponente não atendeu aos requisitos do item 8 do Edital, tanto no formato de PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA, quanto no modo ANALÍTICO. Deste modo, segundo o item 10.9d do mesmo Edital, a proposta deveria ter sido desclassificada.

No entanto, caso o pregoeiro entenda que a proposta possa ser reformada para atender a estes requisitos, de modo a validar a oferta mais vantajosa do certame para o lote 1, esta Unidade se coloca à disposição para análise técnica da exequibilidade.

LOTE 4:

Empresa	Lotes	Percentual de desconto ofertado	Proposta de Preços	Documentos Exequibilidade
VMT Prestadora de Serviços Ltda.	04	27%	documento SEI 30931123 Proposta - páginas pdf 03 à 09 (os valores específicos do lote 04, encontram-se nas páginas pdf 03 e 04) Planilha Orçamentária Sintética - páginas pdf 10 à 12 Planilha de Composição de Custos (Analítica) - páginas pdf	documento SEI nº 30534027

ANÁLISE:

Documento analisado	Documento SEI nº xxx - Página	Status	Motivo de Recusa ou Aceite																								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA	SEI 30931123(13- 29)	Aceito	Foram apresentados pela proponente a composição dos custos unitários dos serviços, o que permitiu a análise dos insumos mais relevantes, conforme demonstrado abaixo. Em análise da Curva A do Lote 4, obteve-se os itens apresentados na Figura 1. Observa-se que a lajota sextavada 25X25X8cm e o paver 20X10X8cm são os insumos mais relevantes. Conforme demonstrado nas composições (figuras 2 e 3) a proponente está ofertando: lajota sextavada 25X25X8cm - R\$ 50,08 paver 20X10X8cm - R\$ 41,73 Estes valores são compatíveis com os valores pagos pela SEINFRA na Ata vigente de aquisição (30989283): lajota sextavada 25X25X8cm - R\$ 46,92 (variação + 6,7%) paver 20X10X8cm - R\$ 49,93 (variação - 16,4%) Por se tratar de desconto linear, considera-se que os custos se compensem entre os serviços, de modo que em alguns itens há perda e em outros há ganho, devendo o resultado da contratação ser viável para a proponente. Além disso, representam grande peso na contratação o custo da mão de obra do servente e o custo do calceteiro. Conforme observado nas figuras 2 e 3, a proponente atribui o custo horário de R\$ 19,51 para o servente e de R\$ 26,22 para o calceteiro. Comparando-se os valores ofertados pela proponente no presente certame, com os ofertados atualizados da contratação anterior (30989809)(contratos ainda vigentes), verifica-se a compatibilidade entre os valores e a viabilidade da proposta: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Insumo</th><th>Valores proposta certame anterior</th><th>Valores atualizados certame anterior (IPCA 4,87% + 4,46%)</th><th>Valores desta proposta</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servente</td><td>R\$ 17,54</td><td>R\$ 19,21</td><td>R\$ 19,51</td></tr> <tr> <td>Calceteiro</td><td>R\$ 23,94</td><td>R\$ 26,24</td><td>R\$ 26,22</td></tr> <tr> <td>Lajota</td><td>R\$ 39,29</td><td>R\$ 43,04</td><td>R\$ 50,08</td></tr> <tr> <td>Paver</td><td>R\$ 41,88</td><td>R\$ 45,88</td><td>R\$ 41,73</td></tr> <tr> <td>Areia</td><td>R\$ 103,84</td><td>R\$ 113,75</td><td>R\$ 116,79</td></tr> </tbody> </table> Considerando que a proponente tem prestado o serviço de forma adequada nas contratações atuais, com preços muito próximos aos da proposta atual. Entende-se que a mesma consegue comportar os preços apresentados na proposta SEI 30931123, mesmo com o desconto de 27%. Sendo assim, esta Unidade manifesta-se pela viabilidade da exequibilidade da proposta.	Insumo	Valores proposta certame anterior	Valores atualizados certame anterior (IPCA 4,87% + 4,46%)	Valores desta proposta	Servente	R\$ 17,54	R\$ 19,21	R\$ 19,51	Calceteiro	R\$ 23,94	R\$ 26,24	R\$ 26,22	Lajota	R\$ 39,29	R\$ 43,04	R\$ 50,08	Paver	R\$ 41,88	R\$ 45,88	R\$ 41,73	Areia	R\$ 103,84	R\$ 113,75	R\$ 116,79
Insumo	Valores proposta certame anterior	Valores atualizados certame anterior (IPCA 4,87% + 4,46%)	Valores desta proposta																								
Servente	R\$ 17,54	R\$ 19,21	R\$ 19,51																								
Calceteiro	R\$ 23,94	R\$ 26,24	R\$ 26,22																								
Lajota	R\$ 39,29	R\$ 43,04	R\$ 50,08																								
Paver	R\$ 41,88	R\$ 45,88	R\$ 41,73																								
Areia	R\$ 103,84	R\$ 113,75	R\$ 116,79																								
COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA	SEI 30534027(1- 3)	Aceito	Demonstrou estar ciente das condições de trabalho, por já ter prestado serviços similares para o Município. Afirmou ter equipe e equipamentos próprios, que constituem um meio de redução de custos. Afirmou que o BDI da licitação é compatível com os custos indiretos da proponente.																								
CONCLUSÃO: LOTE 4 - ESTA UNIDADE MANIFESTA-SE PELA VIABILIDADE DA PROPOSTA, OU SEJA, É EXEQUÍVEL, COM BASE NA ANÁLISE SUPRA.																											

Figura 1 - Curva ABC de insumos - LOTE 4

Curva ABC							
Obra	1785 - Contratação de serviços de manutenção de calçamento, por registro de preços - LOTE 4						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	20.076,00	83,83	1.682.890,13	12,99	12,99
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	62.197,72	26,04	1.619.909,60	12,51	25,50
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	20.082,00	69,85	1.402.803,37	10,83	36,33
4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	27.996,49	37,35	1.045.730,07	8,07	44,40
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.921,47	195,57	766.924,14	5,92	50,32

Fonte: G-Obras

Figura 2 - Execução de pavimento em lajota sextavada 25 x 25 x 8 cm, incluso colchão de areia, assentamento e salga com pó de pedra (REF. SINAPI 92394) - custos unitários sem BDI

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / INSUMOS	UN	TIPO	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)
1.2.4 C.P. 1312512235750	Execução de pavimento em lajota sextavada 25 x 25 x 8 cm, incluso colchão de areia, assentamento e salga com pó de pedra (ref. SINAPI 92394)	M2	Composição Própria		
91285 - SINAPI/SC 03/2026	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,08040	0,33
91283 - SINAPI/SC 03/2026	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00380	7,67
91278 - SINAPI/SC 03/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07870	0,52
91277 - SINAPI/SC 03/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00550	7,98
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16830	19,51
88260 - SINAPI/SC 03/2026	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16830	26,22
4741 - SINAPI/SC 03/2026	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00660	77,16
712 - SINAPI/SC 03/2026	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,00380	50,08
370 - SINAPI/SC 03/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680	116,79

Fonte: SEI 30931123(13-29)

Figura 3 - Execução de passeio em paver cor natural 20 x 10 x 6 cm, incluso colchão de areia, assentamento e salga com pó de pedra (ref. SINAPI 92397) - - custos unitários sem BDI

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / INSUMOS	UN	TIPO	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)
1.2.5 C.P. 1312512235753	Execução de pavimento em paver cor natural 20 x 10 x 8 cm, incluso colchão de areia, assentamento e salga com pó de pedra (ref. SINAPI 92398)	M2	Composição Própria		
370 - SINAPI/SC 03/2026	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680	116,79
4741 - SINAPI/SC 03/2026	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00980	77,16
36170 - SINAPI/SC 03/2026	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa, cor natural	M2	INSUMO	1,00410	41,73
88260 - SINAPI/SC 03/2026	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26320	26,22
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26320	19,51
91277 - SINAPI/SC 03/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00550	7,98
91278 - SINAPI/SC 03/2026	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12610	0,52
91283 - SINAPI/SC 03/2026	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00380	7,67
91285 - SINAPI/SC 03/2025	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12780	0,33

Fonte: SEI 30931123(13-29)

LOTE 5:

Empresa	Lotes	Percentual de desconto ofertado	Proposta de Preços	Documentos Exequibilidade
VMT Prestadora de Serviços Ltda.	05	27%	documento SEI 30931123 Proposta - páginas pdf 03 à 09 (os valores específicos do lote 05, encontram-se nas páginas pdf 04 à 06)	documento SEI nº 30534027

		Planilha Orçamentária Sintética - páginas pdf 30 à 32	
		Planilha de Composição de Custos (Analítica) - páginas pdf 33 à 49	

ANÁLISE:

Documento analisado	Documento SEI nº xxx - Página	Status	Motivo de Recusa ou Aceite																													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA	SEI 30931123(33-49)	Aceito	Como já era de se esperar, a Curva A do lote 5 (figura 4) ficou muito parecida com a do lote 4. Em análise dos insumos mais relevantes do Lote 5 (Curva A), obteve-se os itens apresentados na Figura 4. Considerando-se que o percentual de desconto foi o mesmo do lote 4, infere-se que as composições também são as mesmas e os custos dos insumos são os mesmos para os dois lotes. Deste modo, a análise também é a mesma. Conforme demonstrado nas composições (figuras 2 e 3) a proponente está ofertando: lajota sextavada 25X25X8cm - R\$ 50,08 paver 20X10X8cm - R\$ 41,73 Estes valores são compatíveis com os valores pagos pela SEINFRA na Ata vigente de aquisição (30989283): lajota sextavada 25X25X8cm - R\$ 46,92 (variação + 6,7%) paver 20X10X8cm - R\$ 49,93 (variação - 16,4%) Por se tratar de desconto linear, considera-se que os custos se compensem entre os serviços, de modo que em alguns itens há perda e em outros há ganho, devendo o resultado da contratação ser viável para a proponente. Comparando-se os valores ofertados pela proponente no presente certame, com os ofertados atualizados da contratação anterior (30989809)(contratos ainda vigentes), para os itens mais relevantes, verifica-se a compatibilidade entre os valores e a viabilidade da proposta:																													
			<table><tr><th>Insumo</th><th>Valores proposta certame anterior</th><th>Valores atualizados certame anterior (IPCA 4,87% + 4,46%)</th><th>Valores desta proposta</th></tr><tr><td>Servente</td><td>R\$ 17,54</td><td>R\$ 19,21</td><td>R\$ 19,51</td></tr><tr><td>Calceteiro</td><td>R\$ 23,94</td><td>R\$ 26,24</td><td>R\$ 26,22</td></tr><tr><td>Lajota</td><td>R\$ 39,29</td><td>R\$ 43,04</td><td>R\$ 50,08</td></tr><tr><td>Paver</td><td>R\$ 41,88</td><td>R\$ 45,88</td><td>R\$ 41,73</td></tr><tr><td>Areia</td><td>R\$ 103,84</td><td>R\$ 113,75</td><td>R\$ 116,79</td></tr><tr><td>Pedreiro</td><td>R\$ 24,17</td><td>R\$ 26,48</td><td>R\$ 26,43</td></tr><tr><td>Rachão</td><td>-</td><td>-</td><td>R\$ 76,81</td></tr></table> Considerando que a proponente tem prestado o serviço de forma adequada nas contratações atuais, com preços muito próximos aos da proposta atual. Entende-se que a mesma consegue comportar os preços apresentados na proposta SEI 30931123, mesmo com o desconto de 27%. Sendo assim, esta Unidade manifesta-se pela viabilidade da execução da proposta.	Insumo	Valores proposta certame anterior	Valores atualizados certame anterior (IPCA 4,87% + 4,46%)	Valores desta proposta	Servente	R\$ 17,54	R\$ 19,21	R\$ 19,51	Calceteiro	R\$ 23,94	R\$ 26,24	R\$ 26,22	Lajota	R\$ 39,29	R\$ 43,04	R\$ 50,08	Paver	R\$ 41,88	R\$ 45,88	R\$ 41,73	Areia	R\$ 103,84	R\$ 113,75	R\$ 116,79	Pedreiro	R\$ 24,17	R\$ 26,48	R\$ 26,43	Rachão
Insumo	Valores proposta certame anterior	Valores atualizados certame anterior (IPCA 4,87% + 4,46%)	Valores desta proposta																													
Servente	R\$ 17,54	R\$ 19,21	R\$ 19,51																													
Calceteiro	R\$ 23,94	R\$ 26,24	R\$ 26,22																													
Lajota	R\$ 39,29	R\$ 43,04	R\$ 50,08																													
Paver	R\$ 41,88	R\$ 45,88	R\$ 41,73																													
Areia	R\$ 103,84	R\$ 113,75	R\$ 116,79																													
Pedreiro	R\$ 24,17	R\$ 26,48	R\$ 26,43																													
Rachão	-	-	R\$ 76,81																													
COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA	SEI 30534027(1-3)	Aceito	Demonstrou estar ciente das condições de trabalho, por já ter prestado serviços similares para o Município. Afirmou ter equipe e equipamentos próprios, que constituem um meio de redução de custos. Afirmou que o BDI da licitação é compatível com os custos indiretos da proponente.																													
CONCLUSÃO: LOTE 5 - ESTA UNIDADE MANIFESTA-SE PELA VIABILIDADE DA PROPOSTA, OU SEJA, É EXEQUÍVEL, COM BASE NA ANÁLISE SUPRA.																																

Figura 4 - Curva ABC de insumos - LOTE 5

Curva ABC

Obra	1785 - Contratação de serviços de manutenção de calçamento, por registro de preços - LOTE 5						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	PREÇO UN.	TOTAL (R\$)	PESO %	ACUM. %
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	41.618,47	26,04	1.083.930,86	14,24	14,24
36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	10.041,00	69,85	701.401,69	9,21	23,45
4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	14.103,65	37,35	526.804,06	6,92	30,37
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	11.615,79	37,35	433.868,76	5,70	36,06
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.076,47	195,57	406.100,62	5,33	41,40
4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	2.772,00	128,58	356.412,43	4,68	46,08
712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	4.015,20	83,83	336.578,03	4,42	50,50

Fonte: G-Obras

Sem mais, esta Unidade coloca-se à disposição para mais análises e manifestações técnicas.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Kassulke Engel, Servidor(a) Público(a)**, em 23/09/2026, às 10:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30978143** e o código CRC **A7D54DCB**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145551-3

30978143v37

TERMO DE APOSTILAMENTO SEI Nº 30356508/2026 - SAP.CTR.ARR**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO**

Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 28201476, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 433/2025**, que tem por objeto o fornecimento de peças de concreto para pavimentação, a serem utilizados na recomposição de vias públicas e calçadas do Município de Joinville, em que são partes o **Município de Joinville**, neste ato representado pelo Secretário de Administração e Planejamento, Sr. Ricardo Mafra e pela Diretora Executiva, Sra. Silvia Cristina Bello e a empresa **Tectubos Artefatos de Concreto Ltda**, inscrita no CNPJ nº 22.679.901/0001-94, cujo termo inicial foi assinado em 28/01/2026.

1) Através do presente termo, o Município apostila a Ata de Registro de Preços **reajustando-a** pelo índice **IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo**, referente ao período acumulado de julho/2025 a junho/2026, em 4,64% (quatro inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), para aplicação a partir de 23/julho/2026, conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Valor Un. Atual	Valor Un. Reajustado
1	14596 - Lajota Retangular com dimensões 25x15x8cm Cota principal.	M²	R\$ 46,89	R\$ 49,07
2	14596 - Lajota Retangular com dimensões 25x15x8cm Cota reservada 25%.	M²	R\$ 46,89	R\$ 49,07
3	14597 - Lajota Sextavada com dimensões 25x25x8 cm Cota principal.	M²	R\$ 44,84	R\$ 46,92
4	14597 - Lajota Sextavada com dimensões 25x25x8 cm Cota reservada 25%.	M²	R\$ 44,84	R\$ 46,92
7	29348 - Bloco de concreto tipo paver prismático Paver cor cinza natural 10cmX20cmX8cm Cota principal.	M²	R\$ 47,72	R\$ 49,93
9	29349 - Bloco de concreto tipo paver prismático Paver cor cinza natural 10cmX20cmX6cm Cota principal.	M²	R\$ 39,99	R\$ 41,85
10	29349 - Bloco de concreto tipo paver prismático Paver cor cinza natural 10cmX20cmX6cm Cota reservada 25%.	M²	R\$ 39,99	R\$ 41,85
11	46696 - Piso tátil em concreto direcional/alerta cor vermelha 25x25x6cm Cota principal.	M²	R\$ 120,25	R\$ 125,83
12	46696 - Piso tátil em concreto direcional/alerta cor vermelha 25x25x6cm Cota reservada 25%.	M²	R\$ 120,25	R\$ 125,83

I. Justifica-se tal reajuste, após interregno de um ano, com a anuência da Secretaria de Infraestrutura Urbana, através da Solicitação de Reajuste ARP SEI nº 30294292 - SEINFRA.UAG, sendo ainda previsto na Ata de Registro de Preços na Cláusula Segunda: "2.4 - Os preços inicialmente contratados somente poderão ser

reajustados após o prazo de um ano, contado da data base do orçamento estimado, qual seja, 23/07/2025 e 2.5 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade."

II. Os efeitos do presente termo retroagem à 23/julho/2026.

III. Dados ponderados para a concessão de reajuste constantes na Informação SEI nº 30356374.

2) O presente termo complementa a Ata de Registro de Preços firmada em 28/01/2026 e ratifica todas as cláusulas que não foram modificadas.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Mafra, Secretário (a)**, em 30/07/2026, às 16:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30356508** e o código CRC **4F5590AD**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Entidade : **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**

Obra: **Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional**

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRICAO	UNID.	QTID.	CUSTO_UNITARIO	BDI	PRECO_UNITARIO	PRECO
3			LOTE 3: URL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO						9.995.276,63
3.1 SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO									
3.1.1	SICRO/SC	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	11.500,00	3,06	20,57%	3,69	42.435,00
3.1.2	Composição Própria	C.P. 1312204132840	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)	M2	11.500,00	40,47	20,57%	48,79	561.085,00
3.1.3	Composição Própria	C.P. 1312204132843	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos - exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))	M2	11.500,00	49,73	20,57%	59,96	689.540,00
3.2 SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA									
3.2.1	Composição Própria	C.P. 1312311159770	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (ref SINAPI 97635)	M2	5.000,00	15,24	20,57%	18,37	91.850,00
3.2.2	Composição Própria	C.P. 1312204132844	Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)	M2	30.500,00	26,65	20,57%	32,13	979.965,00
3.2.3	Composição Própria	C.P. 1312204132850	Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101859)	M2	30.500,00	17,38	20,57%	20,96	639.280,00
3.2.4	SINAPI/SC	92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	2.400,00	55,73	20,57%	67,19	161.256,00
3.3 SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO									
3.3.1	Composição Própria	C.P. 1312311159770	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (ref SINAPI 97635)	M2	8.854,00	15,24	20,57%	18,37	162.647,98
3.3.2	Composição Própria	C.P. 1312205133695	Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto, com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)	M2	14.168,00	37,91	20,57%	45,71	647.619,28
3.3.3	Composição Própria	C.P. 1312204132855	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)	M2	14.168,00	19,14	20,57%	23,08	326.997,44
3.3.4	Composição Própria	C.P. 1312204132856	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição (ref. 101862)	M2	3.200,00	21,00	20,57%	25,32	81.024,00
3.3.5	Composição Própria	C.P. 1312311159771	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI 92398)	M2	14.168,00	59,85	20,57%	72,16	1.022.362,88
3.3.6	SINAPI/SC	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M2	1.375,00	56,82	20,57%	68,51	94.201,25
3.4 SERVIÇOS DE PREPARO DE BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO									
3.4.1	SICRO/SC	4915670	Remoção manual de camada granular do pavimento	m³	5.940,00	147,73	20,57%	178,12	1.058.032,80
3.4.2	SINAPI/SC	101828	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M3	2.000,00	156,94	20,57%	189,22	378.440,00
3.4.3	SINAPI/SC	101842	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M3	3.970,00	77,08	20,57%	92,94	368.971,80
3.4.4	SICRO/SC	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	6.940,00	5,18	20,57%	6,25	43.375,00
3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO									
3.5.1	Composição Própria	C.P. 1312204132861	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone (ref. sinapi)	M	12.100,00	7,66	20,57%	9,24	111.804,00
3.5.2	SICRO/SC	5213383	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	un.di a	1.920,00	0,64	20,57%	0,77	1.478,40
3.5.3	Composição Própria	C.P. 1312205133709	Triagem manual de material proveniente de demolição de pavimento, com empilhamento das peças para reuso (paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de concreto). (ref. SINAPI 98519)	M2	43.864,00	1,66	20,57%	2,00	87.728,00
3.5.4	Composição Própria	C.P. 1312205134203	Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-01-00)	m	6.800,00	7,01	20,57%	8,45	57.460,00
3.5.5	Composição Própria	C.P. 1312204132944	Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)	M	6.800,00	18,28	20,57%	22,04	149.872,00

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

Entidade : **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**
Obra: **Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional**

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTID.	CUSTO_UNITARIO	BDI	PRECO_UNITARIO	PRECO
3.5.6	Composição Própria	C.P. 1312204132945	Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)	M	300,00	21,99	20,57%	26,51	7.953,00
3.5.7	Composição Própria	C.P. 1312205134208	Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaxada (ref SINAPI 94273)	M	1.450,00	38,95	20,57%	46,96	68.092,00
3.5.8	Composição Própria	C.P. 1312205133719	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)	M	3.600,00	41,64	20,57%	50,21	180.756,00
3.5.9	Composição Própria	C.P. 1312205133720	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)	M	1.200,00	45,35	20,57%	54,68	65.616,00
3.5.10	Composição Própria	C.P. 1312205134049	Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo argiloso (ref. SINAPI 94294)	M	500,00	2,63	20,57%	3,17	1.585,00
3.5.11	Composição Própria	C.P. 1312205134050	Enchimento de barro para passeio/ilha/praca/canteiro, lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)	M3	300,00	63,36	20,57%	76,39	22.917,00
3.5.12	Composição Própria	C.P. 1312205134209	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não armado. (ref. SINAPI 94992)	M2	3.000,00	46,71	20,57%	56,32	168.960,00
3.5.13	Composição Própria	C.P. 1312205134210	Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto 40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia). (ref. SINAPI 101731)	M2	500,00	117,23	20,57%	141,34	70.670,00
3.5.14	Composição Própria	C.P. 1312205133853	Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de resíduos da construção civil	m³	11.000,00	35,58	20,57%	42,90	471.900,00
3.5.15	Composição Própria	C.P. 1312311159842	Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro	T	6.000,00	24,40	3,79%	25,32	151.920,00
3.5.16	Composição Própria	C.P. 1312308151199	Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)	UN	2.500,00	91,01	20,57%	109,73	274.325,00
3.5.17	Composição Própria	C.P. 1312308151242	Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref. SINAPI 102994)	UN	2.500,00	29,88	20,57%	36,03	90.075,00
3.5.18	Composição Própria	C.P. 1312311159760	Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)	M3	30,00	16,47	20,57%	19,86	595,80
3.5.19	Composição Própria	C.P. 1312308151218	Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm (ref. SINAPI 101731)	M2	2.500,00	104,76	20,57%	126,31	315.775,00
3.5.20	Composição Própria	C.P. 1312308151219	Recomposição de passeio revestido com pedra miracema 11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)	M2	2.500,00	109,60	20,57%	132,14	330.350,00
3.5.21	Composição Própria	C.P. 1312308151200	Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)	M2	100,00	59,82	20,57%	72,12	7.212,00
3.5.22	Composição Própria	C.P. 1312308151245	Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas de concreto (ref. SINAPI 104312)	M2	100,00	75,88	20,57%	91,49	9.149,00
								TOTAL GERAL	9.995.276,63

Validade da Proposta: 90 dias

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
41651920

Assinado de forma digital
por ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10
14:19:30 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3
Sócio-Administrador

Joinville/SC, 15 de julho de 2024

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
C.P.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DE 100% DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101817/SICRO 1600441)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,11400000	105,19	11,99
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,02040000	77,69	1,58
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,51794400	17,54	26,62
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01130000	7,39	0,08
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,41310000	0,47	0,19
					TOTAL (R\$)	40,47
C.P.	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO 100% DOS PARALELEPÍPEDOS - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101850 / SICRO 160041)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,11400000	105,19	11,99
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,02030000	77,69	1,58
9000 - SINAPI/SC 10/2023	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00310000	118,71	0,37
9000 - SINAPI/SC 10/2023	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,22160000	49,51	10,97
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67420000	23,95	16,15
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49435000	17,54	8,67
					TOTAL (R\$)	49,73
C.P.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS LAJOTAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101820)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680000	103,84	5,90
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00640000	77,69	0,50
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,90450000	17,54	15,86
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,01130000	7,39	0,08
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,21480000	0,47	0,10
712 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0,10000000	42,06	4,21
					TOTAL (R\$)	26,65
C.P.	REASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS LAJOTAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101859)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680000	103,84	5,90
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00640000	77,69	0,50
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16160000	23,95	3,87
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16160000	17,54	2,83
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00550000	7,39	0,04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,07530000	0,47	0,04
712 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0,10000000	42,06	4,21
					TOTAL (R\$)	17,38
C.P.	REASSENTAMENTO DE BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DOS BLOCOS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101864)					M2

PROPOSTA DE PREÇOS

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

C.P. 1312205133695 -	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO MÍNIMO DE 90% DOS BLOCOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 102988)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário (\$)	Total (R\$)

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
370 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680000	103,84	5,90
4741 -	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00640000	77,69	0,50
5684 -	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,	CHP	COMPOSIÇÃO	1,54370000	17,54	27,07
5685 -	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,	CHI	COMPOSIÇÃO	0,01130000	7,39	0,08
88260 -	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37460000	0,47	0,18
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,10000000	41,88	4,19
					TOTAL (R\$)	37,91

C.P. 1312205133709 - 10/2023	TRIAGEM MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, COM EMPILHAMENTO DAS PEÇAS PARA REUSO - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101850 / SICRO 160041))					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,09490000	17,54	1,66
					TOTAL (R\$)	1,66

C.P. 1312205133719 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00700000	103,84	0,73
4059 -	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	M3	INSUMO	1,00500000	23,25	23,37
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	24,17	9,52
88629 -	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	COMPOSIÇÃO	0,39400000	17,54	6,91
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	558,56	1,12
					TOTAL (R\$)	41,64

C.P. 1312205133719 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00700000	103,84	0,73
4059 -	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	M3	INSUMO	1,00500000	23,25	23,37
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48300000	24,17	11,67
88629 -	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	COMPOSIÇÃO	0,48300000	17,54	8,47
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,00200000	558,56	1,12
					TOTAL (R\$)	45,35

C.P. 100974 - SINAPI/SC 95875 - SINAPI/SC 10/2023	CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100974 - SINAPI/SC	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga	M3	COMPOSIÇÃO	1,00000000	6,97	6,968499
95875 - SINAPI/SC	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3xKM	COMPOSIÇÃO	15,00000000	1,91	28,61238
					TOTAL (R\$)	35,58

C.P. 1312205134049 - 10/2023	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS COM SOLO ARGILOSO (REF. SINAPI 94294)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04800000	24,17	1,16
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04800000	17,54	0,84
6081 -	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	0,01600000	39,32	0,63
					TOTAL (R\$)	2,63

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
C.P. 1312205134050 - 10/2023	ENCHIMENTO DE BARRO PARA PASSEIO/ILHA/PRAÇA/CANTEIRO, LANÇAMENTO MECANIZADO - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO - EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO. (REF. SINAPI 102717)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 10/2023	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0,04700000	115,75	5,44
5679 - SINAPI/SC 10/2023	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,19030000	50,40	9,59
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,06860000	24,17	1,66
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,20590000	17,54	3,42
6081 -	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	1,10000000	39,32	43,25
					TOTAL (R\$)	63,36

C.P. 1312205134203 - 10/2023	Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (SIURB 05-01-00)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	17,54	7,01
					TOTAL (R\$)	7,01

C.P. 1312205134208 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO REBAIXADA (REF SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00700000	103,84	0,73
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	24,17	9,52
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,39400000	17,54	6,91
88629 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00133330	558,56	0,74
41679 - SINAPI/SC 10/2023	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, *20 x 12/15* cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1,00000000	21,05	21,05
					TOTAL (R\$)	38,95

C.P. 1312205134209 - 10/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. (REF. SINAPI 94992)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3777 - SINAPI/SC 10/2023	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1,12800000	1,15	1,29
4517 - SINAPI/SC 10/2023	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0,45000000	2,18	0,98
88262 - SINAPI/SC 10/2023	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,13540000	23,86	3,23
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,22170000	24,17	5,36

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,35700000	17,54	6,26
94964 - SINAPI/SC 10/2023	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,07280000	406,40	29,59

TOTAL (R\$) 46,71

C.P. 1312205134210 - 10/2023	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO 40X40X2,5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). (REF. SINAPI 101731)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03070000	584,12	17,93
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,17	24,17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,54	17,54
36178 - SINAPI/SC 10/2023	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	UN	INSUMO	6,56250000	8,78	57,59

TOTAL (R\$) 117,23

C.P. 1312308151199 - 10/2023	ACRÉSCIMO EM BOCA DE LOBO (NIVELAMENTO) COM BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCAIXE PARA GRELHA (REF. SINAPI 99283)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87316 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00264000	422,91	1,12
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,22507000	24,17	29,61
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,96255000	17,54	16,88
88628 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,04863000	485,57	23,61
89995 - SINAPI/SC 10/2023	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00251000	836,27	2,10
89998 - SINAPI/SC 10/2023	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	0,07753000	8,56	0,66
96536 - SINAPI/SC 10/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	COMPOSIÇÃO	0,02513000	91,02	2,29
36154 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, 20 cm x 10 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), colorido	M2	INSUMO	0,32000000	46,09	14,75

TOTAL (R\$) 91,01

C.P. 1312308151200 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PEDRA PORTUGUESA. NÃO INCLUI A PEDRA. (ref. SINAPI 101090)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
366 - SINAPI/SC 10/2023	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,00400000	103,84	0,42

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,08600000	105,19	9,05
1379 - SINAPI/SC 10/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	37,07000000	0,62	22,81
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,84200000	23,95	20,17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42100000	17,54	7,38
					TOTAL (R\$)	59,82

C.P. 1312308151218 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM GRANITINHO 10 X 10 CM. (ref. SINAPI 101731)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,17	24,17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,54	17,54
1312308151217 - Cotação	Granitinho 10x10, pedra serrada	M2	INSUMO	1,00000000	45,13	45,13
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03070000	584,12	17,93
					TOTAL (R\$)	104,76

C.P. 1312308151219 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM (REF. SINAPI 10731)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	24,17	24,17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	17,54	17,54
10734 - SINAPI/SC 10/2023	Pedra granítica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares, *11,5 x *23 cm, E = *1,0 a	M2	INSUMO	1,00000000	49,96	49,96
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,03070000	584,12	17,93
					TOTAL (R\$)	109,60

C.P. 1312308151242 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO EM BOCA DE LOBO (REF. SINAPI 102994)					UNI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,61740000	24,17	14,92
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,61740000	17,54	10,83

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0,00740000	558,56	4,13
					TOTAL (R\$)	29,88

C.P. 1312308151245 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO (REF. SINAPI 104312)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51040000	24,17	12,33
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,51040000	17,54	8,96
1379 - SINAPI/SC 10/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0,50000000	0,62	0,31
87307 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l.	M3	COMPOSIÇÃO	0,00840000	467,17	3,92
1312308151244 - Cotação	Placa de concreto pré-fabricada, cor natural, acabamento estampado, para passeios	M2	INSUMO	1,00000000	50,36	50,36
					TOTAL (R\$)	75,88

C.P. 1312311159769 - 10/2023	Limpeza manual em boca de lobo (ref SICRO 4915712)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	16,47	16,47
					TOTAL (R\$)	16,47

C.P. 1312311159770 - 10/2023	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (REF SINAPI 97635)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48150000	23,95	11,53
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	0,21130000	17,54	3,71
					TOTAL (R\$)	15,24

C.P. 1312204132855 - 10/2023	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (REF. SINAPI 92398)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05680000	103,84	5,90
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00980000	77,69	0,76
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26320000	23,95	6,30

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26320000	17,54	4,62
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00550000	7,39	0,04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12610000	0,47	0,06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1,00410000	41,88	42,05
SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00380000	7,95	0,03
SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12780000	0,71	0,09
					TOTAL (R\$)	59,85

C.P. 1312311159842 - 10/2023	Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro					T
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312310153715 - Cotação	Destinação de resíduos - reparos em drenagem / calceteiro (cotação 10/2023)	T	INSUMO	1,00000000	24,40	24,40
					TOTAL (R\$)	24,40

C.P. 1312311159770 - 10/2023	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (REF SINAPI 97635)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,48150000	23,95	11,53
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	0,21130000	17,54	3,71
					TOTAL (R\$)	15,24

C.P. 1312204132855 - 10/2023	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05600000	103,84	5,81
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00900000	77,69	0,70
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	23,95	6,23
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,26000000	17,54	4,56
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00500000	7,39	0,04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12000000	0,47	0,06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1,00000000	39,34	39,34

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00300000	7,95	0,02
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09000000	0,71	0,06
					TOTAL (R\$)	56,82

SINAPI 101842	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) incluso retirada de material e colocação do material AF 12/2020					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,68770000	80,00	55,02
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0,04800000	115,75	5,56
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0,08530000	50,40	4,30
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0,01540000	118,71	1,83
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0,11790000	49,51	5,84
88316 - SINAPI/SC 10/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,25890000	17,54	4,54
					TOTAL (R\$)	77,08

SINAPI 101828	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0,68770000	80,00	55,02
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0,18450000	115,75	21,36
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0,18450000	50,40	9,30
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0,25430000	118,71	30,19
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0,25430000	49,51	12,59
88316 - SINAPI/SC 10/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,62450000	17,54	28,49
					TOTAL (R\$)	156,94

SICRO 4805754	Compactação manual com soquete vibratório					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29250000	17,54	5,13
E9647	Compactador manual com soquete vibratório 4,1 KW	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00600000	7,39	0,04
E9647	Compactador manual com soquete vibratório 4,1 KW	CHI	COMPOSIÇÃO	0,00600000	0,47	0,00
					TOTAL (R\$)	5,18

SICRO 4915670	Remoção manual de camada granular do pavimento					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7,45000000	17,54	130,67
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba)	M3	COMPOSIÇÃO	2,44700000	6,97	17,06
					TOTAL (R\$)	147,73

SICRO 1600441	Remoção de paralelepípedos					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,12700000	17,54	2,23
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02000000	24,17	0,48
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba)	M3	COMPOSIÇÃO	0,05000000	6,97	0,35
					TOTAL (R\$)	3,06

SINAPI 92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,05600000	103,84	5,81
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0,00900000	77,69	0,70
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23500000	23,95	5,63
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23500000	17,54	4,12
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00500000	7,39	0,04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,12000000	0,47	0,06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Piso intertravado de concreto - modelo sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1,00000000	39,29	39,29

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00300000	7,95	0,02
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,09000000	0,71	0,06
					TOTAL (R\$)	55,73
SICRO 5213383	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,02200000	17,54	0,39
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m	H	COMPOSIÇÃO	0,00080000	275,00	0,22
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - caminhão carroceria	M3	COMPOSIÇÃO	0,00500000	6,90	0,03
					TOTAL (R\$)	0,64

ELI VELOSO DE
CARVALHO:501416519
20

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 14:20:17 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3

Sócio-Administrador

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional
ENDEREÇO:	Abrangência das Urs
Demonstrativo BDI Padrão	

FÓRMULA REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%				
Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,80%	4,67%	4,50%	Administração Central
SG	0,32%	0,74%	0,74%	Seguro + Garantia
R	0,50%	0,97%	0,97%	Risco
DF	1,02%	1,21%	1,21%	Despesa Financeira
L	6,64%	8,69%	7,50%	Lucro
I			5,65%	Impostos
TOTAL			20,57%	
IMPOSTOS	% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)			
PIS	0,65%			
COFINS	3,00%			
CPRB	0,00%			
ISS	2,00%			
Total	5,65%			
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é			100,00%	<< (limitado a 5,00%)
			2,00%	

Assinado de forma digital por ELI VELOSO DE CARVALHO:50141651920
Assinado de forma digital por ELI VELOSO DE CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 14:20:41 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3
Sócio-Administrador

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS**

DECLARAÇÃO

À
Secretaria de Administração e Planejamento

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., vem por meio desta declarar estar ciente de que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.12 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.

Declara também que os valores por nós apresentados são totalmente exequíveis e assumimos a responsabilidade pela execução plena e total do contrato de tudo aquilo que for solicitado pela referida Unidade Regional.

Encaminhamos em anexo cópias de contratos firmados com outros municípios referente aos serviços descritos neste edital, o qual somos especialistas e pelo fato de atuar em nossa cidade podemos sim otimizar nossos valores.

Contamos assim com sua atenção e análise.

Joinville, 15 de julho de 2024.

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141
651920

Assinado de forma digital por
ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 14:21:48
+03'00'

Representante Legal
Eli Veloso de Carvalho

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Entidade : **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**

Obra: **Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional**

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTID.	CUSTO_UNITARIO	BDI	PRECO_UNITARIO	PRECO
3			LOTE 3: URL - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO						9,995,276.63
3.1			SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO						
3.1.1	SICRO/SC	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	11,500.00	3.06	20.57%	3.69	42,435.00
3.1.2	Composição Própria	C.P. 1312204132840	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)	M2	11,500.00	40.47	20.57%	48.79	561,085.00
3.1.3	Composição Própria	C.P. 1312204132843	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos - exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 160041))	M2	11,500.00	49.73	20.57%	59.96	689,540.00
3.2			SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA						
3.2.1	Composição Própria	C.P. 1312311159770	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (ref SINAPI 97635)	M2	5,000.00	15.24	20.57%	18.37	91,850.00
3.2.2	Composição Própria	C.P. 1312204132844	Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)	M2	30,500.00	26.65	20.57%	32.13	979,965.00
3.2.3	Composição Própria	C.P. 1312204132850	Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101859)	M2	30,500.00	17.38	20.57%	20.96	639,280.00
3.2.4	SINAPI/SC	92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	2,400.00	55.73	20.57%	67.19	161,256.00
3.3			SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO						
3.3.1	Composição Própria	C.P. 1312311159770	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (ref SINAPI 97635)	M2	8,854.00	15.24	20.57%	18.37	162,647.98
3.3.2	Composição Própria	C.P. 1312205133695	Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto, com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)	M2	14,168.00	37.91	20.57%	45.71	647,619.28
3.3.3	Composição Própria	C.P. 1312204132855	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)	M2	14,168.00	19.14	20.57%	23.08	326,997.44
3.3.4	Composição Própria	C.P. 1312204132856	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição (ref. 101862)	M2	3,200.00	21.00	20.57%	25.32	81,024.00
3.3.5	Composição Própria	C.P. 1312311159771	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI 92398)	M2	14,168.00	59.85	20.57%	72.16	1,022,362.88
3.3.6	SINAPI/SC	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M2	1,375.00	56.82	20.57%	68.51	94,201.25
3.4			SERVIÇOS DE PREPARO DE BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO						
3.4.1	SICRO/SC	4915670	Remoção manual de camada granular do pavimento	m³	5,940.00	147.73	20.57%	178.12	1,058,032.80
3.4.2	SINAPI/SC	101828	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M3	2,000.00	156.94	20.57%	189.22	378,440.00
3.4.3	SINAPI/SC	101842	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M3	3,970.00	77.08	20.57%	92.94	368,971.80
3.4.4	SICRO/SC	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m³	6,940.00	5.18	20.57%	6.25	43,375.00
3.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO						
3.5.1	Composição Própria	C.P. 1312204132861	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone (ref. sinapi)	M	12,100.00	7.66	20.57%	9.24	111,804.00
3.5.2	SICRO/SC	5213383	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	un,di a	1,920.00	0.64	20.57%	0.77	1,478.40
3.5.3	Composição Própria	C.P. 1312205133709	Triagem manual de material proveniente de demolição de pavimento, com empilhamento das peças para reuso (paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de concreto). (ref. SINAPI 98519)	M2	43,864.00	1.66	20.57%	2.00	87,728.00
3.5.4	Composição Própria	C.P. 1312205134293	Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-01-00)	m	6,800.00	7.01	20.57%	8.45	57,460.00
3.5.5	Composição Própria	C.P. 1312204132944	Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)	M	6,800.00	18.28	20.57%	22.04	149,872.00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

Obra: Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTID.	CUSTO_UNITARIO	BDI	PRECO_UNITARIO	PRECO
3.5.6	Composição Própria	C.P. 1312204132945	Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)	M	300.00	21.99	20.57%	26.51	7,953.00
3.5.7	Composição Própria	C.P. 1312205134208	Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaixada (ref SINAPI 94273)	M	1,450.00	38.95	20.57%	46.96	68,092.00
3.5.8	Composição Própria	C.P. 1312205133719	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)	M	3,600.00	41.64	20.57%	50.21	180,756.00
3.5.9	Composição Própria	C.P. 1312205133720	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)	M	1,200.00	45.35	20.57%	54.68	65,616.00
3.5.10	Composição Própria	C.P. 1312205134049	Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo argiloso (ref. SINAPI 94294)	M	500.00	2.63	20.57%	3.17	1,585.00
3.5.11	Composição Própria	C.P. 1312205134050	Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro, lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)	M3	300.00	63.36	20.57%	76.39	22,917.00
3.5.12	Composição Própria	C.P. 1312205134209	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não armado. (ref. SINAPI 94992)	M2	3,000.00	46.71	20.57%	56.32	168,960.00
3.5.13	Composição Própria	C.P. 1312205134210	Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto 40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia). (ref. SINAPI 101731)	M2	500.00	117.23	20.57%	141.34	70,670.00
3.5.14	Composição Própria	C.P. 1312205133853	Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de resíduos da construção civil	m³	11,000.00	35.58	20.57%	42.90	471,900.00
3.5.15	Composição Própria	C.P. 1312311159842	Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro	T	6,000.00	24.40	3.79%	25.32	151,920.00
3.5.16	Composição Própria	C.P. 1312308151199	Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)	UN	2,500.00	91.01	20.57%	109.73	274,325.00
3.5.17	Composição Própria	C.P. 1312308151242	Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref. SINAPI 102994)	UN	2,500.00	29.88	20.57%	36.03	90,075.00
3.5.18	Composição Própria	C.P. 1312311159760	Limpeza manual em boca de lobo (ref sicro 4915712)	M3	30.00	16.47	20.57%	19.86	595.80
3.5.19	Composição Própria	C.P. 1312308151218	Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm (ref. SINAPI 101731)	M2	2,500.00	104.76	20.57%	126.31	315,775.00
3.5.20	Composição Própria	C.P. 1312308151219	Recomposição de passeio revestido com pedra miracema 11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)	M2	2,500.00	109.60	20.57%	132.14	330,350.00
3.5.21	Composição Própria	C.P. 1312308151200	Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)	M2	100.00	59.82	20.57%	72.12	7,212.00
3.5.22	Composição Própria	C.P. 1312308151245	Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas de concreto (ref. SINAPI 104312)	M2	100.00	75.88	20.57%	91.49	9,149.00
								TOTAL GERAL	9,995,276.63

Assinado de forma digital por ELI VELOSO DE CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 13:43:26 -03'00'

Joinville/SC, 15 de julho de 2024

VM T PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
C.P. 1312204132840 -	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DE 100% DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101817/SICRO 1600441)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.11400000	105.19	11.99
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.02040000	77.69	1.58
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.51794400	17.54	26.62
SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.01130000	7.39	0.08
SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.41310000	0.47	0.19
					TOTAL (R\$)	40.47
C.P. 1312204132843 -	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO 100% DOS PARALELEPÍPEDOS - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101850 / SICRO 160041))					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.11400000	105.19	11.99
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.02030000	77.69	1.58
SINAPI/SC 10/2023	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00310000	118.71	0.37
SINAPI/SC 10/2023	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0.22160000	49.51	10.97
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.67420000	23.95	16.15
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.49435000	17.54	8.67
					TOTAL (R\$)	49.73
C.P. 1312204132844 -	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS LAJOTAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101820)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	103.84	5.90
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	77.69	0.50
88316 - SINAPI/SC	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.90450000	17.54	15.86
SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.01130000	7.39	0.08
SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.21480000	0.47	0.10
712 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0.10000000	42.06	4.21
					TOTAL (R\$)	26.65
C.P. 1312204132850 -	REASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS LAJOTAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101859)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	103.84	5.90
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	77.69	0.50
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.16160000	23.95	3.87
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.16160000	17.54	2.83
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00550000	7.39	0.04
SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.07530000	0.47	0.04
712 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0.10000000	42.06	4.21
					TOTAL (R\$)	17.38
C.P. 1312204132855 -	REASSENTAMENTO DE BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DOS BLOCOS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101864)					M2

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajetas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	103.84	5.90
4741 -	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	77.69	0.50
5684 -	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,	CHP	COMPOSIÇÃO	1.54370000	17.54	27.07
5685 -	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,	CHI	COMPOSIÇÃO	0.01130000	7.39	0.08
88260 -	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.37460000	0.47	0.18
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.10000000	41.88	4.19
TOTAL (R\$)						37.91

C.P. 1312205133709 - 10/2023	TRIAGEM MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, COM EMPILHAMENTO DAS PEÇAS PARA REUSO - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101850 / SICRO 160041))					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.09490000	17.54	1.66
TOTAL (R\$)						1.66

C.P. 1312205133719 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	103.84	0.73
4059 -	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/2)	M3	INSUMO	1.00500000	23.25	23.37
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	24.17	9.52
88629 -	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af 08/2019	m3	COMPOSIÇÃO	0.39400000	17.54	6.91
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.00200000	558.56	1.12
TOTAL (R\$)						41.64

C.P. 1312205133719 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	103.84	0.73
4059 -	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/2)	M3	INSUMO	1.00500000	23.25	23.37
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48300000	24.17	11.67
88629 -	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af 08/2019	m3	COMPOSIÇÃO	0.48300000	17.54	8.47
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.00200000	558.56	1.12
TOTAL (R\$)						45.35

C.P. 100974 - SINAPI/SC 95875 - SINAPI/SC 10/2023	CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100974 - SINAPI/SC	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com	M3	COMPOSIÇÃO	1.00000000	6.97	6.968499
95875 - SINAPI/SC	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3xKM	COMPOSIÇÃO	15.00000000	1.91	28.61238
TOTAL (R\$)						35.58

C.P. 1312205134049 - 10/2023	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS COM SOLO ARGILOSO (REF. SINAPI 94294)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.04800000	24.17	1.16
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.04800000	17.54	0.84
6081 -	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	0.01600000	39.32	0.63
TOTAL (R\$)						2.63

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço

C.P. 1312205134050 - 10/2023	ENCHIMENTO DE BARRO PARA PASSEIO/ILHA/PRAÇA/CANTEIRO, LANÇAMENTO MECANIZADO - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO - EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO. (REF. SINAPI 102717)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
5678 - SINAPI/SC 10/2023	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0.04700000	115.75	5.44
5679 - SINAPI/SC 10/2023	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.19030000	50.40	9.59
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.06860000	24.17	1.66
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.20590000	17.54	3.42
6081 -	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	1.10000000	39.32	43.25
					TOTAL (R\$)	63.36

C.P. 1312205134203 - 10/2023	Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (SIURB 05-01-00)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.40000000	17.54	7.01
					TOTAL (R\$)	7.01

C.P. 1312205134208 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO REBAIXADA (REF SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	103.84	0.73
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	24.17	9.52
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	17.54	6.91
88629 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00133330	558.56	0.74
41679 - SINAPI/SC 10/2023	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, *20 x 12/15* cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1.00000000	21.05	21.05
					TOTAL (R\$)	38.95

C.P. 1312205134209 - 10/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. (REF. SINAPI 94992)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3777 - SINAPI/SC 10/2023	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1.12800000	1.15	1.29
4517 - SINAPI/SC 10/2023	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0.45000000	2.18	0.98
88262 - SINAPI/SC 10/2023	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.13540000	23.86	3.23
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.22170000	24.17	5.36

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.35700000	17.54	6.26
94964 - SINAPI/SC 10/2023	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0.07280000	406.40	29.59

TOTAL (R\$) 46.71

C.P. 1312205134210 - 10/2023 EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO 40X40X2,5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). (REF. SINAPI 101731) M2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.03070000	584.12	17.93
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	24.17	24.17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	17.54	17.54
36178 - SINAPI/SC 10/2023	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	UN	INSUMO	6.56250000	8.78	57.59

TOTAL (R\$) 117.23

C.P. 1312308151199 - 10/2023 ACRÉSCIMO EM BOCA DE LOBO (NIVELAMENTO) COM BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCAIXE PARA GRELHA (REF. SINAPI 99283) UN

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87316 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00264000	422.91	1.12
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.22507000	24.17	29.61
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.96255000	17.54	16.88
88628 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.04863000	485.57	23.61
89995 - SINAPI/SC 10/2023	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0.00251000	836.27	2.10
89998 - SINAPI/SC 10/2023	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	0.07753000	8.56	0.66
96536 - SINAPI/SC 10/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E = 25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	COMPOSIÇÃO	0.02513000	91.02	2.29
36154 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), colorido	M2	INSUMO	0.32000000	46.09	14.75

TOTAL (R\$) 91.01

C.P. 1312308151200 - 10/2023 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PEDRA PORTUGUESA. NÃO INCLUI A PEDRA. (ref. SINAPI 101090) M2

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
366 - SINAPI/SC 10/2023	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00400000	103.84	0.42

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.08600000	105.19	9.05
1379 - SINAPI/SC 10/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	37.07000000	0.62	22.81
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.84200000	23.95	20.17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.42100000	17.54	7.38
					TOTAL (R\$)	59.82

C.P. 1312308151218 - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM GRANITINHO 10 X 10 CM. (ref. SINAPI 101731)						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	24.17	24.17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	17.54	17.54
1312308151217 - Cotação	Granitinho 10x10, pedra serrada	M2	INSUMO	1.00000000	45.13	45.13
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.03070000	584.12	17.93
					TOTAL (R\$)	104.76

C.P. 1312308151219 - RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM (REF. SINAPI 10731)						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	24.17	24.17
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	17.54	17.54
10734 - SINAPI/SC 10/2023	Pedra granítica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares, *11,5 x *23 cm, E = *1,0 a	M2	INSUMO	1.00000000	49.96	49.96
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.03070000	584.12	17.93
					TOTAL (R\$)	109.60

C.P. 1312308151242 - ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO EM BOCA DE LOBO (REF. SINAPI 102994)						
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.61740000	24.17	14.92
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.61740000	17.54	10.83

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00740000	558.56	4.13
					TOTAL (R\$)	29.88

C.P. 1312308151245 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO (REF. SINAPI 104312)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.51040000	24.17	12.33
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.51040000	17.54	8.96
1379 - SINAPI/SC 10/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0.50000000	0.62	0.31
87307 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l.	M3	COMPOSIÇÃO	0.00840000	467.17	3.92
1312308151244 - Cotação	Placa de concreto pré-fabricada, cor natural, acabamento estampado, para passeios	M2	INSUMO	1.00000000	50.36	50.36
					TOTAL (R\$)	75.88

C.P. 1312311159769 - 10/2023	Limpeza manual em boca de lobo (ref SICRO 4915712)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	16.47	16.47
					TOTAL (R\$)	16.47

C.P. 1312311159770 - 10/2023	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (REF SINAPI 97635)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48150000	23.95	11.53
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	0.21130000	17.54	3.71
					TOTAL (R\$)	15.24

C.P. 1312204132855 - 10/2023	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (REF. SINAPI 92398)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	103.84	5.90
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00980000	77.69	0.76
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.26320000	23.95	6.30

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.26320000	17.54	4.62
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00550000	7.39	0.04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12610000	0.47	0.06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1.00410000	41.88	42.05
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00380000	7.95	0.03
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12780000	0.71	0.09
					TOTAL (R\$)	59.85

C.P. 1312311159842 - 10/2023	Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro					T
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312310153715 - Cotação	Destinação de resíduos - reparos em drenagem / calceteiro (cotação 10/2023)	T	INSUMO	1.00000000	24.40	24.40
					TOTAL (R\$)	24.40

C.P. 1312311159770 - 10/2023	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (REF SINAPI 97635)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48150000	23.95	11.53
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	0.21130000	17.54	3.71
					TOTAL (R\$)	15.24

C.P. 1312204132855 - 10/2023	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05600000	103.84	5.81
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00900000	77.69	0.70
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.26000000	23.95	6.23
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.26000000	17.54	4.56
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00500000	7.39	0.04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12000000	0.47	0.06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1.00000000	39.34	39.34

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00300000	7.95	0.02
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.09000000	0.71	0.06
					TOTAL (R\$)	56.82

SINAPI 101842	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) incluso retirada de material e colocação do material AF 12/2020					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0.68770000	80.00	55.02
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.04800000	115.75	5.56
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.08530000	50.40	4.30
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.01540000	118.71	1.83
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.11790000	49.51	5.84
88316 - SINAPI/SC 10/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.25890000	17.54	4.54
					TOTAL (R\$)	77.08

SINAPI 101828	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0.68770000	80.00	55.02
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.18450000	115.75	21.36
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.18450000	50.40	9.30
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.25430000	118.71	30.19
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.25430000	49.51	12.59
88316 - SINAPI/SC 10/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.62450000	17.54	28.49
					TOTAL (R\$)	156.94

SICRO 4805754	Compactação manual com soquete vibratório					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.29250000	17.54	5.13
E9647	Compactador manual com soquete vibratório 4,1 KW	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00600000	7.39	0.04
E9647	Compactador manual com soquete vibratório 4,1 KW	CHI	COMPOSIÇÃO	0.00600000	0.47	0.00
TOTAL (R\$)						5.18

SICRO 4915670	Remoção manual de camada granular do pavimento					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	7.45000000	17.54	130.67
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba	M3	COMPOSIÇÃO	2.44700000	6.97	17.06
TOTAL (R\$)						147.73

SICRO 1600441	Remoção de paralelepípedos					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.12700000	17.54	2.23
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.02000000	24.17	0.48
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba	M3	COMPOSIÇÃO	0.05000000	6.97	0.35
TOTAL (R\$)						3.06

SINAPI 92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05600000	103.84	5.81
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00900000	77.69	0.70
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.23500000	23.95	5.63
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.23500000	17.54	4.12
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00500000	7.39	0.04
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12000000	0.47	0.06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Piso intertravado de concreto - modelo sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1.00000000	39.29	39.29

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional

Composição do Serviço						
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00300000	7.95	0.02
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.09000000	0.71	0.06
					TOTAL (R\$)	55.73

SICRO 5213383	Cavelete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.02200000	17.54	0.39
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Cavelete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m	H	COMPOSIÇÃO	0.00080000	275.00	0.22
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Cavelete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - caminhão carroceria	M3	COMPOSIÇÃO	0.00500000	6.90	0.03
					TOTAL (R\$)	0.64

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 13:44:55 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3

Sócio-Administrador

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional
ENDEREÇO:	Abrangência das Urs

Demonstrativo BDI Padrão

FÓRMULA REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%				
Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3.80%	4.67%	4.50%	Administração Central
SG	0.32%	0.74%	0.74%	Seguro + Garantia
R	0.50%	0.97%	0.97%	Risco
DF	1.02%	1.21%	1.21%	Despesa Financeira
L	6.64%	8.69%	7.50%	Lucro
I			5.65%	Impostos
		TOTAL	20.57%	

IMPOSTOS	%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
PIS	0.65%	
COFINS	3.00%	
CPRB	0.00%	
ISS	2.00%	
Total	5.65%	

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de	100.00%	<< (limitado a 5,00%)
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é	2.00%	

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 13:45:17 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3
Sócio-Administrador

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

**ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS**

À
Secretaria de Administração e Planejamento

Lote	Item	Serviço	Unid. Medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Percentual de desconto mínimo (%)
3	3	LOTE 3: URL - MANUTENÇÃO DE	Serviço	1	9,995,276.63	9,995,276.63	25.23%
		Total geral				9,995,276.63	

Desconto de 25,23% (vinte e cinco virgula vinte e três por cento)

Validade da Proposta: 90 dias

Dados do proponente:

RAZÃO SOCIAL: VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.910.596/0001-43

ENDEREÇO: Rua Guaratinguetá, 969 Bairro: Jardim Iririú.

CIDADE/UF: Joinville / SC **CEP:** 89224-036

TELEFONES: (47) 3472-1461 - 99964-3779

E-mail: elivelosocarvalho@gmail.com.

Dados para Depósito Bancário:

Banco: (085) Acredi

Agência: 0102

Conta: 63895 Dígito: 1

Dados da chave PIX:

Nome: VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Chave PIX: (47) 999643779

Tipo chave PIX: TELEFONE

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Eli Veloso de Carvalho

CPF e RG: 501.416.519-20 / 3.649.233-3

Dados do Responsável Técnico da Empresa:

Nome: Thalles Vieira

CPF e CREA: 014.566.309-46 / 044.063-5

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus an

Declaramos que, o preço proposto compreende a todos os serviços, materiais e encargos necessários à completa realização do serviço e sua entrega rematada e completa em todos os pormenores mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou

Joinville, 15 de julho de 2024.

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 13:45:40 -03'00'

Representante Legal
Eli Veloso de Carvalho



Documento assinado digitalmente
THALLES VIEIRA
Data: 10/07/2024 14:54:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Thalles Vieira

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

DECLARAÇÃO

À

Secretaria de Administração e Planejamento

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., vem por meio desta declarar estar ciente de que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.12 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.

Declara também que os valores por nós apresentados são totalmente exequíveis e assumimos a responsabilidade pela execução plena e total do contrato de tudo aquilo que for solicitado pela referida Unidade Regional.

Encaminhamos em anexo cópias de contratos firmados com outros municípios referente aos serviços descritos neste edital, o qual somos especialistas e pelo fato de atuar em nossa cidade podemos sim otimizar nossos valores.

Contamos assim com sua atenção e análise.

Joinville, 15 de julho de 2024.

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651
920

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.10 13:46:03 -03'00'

Representante Legal
Eli Veloso de Carvalho

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Entidade: **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**

Obra: **Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional**

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTID.	CUSTO_UNITARIO	BDI	PRECO_UNITARIO	PRECO
6			LOTE 6: URS - MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO						10,478,360.00
6.1			SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO						
6.1.1	SICRO/SC	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	4,000.00	3.43	20.57%	4.14	16,560.00
6.1.2	Composição Própria	C.P. 1312204132840	Recomposição de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive remoção (ref. SINAPI 101817/sicro 1600441)	M2	3,000.00	45.31	20.57%	54.63	163,890.00
6.1.3	Composição Própria	C.P. 1312204132843	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos - exclusive remoção (ref. SINAPI 101850 / sicro 1600441)	M2	3,000.00	55.67	20.57%	67.12	201,360.00
6.2			SERVIÇOS EM LAJOTA SEXTAVADA						
6.2.1	Composição Própria	C.P. 1312311159770	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (ref SINAPI 97635)	M2	20,000.00	17.06	20.57%	20.57	411,400.00
6.2.2	Composição Própria	C.P. 1312204132844	Recomposição de pavimento em lajota sextavada, com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101820)	M2	10,000.00	29.83	20.57%	35.97	359,700.00
6.2.3	Composição Própria	C.P. 1312204132850	Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição (ref. SINAPI 101859)	M2	10,000.00	19.46	20.57%	23.46	234,600.00
6.2.4	SINAPI/SC	92394	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	M2	15,000.00	62.40	20.57%	75.24	1,128,600.00
6.3			SERVIÇOS EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO						
6.3.1	Composição Própria	C.P. 1312311159770	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (ref SINAPI 97635)	M2	30,000.00	17.06	20.57%	20.57	617,100.00
6.3.2	Composição Própria	C.P. 1312205133695	Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto, com reaproveitamento mínimo de 90% dos blocos, para fechamento de valas - exclusive demolição (ref. SINAPI 102988)	M2	15,000.00	42.45	20.57%	51.18	767,700.00
6.3.3	Composição Própria	C.P. 1312204132855	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8 cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição (ref. SINAPI 101864)	M2	15,000.00	21.42	20.57%	25.83	387,450.00
6.3.4	Composição Própria	C.P. 1312204132856	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição (ref. 101862)	M2	5,000.00	23.51	20.57%	28.35	141,750.00
6.3.5	Composição Própria	C.P. 1312311159771	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 (ref. SINAPI 92398)	M2	10,000.00	67.01	20.57%	80.79	807,900.00
6.3.6	SINAPI/SC	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M2	8,000.00	63.61	20.57%	76.69	613,520.00
6.4			SERVIÇOS DE PREPARO DA BASE - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO						
6.4.1	SICRO/SC	4915670	Remoção manual de camada granular do pavimento	m³	1,500.00	165.39	20.57%	199.41	299,115.00
6.4.2	SINAPI/SC	101828	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M3	4,000.00	175.70	20.57%	211.84	847,360.00
6.4.3	SINAPI/SC	101842	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	M3	2,000.00	86.29	20.57%	104.04	208,080.00
6.4.4	SICRO/SC	4805754	Compactação manual com soquete vibratório	m²	6,000.00	5.80	20.57%	6.99	41,940.00
6.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS - PARA TODOS OS TIPOS DE REVESTIMENTO						
6.5.1	Composição Própria	C.P. 1312204132861	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone (ref. sinapi)	M	3,000.00	8.58	20.57%	10.34	31,020.00
6.5.2	SICRO/SC	5213383	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária	un.di a	800.00	0.71	20.57%	0.86	688.00
6.5.3	Composição Própria	C.P. 1312205133709	Triagem manual de material proveniente de demolição de pavimento, com empilhamento das peças para reuso (paralelepípedo, lajota sextavada ou bloco retangular de concreto). (ref. SINAPI 98519)	M2	30,000.00	1.86	20.57%	2.24	67,200.00
6.5.4	Composição Própria	C.P. 1312205134203	Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (siurb 05-01-00)	m	3,000.00	7.85	20.57%	9.46	28,380.00
6.5.5	Composição Própria	C.P. 1312204132944	Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)	M	8,000.00	20.46	20.57%	24.67	197,360.00
6.5.6	Composição Própria	C.P. 1312204132945	Reassentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)	M	800.00	24.62	20.57%	29.68	23,744.00
6.5.7	Composição Própria	C.P. 1312205134208	Assentamento de guia (meio-fio) de concreto rebaxada (ref SINAPI 94273)	M	4,000.00	43.61	20.57%	52.58	210,320.00

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

Entidade: **MUNICÍPIO DE JOINVILLE**
Obra: **Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional**

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTID.	CUSTO_UNITARIO	BDI	PRECO_UNITARIO	PRECO
6.5.8	Composição Própria	C.P. 1312205133719	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94273)	M	5,000.00	46.62	20.57%	56.21	281,050.00
6.5.9	Composição Própria	C.P. 1312205133720	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, para vias urbanas (uso viário). (ref. SINAPI 94274)	M	500.00	50.78	20.57%	61.23	30,615.00
6.5.10	Composição Própria	C.P. 1312205134049	Execução de contenção de guias pré-fabricadas com solo argiloso (ref. SINAPI 94294)	M	500.00	2.94	20.57%	3.54	1,770.00
6.5.11	Composição Própria	C.P. 1312205134050	Enchimento de barro para passeio/ilha/praça/canteiro, lançamento mecanizado - incluso fornecimento, lançamento e espalhamento - exclusive compactação. (ref. SINAPI 102717)	M3	4,000.00	70.83	20.57%	85.40	341,600.00
6.5.12	Composição Própria	C.P. 1312205134209	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, não armado. (ref. SINAPI 94992)	M2	6,000.00	52.29	20.57%	63.05	378,300.00
6.5.13	Composição Própria	C.P. 1312205134210	Execução de piso tátil alerta/direcional de concreto 40x40x2,5cm assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia). (ref. SINAPI 101731)	M2	1,500.00	131.24	20.57%	158.24	237,360.00
6.5.14	Composição Própria	C.P. 1312205133853	Carga mecanizada e transporte com caminhão basculante de resíduos da construção civil	m³	8,000.00	39.83	20.57%	48.02	384,160.00
6.5.15	Composição Própria	C.P. 1312311159842	Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro	T	3,000.00	27.30	3.79%	28.33	84,990.00
6.5.16	Composição Própria	C.P. 1312308151199	Acréscimo em boca de lobo (nivelamento) com bloco de concreto, inclusive encaixe para grelha (ref. SINAPI 99283)	UN	800.00	101.90	20.57%	122.86	98,288.00
6.5.17	Composição Própria	C.P. 1312308151242	Assentamento de grelha de concreto em boca de lobo (ref. SINAPI 102994)	UN	1,500.00	33.45	20.57%	40.33	60,495.00
6.5.18	Composição Própria	C.P. 1312311159769	Limpeza manual em boca de lobo (ref. SINAPI 4915712)	M3	500.00	18.44	20.57%	22.23	11,115.00
6.5.19	Composição Própria	C.P. 1312308151218	Recomposição de passeio revestido com granitinho 10x10cm (ref. SINAPI 101731)	M2	2,000.00	117.29	20.57%	141.42	282,840.00
6.5.20	Composição Própria	C.P. 1312308151219	Recomposição de passeio revestido com pedra miracema 11,5x23cm (ref. SINAPI 10731)	M2	2,000.00	122.70	20.57%	147.94	295,880.00
6.5.21	Composição Própria	C.P. 1312308151200	Recomposição de passeio revestido com pedra portuguesa. não inclui a pedra. (ref. SINAPI 101090)	M2	1,000.00	66.97	20.57%	80.75	80,750.00
6.5.22	Composição Própria	C.P. 1312308151245	Recomposição de passeio revestido com placas pré-fabricadas de concreto (ref. SINAPI 104312)	M2	1,000.00	84.94	20.57%	102.41	102,410.00
								TOTAL GERAL	10,478,360.00

Validade da Proposta: 90 dias

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
920

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.18 10:31:55 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3
Sócio-Administrador

Joinville/SC, 18 de julho de 2024

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
C.P. 1312204132840 -	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DE 100% DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101817/SICRO 1600441)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.11400000	117.77	13.43
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.02040000	86.98	1.77
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.51794400	19.63	29.80
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.01130000	8.28	0.09
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.41310000	0.53	0.22
					TOTAL (R\$)	45.31
C.P. 1312204132843 -	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO 100% DOS PARALELEPÍPEDOS - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101850 / SICRO 160041)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.11400000	117.77	13.43
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.02030000	86.98	1.77
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00310000	132.90	0.41
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0.22160000	55.43	12.28
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.67420000	26.81	18.08
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.49435000	19.63	9.71
					TOTAL (R\$)	55.67
C.P. 1312204132844 -	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS LAJOTAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101820)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	116.25	6.60
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	86.98	0.56
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.90450000	19.63	17.76
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.01130000	8.28	0.09
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.21480000	0.53	0.11
712 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0.10000000	47.09	4.71
					TOTAL (R\$)	29.83
C.P. 1312204132850 -	REASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS LAJOTAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101859)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	116.25	6.60
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	86.98	0.56
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.16160000	26.81	4.33
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.16160000	19.63	3.17
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00550000	8.28	0.05
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.07530000	0.53	0.04
712 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0.10000000	47.09	4.71
					TOTAL (R\$)	19.46
C.P. 1312204132855 -	REASSENTAMENTO DE BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DOS BLOCOS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 101864)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	116.25	6.60

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
4741 - SINAPI/SC 88260 -	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	86.98	0.56
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.20410000	26.81	5.47
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.20410000	19.63	4.01
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00550000	8.28	0.05
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.09660000	0.53	0.05
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolino/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0.10000000	46.89	4.69
					TOTAL (R\$)	21.42
C.P. 1312204132856 -	REASSENTAMENTO DE BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DOS BLOCOS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. 101862)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	116.25	6.60
4741 - SINAPI/SC 88260 -	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	86.98	0.56
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.26990000	26.81	7.24
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.26990000	19.63	5.30
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00410000	8.28	0.03
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.13090000	0.53	0.07
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolino/paver/holandes/paralelepípedo, 20 cm x 10 cm, E = 6 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	0.10000000	37.11	3.71
					TOTAL (R\$)	23.51
C.P. 1312204132861 -	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (REF. SINAPI)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
88239 - SINAPI/SC 88262 -	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.10880000	21.08	2.29
88262 - SINAPI/SC 34495 -	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.13840000	26.71	3.70
88262 - SINAPI/SC 1312308151414 -	Cone de sinalizacao em PVC flexivel, H = 70 / 76 cm (NBR 15071)	UN	INSUMO	0.02190000	107.29	2.35
08/2023	Fita plástica zebra para demarcação de áreas, largura = 7cm, sem adesivo	M	INSUMO	1.10000000	0.22	0.24
					TOTAL (R\$)	8.58
C.P. 1312204132944 -	REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	116.25	0.81
88309 - SINAPI/SC 88316 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	27.06	10.66
88316 - SINAPI/SC 88629 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	19.63	7.74
SINAPI/SC	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00200000	625.34	1.25
					TOTAL (R\$)	20.46
C.P. 1312204132945 -	REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94274)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	116.25	0.81
88309 - SINAPI/SC 88316 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48300000	27.06	13.07
88316 - SINAPI/SC 88629 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48300000	19.63	9.48
SINAPI/SC	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00200000	625.34	1.25
					TOTAL (R\$)	24.62
C.P. 1312205133695 -	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO MÍNIMO DE 90% DOS BLOCOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO (REF. SINAPI 102988)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	116.25	6.60
4741 -	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00640000	86.98	0.56
5684 -	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,	CHP	COMPOSIÇÃO	1.54370000	19.63	30.31
5685 -	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,	CHI	COMPOSIÇÃO	0.01130000	8.28	0.09

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
88260 -	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.37460000	0.53	0.20
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.10000000	46.89	4.69
					TOTAL (R\$)	42.45
C.P. 1312205133709 - 10/2023	TRIAGEM MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, COM EMPILHAMENTO DAS PEÇAS PARA REUSO - EXCLUSIVE REMOÇÃO (REF. SINAPI 101850 / SICRO 160041))					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.09490000	19.63	1.86
					TOTAL (R\$)	1.86
C.P. 1312205133719 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	116.25	0.81
4059 -	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l/l2)	M3	INSUMO	1.00500000	26.03	26.16
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	27.06	10.66
88629 -	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	COMPOSIÇÃO	0.39400000	19.63	7.74
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.00200000	625.34	1.25
					TOTAL (R\$)	46.62
C.P. 1312205133719 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (REF. SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
367 - SINAPI/SC	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	116.25	0.81
4059 -	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l/l2)	M3	INSUMO	1.00500000	26.03	26.16
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48300000	27.06	13.07
88629 -	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	m3	COMPOSIÇÃO	0.48300000	19.63	9.48
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.00200000	625.34	1.25
					TOTAL (R\$)	50.78
C.P. 100974 - SINAPI/SC 95875 - SINAPI/SC 10/2023	CARGA MECANIZADA E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
100974 - SINAPI/SC	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga	M3	COMPOSIÇÃO	1.00000000	7.80	7.8016566
95875 - SINAPI/SC	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3xKM	COMPOSIÇÃO	15.00000000	2.14	32.033292
					TOTAL (R\$)	39.83
C.P. 1312205134049 - 10/2023	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS COM SOLO ARGILOSO (REF. SINAPI 94294)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.04800000	27.06	1.30
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.04800000	19.63	0.94
6081 -	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	0.01600000	44.02	0.70
					TOTAL (R\$)	2.94
C.P. 1312205134050 - 10/2023	ENCHIMENTO DE BARRO PARA PASSEIO/ILHA/PRAÇA/CANTEIRO, LANÇAMENTO MECANIZADO - INCLUSO FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO - EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO. (REF. SINAPI 102717)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
5678 - SINAPI/SC 10/2023	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014	CHP	COMPOSIÇÃO	0.04700000	129.59	6.09
5679 - SINAPI/SC 10/2023	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.19030000	56.43	10.74
88309 -	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.06860000	27.06	1.86
88316 -	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.20590000	19.63	3.72
6081 -	Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km)	M3	INSUMO	1.10000000	44.02	48.42
					TOTAL (R\$)	70.83

C.P. 1312205134203 - 10/2023	Retirada de guias de meio fio, com reaproveitamento (SIURB 05-01-00)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.40000000	19.63	7.85
					TOTAL (R\$)	7.85

C.P. 1312205134208 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO REBAIXADA (REF SINAPI 94273)					M
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00700000	116.25	0.81
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	27.06	10.66
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.39400000	19.63	7.74
88629 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00133330	625.34	0.83
41679 - SINAPI/SC 10/2023	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 1 m, *20 x 12/15* cm (h x l1/l2)	UN	INSUMO	1.00000000	23.57	23.57
					TOTAL (R\$)	43.61

C.P. 1312205134209 - 10/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. (REF. SINAPI 94992)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3777 - SINAPI/SC 10/2023	Lona plastica pesada preta, E = 150 micra	M2	INSUMO	1.12800000	1.28	1.45
4517 - SINAPI/SC 10/2023	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	M	INSUMO	0.45000000	2.45	1.10
88262 - SINAPI/SC 10/2023	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.13540000	26.71	3.62
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.22170000	27.06	6.00
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.35700000	19.63	7.01
94964 - SINAPI/SC 10/2023	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0.07280000	454.98	33.12

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						TOTAL (R\$)
						52.29
C.P. 1312205134210 - 10/2023	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO 40X40X2,5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). (REF. SINAPI 101731)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.03070000	653.95	20.08
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	27.06	27.06
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	19.63	19.63
36178 - SINAPI/SC 10/2023	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	UN	INSUMO	6.56250000	9.83	64.48
						TOTAL (R\$)
						131.24
C.P. 1312308151199 - 10/2023	ACRÉSCIMO EM BOCA DE LOBO (NIVELAMENTO) COM BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCAIXE PARA GRELHA (REF. SINAPI 99283)					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
87316 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00264000	473.47	1.25
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.22507000	27.06	33.15
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.96255000	19.63	18.90
88628 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.04863000	543.63	26.44
89995 - SINAPI/SC 10/2023	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0.00251000	936.26	2.35
89998 - SINAPI/SC 10/2023	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021	KG	COMPOSIÇÃO	0.07753000	9.58	0.74
96536 - SINAPI/SC 10/2023	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	COMPOSIÇÃO	0.02513000	101.90	2.56
36154 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, 20 cm x 10 cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), colorido	M2	INSUMO	0.32000000	51.60	16.51
						TOTAL (R\$)
						101.90
C.P. 1312308151200 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PEDRA PORTUGUESA. NÃO INCLUI A PEDRA. (ref. SINAPI 101090)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
366 - SINAPI/SC 10/2023	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.00400000	116.25	0.46
367 - SINAPI/SC 10/2023	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.08600000	117.77	10.13
1379 - SINAPI/SC 10/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	37.07000000	0.69	25.54

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.84200000	26.81	22.58
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.42100000	19.63	8.27
					TOTAL (R\$)	66.97

C.P. 1312308151218 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM GRANITINHO 10 X 10 CM. (ref. SINAPI 101731)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	27.06	27.06
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	19.63	19.63
1312308151217 - Cotação	Granitinho 10x10, pedra serrada	M2	INSUMO	1.00000000	50.52	50.52
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.03070000	653.95	20.08
					TOTAL (R\$)	117.29

C.P. 1312308151219 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PEDRA MIRACEMA 11,5X23CM (REF. SINAPI 10731)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	27.06	27.06
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.00000000	19.63	19.63
10734 - SINAPI/SC 10/2023	Pedra granítica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares, *11,5 x *23 cm, E = *1,0 a	M2	INSUMO	1.00000000	55.94	55.94
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.03070000	653.95	20.08
					TOTAL (R\$)	122.70

C.P. 1312308151242 - 10/2023	ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO EM BOCA DE LOBO (REF. SINAPI 102994)					UNI
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.61740000	27.06	16.70
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.61740000	19.63	12.12
87298 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	COMPOSIÇÃO	0.00740000	625.34	4.63
					TOTAL (R\$)	33.45

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
C.P. 1312308151245 - 10/2023	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO REVESTIDO COM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO (REF. SINAPI 104312)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃ O	0.51040000	27.06	13.81
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃ O	0.51040000	19.63	10.02
1379 - SINAPI/SC 10/2023	Cimento Portland composto CP II-32	KG	INSUMO	0.50000000	0.69	0.34
87307 - SINAPI/SC 10/2023	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l.	M3	COMPOSIÇÃ O	0.00840000	523.02	4.39
1312308151244 - Cotação	Placa de concreto pré-fabricada, cor natural, acabamento estampado, para passeios	M2	INSUMO	1.00000000	56.38	56.38
					TOTAL (R\$)	84.94
C.P. 1312311159769 - 10/2023	Limpeza manual em boca de lobo (ref SICRO 4915712)					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃ O	1.00000000	18.44	18.44
					TOTAL (R\$)	18.44
C.P. 1312311159770 - 10/2023	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (REF SINAPI 97635)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃ O	0.48150000	26.81	12.91
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃ O	0.21130000	19.63	4.15
					TOTAL (R\$)	17.06
C.P. 1312204132855 - 10/2023	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (REF. SINAPI 92398)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidad e	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05680000	116.25	6.60
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00980000	86.98	0.85
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃ O	0.26320000	26.81	7.06
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃ O	0.26320000	19.63	5.17
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃ O	0.00550000	8.28	0.05

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12610000	0.53	0.07
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1.00410000	46.89	47.08
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00380000	8.90	0.03
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12780000	0.79	0.10
					TOTAL (R\$)	67.01

C.P. 1312311159842 - 10/2023	Destinação final de resíduos dos serviços de calceteiro					T
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1312310153715 - Cotação	Destinação de resíduos - reparos em drenagem / calceteiro (cotação 10/2023)	T	INSUMO	1.00000000	27.30	27.30
					TOTAL (R\$)	27.30

C.P. 1312311159770 - 10/2023	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento (REF SINAPI 97635)					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.48150000	26.81	12.91
P9824 - SICRO/SC 07/2023	Servente	H	COMPOSIÇÃO	0.21130000	19.63	4.15
					TOTAL (R\$)	17.06

C.P. 1312204132855 - 10/2023	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022					M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
370 - SINAPI/SC 10/2023	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0.05600000	116.25	6.51
4741 - SINAPI/SC 10/2023	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	M3	INSUMO	0.00900000	86.98	0.78
88260 - SINAPI/SC 10/2023	Calceteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.36000000	26.81	9.65
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.36000000	19.63	7.07
91277 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.01200000	8.28	0.10
91278 - SINAPI/SC 10/2023	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.12000000	0.53	0.06
36170 - SINAPI/SC 10/2023	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepípedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, resistencia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural	M2	INSUMO	1.00000000	39.34	39.34
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00300000	8.90	0.03
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.09000000	0.79	0.07

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
					TOTAL (R\$)	63.61

SINAPI 101842	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) incluso retirada de material e colocação do material AF 12/2020					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0.68770000	80.00	55.02
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.04800000	115.75	5.56
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.08530000	50.40	4.30
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.01540000	118.71	1.83
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.11790000	49.51	5.84
88316 - SINAPI/SC 10/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.78400000	17.54	13.75
					TOTAL (R\$)	86.29

SINAPI 101828	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	INSUMO	0.68770000	80.00	55.02
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.22000000	115.75	25.47
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4 POTENCIA LÍQ 88 HP CAÇAMBA CARREGA CAP MÍN 1 M3 CAÇAMBA RETRO CAP 0,26 M3 PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37 M CHI DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.22000000	50.40	11.09
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2014	CHP	INSUMO	0.30000000	118.71	35.61
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO POTENCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO AF 06/2015	CHI	INSUMO	0.30000000	49.51	14.85
88316 - SINAPI/SC 10/2025	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1.91920000	17.54	33.66
					TOTAL (R\$)	175.70

SICRO 4805754	Compactação manual com soquete vibratório					M3
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.32750000	17.54	5.74
E9647	Compactador manual com soquete vibratório 4,1 KW	CHP	COMPOSIÇÃO	0.00600000	7.39	0.04
E9647	Compactador manual com soquete vibratório 4,1 KW	CHI	COMPOSIÇÃO	0.02000000	0.47	0.01

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO						
Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional						
Composição do Serviço						
91283 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0.10900000	7.95	0.87
91285 - SINAPI/SC 10/2023	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0.09000000	0.71	0.06
					TOTAL (R\$)	62.40

SICRO 5213383	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e retirada diária					UND
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88316 - SINAPI/SC 10/2023	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0.02300000	17.54	0.40
88309 - SINAPI/SC 10/2023	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m	H	COMPOSIÇÃO	0.00080000	343.60	0.27
100974 - SINAPI/SC 10/2023	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - caminhão carroceria	M3	COMPOSIÇÃO	0.00500000	6.97	0.03
					TOTAL (R\$)	0.71

ELI VELOSO DE
CARVALHO:501416519
20

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.18 10:32:58 -03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3
Sócio-Administrador

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024
PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	Registro de preços para contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional
ENDEREÇO:	Abrangência das Urs
Demonstrativo BDI Padrão	

FÓRMULA REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%				
Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3.80%	4.67%	4.50%	Administração Central
SG	0.32%	0.74%	0.74%	Seguro + Garantia
R	0.50%	0.97%	0.97%	Risco
DF	1.02%	1.21%	1.21%	Despesa Financeira
L	6.64%	8.69%	7.50%	Lucro
I			5.65%	Impostos
		TOTAL	20.57%	
IMPOSTOS	%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)		
PIS	0.65%			
COFINS	3.00%			
CPRB	0.00%			
ISS	2.00%			
Total	5.65%			

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base	100.00%	<< (limitado a 5,00%)
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é	2.00%	

ELI VELOSO DE
CARVALHO:501416
51920
VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Eli Veloso de Carvalho CPF 501.416.519-20 / RG 3.649.233-3
Sócio-Administrador

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.18 10:33:26
-03'00'

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

DECLARAÇÃO

À

Secretaria de Administração e Planejamento

VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., vem por meio desta declarar estar ciente de que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 10.12 da Minuta Contratual de que a contratada deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.

Declara também que os valores por nós apresentados são totalmente exequíveis e assumimos a responsabilidade pela execução plena e total do contrato de tudo aquilo que for solicitado pela referida Unidade Regional.

Encaminhamos em anexo cópias de contratos firmados com outros municípios referente aos serviços descritos neste edital, o qual somos especialistas e pelo fato de atuar em nossa cidade podemos sim otimizar nossos valores.

Contamos assim com sua atenção e análise.

Joinville, 18 de julho de 2024.

ELI VELOSO DE
CARVALHO:50141651920

Assinado de forma digital por ELI
VELOSO DE
CARVALHO:50141651920
Dados: 2024.07.18 10:36:46 -03'00'

Representante Legal
Eli Veloso de Carvalho

TERMO DE APOSTILAMENTO SEI Nº 0024729538/2025 - SAP.CTR.AAC

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 0022214501, para a contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional, proveniente do Pregão Eletrônico nº 064/2024, em que são partes o **Município de Joinville**, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Planejamento, Sr. Ricardo Mafra, e por sua Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello, a empresa **VMT Prestadora de Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ nº 06.910.596/0001-43, cujo termo inicial foi assinado em 05/08/2024.

1º) Através do presente termo, o Município apostila à Ata de Registro de Preços **reajustando-a** pelo índice **"IPCA"**, referente ao período acumulado de Dezembro/2023 à Novembro/2024, em 4,87% (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), alterando o valor dos itens registrados conforme segue:

Lote	Item	Descrição do Item	Valor Unitário Atual	Valor Unitário Reajustado
3	79	Remoção de paralelepípedos	R\$ 3,69	R\$ 3,87
3	80	Recomposição de pavimento em paralelepípedos Rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive remoção	R\$ 48,79	R\$ 51,17
3	81	Reassentamento de paralelepípedos Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos - exclusive remoção.	R\$ 59,96	R\$ 62,88
3	82	Demolição de pavimento intertravado De forma manual, com reaproveitamento.	R\$ 18,37	R\$ 19,26
3	83	Recomposição de pavimento em lajota sextavada Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de valas - exclusive demolição.	R\$ 32,13	R\$ 33,69
3	84	Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado, espessura de 8 cm Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição.	R\$ 20,96	R\$ 21,98
3	85	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.	R\$ 67,19	R\$ 70,46
3	86	Demolição de pavimento intertravado De forma manual, com reaproveitamento.	R\$ 18,37	R\$ 19,26
3	87	Recomposição de pavimento em bloco retangular de concreto Com reaproveitamento de 90% dos blocos, para fechamento de valas - exclusive demolição.	R\$ 45,71	R\$ 47,94
3	88	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 8 cm Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição.	R\$ 23,08	R\$ 24,20
3	89	Reassentamento de bloco retangular de concreto, espessura de 6 cm Em calçada, com reaproveitamento de 90% dos blocos - exclusive demolição.	R\$ 25,32	R\$ 26,55
3	90	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm	R\$ 72,16	R\$ 75,67
3	91	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	R\$ 68,51	R\$ 71,85
3	92	Remoção manual de camada granular do pavimento	R\$ 178,12	R\$ 186,79
3	93	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (50/50) Incluso retirada e colocação do material.	R\$ 189,22	R\$ 198,44
3	94	Recomposição de base e ou sub-base para fechamento de valas de solo brita (50/50) Incluso retirada e colocação do material.	R\$ 92,94	R\$ 97,47
3	95	Compactação manual com soquete vibratório	R\$ 6,25	R\$ 6,55
3	96	Sinalização com fita fixada em cone plástico Incluindo cone.	R\$ 9,24	R\$ 9,69

**TERMO DE APOSTILAMENTO SEI N° 28141486/2026 - SAP.CTR.AAC****SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO**

Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços n° 0022214501, para **contratação de serviço de manutenção do calçamento de vias pavimentadas com lajotas, paralelepípedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executado por equipes simultâneas, na área de abrangência da Unidade Regional,** proveniente do Pregão Eletrônico n° 064/2024, em que são partes o **Município de Joinville**, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Planejamento, Sr. Ricardo Mafra, e por sua Diretora Executiva, Srª Silvia Cristina Bello, a empresa **VMT Prestadora de Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ n° 06.910.596/0001-43, cujo termo inicial foi assinado em 05/08/2024.

1º) Através do presente termo, o Município apostila à Ata de Registro de Preços **reajustando-a** pelo índice **IPCA**, referente ao período acumulado de **12/2024 a 11/2025**, em 4,46% (quatro inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), alterando o valor dos itens registrados conforme segue:

Lote	Item	Descrição do Item	Valor Unitário Atual	Valor Unitário Reajustado
3	79	Remoção de paralelepípedos	R\$ 3,87	R\$ 4,06
3	80	Recomposição de pavimento em paralelepípedos Rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de 100% dos paralelepípedos, para o fechamento de valas - exclusive remoção	R\$ 51,17	R\$ 53,66
3	81	Reassentamento de paralelepípedos Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento 100% dos paralelepípedos - exclusive remoção.	R\$ 62,88	R\$ 65,94
3	82	Demolição de pavimento intertravado De forma manual, com reaproveitamento.	R\$ 19,26	R\$ 20,20
3	83	Recomposição de pavimento em lajota sextavada Com reaproveitamento de 90% das lajotas, para o fechamento de valas - exclusive demolição.	R\$ 33,69	R\$ 35,33
3	84	Reassentamento de lajota sextavada para piso intertravado, espessura de 8 cm Em via/estacionamento, com reaproveitamento de 90% das lajotas - exclusive demolição.	R\$ 21,98	R\$ 23,05
3	85	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm Com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.	R\$ 70,46	R\$ 73,89