

Memorando 140/2012 – SC

Joinville, 01 de agosto de 2012.

Para: Secretaria de Administração

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO  
DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO PARA  
DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO**

**ESCOPO GERAL DO CONTRATO:****I. Objetivo**

- Contratação de empresa para sonorização e colocação de grades de isolamento para Desfile Cívico de 07 de setembro.

**II. Descritivo**A) Descritivo dos serviços:

Descrição	Total
<b>Locação de Grades de Isolamento</b> - Locação de 700 metros de grades de isolamento com 1,20 metro de altura.	1 locação
<b>Sistema de som</b> 01 mesa de som de 16 canais com 04 vias de equalizadores sendo 02 paramétricos (médio agudo e médio grave) e 02 fixos (agudos e graves), master LR independentes, 06 auxiliares sendo pré/pós por canal, phantom power por canal, 06 saídas independentes. 04 vias de equalizadores gráficos 31 bandas e 1/3 de oitava 01 processador de efeito digital 01 processador de sinal digital 06 vias 01 processador de sinal digital para DELAY com 02 entradas e 04 saídas – sendo que para cada saída se obtenha uma equalização e processamento de tempo.	1 locação

Prédio Central – Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro - 89221-901 – Joinville/SC  
Fone: (47) 3431-3280 - Fax: (47) 3433-2480 – E-mail: [janice.bartnikoski@joinville.sc.gov.br](mailto:janice.bartnikoski@joinville.sc.gov.br)  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

UNIDADE DE SUPRIMENTOS - SA/PMJ

RECEBIDO EM: 03/08/12 AS 10:40 H

POR: 

01 aparelho de CD  
01 aparelho de DVD com leitor MP3  
02 microfones com fio no mínimo modelo SM 58 BETA e com pedestal  
01 microfone sem fio UHF no mínimo SM 58 BETA e com pedestal  
400 mts de cabos de sinal de áudio  
400 mts de cabos de ac 3x10mm com conectores steck  
03 distribuidores de energia com 01 entrada e 03 saídas com disjuntores de proteção  
Cabos e acessórios para perfeita funcionabilidade de todo o sistema  
02 monitores ativos de 300 wts rms cada para mestres de cerimônias  
12 caixas de som modelo KF 850 originais - 1100 wts rms cada  
08 caixas de som modelo KF 650 - 1100 wts rms cada  
04 caixas de som modelo SH212TI - 900 wts rms cada  
12 andaimes pre montados em ferro com dimensão mínima de 2,00 mts de altura, 1,10 mts de largura e 2,20 mts de comprimento.  
12 chapas de compensado naval de 18mm com sarrafeamento na parte de baixo das chapas.  
Rack de amplificadores e amplificação unitária para cada torre de som.

**Grupo gerador de energia**

01 grupo gerador de energia de 212 kva, carenado em container silencioso com atenuação de 85 db a 3 mts de distancia da maquina, 200 mts de cabos de ac 95 mm com 1kv de proteção e 95 graus, 01 caixa de passagem com um disjuntor trifásico de 250 amperes e fusíveis modelo NH250 e 01 chave reversora manual de 04 pólos com capacidade de corrente de 350 amperes e 04 barramentos com capacidade de 400 amperes para ligação dos sistemas e distribuidores de energia.

Com utilização no dia anterior de ate 05 horas para testes, ajustes e alinhamentos dos sistemas de som e luz, e para o dia do evento com utilização de ate 12 horas.

Secretaria de Administração

Fls. 010

Rubrica:

III. Prazos para entrega dos materiais:

- Na data solicitada pela Contratante;
- A montagem das grades deverá ser no dia 7 de Setembro, a partir das 5h, na Av. José Vieira.
- Demais equipamentos deverão ser montados no dia anterior ao evento, a partir das 16 horas, em local determinado pela Coordenação de Eventos da Secretaria de Comunicação;
- A desmontagem e retirada dos equipamentos deverá ser realizada ao final do evento, mediante orientação da Coordenação de Eventos da Secretaria de Comunicação.

IV. Forma de pagamento:

- 30 dias após a prestação dos serviços.

Secretaria de Administração

Fls. 009

Rubrica: \_\_\_\_\_

V. Responsabilidades gerais da contratada:

- A entrega e instalação dos materiais deverão ser realizadas no local indicado, seguindo as orientações da Coordenação de Eventos da Secretaria de Comunicação.
- A estrutura deverá ser acompanhada de ART.
- Certificado de Pessoa Jurídica junto ao CREA/SC.
- Certificado de Pessoa Física junto ao CREA/SC do responsável técnico pela área elétrica e do responsável técnico pela área de estrutura.
- Comprovação de que os responsáveis técnicos fazem parte do quadro permanente de trabalho da empresa proponente através de cópia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço.
- Apresentar Acervo Técnico devidamente registrado no CREA/SC, bem como, o atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica, de que a empresa proponente e os responsáveis técnicos pela empresa já tenham executado serviços de características compatíveis com o objeto desta licitação.
- Em caso de empresa com domicílio ou sede em outro Estado, o registro deverá ter o visto do CREA/SC.
- Apresentar cópia autenticada do alvará de prestação de serviços e locação de equipamentos.
- A segurança para guarda dos equipamentos de som e grupo gerador.



Pierre da Silveira  
Diretor Executivo